

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9.5.2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 24 Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 24.1 Most v km 29,154 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 56 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 26 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.2 Propustek v km 29,302 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem propustku – svahy za křídly v rozsahu 86 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.3 Most v km 29,724 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 60 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.4 Most v km 30,084 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 88 m².
- Odstranění vegetace z říms křidel a křidel mostu v rozsahu 10 m².
- Vegetace se spálí.
- Proveďte se odstranění zvětralého zdiva z nosné konstrukce a čel konstrukce v rozsahu 20 m².

SO 24.5 Most v km 30,324 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 80 m².
- Odstranění vegetace z říms křidel a křidel mostu v rozsahu 4 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.6 Propustek v km 30,412 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem propustku – svahy za křídly v rozsahu 80 m².
- Odstranění vegetace z říms křidel v rozsahu 8 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.7 Most v km 30,962 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 100 m².
- Odstranění vegetace z říms křidel a křidel mostu v rozsahu 8 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.8 Most v km 32,469 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 108 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 12 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.9 Propustek v km 32,705 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem propustku – svahy za křídly v rozsahu 80 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.10 Most v km 33,390 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 192 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 12 m².
- Vegetace se spálí.

SO 24.11 Propustek v km 2,740 trati Kojetín – Tovačov

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se pročištění propustku včetně prostoru vtoku a výtoku s napojením na příkopy

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměř.

Práce budou probíhat bez výluky traťové koleje.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30.4.2024,

Výřezy vegetace je nutné dokončit do doby konce vegetačního klidu, tj. do 31.3.2024