

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/29

Stavba: Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Místo: Jaroměř

Datum:

6. 3. 2024

Zadavatel: Město Jaroměř, Československé armády 16

Projektant:

Zhotovitel: JK residentia s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

1 050 521,11

1 271 130,54

2024/29-01 Přípravné a bourací práce

2024/29-02 Oprava štítové zdi

2024/29-03 Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava štitové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Jaroměř

Datum:

6. 3. 2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, Československé armády 16

Projektant:

Zhotovitel:

JK residentia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-01 - Přípravné a bourací práce

Místo:

Jaroměř

Datum:

6. 3. 2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, Československé armády 16

Projektant:

Zhotovitel:

JK residentia s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--|--|--|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 1 | K | 942211332 | Odborná prohlídka lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 30 m pl do 500 m2 zakrytého síti | kus | | | |
| 2 | K | 942211121 | Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 20 m | m2 | | | |
| vv | | | (18*9) | | | | |
| 3 | K | 942211221 | Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v do 20 m za každý den použití | m2 | | | |
| vv | | | 162*40 | | | | |
| 4 | K | 942211821 | Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 20 m | m2 | | | |
| 5 | K | 942311112 | Montáž konzol š od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m | m2 | | | |
| vv | | | 18*1 | | | | |
| 6 | K | 942311212 | Příplatek ke konzole š od 0,3 do 0,5 m u dílcového lešení v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | | | |
| vv | | | 18*40 | | | | |
| 7 | K | 942311812 | Demontáž konzol š od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v přes 10 do 25 m | m2 | | | |
| 8 | K | 944211111 | Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B | m | | | |
| 9 | K | 944211211 | Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř. B na vnějších stranách objektů za každý den použití | m | | | |
| vv | | | 18*40 | | | | |
| 10 | K | 944211811 | Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B | m | | | |
| 11 | K | 944411111 | Montáž záchytné sítě třídy A | m2 | | | |
| 12 | K | 944411211 | Příplatek k záchytné síti třídy A za každý den použití | m2 | | | |
| vv | | | 18*40 | | | | |
| 13 | K | 944411811 | Demontáž záchytné sítě typu A | m2 | | | |
| 14 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | | | |
| vv | | | 162 | | | | |
| 15 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | | | |
| vv | | | 162*40 | | | | |
| 16 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | | | |
| vv | | | 162 | | | | |
| 17 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | | | |
| vv | | | 18*2 | | | | |
| 18 | K | 949421112 | Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m | m | | | |
| 19 | K | 949421212 | Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití | m | | | |
| vv | | | 17*40 | | | | |
| 20 | K | 949421812 | Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m | m | | | |
| 21 | K | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | | | |
| vv | | | "štitová zed' 300mm*(3,5*1,8+3*4,2+1,2*3,5+3,5*1,8)*0,3 | | | | |
| vv | | | "štitová zed' 150mm*(4,2*1,2+4,2*2/2+3,5*2,5/2)*0,15 | | | | |
| vv | | | "štitová zed' 150mm*(2*1,5/2+2,5*1,8/2+3*2/2+1,5*1,5/2)*0,15 | | | | |
| vv | | | Součet | | | | |
| 22 | K | 962032641 | Bourání zdiva kominového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC | m3 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | vv | (7,5*0,6*1,2) | | | | |
| 23 | K | 962032691 | Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního | m3 | | | |
| 24 | K | 978036191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | | | |
| | | vv | 18*3 | | | | |
| 25 | K | 979031121 | Očištění cihel plných od malty cementové | m3 | | | |
| | | vv | *70% vybouraných cihel*(12,043+5,4)*0,7 | | | | |
| 26 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | | | |
| | | vv | 162*18 | | | | |
| 27 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | | | |
| | | D 997 | Přesun sutě | | | | |
| 28 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně | t | | | |
| | | vv | *30% cihel+sutě*(7,04+2,7+2,7+7,216) | | | | |
| 29 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m | m | | | |
| 30 | K | 997013322 | Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití | m | | | |
| | | vv | 17*20 | | | | |
| 31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | |
| | | vv | 19,656 | | | | |
| 32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | |
| | | vv | 16,959*20 | | | | |
| 33 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | | | |
| | | vv | 2,7*7,216 | | | | |
| 34 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | | | |
| | | vv | 7,04*2,7 | | | | |
| 35 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | | | |
| | | vv | 0,574 | | | | |
| 36 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | | | |
| | | vv | 0,475 | | | | |
| | | D 998 | Přesun hmot | | | | |
| 37 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | | | |
| | | D PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | | D 762 | Konstrukce tesařské | | | | |
| 38 | K | 762341933 | Výřezání částí bednění střešních z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2 | m | | | |
| | | vv | 1,2*11*2 | | | | |
| 39 | K | 762343811 | Demontáž bednění okapů a šlitových říms z prken | m2 | | | |
| | | vv | 11*2*0,8 | | | | |
| 40 | K | 998762313 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | | | |
| | | D 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 41 | K | 764002812 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané | m | | | |
| | | vv | 1,2*4 | | | | |
| 42 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | | | |
| 43 | K | 764004821 | Demontáž nástřešního žlabu do suti | m | | | |
| | | vv | 1,2*2 | | | | |
| 44 | K | 998764313 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | | | |
| | | D 765 | Krytina skládaná | | | | |
| 45 | K | 765131803 | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | | | |
| | | vv | *část střešních*(1,2*11*2) | | | | |
| 46 | K | 765131823 | Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m | | | |
| 47 | K | 765131843 | Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° | m2 | | | |
| | | vv | 11*1,2*2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K | 765131853 | Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° | m | | | |
| 49 | K | 998765313 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | | | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-02 - Oprava štítové zdi

Místo:

Jaroměř

Datum:

6. 3. 2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, Československé armády 16

Projektant:

Zhotovitel:

JK residentia

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesafské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-02 - Oprava štítové zdi

Místo:

Jaroměř

Datum:

6. 3. 2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, Československé armády 16

Projektant:

Zhotovitel:

JK residentia s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|----|--|--|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | K | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | | | |
| | vv | | *nové cihly 30%*12,043*0,3 | | | | |
| 2 | K | 311231117-1 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa - bez materiálu | m3 | | | |
| | vv | | *zdivo z PC původní-70%*12,043*0,7 | | | | |
| 3 | K | 314231117 | Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P15 na SMS 10 MPa | m3 | | | |
| | vv | | (0,6+1,2)*2*0,15*7,5 | | | | |
| 4 | K | 314751102 | Pouzdro komínového průduchu ze šamotových vložek DN 140 včetně izolace | m | | | |
| | vv | | 7,5*3 | | | | |
| 5 | K | 316231211 | Ukončení vrstvy z cihel plných lícových dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování | m2 | | | |
| | vv | | 0,6*1,2 | | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 6 | K | 612131100 | Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | | | |
| | vv | | *vnitřní strana štítu*(18*6)/2 | | | | |
| 7 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | | | |
| 8 | K | 622131151 | Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | | | |
| | vv | | *část původního zdiva*3*18 | | | | |
| 9 | K | 622151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | | | |
| 10 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | | | |
| | vv | | 18*3+18*6/2 | | | | |
| 11 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | | | |
| 12 | K | 622521012 | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | | | |
| 13 | K | 629999042 | Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části | m2 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | | | |
| | vv | | 5*18 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | |
| 15 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |
| 16 | K | 762331834 | Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m | m | | | |
| | vv | | *krokve na konci střechy*11*2 | | | | |
| 17 | K | 762332922 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu | m | | | |
| | vv | | *štitová hrana*11*2 | | | | |
| 18 | K | 762332923 | Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu | m | | | |
| 19 | K | 762343913 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2 | m2 | | | |
| | vv | | 11*1,2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 998762313 | Přesun hmot procentní pro kce tesáfské ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | | | |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 21 | K | 764001911 | Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m | m | | | |
| 22 | M | 13824111 | plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm | t | | | |
| 23 | K | 764311608 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 750 mm | m | | | |
| VV | | | 22+1,5*4 | | | | |
| 24 | K | 764314612 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou | m2 | | | |
| VV | | | *komin*1,2*0,6 | | | | |
| 25 | K | 764513409 | Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 800 mm | m | | | |
| VV | | | 1,5*2 | | | | |
| D 765 | | | Krytina skládaná | | | | |
| 26 | K | 765131061 | Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu přes 10 do 20 ks/m2 | m2 | | | |
| VV | | | 11*1,5*2 | | | | |
| 27 | M | 59160761 | krytina vláknocementová hladká skládaná 400x440x5,2mm barva: červená, hnědá, grafitová, černá, šedá | kus | | | |
| VV | | | 33*10,403 *Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 28 | K | 765131131 | Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí | m | | | |
| 29 | M | 59160761 | krytina vláknocementová hladká skládaná 400x440x5,2mm barva: červená, hnědá, grafitová, černá, šedá | kus | | | |
| VV | | | 3*3,09 *Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 30 | K | 765131191 | Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů | m | | | |
| 31 | M | 59164504 | hřebenáč kónický vláknocementový barevný | kus | | | |
| VV | | | 3*2,575 *Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| 32 | K | 765131291 | Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění | m2 | | | |
| 33 | K | 765192001 | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou | m2 | | | |
| 34 | K | 998765313 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m | % | | | |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | |
| 35 | K | HZS2142 | Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný | hod | | | |
| 36 | K | HZS2152 | Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný | hod | | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava štítové zdi - nám. Československé armády č.p. 3, Jaroměř

Objekt:

2024/29-03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jaroměř

Datum:

6. 3. 2024

Zadavatel:

Město Jaroměř, Československé armády 16

Projektant:

Zhotovitel:

JK residentia s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

| | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|
| 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl |
| 2 | K | 013344000 | Kontrolní rozpočet | kpl |

D VRN3 Zařízení staveniště

| | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|
| 3 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | kpl |
| 4 | K | 034103000 | Oplotení staveniště | kpl |
| 5 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl |
| 6 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | kpl |

D VRN4 Inženýrská činnost

| | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|
| 7 | K | 045303000 | Koordinační činnost | kpl |
|---|---|-----------|---------------------|-----|