

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/05
Stavba: Oprava LC Pepínova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.2.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			307 377,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 307 377,96	Výše daně 64 549,37
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			371 927,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/05

Stavba:

Oprava LC Pepínova

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

26.2.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		307 377,96	371 927,33
2024/05	Oprava LC Pepínova	307 377,96	371 927,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava LC Pepínova

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 26.2.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							307 377,96	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					302 377,96	
D	1	Zemní práce					85 782,00	
1	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	84,100	150,00	12 615,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5						
VV		841*0,1					84,100	
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	2 523,000	29,00	73 167,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním						
VV		841*3					2 523,000	
D	5	Komunikace pozemní					194 837,00	
3	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm štěrkodrt' 0/32	m2	2 523,000	69,00	174 087,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm						
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	8,000	1 150,00	9 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným						
5	K	5973	Svodnice štěrková	ks	11,000	1 050,00	11 550,00	
PP		Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do sypaniny						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 025,00	
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	841,000	25,00	21 025,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
D	998	Přesun hmot					733,96	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,440	59,00	733,96	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					5 000,00	
D	VRN9	Ostatní náklady					5 000,00	
8	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení - přesun mechanizace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Ostatní náklady bez rozlišení						