

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3/2023 Skanzen Strážnice**
Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko

Objednatel: **Národní ústav lidové kultury** IČO: **00094927**
Zámek 672 DIČ: **CZ00094927**
696 62 Strážnice

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.** IČO: **46960180**
Branky 291/16 DIČ: **CZ46960180**
664 49 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 930 314,37
PSV			2 444 263,39
MON			0,00
Vedlejší náklady			193 450,00
Ostatní náklady			54 166,00
Celkem			5 622 193,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 622 193,76 CZK
Základní DPH	21 %	1 180 660,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 802 854,45 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko	0,00	5 622 193,76	1 180 660,69	6 802 854,45	100
1	SO 01 Zemědělská usedlost G15	0,00	3 243 967,82	681 233,24	3 925 201,06	58
2	SO 01 ZTI	0,00	270 894,77	56 887,90	327 782,67	5
3	SO 01 Elektroinstalace	0,00	411 672,43	86 451,21	498 123,64	7
4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy	0,00	991 117,58	208 134,69	1 199 252,27	18
5	SO 02 Sklípek	0,00	233 203,19	48 972,67	282 175,86	4
6	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace a jímka na vyvážení	0,00	418 309,10	87 844,91	506 154,01	7
7	SO 04 Přípojka vody	0,00	53 028,87	11 136,06	64 164,93	1
Celkem za stavbu		0,00	5 622 193,76	1 180 660,69	6 802 854,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_30	Rozvaděč R15	HSV			38 660,00	0,7
_32	Rozvaděče	HSV			4 093,00	0,1
_35	Montáž rozvaděčů	HSV			2 414,00	0,0
_37	Přípojkové skříně typu PS1 a PS2	HSV			3 217,00	0,1
_38	KRABICE	HSV			6 005,00	0,1
_39	SVORKOVNICE KRABICOVÁ	HSV			666,00	0,0
_40	SPÍNAČ A OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ	HSV			28 450,00	0,5
_41	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ	HSV			41 216,00	0,7
_42	PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44	HSV			478,00	0,0
_43	ZÁSUVKA NN, IP 44	HSV			670,00	0,0
_44	RÁMEČEK, IP 44	HSV			264,00	0,0

_45	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	HSV			5 695,00	0,1
_46	VODIČ MŮSTKOVÝ	HSV			64 192,00	1,1
_47	KONVEKTORY	HSV			43 835,00	0,8
_48	PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ	HSV			1 772,00	0,0
_49	HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	HSV			31 600,00	0,6
_51	DLE CSN 33 2000-6	HSV			10 288,00	0,2
_54	VYTÝČENÍ TRATI	HSV			23,73	0,0
_55	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			5 484,00	0,1
_56	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	HSV			1 128,00	0,0
_57	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	HSV			180,00	0,0
_58	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	HSV			1 080,00	0,0
_59	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			408,00	0,0
_60	ODVOZ ZEMINY	HSV			111,30	0,0
_61	ÚPRAVA POVRCHU	HSV			239,40	0,0
_62	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - montáž	HSV			2 358,00	0,0
_63	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - materiál	HSV			13 315,00	0,2
1	Zemní práce	HSV			570 640,20	10,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			50 052,00	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			679 254,85	12,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			47 422,23	0,8
5	Komunikace	HSV			341 276,66	6,1

6	Úpravy povrchů, podlahy	HSV			446 147,58	7,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 400,46	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			148 338,51	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			42 370,00	0,8
8	Trubní vedení	HSV			25 703,00	0,5
8	Trubní vedení - VZT	HSV			45 693,00	0,8
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			1 894,75	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 913,40	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 096,95	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 012,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 001,02	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86 962,38	1,5
711	Izolace proti vodě	PSV			69 032,60	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			26 370,05	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 216,84	0,4
721	Zdravotechnika	PSV			27 075,00	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			56 603,88	1,0
725	Zařizovací předměty	PSV			190 074,05	3,4
725	Zařizovací předměty - vybavení	PSV			30 662,59	0,5
743	Elektroinstalace	PSV			27 075,00	0,5
743	VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ	PSV			103 830,00	1,8

751	Vzduchotechnika	PSV			61 014,10	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			117 481,86	2,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 293,99	0,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 122,75	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			786 220,36	14,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 436,64	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			91 722,45	1,6
781	Obklady keramické	PSV			160 530,36	2,9
783	Nátěry	PSV			81 286,89	1,4
784	Malby	PSV			51 609,63	0,9
795	Lokální vytápění	PSV			513 604,35	9,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 292,95	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			193 450,00	3,4
ON	Ostatní náklady	ON			54 166,00	1,0
Cena celkem					5 622 193,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 134,68
1	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25	m3			1 134,68

0,75*0,75*0,6

betonový základ pod komín :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				139 101,49
2	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2			48 975,52

436,243/100*35 :

stěny vnitřní :

220,707/100*35 :

stěny venkovní :

Součet :

229,932

3	319202321	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm	m2			24 110,07
---	-----------	--	----	--	--	-----------

436,243/100*10 :

vnitřní zdivo :

220,707/100*10 :

venkovní zdivo :

65,695

4	342248140	Příčky cihelné 8 na tenkovrstvou maltu, tl. 80 mm	m2			17 870,62
---	-----------	---	----	--	--	-----------

(3,5*2,43) :

-0,7*2 :

mi G15-9 :

(1,92*2,43) :

-0,7*2 :

mi G15-6 :

(1+2,4)*2,43 :

-0,7*2 :

mi G15-5 :

17,233

5	342248114	Příčky cihelné 14 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm	m2			15 074,38
---	-----------	---	----	--	--	-----------

13,754

6	342948111	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m			2 262,33
---	-----------	---	---	--	--	----------

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

2,43*7 :

17,01

7	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2			2 325,38
---	-----------	---	----	--	--	----------

1,95*0,45*2 :

úprava otvorů dveří :

1,755

8	349234831	Doplnění zdiva okenních obrub	m			1 132,93
---	-----------	-------------------------------	---	--	--	----------

0,37*2 :

(1,1+0,93) :

2,77

9	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3			6 715,26
---	-----------	---	----	--	--	----------

1,3*2,1*0,45 :

otvor v západní stěně domu :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,229				
10	59862061	D+M komínového tělesa 6 m - bez paty bez větrací šachty DN 160 jednorůduchové	ks			20 635,00

1
míst. G15-1 :

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 508,00
11	411244272	Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm, do 2m	m2			3 508,00

2
komín míst. G15-1 :

Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy				446 147,58
12	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2			27 483,31

(4,75+5,6)*2*2,45 :
 -((0,9*1,1*2)+(1*1,85)) :
 (1+1,85+1,85)*0,2 :
 (1,1+0,9)*2*0,35*2 :
 mí G15.1 ložnice :
 (3,18+4,9)*2*2,05 :
 -((0,93*1,1)+(1,1*1,9)+(1*1,85)+(1,1*2,0)) :
 (1+1,85+1,85)*0,2 :
 (1,1+1,95+1,95)*0,115 :
 (1,1+2,0+2,0)*0,175 :
 (0,93+1,1)*2*0,35 :
 mí G15. 2. kuchyň :
 (4,04+4,9)*2*2,05 :
 -((1,1*1,9)+(0,37*0,4*2)) :
 (1,1+1,9+1,9)*0,115 :
 (0,37+0,4)*2*0,5*2 :
 mí G15.3 komora :
 (2,8+4,9)*2*2,05 :
 -((1,1*1,95)+(0,9*2,0)) :
 (1,1+1,95+1,95)*0,175 :
 (0,9+2,0+2,0)*0,225 :
 mí G15.4 komora :
 (2,4+0,9)*2*2,43 :
 -((0,7*2)+(0,9*2,0)) :
 (0,9+2+2)*0,225 :
 mí G15.5. sprcha :
 (2,92+3,05)*2*2,43 :
 (1,92+1,75)*2*2,43 :
 -((0,7*2*2)+(0,8*2)+(0,6*0,55)) :
 (0,6+0,55)*2*0,225 :
 mí G15.6. sociální zařízení muži :
 (1,63+1,6)*2*2,43 :
 -(0,9*2) :
 mí G15.7. sociální zařízení invalidé :
 (1,63+3,425)*2*2,43 :
 -((0,9*2)+(0,8*2*2)+(1,6*1,92)) :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(1,6+1,92+1,92)*0,175$:
 mí G15.8 chodba :
 $(3,5+3,05)*2*2,43$:
 $(2,5+1,75)*2*2,43$:
 $-((0,8*2)+(0,7*2*2)+(0,6*0,55))$:
 $(0,6+0,55)*2*0,225$:
 mí G15.9 soc. zařízení pro ženy :
 $(0,9+1,75)*2*2,43$:
 $-(0,7*2)$:
 mí G15.10 úklidová komora :
 $4,82*(3,255+2,085)/2*2$:
 $3,55*3,255$:
 $3,55*2,085$:
 $-((0,91*1,71)+(0,35*0,45))$:
 $(0,91+1,71+1,71)*0,1$:
 $(0,35+0,45)*2*0,4$:
 mí G15.11 dřevník :
 $(3,3+4,6)*2*2,68$:
 $5,6*2,76/2*2$:
 $-((2,8*2,7)+(3*2,7))$:
 $(3+2,7+2,7)*0,5$:
 mí G15.12 návratí :
 $5,6*2,76/2*2$:
 $5,8*2,35/2*3$:
 $5,8*2,83/2*2$:
 půdňí prostor štítové zdi :
 Součet :
 436,243

13	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			146 141,41
----	-----------	--	----	--	--	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 436,24300
 436,243 :

14	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			48 334,47
----	-----------	--	----	--	--	-----------

436,243 :
 plocha omítek dle pol.612311111 :
 -88,513 :
 plocha vnitřních obkladů dle pol.781474115 :
 Součet :
 347,73

15	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2			8 113,27
----	-----------	---	----	--	--	----------

$(4,75+5,6)*2*1$:
 $(4,9+3,18)*2*1$:
 $(4,9*4,04)*2*1$:
 $(4,9+2,8)*2*1$:
 $2,4*0,9$:
 $(2,92+3,05)*2*1$:

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(1,92+1,75)*2*1$:
 $(1,63+1,6)*2*1$:
 $(1,63+3,425)*2*1$:
 $(3,5+3,05)*2*1$:
 $(2,5+1,75)*2*1$:
 $1,75*0,9$:
zakrytí stávajícího dřevěného stropu v Míst. G15.1-G15.10
:
 $((0,91*1,71)+(0,6*0,55*2)+(1,6*1,92)+(1,1*1,95)+(0,93*1,1$
 $)+(1,1+2,0)+(0,9*1,1*2)+(2,7*2,8))$:
Vnitřní výplně otvorů venkovní :
 $((0,9*2*2)+(1,1*1,9*2)+(1*1,85*2)+(2,7*2,8))$:
Vnitřní výplně otvorů vnitřní :
Součet :
193,173

16	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			19 597,56
----	-----------	---	----	--	--	-----------

$5,17*(2,25+3,45)/2$:
 $(20,13-9,4)*2,52$:
 $9,4*2,85$:
-
 $((0,35*0,4)+(0,9*1,71)+(0,6*0,55*2)+(1,6*1,92)+(1,1*1,95$
 $)+(0,37*0,4*2)+(1,1*2))$:
 $(0,9+1,71+1,71)*0,2$:
 $(0,6+0,55)*2*0,22*2$:
 $(1,6+1,92+1,92)*0,175$:
 $(1,1+1,95+1,95)*0,175$:
 $(1,1+2+2)*0,175$:
 $5,6*3,05$:
 $5,6*2,59/2$:
fasáda východní :
 $4,4*2,25$:
 $1,4*2,85$:
 $((5,8*2,83)/2-(4,4*0,335))$:
 $4,25*3,05$:
 $-3*2,7$:
fasáda jižní :
 $10,05*3,2$:
 $-((0,9*1,1*2)+(2,8*2,7))$:
 $(2,8+2,7+2,7)*0,45$:
 $(4,6*0,9*2)$:
fasáda severní :
 $10,73*2,52$:
 $9,4*2,85$:
 $4,5*0,2*2$:
 $5,17*(2,26+3,45)/2$:
fasáda západní :
Součet :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		213,017				
17	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2			96 496,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 213,01700				
18	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva bílá	m2			39 761,30
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. 169,197				
19	622471317R01	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva ultramarín	m2			13 189,82
		43,82				
20	6226111R6	Příplatek k nátěru omítek za provedení 2-3 barev	m2			6 603,53
		213,017				
21	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			2 488,35
		$((0,91*1,71)+(0,6*0,55*2)+(1,6*1,92)+(1,1*1,95)*(0,93*1,1)+$ $(1,1+2,0)+(0,9*1,1*2)+(2,8*2,7)) :$ Vnitřní výplně otvorů venkovní : $(25,15+5,5+5,5+4,4+5,17+20,13+4,25+10,05)*0,3 :$ 4,6*2*0,2*2 : 4,8*2*0,2 : zakrytí podbytí : Součet : 49,767				
22	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2			2 487,86
		4,6*0,9*2 : 4,8*0,2*2 : štit nad střechem : 2,8 : komín : 4,4*2,535 : štit nad dřevníkem : Součet : 24,154				
23	6299990R2	Příplatek za provedení štukových plastických šambrán okolo oken na severní fasádě	ks			2 064,00
		1+1 : 2				
24	612474611R	Omítka vnitřní stěn, MC, hrubá nezatřená	m2			2 664,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 9,00000 komín G15-1 :				
25	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2			5 157,00
		4,5*0,5*4 komín G15-1 :				
26	622451111	Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená	m2			561,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,00000 komín G15-1 :				
27	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2			1 554,00
		1,5*0,5*4				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		komín G15-1 :				
28	912	Hzs - Zedník tř.7	h			23 450,00
		úprava hlavy komínu : 50				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				148 338,51
29	6313411R2	Provedení podlahy z hliněné mazaniny vyráběné na místě z místních surovin, hutněných ručně , tl po zhutnění 100 mm	m2			88 577,60
		19,92+16,88 :				
		mi G15.3 a 12- skladba podlahy b :				
		36,8				
30	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3			10 898,83
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		39,27*0,09 :				
		plocha mi G15-5-10 :				
		2,08*0,98*0,1 :				
		plocha pod křbovými kamny se sporákem - mi G15-2 :				
		0,8*0,6*0,1 :				
		plocha pod kamny mi G15-1 :				
		2,786				
31	289970111	Vrstva geotextilie 500g/m2	m2			8 745,75
		74,75				
32	632939221	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do sypaniny	m2			13 219,36
		42,92				
33	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3			2 017,06
		2,786 :				
		2,786				
34	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2			180,42
		(2,08+0,98)*0,1 :				
		plocha pod křbovými kamny a sporákem :				
		(0,8+0,6+0,8)*0,1 :				
		plocha pod kamny :				
		Součet :				
		0,526				
35	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2			53,65
		0,526 :				
		0,526				
36	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t			6 563,45
		2,08*0,98*0,0042*1,15 :				
		plocha pod kamny G15-2 :				
		39,27*0,0042*1,15 :				
		mi G15-5-10 :				
		0,8*0,6*0,0042*1,15 :				
		mi G15-1 :				
		0,201				
37	631571001	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující	m3			1 376,32
		(13,91+17,2)*0,035 :				
		skladba podlah c- mi G15-4, G15-11 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1,088

38	632244311	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MC 5, naplocho	m2			16 706,07
----	-----------	--	----	--	--	-----------

13,91+17,2 :

mi G15-4, G15-11 :

31,11

Díl: 8		Trubní vedení - VZT				45 693,00
---------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

39	871265211	Potrubí VZT z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m			1 087,20
----	-----------	---	---	--	--	----------

0,7+0,7 :

větev A :

0,4 :

větev B :

1,8

40	871275211	Potrubí VZT z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m			441,60
----	-----------	---	---	--	--	--------

0,4+0,4 :

větev B :

0,8

41	871355211	Potrubí VZT z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m			13 967,20
----	-----------	---	---	--	--	-----------

0,7+1,5+11 :

větev A :

1,9+7 :

větev B :

22,1

42	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	ks			504,00
----	-----------	---	----	--	--	--------

3 :

3

43	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	ks			336,00
----	-----------	---	----	--	--	--------

2 :

2

44	286113960	odbočka plastová s hrdlem KGEA-200/200/45°	ks			3 636,00
----	-----------	--	----	--	--	----------

4 :

4

45	286113680	koleno plastové KGB 200x87°	ks			5 240,00
----	-----------	-----------------------------	----	--	--	----------

10 :

10

46	286115080	redukce plastová KGR 200/160	ks			1 670,00
----	-----------	------------------------------	----	--	--	----------

3+2 :

5

47	286116100	čistící kus KGEA DN 200	ks			2 036,00
----	-----------	-------------------------	----	--	--	----------

1+1 :

2

48	286115040	redukce platová KGR 160/110	ks			501,00
----	-----------	-----------------------------	----	--	--	--------

3 :

3

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	286115060	redukce plastová KGR 160/125	ks			356,00

2 :

2

50	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	ks			3 528,00
----	-----------	---	----	--	--	----------

21 :

21

51	8773552R	ostatní práce a stavební výpomoc	hod			12 390,00
----	----------	----------------------------------	-----	--	--	-----------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				81 096,95
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

52	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2			20 933,43
----	-----------	---	----	--	--	-----------

Včetně kotvení lešení.

5,17*(2,25+3,45)/2 :

(20,13-9,4)*2,52 :

9,4*2,85 :

5,6*3,05 :

5,6*2,59/2 :

fasáda východní :

(4,4+1,2+1,2)*2,25 :

(1,4+1,2)*2,85 :

((5,8*2,83)/2-(4,4*0,335)) :

4,25*3,05 :

fasáda jižní :

(1,2+10,05+1,2)*3,2 :

fasáda severní :

10,73*2,52 :

9,4*2,85 :

5,17*(2,26+3,45)/2 :

fasáda západní :

(5,1+0,9)*2*3,05 :

5,6*2,59/2*2 :

návratí :

Součet :

294,837

53	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2			14 447,01
----	-----------	--	----	--	--	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 294,83700](#)

54	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2			18 574,73
----	-----------	--	----	--	--	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 294,83700](#)

55	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			4 127,72
----	-----------	---------------------------------------	----	--	--	----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 294,83700](#)

56	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2			2 653,53
----	-----------	---	----	--	--	----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 294,83700](#)

57	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			2 653,53
----	-----------	---	----	--	--	----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 294,83700](#)

58	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			15 300,00
----	-----------	--	----	--	--	-----------

100 :

vnitřní omítky :

100

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	7653145731R	Střešní dřevěná plošina pro bourání komínu	soubor			2 407,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						18 012,00
60	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			18 012,00

26,8+16,12+19,92+13,91+2,36+11,27+2,61+5,58+15,87+
1,58+17,2+16,88 :
150,1

Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 001,02
61	965031121	Bourání podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2	m2			17,82

0,15*0,5 :
podlaha u komína :
3*0,15*0,15 :
2*0,15*0,15 :
1*0,25*0,25 :
Součet :
0,251

62	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3			1 983,20
----	-----------	--	----	--	--	----------

0,5*0,5*6,7
komín v míst. G15-1 :

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						45 645,46
63	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			45 645,46

Díl: 711 Izolace proti vodě						57 874,16
64	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2			431,97

39,27 :
mi G15-5-10 :
39,27

65	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2			423,66
----	-----------	--	----	--	--	--------

(0,9+2,4)*2*2,0-(2*0,8*2,0) :
mi G15-5 :
(1,92*1,0)+(2,4*1,0) :
mi G15-6 :
1,6*1,0 :
mi G15-7 :
2,5*1,0 :
mi G15-9 :
18,42

66	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izolace	m2			52 461,00
----	-----------	---	----	--	--	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky
175,902*1,1 :
193,49
pod komín : 0,9*0,9

67	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2			2 331,60
----	-----------	---	----	--	--	----------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		175,902*1,1 : 193,49 pod komín : 0,9*0,9				
68	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			2 225,93

Díl: 713	Izolace tepelné	26 370,05
-----------------	------------------------	------------------

69	713411111	Montáž tepelné izolace potrubí rohožemi a drátem, 1 vrstvá	m2			2 215,93
----	-----------	--	----	--	--	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a

(0,7+0,7+0,4)*0,1*3,14*1,05 :

(0,4+0,4)*0,125*3,14*1,05 :

(0,7+11+1,5+1,9+7)*0,2*3,14*1,05 :

izolace VZT potrubí :

Součet :

15,496

70	63148100R	pásy tepelné izolace z kamenné vlny tl.30 mm	m2			2 813,06
----	-----------	--	----	--	--	----------

3,115*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

3,271

71	713411115	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2			549,50
----	-----------	--	----	--	--	--------

10*0,5*0,2*3,14 :

3,14

72	63153569.A	Rohož izolační 65kg/m3 2000x1000x100 mm	m2			20 274,50
----	------------	---	----	--	--	-----------

15,496 :

potrubí VZT :

3,14 :

ohyby VZT :

18,636*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :

20,5

73	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			517,06
----	-----------	---	---	--	--	--------

Díl: 721	Zdravotechnika	27 075,00
-----------------	-----------------------	------------------

74	72111112R2	Zdravotechnika - stavební výpomoc	hod			27 075,00
----	------------	-----------------------------------	-----	--	--	-----------

Díl: 725	Zařizovací předměty - vybavení	30 662,59
-----------------	---------------------------------------	------------------

75	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			4 128,00
----	-----------	--	--------	--	--	----------

2+2+1+1 :

6

76	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor			5 418,00
----	-----------	---	--------	--	--	----------

4+1+2 :

7

77	725291702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 400 mm	soubor			1 204,00
----	-----------	--	--------	--	--	----------

1+1 :

mi G15-7 :

2

78	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor			946,00
----	-----------	--	--------	--	--	--------

1 :

mi G15-7 :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1

79	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor			1 419,00
----	-----------	---	--------	--	--	----------

1:

mi G15-7:

1

80	72529172R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zavěšená záchodová štětka do skleněné misky	soubor			3 010,00
----	-----------	---	--------	--	--	----------

7:

mi G15-7:

7

81	72529173R	Odpadkový nerezová koš s víkem objem 10 l	soubor			2 835,00
----	-----------	---	--------	--	--	----------

3:

mi G15-6,7,9:

3

82	72529173Ra	Odpadkový nerezová koš s víkem objem 5 l	soubor			2 372,00
----	------------	--	--------	--	--	----------

4:

mi G15-9:

4

83	7252917R2	D+M bezdotykového elektrického plastového vysoušece rukou vel. 300x250x150mm, vzkon 1600W, napětí 230 V	soubor			9 027,00
----	-----------	---	--------	--	--	----------

3:

mi G15-6 a 9:

3

84	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			303,59
----	-----------	---	---	--	--	--------

Díl: 743		Elektroinstalace				27 075,00
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------

85	743 R3	Elektroinstalace - stavební výpomocce	hod			27 075,00
----	--------	---------------------------------------	-----	--	--	-----------

Díl: 751		Vzduchotechnika				61 014,10
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

86	751122092	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm	ks			608,00
----	-----------	--	----	--	--	--------

1+1:

2

87	42917102R	ventilátor radiální do kruhového potrubí KVK 200, včetně všech komponentů potřebných pro chod VZT (výustí, filtrtlumičů apd)	ks			49 524,00
----	-----------	--	----	--	--	-----------

1+1:

2

88	429175240	spona rychloupínací FK 200	ks			6 688,00
----	-----------	----------------------------	----	--	--	----------

16:

16

89	7513980R1	D+ M větrací mřížky PVC hnědé na kruhové potrubí DN 100 mm	ks			1 239,00
----	-----------	--	----	--	--	----------

2+1:

3

90	7513980R2	D+ M větrací mřížky PVC hnědé na kruhové potrubí DN 125 mm	ks			866,00
----	-----------	--	----	--	--	--------

2:

2

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	7513980R3	D+ M větrací mřížky PVC hnědé na kruhové potrubí DN 200 mm	ks			1 485,00

2+1 :

3

92 998728201 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 604,10

Díl: 762 Konstrukce tesařské 117 481,86

93	762101911	Vyřezání otvorů stěn s bedněním, 1stranně do 1 m2	m2			1 347,76
----	-----------	---	----	--	--	----------

3*0,1*3,14 :

2*0,125*3,14 :

3*0,2*3,16 :

průchody pro VZT :

3,623

94	762524104	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2			7 983,12
----	-----------	---	----	--	--	----------

26,8+16,12 :

skladba podlahy a- mi G15-1 a2 :

42,92

95	6051610R0	podlahová prkna sušená, ručně opracovaná včetně nátěru proti hnilobě a škůdcům	m2			78 528,58
----	-----------	--	----	--	--	-----------

49,358

96	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2			3 819,88
----	-----------	---	----	--	--	----------

26,8+16,12 :

podlaha skladba a :

42,92

97	6051200R0	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, včetně nátěru proti hnilobě a škůdcům	m3			4 820,77
----	-----------	---	----	--	--	----------

4,75*9*0,07*0,12*1,1 :

mi G15-1 :

4*2,182*0,07*0,12*1,1 :

5*3,18*0,07*0,12*1,1 :

mi G15-2 :

Součet :

0,623

98	7625265R0	D+M podlahové lišty hoblované	m			4 754,94
----	-----------	-------------------------------	---	--	--	----------

(4,75+5,6)*2 :

mi G 15.1 ložnice- skladba -a :

(3,18+4,9)*2 :

mi G 15.2- skladba -a :

Součet :

36,86

99	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3			8 541,08
----	-----------	---	----	--	--	----------

26,8+16,12 :

42,92

100 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m % 7 685,73

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 293,99

101	764339811	Demontáž lemov. komínů v ploše do 45°, krytina skládaná	m2			99,12
-----	-----------	---	----	--	--	-------

(0,8+0,8+0,6+0,6)*0,3

komín z míst G15-1 :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
102	764331260	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm	m			963,04

0,52*4

komín z míst G15-1 :

103	764352203	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m			8 447,50
-----	-----------	---	---	--	--	----------

15,5 :

15,5

104	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	ks			1 218,00
-----	-----------	--	----	--	--	----------

2 :

2

105	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m			3 150,00
-----	-----------	---	---	--	--	----------

6 :

6

106	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			416,33
-----	-----------	--	---	--	--	--------

Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 122,75
-----------------	--	----------------------	--	--	--	-----------------

107	765312810R001	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, ke zpětnému použití	m2			445,50
-----	---------------	--	----	--	--	--------

1,5*1,5

108	765319211	Montáž krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2			677,25
-----	-----------	--	----	--	--	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,25000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				786 220,36
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

109	7666212R4	D+M dle ozn T/01 a popisu v tech. zprávě - okno nové dřevěné velikosti 930/1100 mm, včetně kování, parapetu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací	ks			14 609,00
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

1 :

1

110	7666212R5	D+M dle ozn T/02 a popisu v tech. zprávě - okno stávající-repasovat, dřevěné velikosti 900/1100 mm, včetně kování, parapetu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací	ks			25 536,00
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

1+1 :

2

111	7666213R1	D+M dle ozn T1/P a popisu v tech. zprávě - dveře nové venkovní dřevěné velikosti 700/1610/100 mm, včetně zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací	ks			22 285,00
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

1 :

1

112	7666213R2	D+M dle ozn T2/ P a popisu v tech. zprávě - dveře venkovní stávající - repasovat, dřevěné velikosti 1400/1820/100 mm, včetně zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou	ks			26 292,00
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

dokumentací

1 :

1

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
113	7666213R3	D+M dle ozn T3/ L a popisu v tech. zprávě - dveře venkovní stávající - repasovat, dřevěné velikosti 900/1850/100 mm, včetně zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací 1 : 1	ks			17 178,00
114	7666213R4	D+M dle ozn T4/ L a popisu v tech. zprávě - nové dveře venkovní, dřevěné velikosti 900/1900/100 mm, včetně zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací 1 : 1	ks			26 670,00
115	7666213R5	D+M dle ozn. T5/P a popisu v technické zprávě - vrat dřevěných deskových dvoukřídlých velikosti 2500/2550 mm, provedení masiv dub rám a smrk plášť, včetně kování a konečné povrchové úpravy předepsané v PD 1	ks			161 879,00
116	7666213R6	D+M dle ozn T7/ P a popisu v tech. zprávě - dveře nové vnitřní, dřevěné velikosti 700/1900/100 mm, včetně úpravy zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací 1 : 1	ks			29 404,00
117	7666213R7	D+M dle ozn T8/L a popisu v tech. zprávě - nové dveře vnitřní, dřevěné velikosti 900/1800 mm, včetně úpravy zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací 1 : 1	ks			29 714,00
118	7666213R8	D+M dle ozn T9/ P - nové dveře vnitřní , dřevěné velikosti 800/1750 mm, včetně úpravy zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací 1 : 1	ks			30 023,00
119	7666214R1	D+M dle ozn T10/ P a popisu v tech. zprávě - dveře vnitřní nové dřevěné prkénkové velikosti 900/2000/100 mm, včetně tesařské zárubně, kování , prahové lišty a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou dokumentací 1 : 1	ks			24 865,00
120	7666214R2	D+M dle ozn T11/ P,L a popisu v tech. zprávě - dveře vnitřní nové dřevěné prkénkové velikosti 800/2000/100 mm, včetně tesařské zárubně, kování , prahové lišty a konečné povrchové úpravy	ks			47 872,00

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

předepsané projektovou dokumentací

1+1 :

2

121	7666214R3	D+M dle ozn T12/ L a popisu v tech. zprávě - dveře vnitřní nové dřevěné prkénkové velikosti 700/2000/100 mm, včetně tesařské zárubně, kování , prahové lišty a konečné povrchové úpravy	ks			70 572,00
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

předepsané projektovou dokumentací

3 :

3

122	7666214R4	D+M dle ozn T14 a popisu v tech. zprávě - rámová dřevěná stěna s prkénkovou výplní velikosti 1750/2100/100 s dveřmi velikosti 700/2000/100 mm, včetně tesařské zárubně, kování , prahové lišty a	ks			35 079,00
-----	-----------	--	----	--	--	-----------

konečné povrchové úpravy předepsané projektovou

1 :

1

123	7666214R5	D+M dle ozn T13 a popisu v tech. zprávě - rámová dřevěná stěna s prkénkovou výplní velikosti (3050+900)/2100/100 s 2x dveřmi vel.700/2000/100 mm, včetně tesařské zárubně, kování , prahové lišty	ks			141 450,00
-----	-----------	---	----	--	--	------------

a konečné povrchové úpravy předepsané projektovou

3 :

3

124	7668111R1	D+M kuchyňské linky z lamino desek hnědé barvy dle výpisu výrobků - kuchyňská linka (včetně spotřebičů a jednopákové dřezové baterie)	kompl			63 555,00
-----	-----------	---	-------	--	--	-----------

125	7668211R1	D+M přebalovacího dřevěného pultu v soc. zařízení pro šířky velikosti 600x600 mm	ks			1 156,00
-----	-----------	--	----	--	--	----------

1

126	7668211R2	D+M skříňky z lamina šedé barvy do úklidové komory velikosti 900x 300*2100 mm s otevíravými dveřmi a se 4 dělicími policemi	ks			10 297,00
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

1

127	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			7 784,36
-----	-----------	--	---	--	--	----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 436,64
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

128	55341743R	okno ocelové atyp repase - dle ozn. Z/01 velikosti 600/550, včetně rámu, kování a konečné povrchové úpravy dle PD	ks			8 512,00
-----	-----------	---	----	--	--	----------

1+1 :

2

129	55341744R	mříž do větracích průduchů	ks			1 720,00
-----	-----------	----------------------------	----	--	--	----------

2

míst. G15-3 :

130	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			204,64
-----	-----------	--	---	--	--	--------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				91 722,45
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------

131	771575107	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2			1 537,95
-----	-----------	---	----	--	--	----------

0,98*2,08 :

plocha pod kachl.kamny :

1*0,6 :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plocha pod kamny v mi G15-1 :				
		Součet :				
		2,638				
132	59761406R	dlaždice keramické dobové 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2			6 236,40
		2,638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :				
		2,902				
133	771574118	Montáž podlah kameninových	m2			22 894,41
		39,27 :				
		plocha mi G15-5-10 :				
		39,27				
134	59761255R	Kameninová dlažba 240x240x18mm	m2			53 191,22
		39,27 :				
		mi G15-5-10 :				
		39,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :				
		41,2335				
135	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			39,54
		:				
		plochy pod kamny v míst G15-1 a2 :				
		Součet :				
136	771589191	Příplatek za montáž podlah kameninových	m2			824,67
		mi G15-5-10 :				
137	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2			1 806,42
		39,27 :				
		39,27				
138	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			5 191,84
Díl: 781		Obklady keramické				160 530,36
139	781415016	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2			54 789,55
		(0,6+2,8+0,6)*0,6 :				
		obklad za kuchyňskou linkou mi G15-4 :				
		(0,9+2,4)*2*2 :				
		-((0,7*2)+(0,9*2)) :				
		(0,9+2+2)*0,225 :				
		sprcha mi G15-5 :				
		(2,92+3,05)*2*1,6 :				
		(1,75+1,92)*2*1,6 :				
		-((0,7*2*1,6*3)+(0,8*1,6)+(0,2*0,6)) :				
		(0,2+0,6+0,2)*0,225 :				
		mi G15-6 :				
		(1,6+1,63)*2*1,6 :				
		-0,9*1,6 :				
		mi G15-7 :				
		(3,425+1,63)*2*1,6 :				
		-((0,8*1,6*2)+(1,4*1,6)+(0,9*1,6)) :				
		mi G15-8 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,5+3,05)*2*1,6 : (3,5+1,75)*2*1,6 : -((0,7*1,6*3)+(0,8*1,6)+(0,6*0,2)) : (0,2+0,6+0,2)*0,225 : mí G15-9 a 10 : Součet :				
140	59761038R	obkládačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm l. j. 75,01 : mí G15-6-10 :	m2			50 331,71
141	59761039R	obkládačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm l. j. 13,505 : šedý obklad v míst G15-4 a 5 : 13,505	m2			9 061,86
142	781771116	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 kladených do malty (10,05-2,8)*0,6 : 0,45*0,6*2 : sokl na severní fasádě :xxxx Koeficient : 1,1	m2			6 356,51
143	59761407R	Historická cementová dlažba 20x20x1,5 cm xxxxx severní fasáda - venkovní sokl : Koeficient : 1,1	m2			35 315,09
144	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			4 675,64
Díl: 783		Nátěry				81 286,89
145	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru 145,025 : stávající stropní podhled : 37,807 : stávající podbytí přesahu střechy : 182,832	m2			1 828,32
146	783522000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x 0,333*15,5*2,2 : žlaby : 6*0,1*3,14*1,15 : svody : (0,52*4*0,6) : komín : 5,2 : stávající plechy na střeše : Součet :	m2			3 035,44
147	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2			1 858,82

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(9*4,75)+(4*2,182)+(5*3,18))*(0,07+0,12)*2*1,1$:
trámký pod palubovou podlahou - skladba a mi G15-1 a 2
:

148	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých cihelných podlah	m2			7 999,15
-----	-----------	---	----	--	--	----------

$(13,91+11,27+2,61+5,58+15,87+1,58+17,2)*1,05$:
mi G15-4, 6-11 :

149	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr cihelné podlahy	m2			13 498,57
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

$68,02*1,05$:
výměra převzata z pol. 783933171 :

150	7839682R1	Nátěr dřevěných podlah lněným olejem ve dvou vrstvách	m2			13 970,46
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

$(26,8+16,12)*2,1$:
mi G15-1 a G15-2 :

151	7839682R2	Nátěr dřevěných stropů lněným olejem ve dvou vrstvách	m2			31 070,16
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

$(26,8+16,12+19,92+13,91+2,36+11,27+2,61+5,58+15,87+1,58)*1,3$:
mi G15-1 až G15-10 :

152	7839682R3	Nátěr dřevěného venkovního podbití přesahu střechy lněným olejem ve dvou vrstvách	m2			8 025,97
-----	-----------	---	----	--	--	----------

$20,98*0,45*1,1$:
 $(5,3+5,3)*0,1*1,1$:
 $4,5*0,2*1,1$:
 $9,5*0,6*1,1$:
 $(20,23-9,4)*1,1*1,1$:
 $3,65*0,7*1,1$:
 $4,6*2*0,2*1,1$:
 $10,05*0,2*1,1$:

Díl: 784	Malby					51 609,63
153	784413301	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m	m2			19 820,61

$347,73$:
výměra převzata z pol.vápenná stuková omítka stěn :

154	784422271	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2			26 775,21
-----	-----------	---	----	--	--	-----------

$347,73$:
výměra převzata z položky
784181011 :

155	784422271R11	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, vnější	m2			231,00
-----	--------------	--	----	--	--	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
156	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2			4 782,81

64,774+94,653 :

Díl: 795	Lokální vytápění	513 604,35				
157	7954311R1	Kompletní provedení dobových kachlových kamen se sporákem, rozměry a tvar viz. výkres č. 105, včetně připojení	soubor			330 000,00

1 :

kamna v míst. G15-2 :

1

158	7954311R2	Dodávka a osazení samostatně stojících dobových kamen na tuhá paliva, včetně připojení	ks			160 000,00
-----	-----------	--	----	--	--	------------

1 :

kamna v míst G15-1 :

1

159	795942004	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m			18 750,00
-----	-----------	--	---	--	--	-----------

3 :

3

160	541711290	roura kouřová tl plechu 0.5 mm délka 1 m, D 160 mm	ks			600,00
-----	-----------	--	----	--	--	--------

3 :

3

161	541711590	koleno kouřové tl plechu 0.5 mm D 160 mm	ks			600,00
-----	-----------	--	----	--	--	--------

3 :

3

162	998795201	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%			3 654,35
-----	-----------	---	---	--	--	----------

3654,35

pol. 158+162/100 :

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 292,95				
163	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			982,72
164	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			693,86

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na

165	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			625,36
-----	-----------	--	---	--	--	--------

166	979990105	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t			4 416,27
-----	-----------	---	---	--	--	----------

167	979011311	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t			574,74
-----	-----------	---	---	--	--	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady	193 450,00
----------------	-------------------------	-------------------

168	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			107 472,00
-----	----------	---------------------	--------	--	--	------------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a

169	005124010R	Koordináční činnost	Soubor			85 978,00
-----	------------	---------------------	--------	--	--	-----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady	54 166,00
----------------	------------------------	------------------

170	005241020R	Geodetické zaměření	Soubor			12 897,00
-----	------------	---------------------	--------	--	--	-----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru

171	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			41 269,00
-----	------------	----------------------------------	--------	--	--	-----------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované

Celkem	3 243 967,82
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	2	SO 01 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 216,84
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m			2 022,00
		3 viz grafická a textová část :				
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m			4 430,00
		10 : viz grafická a textová část :				
		10				
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			4 810,00
		10 : viz grafická a textová část PD :				
		10				
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus			498,00
		6 : viz grafická a textová část :				
		6				
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			465,00
		5 : viz grafická a textová část :				
		5				
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus			1 104,00
		8 : viz grafická a textová část :				
		8				
7	721211488r	Kondenzační zápachová uzávěrka pro VZT jednotky potrubí	kus			2 270,00
		2 : viz grafická a textová část :				
		2				
8	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus			792,00
		1 : 1				
9	721226532	Zápachová uzávěrka pro pojistný ventil volný výtok	kus			4 728,00
		1+1 : 2				
10	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus			463,00
		1 : viz grafická a textová část :				
		1				
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m			2 160,00
		45+35 : 80				
12	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			474,84
Díl: 722		Vnitřní vodovod				56 603,88

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	2	SO 01 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m			11 515,00
		35 :				
		35				
14	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m			10 025,00
		25 :				
		25				
15	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m			7 110,00
		15 :				
		15				
16	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m			2 695,00
		35 :				
		35				
17	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m			3 200,00
		40 :				
		40				
18	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus			7 018,00
		29 :				
		29				
19	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus			7 627,00
		29 :				
		29				
20	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus			737,00
		1 :				
		1				
21	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			718,00
		2 :				
		2				
22	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus			1 024,00
		2 :				
		2				
23	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			3 825,00
		15+25+35 :				
		75				
24	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			1 109,88
Díl: 725 Zařizovací předměty						190 074,05
25	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor			31 608,00
		6 :				
		6				
26	725014141	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor			7 685,00
		1 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	2	SO 01 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1				
27	725118341r	Splachování WC oddálené pneumatické z boku pro ZTP	soubor			1 986,00
		1 :				
		1				
28	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor			37 167,00
		3 :				
		3				
29	725121603r	Napájecí zdroj 230V/24 vč. montáže	soubor			1 419,00
		1 :				
		1				
30	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			21 045,00
		5 :				
		5				
31	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			4 388,00
		1 :				
		1				
32	725211686r	Podomítkový sifon pro Ui DN 40, vč. montáže	soubor			473,00
		1 :				
		1				
33	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor			8 493,00
		1 :				
		1				
34	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor			7 907,00
		1 :				
		1				
35	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor			6 100,00
		1 :				
		1				
36	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor			30 076,00
		1+1 :				
		2				
37	725535211	Ventil pojistný G 1/2	kus			1 574,00
		2 :				
		2				
38	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus			444,00
		1 :				
		1				
39	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor			1 102,00
		1 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	2	SO 01 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1				
40	725822611	Baterie umyvadlová se směšovačem vody a tlačným ventilem	soubor			9 252,00
		6 :				
		6				
41	725841311r	Baterie sprchová nástěnná pákové, vč. tyče, hadice a růžice	soubor			2 733,00
		1				
42	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus			604,00
		1 :				
		1				
43	725980123	Dvířka 30/30 pro vodu	kus			1 304,00
		2 :				
		2				
44	725980123r	Dvířka 30/20 pro kanalizaci	kus			1 892,00
		4 :				
		4				
45	789012240r	kompletace zařizovacích předmětů	hod			12 720,00
		12+12 :				
		24				
46	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t			102,05
Celkem						270 894,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 30		Rozvaděč R15				38 660,00
1	Pol__0001	ZAPUŠTĚNÁ oceloplastová rozvodnice - 56 Modulů IP30/20	Ks			2 161,00
2	Pol__0002	63A 3P Vypínač	Ks			551,00
3	Pol__0003	přepětová ochrana SLP-275 V/4	Ks			3 582,00
4	Pol__0004	Proudový chránič s jističem 10A/B 30mA 2P	Ks			3 840,00
5	Pol__0005	Proudový chránič s jističem 16A/B 30mA 2P	Ks			28 526,00
Díl: 32		Rozvaděče				4 093,00
6	Pol__0006	Rozvaděč R15	ks			4 093,00
Díl: 35		Montáž rozvaděčů				2 414,00
7	Pol__0007	motáž zapuštěných rozvodnic na stavbě	ks			2 414,00
Díl: 37		Přípojkové skříně typu PS1 a PS2				3 217,00
8	Pol__0008	40110,00 PS1 PN000/63A vestavná	ks			2 695,00
9	Pol__0009	PNA000 40A gG Pojistková vložka	Ks			261,00
10	Pol__0010	PNA000 50A gG Pojistková vložka	Ks			261,00
Díl: 38		KRABICE				6 005,00
11	Pol__0011	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks			3 649,00
12	Pol__0012	KO 68 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks			1 736,00
13	Pol__0013	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks			620,00
Díl: 39		SVORKOVNICE KRABICOVÁ				666,00
14	Pol__0014	4x1-2,5mm2 - bezšroubová	ks			666,00
Díl: _40		SPÍNAČ A OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ				28 450,00
15	Pol__0015	Přepínač střídavý, otočný, kompletní; řazení 6 (1); b. porcelánový bílý historizující 2 kusů , bakelitový hnědý 2 kusy a bakelitový hnědý v dřevěném rámečku 1 kus- viz foto dodatek k technice	ks			10 830,00
zprávě elektroinstalace						
16	Pol__0016	Vypínač 1 polový s vypínací kontrolkou	ks			4 300,00
17	Pol__0017	Přepínač křížový, otočný, kompletní; řazení 7; b. bílý porcelánový historizující- sociální zařízení	ks			13 320,00
Díl: _41		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ				41 216,00
18	Pol__0018	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, kompletní; řazení 2P+PE; b. bílá porcelánová historizující - sociální zařízení	ks			15 498,00
19	Pol__0019	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, kompletní; řazení 2P+PE; b. bílá porcelánová historizující 7 kusů, bakelitová hnědá 4 kusy- viz foto dodatek k technické zprávě elektroinstalace	ks			25 718,00
Díl: 42		PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44				478,00
20	Pol__0020	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá / ledová bílá	ks			478,00
Díl: 43		ZÁSUVKA NN, IP 44				670,00
21	Pol__0021	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá / ledová bílá	ks			670,00
Díl: 44		RÁMEČEK, IP 44				264,00
22	Pol__0022	Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, s těsnicí manžetou; b. bílá	ks			264,00

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _45		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE				5 695,00
23	Pol__0023	CYKY-J 5x10 mm2 , pod omítkou	m			3 332,00
24	Pol__0024	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m			2 363,00
Díl: _46		VODIČ MŮSTKOVÝ				64 192,00
25	Pol__0025	CYKYL0-J 3x1.5 mm2	m			8 640,00
26	Pol__0026	CYKYL0-J 3x2.5 mm2	m			55 552,00
Díl: _47		KONVEKTORY				43 835,00
27	Pol__0027	Přímotopný konvektor 1500W, LED displej s elektronickým ovládním, přesný elekt. termostat 5-30 C, 20% úspora energie, časovač do 72 hod, ochrana IP 24, protimrazová ochrana, automatická tepelná ochrana , ochrana proti pádu, dětská pojistka, tl.59 mm	ks			43 835,00
Díl: _48		PRÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ				1 772,00
28	Pol__0028	Spožďovač DT3 do krabice	ks			1 772,00
Díl: _49		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				31 600,00
29	Pol__0029	Montáže spojené s kompletací - instalace svítidel, připojení na stávající rozvody a pod.	hod			31 600,00
Díl: _51		DLE CSN 33 2000-6				10 288,00
30	Pol__0030	Revizní technik - výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	hod			10 288,00
Díl: _54		VYTÝČENÍ TRATI				23,73
31	Pol__0032	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km			23,73
Díl: _55		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				5 484,00
32	Pol__0033	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m			5 484,00
Díl: _56		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				1 128,00
33	Pol__0034	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m			1 128,00
Díl: _57		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				180,00
34	Pol__0035	Šířka 33cm	m			180,00
Díl: _58		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY				1 080,00
35	Pol__0036	PVC 75, ohebná dvouvrstvá	m			1 080,00
Díl: _59		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				408,00
36	Pol__0037	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m			408,00
Díl: _60		ODVOZ ZEMINY				111,30
37	Pol__0038	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3			111,30
Díl: _61		ÚPRAVA POVRCHU				239,40
38	Pol__0039	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2			239,40
Díl: _62		VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - montáž				2 358,00
39	Pol__0040	Výsek drážky pro kabel	m			864,00
40	Pol__0041	Spínač č. 1	ks			218,00
41	Pol__0042	Svítlidlo venkovní	ks			744,00
42	Pol__0043	CYKY-CYKY m 3Cx1,5 mm2 750V	m			440,00
43	Pol__0044	Výsek kapsy pro vypínač	ks			92,00
Díl: _63		VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - materiál				13 315,00
44	Pol__0045	Spínač č. 1 bakelitový, černý v dřevěném rámečku	ks			6 388,00
45	Pol__0046	Žárovka E27 230V 60W čirá	ks			102,00
46	Pol__0047	CYKY 3Cx1,5 mm2	m			300,00

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	Pol_0048	Svítlidlo venkovní	ks			6 525,00
Díl: 743		VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ				103 830,00
48	743 R1	D+M historizujících světel	ks			45 978,00
49	743 R2	D+M světel do sociálního zařízení	ks			57 852,00

Celkem						411 672,43
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				181 443,70
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 20,13*1,7*0,2 : 17,26*0,2 : odměřeno programem Autogad : zpevněné plochy z kamene : 23,7*2,2*0,2 : (2,5+1,1)*0,2 : Odměřeno programem autocad : mlatový chodník : 3,8*1,4*0,2 : mlatová cesta : (10,05+1,85)*1,6*0,2 : příkop : 16,02	m3			1 233,54
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 2,8*2,5*0,34 : mlatová cesta : Součet : 2,38	m3			459,34
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 2,38 : mlatová cesta : 2,38	m3			90,44
4	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (25,15+5,4+6,5+5,17+1,4+20,13+4,25+5,7+2+11,05)*0,45 *1,2 : výkop okapového chodníku s drenáží okolo domu : (10,05+1,85)*0,5*0,5 : příkop : Součet : 49,82	m3			12 853,56
5	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 49,82 : výkop okapového chodníku, základy zídek u hnojiště, příkop : 49,82	m3			8 718,50
6	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 20,13*(1,2-0,5)*0,1 : 10,825*0,1 : zaoblená plocha odměřena programem autocad : Zpevněné plochy z lomového kamene : 30,9*0,34 : plocha mlatového chodníku : Součet : 12,998	m3			2 859,56
7	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3			493,92

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		12,998 :				
		12,998				
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3			889,05
		47,29*0,2 :				
		dovoz ornice :				
		9,458				
9	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			6 650,20
		2,38+49,82+12,998 :				
		mlatové cesty, drenáž a okap chodník,přikop,plochy z lom kamene :				
		65,198				
10	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3			2 572,58
		9,458 :				
		naložení ornice :				
		9,458				
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			1 043,17
		65,198 :				
		65,198				
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t			29 626,03
		65,198*1,6 :				
		104,317				
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			3 451,63
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze				
		46,845 :				
		výkop rýh pro drenáže- výměra viz pol. 132201101 :				
		-3,389 :				
		podšyp- výměra viz pol.451572111 :				
		-84,715*0,15 :				
		obsyp- výměra viz pol.212752312 :				
		-20,905*0,15 :				
		okapový chodník z oblázků- výměra viz pol.63712100R :				
		27,613				
14	583327631	Kamenivo těžené 32/63	t			38 880,81
		27,613*1,89 :				
		52,189				
15	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2			4 587,13
		(10,05-2,8)*0,5 :				
		pás před domem :				
		(20,13+6,8)*0,5 :				
		(14,1+16,3)*0,5 :				
		úprava okolo zpevněných ploch :				
		15 :				
		úprava ploch narušených stavbou :				
		Součet :				
		47,29				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 47,29 : výměra převzata z pol.rozprostření ornice : 50 : dostří ploch narušených stavbou : 97,29	m2			1 751,22
17	005724800	osivo směs jetelotrávní 97,29*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 1,459	kg			185,29
18	181201102	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhutněním (25,15+4,9+0,85)*0,5 : (10,05-2,8)*0,5 : 6,1*0,3 : okapový chodník : 37,9 : mlatové cesty-plocha převzata z výkresu č.1001- odměřeno programem autocad : 20,13*1,2 : 13,644 : zpev. kamenný chodník- plocha do oblouku odměřena v programu autocad : 10,05*(0,5+0,6+0,4+0,6) : příkop : Součet : 117,71	m2			1 530,23
19	183101214	Hloub. jámek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 8 : 8	kus			1 408,00
20	10371510	Substrát zahradnický B baleno po 50 litrech 8 : 8*0,0625 'Přepočtené koeficientem množství : 0,5	kus			57,50
21	184102123	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině a svahu do 1:5 8 : 8	kus			2 032,00
22	0265030R0	jabloň vysokokmen 80 - 120 cm 4 : 4	kus			1 960,00
23	0265030R1	hrušeň vysokokmen 80 - 120 cm 2 : 2	kus			1 376,00
24	0265030R2	švestka vysokokmen 80 - 120 cm 2 : 2	kus			1 358,00
25	184202111	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus			2 408,00
26	05217118	kůly dřevěné tl. 10 cm, délky 2,0m	ks			51 576,00

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8*3 :

24

27	184801122	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině a svahu do 1:5	kus			1 392,00
----	-----------	---	-----	--	--	----------

8 :

8

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	22 247,11
---------------	-------------------------------------	------------------

28	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm včetně lože	m			15 926,23
----	-----------	--	---	--	--	-----------

(25,35+4,8+6,5+1,4+20,13+4,25+5,8+2+10,45)*1,05 :

trativod okolo domu G15 :

84,714

29	212971110	Opláštění trativodů z geotext.	m2			2 964,99
----	-----------	--------------------------------	----	--	--	----------

84,714 :

drenáž DN 100 :

84,714

30	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2			797,53
----	-----------	--	----	--	--	--------

30,9*1,15 :

mlatový chodník- výměra odměřena programem autocad :

2,8*2*1,15 :

mlatová cesta- nájezd :

Součet :

41,975

31	69310658	geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m			2 558,36
----	----------	--------------------------------	---	--	--	----------

41,975*1,15 'Přepočtené koeficientem množství :

48,271

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	384 383,00
---------------	--------------------------------------	-------------------

32	338951113	Osazení dřevěných sloupků plotových s impregnací se zasypáním zeminou a udusáním	kus			7 049,00
----	-----------	--	-----	--	--	----------

3+13+3 :

oplocení- sloupky :

19

33	60511160	sloupky dřevěné velikosti cca 150 x150 mm délky 1700 mm, napuštěné nátěrem proti hnilobě a škůdcům a s konečnou povrchovou úpravou 2x dřevním térem	ks			34 314,00
----	----------	---	----	--	--	-----------

19 :

sloupek plotový :

19

34	3389511R1	D+M dle ozn.T1 dle výpisu tesařských konstrukcí- dřevěných polí mezi sloupky s výplní z planěk výšky 1100 mm a konečné povrchové úpravy- nátěr proti hnilobě a škůdcům s konečnou povrchovou úpravou	bm			327 143,00
----	-----------	--	----	--	--	------------

dřevním térem

(1,85-0,9) :

5,75+23,8 :

oplocení :

30,5

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	348101310	Osazení vrat a vrátek k oplocení na dřevěné sloupky do 2 m2	kus			1 290,00

1 :
1

36	6051116R0	Dřevěná branka velikosti 900/1100 mm - dřevěný rám ,výplň z planěk DN 60 mm- konstr. systém -viz výpis prvků- ozn. T1 ve výpisu tesařských konstrukcí, včetně nátěru proti hnilobě a škůdcům a	ks			14 587,00
----	-----------	--	----	--	--	-----------

konečné povrchové úpravě2x dřevním térem a kování

1 :

branka v oplocení u vstupu do objektu :

1

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					9 162,99
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-----------------

37	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3			4 290,47
----	-----------	--	----	--	--	----------

84,715*0,4*0,1 :

podsypan pod drenážní potrubí - výměra převzata z

pol.212752312 :

3,389

38	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2			4 872,52
----	-----------	---	----	--	--	----------

20,13*1,2 :

13,644 :

plocha s obloukem změřena v programu autocad- výkres

č.1001 :

chodník z lomového kamene :

20,905 :

okapový chodník :

Součet :

58,705

Díl: 5	Komunikace					337 685,66
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

39	564211111	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2			1 956,15
----	-----------	--	----	--	--	----------

37,8*1,15 :

chodník z lomového kamene- plocha převzata z

pol.451577777 :

43,47

40	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2			6 545,33
----	-----------	---	----	--	--	----------

37,9*1,1 :

mlatové plochy- výměra viz pol. 56493211R :

41,69

41	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2			7 276,50
----	-----------	--	----	--	--	----------

37,8*1,1 :

chodník z lomového kamene-výměra viz pol. 451577777 :

41,58

42	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2			17 739,10
----	-----------	---	----	--	--	-----------

37,9*1,15 :

mlatové cesty-výměra převzata z pol.56493211R :

43,585

43	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2			6 935,70
----	-----------	--	----	--	--	----------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

37,9 :
mlatové cesty- výměra převzata z pol. 56493211R :
37,9

44	56493211R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 40 mm frakce kameniva 0-4 mm- technologie hutnění dourství MZK provést dle technické zprávy	m2			87 965,90
----	-----------	---	----	--	--	-----------

23,7*1,2 :
2,46 :
mlatový chodník- oblouky dopočteny programem autocad- výkres č. 1001 :
2,8*2,5 :
mlatová cesta :
Součet :
37,9

45	59411111R1	Dlažba z lomového kamene jemnozrnný pískovec, velké kamenné plotny neprav. tvarů, s provedením lože z kameniva těžného	m2			199 362,18
----	------------	--	----	--	--	------------

37,8 :
plocha chodníku z lomového kamene- výměra převzata z pol. 451577777 :
20,905 :
okapový chodník :
Součet :
58,705

46	59411111R	Provedení odtokového žlábků z betonu prostého v dlažba z lomového kamene	m			9 904,80
----	-----------	--	---	--	--	----------

1,2*2 :
chodník z lomového kamene :
2,4

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 894,75
---------------	--	---	--	--	--	-----------------

47	59221303	Trouba betonová přímá TBP 3/40 400/1000/42-60 mm	kus			1 894,75
----	----------	--	-----	--	--	----------

1,2*1,02 :
1,224

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 913,40
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

48	919412111	Hospodářský přejezd 4 m, čela z C8/10, převyš. 60cm	kus			15 519,00
----	-----------	---	-----	--	--	-----------

1 :
před vraty :
1

49	919511111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm	m			1 394,40
----	-----------	---	---	--	--	----------

1,2 :
před vchodem :
1,2

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 386,97
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

50	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			37 386,97
----	-----------	---	---	--	--	-----------

Celkem						991 117,58
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	4	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	5	SO 02 Sklípek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 295,32
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 10*5*0,2	m3			770,00
2	122201409	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3	m3			356,96
3	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,5*1*(1,55+1,55+3,97+3,97)	m3			2 760,00
4	171203112	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2 boční násyp : ((1,2*1,7*0,8)/2)*2 : 1,632 zadní násyp : ((7,3*1,2*4,2)/2) : 18,396	m3			16 082,48
5	564732111	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 10 cm (1,55+1,55+3,97+3,97)	m2			1 733,28
6	5832011	Zemina zahradní, netříděná 20,028*1,8	t			17 592,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				23 850,21
7	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou sklep : 3,97*2,45 násyp : 6*3	m2			3 049,92
8	274313621	Beton základových pasů prostý C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. (1,55+1,55+3,97+3,97)*0,5*0,9	m3			16 702,42
9	289474211	Spárování zdiva hl. do 3 cm akt. maltou řádkového S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. (3,07*1,7*2)+(1,1*1,55)+(1,55*1,85)	m2			4 097,87
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				88 707,36
10	311231116	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu cementovou 10 MPa tloušťka zdiva 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a 1,05*2,45 2,45*1,8 ((1,8*3,07)+(1,8*3,07)) -(0,6*3,5)	m3			88 707,36
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 421,40
11	411311621	Stropy z betonu prostého C 20/25 3,97*2,45*0,15	m3			5 506,19
12	411321414	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 3,97*2,45*0,1	m3			3 654,25
13	411351101	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 1,55*3,07 (3,97+3,97+2,45+2,45)*0,1	m2			4 278,09
14	411351102	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,04250	m2			833,87
15	283481351	Komínek odvětrávací s PVC manžetou 150 PVC	kus			2 149,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				11 400,46
16	622412415	Nátěr stěn vněj.,slož. 1-2,vápenný,nová omítka barva skupina I	m2			2 275,90

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	5	SO 02 Sklípek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,48800				
17	622451111	Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená $((1,9*3,97)/2)*2$ $(2,45*1,9)-(0,9*1,9)$	m2			1 961,26
18	622451143	Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 - 2 $((1,9*3,97)/2)*2$ $(2,45*1,9)-(0,9*1,9)$	m2			6 607,44
19	784181201	Penetrace podkladu nátěrem, 1x Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,48800	m2			555,86
Díl: 64		Výplně otvorů				42 370,00
20	642946111	Osazení vstupních dveří vč. zárubně	kus			877,00
21	611601202	Vstupní dveře ozn. T6/L dvouplášťové svlakové	kus			41 493,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 158,44
22	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2			449,74
23	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izolace Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky na pasy : $(1,55+1,55+3,97+3,97)*0,7$ na strop : $4*2,5$	m2			8 101,70
24	711142559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izolace $(4*2)*2$ $1,5*2,5$	m2			2 607,00
Celkem						233 203,19

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	6	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace a jímka na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				315 284,31
1	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3			16 303,00
		výkop jímky na vyvážení : 119				
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3			2 261,00
		119				
3	131301111	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3			24 157,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 119,00000				
4	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3			6 307,00
		119				
5	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3			685,08
		3,114				
6	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3			118,33
		3,114				
7	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3			1 307,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,11400				
8	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3			233,55
		3,114				
9	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2			20 715,42
		158,133				
10	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			4 427,72
		158,133				
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3			3 502,22
		26,532				
12	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3			26 522,70
		125,7				
13	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			9 833,42
		213,77				
14	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3			15 498,90
		151,95				
15	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3			55 841,60
		205,3				
16	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			2 431,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 151,95000				
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t			69 046,08
		243,12				
18	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			20 037,50
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze 160,3				
19	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3			10 805,81
		17,802				
20	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t			7 841,59
		39,604				
21	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2			607,31
		46,716				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	6	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace a jímka na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	115101202	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h			16 800,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 820,00
23	212755114	Traťovody z drenážních trubek DN 10 cm včetně lože	m			2 820,00

10+5 :

15

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						67 063,00
24	5623002R0	jímka betonová 4,0x2,4x1,65 objem 12 m3, vč. osazení a dopravy	kus			67 063,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						18 329,84
25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3			4 696,86

31,1*1*0,1 :

lože pod potrubí :

5*1,2*0,1 :

drenáže :

Součet :

3,71

26	4523211R1	Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop- řídký tekutý beton bez drtě	m3			5 725,75
----	-----------	---	----	--	--	----------

deska pod jímku litá do výkopu :

1,85

27	452322131	Sedlové lože ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3			254,80
----	-----------	---	----	--	--	--------

1*0,8*0,1 :

pod potrubí u nátoky do jímky :

0,08

28	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t			7 652,43
----	-----------	--	---	--	--	----------

0,00888*21*1,05 :

kotvy jímky :

0,196

Díl: 5 Komunikace						3 591,00
29	564751111	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 15 cm	m2			3 591,00

podsypan pod jímku :

20,52

Díl: 8 Trubní vedení						7 291,00
30	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus			2 201,00

1 :

1

31	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus			954,00
----	-----------	--	-----	--	--	--------

1 :

1

32	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus			4 136,00
----	-----------	--	-----	--	--	----------

1 :

1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 929,95
--	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	6	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace a jímka na vyvážení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje	t			979,04
34	998276115	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t			2 950,91

Celkem						418 309,10
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	01	Zemědělská usedlost G15 - Dolňácko
R:	7	SO 04 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				34 616,87
1	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 44,69*1,9 : 84,911	t			31 417,07
2	181301105	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 11	m2			1 749,00
3	181201102	Úprava pláňe v násypech v hor. 1-4, se zhutněním 186*0,6 : ornice : 111,6	m2			1 450,80
Díl: 8		Trubní vedení				18 412,00
4	894431111	Osazení plastové šachty z dílů prům. 1000 mm	kus			764,00
5	28697256	Šachta vodoměrná VŠ KS v. 1500 mm	kus			7 490,00
6	28697257.R	Hlavní uzávěr vody k šachtě, včetně montáže	soubor			8 649,00
7	28697258.R	Vypouštěcí ventil k šachtě, včetně montáže	soubor			1 509,00
Celkem						53 028,87

Poznámky uchazeče k zadání