

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **3/2023 Skanzen Strážnice**
Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko

Objednatel: **Národní ústav lidové kultury** IČO: **00094927**
Zámek 672 DIČ: **CZ00094927**
696 62 Strážnice

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.** IČO: **46960180**
Branky 291/16 DIČ: **CZ46960180**
664 49 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 568 770,91
PSV			2 097 863,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			103 104,00
Ostatní náklady			28 863,00
Celkem			3 798 601,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 798 601,88 CZK
Základní DPH	21 %	797 706,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 596 308,27 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko	0,00	3 798 601,88	797 706,39	4 596 308,27	100
1	SO 01 Zemědělská usedlost G16	0,00	3 140 496,77	659 504,32	3 800 001,09	83
2	SO 01 Elektroinstalace	0,00	282 249,96	59 272,49	341 522,45	7
3	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy	0,00	375 855,15	78 929,58	454 784,73	10
Celkem za stavbu		0,00	3 798 601,88	797 706,39	4 596 308,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_140	Rozvaděč R16	HSV			21 774,00	0,6
_142	Rozvaděče	HSV			3 006,00	0,1
_145	Montáž rozvaděčů	HSV			1 979,00	0,1
_147	Přípojkové skříně typu PS1 a PS2	HSV			3 217,00	0,1
_148	KRABICE	HSV			3 430,00	0,1
_149	SVORKOVNICE KRABICOVÁ	HSV			450,00	0,0
_150	SPÍNAČ A OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ	HSV			17 328,00	0,5
_151	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ	HSV			42 084,00	1,1
_152	PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44	HSV			478,00	0,0
_153	ZÁSUVKA NN, IP 44	HSV			670,00	0,0
_154	RÁMEČEK, IP 44	HSV			264,00	0,0
_155	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	HSV			4 830,00	0,1
_156	VODIČ MŮSTKOVÝ	HSV			26 720,00	0,7
_157	KONVEKTORY	HSV			23 910,00	0,6

_158	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	HSV			31 600,00	0,8
_160	DLE CSN 33 2000-6	HSV			10 288,00	0,3
_164	VYTÝČENÍ TRATI	HSV			47,46	0,0
_165	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			10 511,00	0,3
_166	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	HSV			2 162,00	0,1
_167	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	HSV			345,00	0,0
_168	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	HSV			2 070,00	0,1
_169	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			782,00	0,0
_170	ODVOZ ZEMINY	HSV			214,65	0,0
_171	ÚPRAVA POVRCHU	HSV			458,85	0,0
_172	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - montáž	HSV			6 934,00	0,2
_173	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - materiál	HSV			13 056,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			99 571,92	2,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 290,85	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 321,17	2,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 166,95	0,3
5	Komunikace	HSV			198 199,30	5,2
6	Úpravy povrchů, podlahy	HSV			452 856,25	11,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			257 582,81	6,8
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	HSV			14 174,00	0,4
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			1 548,00	0,0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 681,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 296,23	1,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 916,40	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 915,92	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			85 286,07	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			71 886,07	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			3 635,99	0,1
741	Elektroinstalace	PSV			27 075,00	0,7
741	VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ	PSV			53 641,00	1,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			108 620,78	2,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 076,79	0,3
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 478,86	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			381 802,22	10,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 674,48	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 988,37	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			3 085,23	0,1
783	Nátěry	PSV			69 652,15	1,8
784	Malby	PSV			45 120,83	1,2
795	Lokální vytápění	PSV			1 304 126,20	34,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 355,08	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			103 104,00	2,7

ON	Ostatní náklady	ON			28 863,00	0,8
Cena celkem					3 798 601,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 815,08
1	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 0,75*0,75*0,6 betonový základ pod komín :	m3			1 134,68

2	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení (0,5+0,5+0,5)*0,6	m2			565,20
---	-----------	---	----	--	--	--------

3	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,90000	m2			115,20
---	-----------	---	----	--	--	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						89 321,17
---	--	--	--	--	--	------------------

4	311311911	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 (6,5+0,6+0,6)*1*0,12 : žlab v míst. G16-3 : 0,924	m3			3 074,15
---	-----------	--	----	--	--	----------

5	311351105	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení (6,5+6,26+0,58+0,58)*0,9 : zdivo žlabu mi G16-3 : 12,528	m2			7 541,86
---	-----------	---	----	--	--	----------

6	311351106	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění 12,528 : 12,528	m2			3 207,17
---	-----------	--	----	--	--	----------

7	319201311	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 297,927/100*30 : stěny vnitřní : 257,527/100*30 : stěny venkovní : Součet : 166,636	m2			35 493,47
---	-----------	---	----	--	--	-----------

8	319202321	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm 297,927/100*10 : vnitřní zdivo : 257,527/100*5 : venkovní zdivo : 42,669	m2			15 659,52
---	-----------	---	----	--	--	-----------

9	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 2,8*2*0,5 : úprava otvorů vrat : 2,8	m2			3 710,00
---	-----------	---	----	--	--	----------

10	59862061	D+M komínového tělesa 6 m - bez paty bez větrací šachty DN 160 jednorůduchové 1 míst. G16-2 :	ks			20 635,00
----	----------	--	----	--	--	-----------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 508,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

11	411244272	Klenby z cihel dl.29cm P25, MC 15 tl.140 mm, do 2m 2 komín míst. G16-2 :	m2			3 508,00
----	-----------	--	----	--	--	----------

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy						452 856,25
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	612131100	Vápený postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2			17 939,12

$(3,44+3,4)*2*2,34 :$
 $-((0,8*1,1)+(0,7*1,8)) :$
 $(0,8+1,1)*2*0,2 :$
 $(1+1,8+1,8)*0,125 :$
 mi G16.1 obytná míst :
 $(3,1+3,4)*2*2,34 :$
 $(0,9+0,9+0,2+0,2)*2,34 :$
 $-((1*1,8*2)+(0,95*1,3)) :$
 $(1+1,8+1,8)*0,3 :$
 $(1+1,8+1,8)*0,125 :$
 $(0,9+1,3)*2*0,2 :$
 mi G16.2 obytná míst. :
 $(6,5+3,4)*2*2,34 :$
 $-((0,75*0,6)+(1,47*1,9)+(0,35*0,45)) :$
 $(0,75+0,6)*2*0,25 :$
 $(0,35+0,45)*2*0,5 :$
 mi G16.3 maštal :
 $(3,6+4,9)*2*2,82 :$
 $-1,2*1,7 :$
 $(1,2+1,7+1,7)*0,1 :$
 mi C16.4 komora :
 $(3,05+4,9)*2*2,82 :$
 $(0,87+0,87+0,3)*2,82 :$
 $-((1,2*1,7)+(1*1,85)+(1,2*1,95)+(1+2,2)+(0,55*1,35)) :$

 $(1,2+1,7+1,7)*0,1 :$
 $(1+1,85+1,85)*0,1 :$
 $(1,2+1,95+1,95)*0,15 :$
 $(1,0+2,2+2,2)*0,3 :$
 $(0,55+1,35)*2*0,2 :$
 mi G16.5 kuchyň :
 $(4,35+4,9)*2*2,82 :$
 $-((1*1,85)+(0,9*1,35*2)) :$
 $(1+1,85+1,85)*0,1 :$
 $(0,9+1,35)*2*0,2*2 :$
 mi G16.6 ložnice :
 $5,7*3,035/2*1 :$
 $4,4*2,355/2*5 :$
 štíty :
 Součet :
 284,748

13	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2			7 356,60
----	-----------	-----------------------------------	----	--	--	----------

$18,3 :$
 $18,3$

14	612311111	Vápená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2			95 390,58
----	-----------	---	----	--	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 284,74800

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

297,927 :

15	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			39 579,97
----	-----------	--	----	--	--	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 284,74800

16	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2			5 339,71
----	-----------	---	----	--	--	----------

(3,44+3,4)*2*1 :

(3,1+3,4)*2*1 :

(3,4+6,5)*2*1 :

(3,6+4,9)*2*1 :

(3,05+4,9)*2*1 :

0,9*2*1 :

(4,35+4,90)*2*1 :

zakrytí stávajícího dřevěného stropu v Míst.

G16.1,2,3,4,5,6 :

((1*1,8*2)+(0,8*1,1)+(1*1,80)+(0,95*1,35)) :

((0,75*0,6)+(1,47*1,9)) :

((1,2*1,7*2)+(1,2*1,95)+(1*1,85*2)+(1*2,2)+(0,55+1,35)+(0,9*1,35*2)) :

Vnitřní výplně otvorů :

Součet :

127,136

17	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			23 184,64
----	-----------	---	----	--	--	-----------

14,09*2,73 :

4,8*0,2*2 :

-

((0,8*1,1)+(1*1,8)+(0,95*1,3)+(0,75*0,65)+(1,47*1,9)+(0,35*0,45)) :

(1+1,+1,8)*0,15 :

(0,75+0,6)*2*0,25 :

(1,47+1,9+1,9)*0,4 :

(0,35+0,45)*2*0,5 :

G16 pohled východní :

4,4*2,73 :

4,4*2,335/2 :

11,6*2,98 :

-((1,2*1,95)+(2,78*2,8)) :

(1,2+1,95+1,95)*0,15 :

(2,78+2,8)*0,5 :

fasáda jižní :

(5,7+3,1)*2*3,2 :

-((2,7*2,8)+(2,78*2,8)) :

(2,7+2,8+2,8)*0,5 :

5,7*3,035/2*2 :

mi G15.6 návratí :

16*3,1 :

-((2,7*2,80)+(0,9*1,35*2)+(1*2,20)+(0,55*1,35)) :

(0,9+1,35)*2*0,2*2 :

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,55+1,35)*2*0,2 : fasáda severní : 19,79*3 : 5,7*3,035/2 : fasáda západní : Součet : 252,007				
18	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2			131 295,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 252,00700				
19	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva bílá	m2			45 885,40
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. 195,257				
20	622471317R01	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva okrová	m2			9 060,10
		30,10				
21	622471317R02	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 - barva ultramarín	m2			8 021,65
		26,65				
22	6226111R6	Příplatek k nátěru omítek za provedení 2-3 barev	m2			7 812,22
		252,007				
23	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2			2 894,05
		((0,8*1,1)+(1*1,8)+(0,95*1,3)+(0,75*0,6)+(1,47*1,9)+(1,2*1,95)) : ((0,9*1,35*2)+(1*2,2)+(0,55*1,35)) : 2,7*2,8 : výplně otvorů : (14,09+4,4+14,09+11,6+16)*0,5 : 3,8*2*0,2 : 4,8*2*2*0,2 : obložení přesahů střech : 57,881				
24	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2			568,56
		5,52 : komín : Součet : 5,52				
25	612474611R	Omítka vnitřní stěn, MC, hrubá nezatřená	m2			2 664,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 9,00000 komín G16-2 :				
26	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2			5 157,00
		4,5*0,5*4 komín G16-2 :				
27	622451111	Omítka vnější stěn, MC, hrubá nezatřená	m2			1 009,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,40000 komín G16-2 : komín G16-5 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2			2 797,20

1,5*0,5*4
komín G16-2 :
1,2*0,5*4
komín G16-5 :

29	912	Hzs - Zedník tř.7	h			46 900,00
----	-----	-------------------	---	--	--	-----------

úprava hlavy komínu : 2*50

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	257 582,81			
30	6313411R3	Provedení podlahy z hliněné mazaniny vyráběné na místě z místních surovin, hutněných ručně , tl po zhutnění 100 mm	m2			120 927,68

17,78+15,11+17,35 :
mi G16-4,5,7 skladba podlahy b :
50,24

31	631315611	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 z betonu prostého	m3			4 537,20
----	-----------	--	----	--	--	----------

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
1,84*0,98*0,14 :
mazanina pod plochou s kamny mi- G16-1 :
 $((1,5*0,5)+(0,6*0,6))*0,14$:
mazanina pod plochou s kamny a komínem- mi- G16-2 :
 $((2,16*0,87)+(0,2*0,5))*0,14$:
mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-5 :
 $((1,58*1,6)+(0,96*1,16))*0,14$:
mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-6 :
1,194

32	289970111	Vrstva geotextilie 500g/m2	m2			4 665,96
----	-----------	----------------------------	----	--	--	----------

39,88

33	59610019R001	Cihla hliněná nepálená tl. 40 mm	ks			93 840,00
----	--------------	----------------------------------	----	--	--	-----------

1360

34	632939221	Pokládka dlažby cihelné tl.do 60mm do sypaniny	m2			18 091,92
----	-----------	--	----	--	--	-----------

58,74

35	631319165	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3			432,23
----	-----------	--	----	--	--	--------

1,194 :
1,194

36	631351101	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2			623,57
----	-----------	--	----	--	--	--------

$(1,84+0,98)*2*0,14$:
mazanina pod plochou s kamny mi- G16-1 :
 $(0,5+1,5+0,6+0,6)*0,14$:
mazanina pod plochou s kamny a komínem- mi- G16-2 :
 $((2,16*0,14)$:
mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-5 :
 $(1,6+1,58+0,96)*0,14$:

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mazanina pod plochou s kamny a komínem mi - G16-6 :

1,818

37	631351102	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2			185,44
----	-----------	---	----	--	--	--------

1,818 :

1,818

38	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t			1 306,16
----	-----------	---	---	--	--	----------

1,84*0,98*0,0042*1,15 :

((1,5*0,5)+(0,6*0,1))*0,0042*1,15 :

((2,16*0,87)+(0,5*0,3))*0,0042*1,15 :

((1,6*1,58)+(0,96*0,96))*0,0042*1,15 :

0,04

39	631571001	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3			979,11
----	-----------	---	----	--	--	--------

22,1*0,035 :

skladba podlah c- mi G16-3 :

0,774

40	632232311	Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 1 m2	m2			125,84
----	-----------	---	----	--	--	--------

0,6*0,6*2 :

-0,5*0,5*2 :

prostupy stropem po komínech :

0,22

41	632244311	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MC 5, naplocho	m2			11 867,70
----	-----------	--	----	--	--	-----------

22,1 :

místnost G16-3- skladba c :

22,1

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce - bourání					14 174,00
---------------	---	--	--	--	--	------------------

42	953845113	Vyvločkování komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor			6 074,00
----	-----------	--	--------	--	--	----------

1

komín v míst. G16-5 :

43	953845123	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m			8 100,00
----	-----------	---	---	--	--	----------

4

komín v míst G16-5 :

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					70 296,23
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

44	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2			16 571,81
----	-----------	---	----	--	--	-----------

Včetně kotvení lešení.

14,09*2,6

východní pohled :

10,4*2,8

(4,4+1,2+1,2)*2,8

6,8*2,385/2

pohled jižní :

19,79*2,7

5,7*3,035/2

pohled západní :

(1,2+16+1,2)*2,95

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pohled severní : (2,9+0,5)*2*3,55				
		komíny :				
		Součet :				
45	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2			11 436,88
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575				
46	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2			14 704,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575				
47	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			3 267,68
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575				
48	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2			2 100,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575				
49	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			2 100,65
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 233,40575				
50	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			15 300,00
		100 :				
		vnitřní omítky - odhad :				
		100				
51	7653145731R	Střešní dřevěná plošina pro bouání komínu	soubor			4 814,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 916,40
52	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			13 916,40
		11,8+10,48+22,1+17,78+15,11+21,35+17,35 :				
		115,97				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 915,92
53	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3			1 864,80
		0,5*0,5*6,3				
		komín v míst. G16-2 :				
54	965031121	Bourání podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2	m2			51,12
		0,6*0,6*2 :				
		prostupy stropem pro komíny :				
		0,72				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 565,86
55	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			51 565,86
Díl: 711		Izolace proti vodě				71 886,07
56	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. izolace	m2			67 352,66
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky				
		133,246*1,1 :				
		146,57				
		pod komín : 0,9*0,9				
57	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2			1 768,56
		133,246*1,1 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		146,57 pod komín : 0,9*0,9				
58	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			2 764,85
Díl: 713		Izolace tepelné				3 635,99
59	63148100R	pásy tepené izolace z kamenné vlny tl.30 mm	m2			3 564,70
		3,768*1,1 : 4,145				
60	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			71,29
Díl: 741		Elektroinstalace				27 075,00
61	74111002R	Elektroinstalace - stavební výpomoc	hod			27 075,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				108 620,78
62	762524104	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2			6 998,25
		11,8+10,48+21,35 : skladba podlahy a mí G16-1,2,6 : -((1,84*0,98)+(0,4*0,5)+(0,6*0,6)) : dlažba pod kamny v míst G16-1 a 2 : -((1,58*1,6)+(0,96*1,16)) : dlažba pod kamny v míst G16-6 : 37,625				
63	6051610R0	podlahová prkna sušená, ručně opracovaná včetně nátěru proti hnilobě a škůdcům	m2			68 840,98
		43,269				
64	762526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2			3 348,71
		37,626 : výměra převzata z položky 762524104 : 37,626				
65	6051200R0	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm ² , včetně nátěru proti hnilobě a škůdcům	m3			8 867,75
		((5*3,4)+(2*1,56)+(1,51*2)+(5*3,4)+(3*2,8)+(2*3,2)+(4*4,35))*0,12*0,12*1,1 : 1,146				
66	7625265R0	D+M podlahové lišty hoblované	m			5 944,32
		(3,4+3,44)*2 : (3,4+3,1)*2 : 0,9 : (4,9+4,35)*2 : podlahy G16- 1,2,6 : 46,08				
67	762595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3			7 487,38
		37,625 : výměra převzata z pol.762524104 : 37,625				
68	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2			27,36
		0,6*0,6*2 : prostupy stropen pro komíny : 0,72				
69	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	%			7 106,03
Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 076,79

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	764339811	Demontáž lem. komínů v ploše do 45°, krytina skládaná $(0,8+0,8+0,6+0,6)*0,3$	m2			99,12
71	764331260	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm $(0,52*4)$ komíny :	m			963,04
72	764352203	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 12,85 : délka převzata z výkresu výpisu klemp. prvků : 12,85	m			7 003,25
73	764815810	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm 2 : 2	ks			1 218,00
74	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm 6,5 : délka převzata z výkresu - výpis klempířských prvků : 6,5	m			3 412,50
75	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%			380,88
Díl: 765 Krytiny tvrdé						1 478,86
76	765312810R001	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, ke zpětnému použití $1,5*1,5$	m2			445,50
77	765319211	Montáž krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 2,25000	m2			677,25
78	596604400R	Krytina z tašek keramických $1,5*12$: doplnění tašek na střeše po vyždění komínů : 18	ks			234,00
79	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%			122,11
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						381 802,22
80	7666212R1	D+M dle ozn. T/01 a popisu v tech.zprávě - okno stávající - repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 800/1100/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné povrchové úpravy předepsané PD 1 : 1	ks			11 349,00
81	7666212R2	D+M dle ozn. T/02 a popisu v technické zprávě-okno stávající- repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 950/1300/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné povrchové úpravy předepsané PD 1 : 1	ks			15 932,00
82	7666212R3	D+M dle ozn. T/03 a popisu v technické zprávě-okno stávající- repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 550/1350/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné povrchové úpravy předepsané PD 1 : 1	ks			9 578,00
				1,00000		

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	7666212R4	D+M dle ozn. T/04 a popisu v technické zprávě- okno stávající- repasovat, dřevěné špaletové, velikosti 900/1350/200 mm,vč. kování, parapetu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			31 348,00

1+1 :

2

84	7626212R5	D+M dle ozn.v tabulce prvků- T/5, vrat dřevěných dvoukřídlových, velikosti 2800/2750 mm, provedení rám masiv dub, výplně masiv modřín, kování a konečné povrchové úpravy- viz technická zpráva	ks			167 141,00
----	-----------	--	----	--	--	------------

1 :

1

85	7666213R1	D+M dle ozn. T1/P a v TZ- dveře venkovní stávající- repasovat, dřevěné, velikosti 800/1700/100 mm, vč. zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			14 032,00
----	-----------	--	----	--	--	-----------

1 :

1

86	7666213R2	D+M dle ozn. T2/P a v TZ- dveře venkovní stávající- repasovat, dřevěné, velikosti 1270/1800/100 mm, vč. zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			23 584,00
----	-----------	---	----	--	--	-----------

1 :

1

87	7666213R3	D+M dle ozn. T3/L a v TZ- dveře venkovní stávající- repasovat, dřevěné, velikosti 1000/1850/100 mm, vč. zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			19 087,00
----	-----------	---	----	--	--	-----------

1 :

1

88	7666213R4	D+M dle ozn. T4/P a v TZ- dveře venkovní stávající- repasovat, dřevěné, velikosti 800/1820+280/100 mm,vč. zárubní, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			15 020,00
----	-----------	---	----	--	--	-----------

1 :

1

89	7666213R5	D+M dle ozn. T6/P a v TZ- nové dveře vnitřní, dřevěné, velikosti 800/1750/100 mm,včetně úpravy zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			24 916,00
----	-----------	--	----	--	--	-----------

1 :

1

90	7666213R6	D+M dle ozn. T7/P a v TZ- nové dveře vnitřní, dřevěné, velikosti 1000/1600/100 mm,včetně úpravy zárubně, nového kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			22 254,00
----	-----------	--	----	--	--	-----------

1 :

1

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
91	7666213R7	D+M dle ozn. T8/Pa v TZ- nové dveře vnitřní, dřevěné, velikosti 800/1700/100 mm,vč.úpravy zárubně, kování, prahu a konečné povrchové úpravy předepsané PD	ks			23 781,00

1 :

1

92	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			3 780,22
----	-----------	--	---	--	--	----------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	7 674,48
-----------------	------------------------------	-----------------

93	7676101R2	okno ocelové dle ozn. Z/01 a popisu v TZ - oken jednoduchých výklopných velikosti 750x600 mm	ks			5 804,00
----	-----------	--	----	--	--	----------

1 :

okno do mi G16-3 :

1

94	55341744R	mříž do větracích průduchů	ks			1 720,00
----	-----------	----------------------------	----	--	--	----------

2

míst. G16-3 :

95	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			150,48
----	-----------	--	---	--	--	--------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	6 988,37
-----------------	------------------------------------	-----------------

96	771575107	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2			1 291,93
----	-----------	---	----	--	--	----------

(1+1,44+1)*0,2 :

(1*0,5)+(0,1*0,6) :

podlaha - ozn.d- mi. G16-1,2 :

(2,16*0,2)+(0,96*1,16) :

-0,76*0,76 :

podlaha - ozn.d- mi. G16-5,6 :

2,216

97	5976111R0	dobové dlaždice keramické 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m2			5 239,26
----	-----------	--	----	--	--	----------

2,216*1,1 :

2,438

98	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			457,18
----	-----------	--	---	--	--	--------

Díl: 776	Podlahy povlakové	3 085,23
-----------------	--------------------------	-----------------

99	7762211R1	Dodávka a položení lepenky A400 H a provedení válečkem syntetického nátěru na lepenku	m2			3 054,68
----	-----------	---	----	--	--	----------

2,18*2,61 :

3,05*2,29 :

mi G16-5 :

12,675

100	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			30,55
-----	-----------	---	---	--	--	-------

Díl: 783	Nátěry	69 652,15
-----------------	---------------	------------------

101	783201403	Oprašení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			1 988,20
-----	-----------	---	----	--	--	----------

150,761 :

podhled :

48,059 :

podbití krovu :

198,82

102	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2			2 635,52
-----	-----------	--	----	--	--	----------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((5*3,4)+(2*1,56)+(2*1,51)+(5*3,4)+(3*2,8)+(2*3,2)+(4*4,35))*0,12*4*1,1$: nátěr hranolů dřevěné podlahy : 38,196				
103	783522000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x 0,52*4*0,6*2 : oplechování nových komínů : 6,5 : oplechování stávajících plechů na střeše- odhad : 12,85*0,33*2,05 : 6,5*0,1*3,14 : 2*0,6*0,3*4 : žlaby a svody : Součet : 21,17	m2			3 217,84
104	7837834R1	Nátěry dřevěných podlah lněným olejem ve dvou vrstvách $(11,8+10,48+21,35)*2,1$: podlahy palubové - skladba a : 91,623	m2			14 201,57
105	7837834R2	Nátěry dřevěných stropních konst. podhledů lněným olejem ve dvou vrstvách $(11,8+10,48+22,1+17,78+15,11+21,35+17,35)*1,3$: stávající dřevěné stropní podhledy : 150,761	m2			31 056,77
106	7837834R3	Nátěry dřevěných přesahů podbití střechy lněným olejem ve dvou vrstvách $((13,5*0,35)+(4*0,2*2)+(14,30*1,1)+(10,3*1,1)+(4,6*0,25*2*2)+(16,3*0,35))*1,1$: stávající dřevěný přesah podbití krovu : 48,059	m2			9 900,15
107	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých cihelných podlah 22,1 : G16-3 : 22,1	m2			2 475,20
108	783937161	Krýcí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr cihelný podlahy 22,1 : mi G16-3 : 22,1	m2			4 176,90
Díl: 784		Malby				45 120,83
109	784413301	Pačokování 2x, bílení 1x, místnosti H do 3,8 m 297,927 : výměra převzata z pol.spojovací postřik stěn vnitřních : Součet : 297,927	m2			16 981,84
110	784422271	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2			22 940,38

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

297,927 :
 výměra převzata z položky 784181011 :
 297,927

111	784422271R11	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, vnější	m2			415,80
-----	--------------	---	----	--	--	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,40000

112	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2			4 782,81
-----	-----------	--	----	--	--	----------

64,774+94,653 :
 159,427

Díl: 795		Lokální vytápění				1 304 126,20
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	---------------------

113	7954311R1	Kompletní provedení dobových kachlových kamen se sporákem, rozměry a tvar viz. výkres č. 105, včetně připojení	soubor			330 000,00
-----	-----------	--	--------	--	--	------------

1 :
 kamna se sporákem - míst. G16-1 :
 1

114	7954311R2	Dodávka a osazení samostatně stojících dobových kamen na tuhá paliva, včetně připojení	ks			250 000,00
-----	-----------	--	----	--	--	------------

1 :
 kamna na tuhá paliva- míst. G16-2 :
 1

115	7954311R3	Kompletní provedení dobových kachlových kamen, rozměry a tvar viz. výkres č. 106, včetně připojení	ks			270 000,00
-----	-----------	--	----	--	--	------------

1
 kamna - míst. G16-6 :

116	7954311R4	Kompletní provedení dobové pece a sporáku, rozměry a tvar viz. výkres č. 106, včetně připojení	soubor			240 000,00
-----	-----------	--	--------	--	--	------------

1
 pec a sporák míst. G16-5 a G16-6 :

117	7954311R5	Kompletní provedení dobového kotle, rozměry a tvar viz. výkres č. 106, včetně připojení	ks			160 000,00
-----	-----------	---	----	--	--	------------

1 :
 kotel míst. G16-5 :
 1

118	795942004	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 160 mm	m			43 750,00
-----	-----------	--	---	--	--	-----------

1*7 :
 7

119	541711290	roura kouřová tl plechu 0.5 mm délka 1 m, D 160 mm	ks			1 400,00
-----	-----------	--	----	--	--	----------

7
 7

120	541711590	koleno kouřové tl plechu 0.5 mm D 160 mm	ks			1 400,00
-----	-----------	--	----	--	--	----------

7576,2

121	998795201	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%			7 576,20
-----	-----------	---	---	--	--	----------

pol. 109+116/100 :

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 355,08
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

122	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			991,09
-----	-----------	--	---	--	--	--------

123	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			699,77
-----	-----------	--	---	--	--	--------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	1	SO 01 Zemědělská usedlost G16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na						
124	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			630,69
125	979990111	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t			4 453,89
126	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t			579,64
Díl: VN		Vedlejší náklady				103 104,00
127	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			57 278,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a						
128	005124010R	Koordinační činnost	Soubor			45 826,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				28 863,00
129	005241020R	Geodetické zaměření	Soubor			6 870,00
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru						
130	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			21 993,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované						
Celkem						3 140 496,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	2	SO 01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 140		Rozvaděč R16				21 774,00
1	Pol__0001	ZAPUŠTĚNÁ oceloplastová rozvodnice - 56 Modulů IP30/20	Ks			2 161,00
2	Pol__0002	32A 3P Vypínač	Ks			445,00
3	Pol__0003	přepětová ochrana SLP-275 V/4	Ks			3 582,00
4	Pol__0004	Proudový chránič s jističem 10A/B 30mA 2P	Ks			3 840,00
5	Pol__0005	Proudový chránič s jističem 16A/B 30mA 2P	Ks			11 746,00
Díl: 142		Rozvaděče				3 006,00
6	Pol__0006	Rozvaděč R16	ks			3 006,00
Díl: 145		Montáž rozvaděčů				1 979,00
7	Pol__0007	motáž zapuštěných rozvodnic na stavbě	ks			1 979,00
Díl: 147		Přípojkové skříně typu PS1 a PS2				3 217,00
8	Pol__0008	40110,00 PS1 PN000/63A vestavná	ks			2 695,00
9	Pol__0009	PNA000 25A gG Pojistková vložka	Ks			261,00
10	Pol__0010	PNA000 32A gG Pojistková vložka	Ks			261,00
Díl: 148		KRABICE				3 430,00
11	Pol__0011	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks			2 314,00
12	Pol__0012	KO 68 KRABICE odbočná s víčkem	ks			744,00
13	Pol__0013	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks			372,00
Díl: 149		SVORKOVNICE KRABICOVÁ				450,00
14	Pol__0014	4x1-2,5mm2 - bezšroubová	ks			450,00
Díl: _150		SPÍNAČ A OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ				17 328,00
15	Pol__0015	Přepínač střídavý, otočný, kompletní; řazení 6 (1); b. bílý porcelánový 5 kusů, hnědý bakelitový 2 kusy- 1 ks bakelitový v dřevěném rámečku foto- viz dodatek k technické zprávě elektroinstalace	ks			17 328,00
Díl: _151		ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, HISTORIZUJÍCÍ				42 084,00
16	Pol__0016	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, kompletní; řazení 2P+PE; b. bílá porcelánová 13 kusů, hnědá bakelitová 5 kusů-foto viz dodatek k technické zprávě elektroinstalace	ks			42 084,00
Díl: 152		PŘEPÍNAČ S KRYTEM, IP 44				478,00
17	Pol__0017	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá / ledová bílá	ks			478,00
Díl: 153		ZÁSUVKA NN, IP 44				670,00
18	Pol__0018	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá / ledová bílá	ks			670,00
Díl: 154		RÁMEČEK, IP 44				264,00
19	Pol__0019	Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, s těsnicí manžetou; b. bílá	ks			264,00
Díl: _155		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE				4 830,00
20	Pol__0020	CYKY-J 5x6 mm2 , pod omítkou	m			938,00
21	Pol__0021	CYKY-J 4x10 mm2 , volně	m			3 892,00
Díl: 156		VODIČ MŮSTKOVÝ				26 720,00
22	Pol__0022	CYKYL0-J 3x1.5 mm2	m			4 320,00

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	2	SO 01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	Pol__0023	CYKYLo-J 3x2.5 mm2	m			22 400,00
Díl: 157 KONVEKTORY						23 910,00
24	Pol__0024	Přímotopný konvektor 1500W, LED displej s elektronickým ovládáním, přesný elekt. termostat 5-30 C, 20% úspora energie, časovač do 72 hod, ochrana IP 24, protimrazová ochrana, automatická tepelná ochrana, ochrana proti pádu, dětská pojistka, tl.59 mm	ks			23 910,00
Díl: 158 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						31 600,00
25	Pol__0025	Montáže spojené s kompletací - instalace svítidel, připojení na stávající rozvody a pod.	hod			31 600,00
Díl: 160 DLE CSN 33 2000-6						10 288,00
26	Pol__0026	Revizní technik - výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy	hod			10 288,00
Díl: 164 VYTÝČENÍ TRATI						47,46
27	Pol__0027	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km			47,46
Díl: 165 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						10 511,00
28	Pol__0028	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m			10 511,00
Díl: 166 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE						2 162,00
29	Pol__0029	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m			2 162,00
Díl: 167 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						345,00
30	Pol__0030	Šířka 33cm	m			345,00
Díl: 168 KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY						2 070,00
31	Pol__0031	PVC 75, ohebná dvouvrstvá	m			2 070,00
Díl: 169 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY						782,00
32	Pol__0032	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m			782,00
Díl: 170 ODVOZ ZEMINY						214,65
33	Pol__0033	na skládku, včetně poplatku za uložení	m3			214,65
Díl: 171 ÚPRAVA POVRCHU						458,85
34	Pol__0034	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2			458,85
Díl: 172 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - montáž						6 934,00
35	Pol__0035	Výsek drážky pro kabel	m			864,00
36	Pol__0036	Krabice přístrojová (1901; KP68; KZ 3) bez zapojení	ks			368,00
37	Pol__0037	Výsek kapes pro zásuvky	ks			276,00
38	Pol__0038	Spínač č. 1	ks			108,00
39	Pol__0039	Zásuvka 230V	ks			376,00
40	Pol__0040	Zásuvka 230V dvojitá	ks			188,00
41	Pol__0041	Svítilidlo venkovní	ks			496,00
42	Pol__0042	Pohybové čidlo B.E.G. čidlo PD3-1C-SM 360° bílé	ks			1 940,00
43	Pol__0043	Doplnění do rozvaděče - stykač	ks			1 016,00
44	Pol__0044	CYKY-CYKY m 3Cx1,5 mm2 750V	m			440,00
45	Pol__0045	CYKY-CYKY m 3Cx2,5 mm2 750V	m			330,00
46	Pol__0046	CYKY-CYKY m 5Cx1,5 mm2 750V	m			440,00
47	Pol__0047	Výsek kapsy pro vypínač	ks			92,00
Díl: 173 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - materiál						13 056,00
48	Pol__0048	Krabice KU 68/1	ks			64,00
49	Pol__0049	Spínač č. 1 bakelitový, černý v dřevěném rámečku	ks			6 388,00
50	Pol__0050	Žárovka E27 230V 60W čirá	ks			68,00

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	2	SO 01 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	Pol_0051	CYKY 5Cx1,5 mm2	m			500,00
52	Pol_0052	Zásuvka bílá jednoduchá, včetně rámečku	ks			640,00
53	Pol_0053	Zásuvka 230V dvojitá bílá	ks			386,00
54	Pol_0054	CYKY 3Cx1,5 mm2	m			300,00
55	Pol_0055	CYKY 3Cx2,5 mm2	m			360,00
56	Pol_0056	Svítilno venkovní	ks			4 350,00
Díl: 741		VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ				53 641,00
57	74111003R	D+M dobových svítidel	ks			53 641,00

Celkem						282 249,96
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skanzen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				99 571,92
1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (25,8+18,35+9)*1,7*0,2 : zpevněné plochy : 16*(0,5+0,6)*0,2 : příkop : 21,591	m3			1 662,51
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ((1*2*0,54)+(3,5*2*0,34)) : mlatové cesty : 3,46	m3			667,78
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 3,46 : mlatové cesty : 3,46	m3			131,48
4	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ (20,2+16,4+1,5+11,2+14,6+4,8+10)*(1,1+1,3)/2*(0,4+0,5)/ 2 : výkop okapového chodníku s drenáží : 16*0,5*0,6 : příkop : Součet : 47,298	m3			12 202,88
5	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 47,298 : výkop okapového chodníku, příkop : 47,298	m3			8 277,15
6	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 14,59*(1,2-0,5)*0,1 : (8,1-1,2)*(1,2-0,5)*0,1 : Zpevněné plochy z lomového kamene : Součet : 1,504	m3			330,88
7	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 1,504 : výkopy pro plochy z lomového kamene : 1,504	m3			57,15
8	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 29,1*0,2 : dovoz ornice : 5,82	m3			547,08
9	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 3,46+47,298+1,504 : mlatové cesty, drenáž a okap chodník, plochy z lom kamene : 52,262	m3			5 330,72
					52,26200	

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3			1 583,04
		5,82 : nakládání ornice : 5,82				
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			836,19
		3,46+47,298+1,504 : 52,262				
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t			23 747,80
		52,262*1,6 : 83,619				
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			3 163,25
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze 42,498 : výkop pro okapový chodník- výměra převzata z pol.132201101 : -78,89*0,15 : obsyp potrubí- výměra převzata z pol.212752312 : -3,156 : podsyp potrubí- výměra převzata z pol.451572111 : -18,35*0,12 : chodník z lomového kamene a lože : 25,306				
14	583327631	Kamenivo těžené 32/63	t			35 631,86
		25,306*1,89 : 47,828				
15	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2			2 822,70
		11,5*0,5 : pás před domem : (4,2+3,2+9,2+3,7)*0,5 : (6,1+20,3)*0,5 : úprava okolo objektu : Součet : 29,1				
16	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			1 423,80
		29,1 : výměra převzata z pol.rozprostření ornice : 50 : dostěl ploch narušených stavbou : 79,1				
17	005724800	osivo směs jetelotravní	kg			150,75
		79,1*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 1,187				
18	181201102	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2			1 004,90
		18,35 : okapový chodník : 9 :				

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mlatové komunikace :
 25,8 :
 zpev. kamenný chodník :
 11,5*(0,5+0,6+0,4+0,6) :
 příkop :
 Součet :
 77,3

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	18 475,77
---------------	-------------------------------------	------------------

19	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm včetně lože	m			14 831,32
----	-----------	--	---	--	--	-----------

(20,2+16,4+1,5+11,4+14,59+4,8+10,0) :
 78,89

20	212971110	Opláštění trativodů z geotext.	m2			2 765,00
----	-----------	--------------------------------	----	--	--	----------

79 :
 drenáž DN 100- výměra pol.212752212 :
 79

21	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2			209,00
----	-----------	--	----	--	--	--------

4*2 :
 1,5*2 :
 mlatová cesta :
 11

22	69310658	geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm	m			670,45
----	----------	--------------------------------	---	--	--	--------

11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' :
 12,65

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	7 658,95
---------------	-----------------------------	-----------------

23	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3			3 995,50
----	-----------	---	----	--	--	----------

78,89*0,4*0,1 :
 podsyp pod drenážní potrubí :
 3,156

24	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2			3 663,45
----	-----------	--	----	--	--	----------

14,59*1,2 :
 6,9*1,2 :
 chodník z lomového kamene :
 18,35 :
 okapový chodník z lomového kamene :
 Součet :
 44,138

Díl: 5	Komunikace	198 199,30
---------------	-------------------	-------------------

25	564211111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2			1 334,52
----	-----------	--	----	--	--	----------

((14,59*1,2)+(6,9*1,2))*1,15 :
 chodník z lomového kamene :
 29,656

26	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2			1 538,60
----	-----------	---	----	--	--	----------

3,7*2 :
 1,2*2 :
 mlatová cesta vstup a nájezd :
 9,8

27	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2			4 964,23
----	-----------	--	----	--	--	----------

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((14,59*1,2)+(6,9*1,2))*1,1$: chodník z lomového kamene : 28,367				
28	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2			4 314,20
		3,9*2 : 1,4*2 : mlatové cesty : 10,6				
29	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2			1 647,00
		3,5*2 : 1,0*2 : mlatové cesty : 9				
30	56493211R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 40 mm frakce kameniva 0-4 mm- technologie hutnění dourství MZK provést dle technické zprávy	m2			20 889,00
		3,5*2 : 1*2 : mlatové cesty : 9				
31	5941111R1	Dlažba z lomového kamene z jemnozrnného pískovce, velké kamenné plotny nepravidelných tvarů, do lože z kameniva těžného	m2			149 892,65
		$((14,59*1,2)+(6,9*1,2))$: plocha chodníku z lomového kamene : 18,35 : plocha okapového chodníku : Součet : 44,138				
32	59411111R	Provedení odtokového žlábků z betonu prostého v dlažba z lomového kamene	m			13 619,10
		1,2+2,1 : chodník z lomového kamene : 3,3				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 548,00
33	59221303	Trouba betonová přímá TBP 3/40 400/1000/42-60 mm	kus			1 548,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				16 681,00
34	919412111	Hospodářský přejezd 4 m, čela z C8/10, převyš. 60cm	kus			15 519,00
		1 : před vraty : 1				
35	919511111	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm	m			1 162,00
		1 : před vchodem : 1				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 720,21

Položkový rozpočet

S:	03/2023	Skansen Strážnice
O:	02	Zemědělská usedlost G16 - Dolňácko
R:	3	SO 01 Zpevněné plochy, venkovní oplocení a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t			33 720,21

Celkem						375 855,15
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání