

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202304033
Stavba: Skatepark Tábor - Revize R.1

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 17.01.2024

Zadavatel:
Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

IČ: 25171127
DIČ: CZ25171127

Uchazeč:
PL BEKO s.r.o.

IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826

Projektant:
U / U Studio s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 16844840

Ing. [REDACTED]

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Je-li kdekoli uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku. Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.

Cena bez DPH			5 235 663,98
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 235 663,98	1 099 489,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 335 153,42

PL BEKO s.r.o.

Pro

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:202304033

Stavba:Skatepark Tábor - Revize R.1

Místo:Tábor

Zadavatel:Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Uchazeč:PL BEKO s.r.o.

Datum:17.01.2024

Projektant:U / U Studio s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 235 663,98	6 335 153,42	
001	Skatepark	4 838 915,48	5 855 087,73	STA
002	Veřejné osvětlení	396 748,50	480 065,69	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark Tábor - Revize R.1

Objekt:

001 - Skatepark

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

Projektant:

U / U Studio s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 17.01.2024

IČ:

25171127

DIČ:

CZ25171127

IČ:

280 76 826

DIČ:

CZ28076826

IČ:

DIČ:

IČ:


16844840

DIČ:

Poznámka:

Předpoklad uložení přebytečné ornice na skládku investora bez poplatku za uložení.

Cena bez DPH		4 838 915,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 838 915,48	21,00%	1 016 172,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 855 087,73



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark Tábor - Revize R.1

Objekt:

001 - Skatepark

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

Datum:

17.01.2024

Projektant:

U / U Studio s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 838 915,48

HSV - Práce a dodávky HSV

4 778 915,48

1 - Zemní práce	193 651,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	300 300,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	47 632,50
998 - Přesun hmot	20 138,98
BP - Žulová podlaha a šikmé plochy	3 817 758,00
BŠ - Beton šikmé plochy+rádus+curb	300 835,00
KZS - Konstrukce zámečnické skatepark	12 950,00
MO - Mobiliář	40 950,00
KÚ - Krajinářské úpravy	44 700,00
OST - VRN, Ostatní	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skatepark Tábor - Revize R.1

Objekt:

001 - Skatepark

Místo:

Tábor

Datum: 17.01.2024

Zadavatel:

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Projektant: U / U Studio s.r.o.

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel: Ing. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 838 915,48	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 778 915,48	
D	1	Zemní práce					193 651,00	
1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	537,00	1 611,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102						
	VV	"pařezy od (již pokácených) tůjí - průměr kmene 40 cm						
	VV	3						
					3,000			
2	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251105						
	VV	"pařezy od vzrostlých (již pokácených) borovic - průměr kmene cca 100 cm						
	VV	2						
					2,000			
3	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	920,000	19,00	17 480,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151125						
4	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	170,000	298,00	50 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103						
5	K	1611001.R	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu	m3	295,000	15,00	4 425,00	R-položka vlastní
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu						
	VV	"přemístění výkopku a ornice při provádění zemního tělesa						
	VV	170 "výkopek"						
	VV	125 "ornice"						
	VV	Součet						
					170,000			
					125,000			
					295,000			
6	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422						
7	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201520						
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	42,000	20,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972						
	VV	"odvoz odstraněných pařezů na skládku ve vzdálenosti 15 km						
	VV	"příplatek za dalších 14 km						
	VV	3*14						
					42,000			
9	K	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	28,000	33,00	924,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301975						
	VV	"odvoz odstraněných pařezů na skládku ve vzdálenosti 15 km						
	VV	"příplatek za dalších 14 km						
	VV	2*14						
					28,000			
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	624,000	53,00	33 072,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
	VV	"přemístění výkopku na staveništní mezideponii (použití pro zásypy)						
	VV	170						
	VV	"přemístění výkopku ze staveništní mezideponie k násypům a zásypům						
	VV	170						
					170,000			
					170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		340,000			
	VV		"přemístění ornice na staveništní mezideponii (zpětné použití)					
	VV		125+17		142,000			
	VV		"přemístění ornice ze staveništní mezideponie k modeláži násypu a rozprostření					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		624,000			
11	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,000	169,00	18 252,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112					
	VV		"odvoz přebytečné ornice na skládku určenou investorem (předpoklad vzdálenosti 5 km; uložení bez poplatku)		250,000			
	VV		250 "ornice ze skrývky"					
	VV		-17 "odpočet ornice k rozprostření na svahu přes 1:5 - 60 m2"		-17,000			
	VV		-125 "odpočet ornice pro modeláž násypu"		-125,000			
	VV		Součet		108,000			
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	562,000	35,00	19 670,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111					
	VV		"nakládka ornice po skrývce"					
	VV		108 "přebytečná ornice k odvozu na skládku určenou investorem"		108,000			
	VV		125+17 "pro přemístění na staveništní mezideponii - ornice ke zpětnému použití pro modeláž násypu a k rozprostření"		142,000			
	VV		Mezisoučet		250,000			
	VV		"nakládka ornice a výkopku na staveništní mezideponii"					
	VV		125+17 "ornice pro přesun k modeláži násypu a rozprostření"		142,000			
	VV		170 "výkopek k násypům a zásypům"		170,000			
	VV		Mezisoučet		312,000			
	VV		Součet		562,000			
13	K	1711501.R	Hutnění násypového tělesa, strojová modeláž	m2	770,000	15,00	11 550,00	R-položka vlastní
	PP		Hutnění násypového tělesa, strojová modeláž					
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	420,000	15,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upraveným uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"uložení výkopku a ornice na staveništní mezideponii v rámci stavby pro zpětné použití"					
	VV		170 "výkopek"		170,000			
	VV		125+17 "ornice"		142,000			
	VV		Mezisoučet		312,000			
	VV		"uložení přebytečné ornice na skládku určenou investorem (bez poplatku)"					
	VV		108		108,000			
	VV		Součet		420,000			
15	K	174211202	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	3,000	365,00	1 095,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp jam po pařezích ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174211202					
16	K	174211205	Zásyp jam po pařezích D pařezů přes 900 do 1100 mm ručně	kus	2,000	756,00	1 512,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp jam po pařezích ručně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174211205					
17	K	1821501.R	Jemné dokončovací strojové a ruční zemní práce	m3	30,000	105,00	3 150,00	R-položka vlastní
	PP		Jemné dokončovací strojové a ruční zemní práce					
18	K	182311125	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	60,000	221,00	13 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182311125					
19	K	1901001.R	Poplatek za uložení biologického odpadu do kompostárny (skládkové)	t	3,200	1 050,00	3 360,00	R-položka vlastní
	PP		Poplatek za uložení biologického odpadu do kompostárny (skládkové)					
	VV		"biologický odpad z pařezů"					
	VV		3,2 "odhad hmotnosti odpadu - 3,2 t"		3,200			
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				300 300,00	
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	770,000	132,00	101 640,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111					
	P		Poznámka k položce: - štěrkodrtí frakce 0/32 mm se spojitou zrnitostí - hutnění po vrtvách max 50 mm na hodnotu Edef,2=min 30 MPa; Edef,2/Edef,1=max 2,5					
21	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	770,000	258,00	198 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111					
	P		Poznámka k položce: - štěrkodrtí frakce 0/63 mm se spojitou zrnitostí - hutnění po vrtvách max 100 mm na hodnotu Edef,2=min 30 MPa; Edef,2/Edef,1=max 2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				47 632,50	
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	730,000	25,00	18 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
23	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	839,500	35,00	29 382,50	CS ÚRS 2023 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
VV			730*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		839,500			
D 998			Přesun hmot				20 138,98	
24	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	805,559	25,00	20 138,98	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012					
D BP			Žulová podlaha a šikmé plochy				3 817 758,00	
25	K	Ž3	Montáž dlažby do betonového lože, podlévané cementovým mlékem, vč.dojezu, spár.kamenným prachem, dvousložkové polyuretanové lepidlo Mapei Keralastic	m2	800,000	1 390,00	1 112 000,00	R-položka vlastní
PP			Montáž dlažby do betonového lože, podlévané cementovým mlékem, vč.dojezu, spár.kamenným prachem, dvousložkové polyuretanové lepidlo Mapei Keralastic					
26	M	Ž1	dodávka žulové deskoviny tl. 50 mm, povrch tryskaný	m2	800,000	2 690,00	2 152 000,00	M-položka vlastní
PP			dodávka žulové deskoviny tl. 50 mm, povrch tryskaný					
27	M	Ž2	dodávka betonové směsi absorbní beton C30/35, ložná vrstva tl. 50 mm	m2	800,000	198,00	158 400,00	M-položka vlastní
PP			dodávka betonové směsi absorbní beton C30/35, ložná vrstva tl. 50 mm					
28	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	30,000	5 150,00	154 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711					
29	K	311113134	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	90,000	2 165,00	194 850,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nadzákladové zdi z tváric ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113134					
30	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,080	42 600,00	46 008,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821					
VV			*výztuž stěny z tváric ztraceného bednění - odhad 40 kg/m3					
VV			90,0*0,3*0,04		1,080			
D BŠ			Beton šikmé plochy+rádus+curb				300 835,00	
31	K	6313101.R	Beton C35/45 včetně uložení a dopravy	m3	7,000	12 685,00	88 795,00	R-položka vlastní
PP			Beton C35/45 včetně uložení a dopravy					
32	K	BC1	Beton C35/45 - 15cm, ruční modelace a hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a radiusech řezání dilatací	m2	12,000	10 795,00	129 540,00	R-položka vlastní
PP			Beton C35/45 - 15cm, ruční modelace a hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a radiusech řezání dilatací					
33	K	2753601.R	Betonářská výztuž + ruční vázání	t	0,200	76 500,00	15 300,00	R-položka vlastní
PP			Betonářská výztuž + ruční vázání					
VV			*betonářská výztuž + ruční vázání					
VV			0,2		0,200			
34	K	2753501.R	Bednění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	12,000	5 600,00	67 200,00	R-položka vlastní
PP			Bednění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění					
D KZS			Konstrukce zámečnické skatepark				12 950,00	
35	K	KZS1	Ocel plech S235 tl.3mm + řezání	kg	125,000	89,00	11 125,00	R-položka vlastní
PP			Ocel plech S235 tl.3mm + řezání					
36	K	KZS2	Nanesení lepidla pro plechy	m2	5,000	365,00	1 825,00	R-položka vlastní
PP			Nanesení lepidla pro plechy					
D MO			Mobiliář				40 950,00	
37	K	MO1	Odpadkové koše	kus	3,000	13 650,00	40 950,00	R-položka vlastní
PP			Odpadkové koše					
D KÚ			Krajinářské úpravy				44 700,00	
38	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	500,000	20,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111					
39	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500,000	25,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
40	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	120,000	150,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková					
P			Poznámka k položce: pro běžnou zátěť					
41	M	1037101.M	substrát zahradnický; balení PE po 75 litrech	kus	12,000	350,00	4 200,00	M-položka vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP substrát zahradnický; balení PE po 75 litrech								
D OST VRN, Ostatní							60 000,00	
42	K	VRN1	Zařízení staveniště	%	100,000	350,00	35 000,00	R-položka vlastní
PP Zařízení staveniště								
43	K	VRN2	VRN - ostatní vedlejší náklady	%	100,000	250,00	25 000,00	R-položka vlastní
PP VRN - ostatní vedlejší náklady								

Pro



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skatepark Tábor - Revize R.1

Objekt:

002 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

Projektant:

U / U Studio s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. 

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2024

IČ:

25171127

DIČ:

CZ25171127

IČ:

280 76 826

DIČ:

CZ28076826

IČ:

DIČ:

IČ:

16844840

DIČ:

Cena bez DPH

396 748,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	396 748,50	21,00%	83 317,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

480 065,69

Pro

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skatepark Tábor - Revize R.1

Objekt: **002 - Veřejné osvětlení**

Místo: Tábor
Zadavatel: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Uchazeč: PL BEKO s.r.o.

Datum: 17.01.2024
Projektant: U / U Studio s.r.o.
Zpracovatel: Ing. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	396 748,50
M - Práce a dodávky M	387 488,50
21-M - Elektromontáže	266 960,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	120 528,50
OST - VRN, Ostatní	9 260,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skatepark Tábor - Revize R.1

Objekt:

002 - Veřejné osvětlení

Místo:

Tábor

Datum: 17.01.2024

Zadavatel:

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Projektant: U / U Studio s.r.o.

Uchazeč:

PL BEKO s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							396 748,50	
D M Práce a dodávky M							387 488,50	
D 21-M Elektromontáže							266 960,00	
1	M	3451001.M	ocelový žár. pozink. stožár 2x odskočený SB6, nadzemní část 6 m	kus	2,000	7 350,00	14 700,00	M-položka vlastní
PP ocelový žár. pozink. stožár 2x odskočený SB6, nadzemní část 6 m								
2	M	3451002.M	ocelový žár. pozink. stožár 1x odskočený SB5 nadzemní část 5 m	kus	5,000	7 165,00	35 825,00	M-položka vlastní
PP ocelový žár. pozink. stožár 1x odskočený SB5 nadzemní část 5 m								
3	M	3451003.M	svítidlo Pilz, LED modul 540 Basic symetrická široká 25W	kus	7,000	7 165,00	50 155,00	M-položka vlastní nulová cena
PP svítidlo Pilz, LED modul 540 Basic symetrická široká 25W								
VV *položku neocenoovat (materiál investora)!!								
VV 7							7,000	
4	M	3451004.M	kabelová svorkovnice PSR 16-2, IP43	kus	7,000	634,00	4 438,00	M-položka vlastní
PP kabelová svorkovnice PSR 16-2, IP43								
5	M	3451005.M	kabel instalační jádro Cu - CYKY 4x10	m	167,000	174,00	29 058,00	M-položka vlastní
PP kabel instalační jádro Cu - CYKY 4x10								
6	M	3451006.M	ukončení kabelu CYKY 4x10	kus	14,000	98,00	1 372,00	M-položka vlastní
PP ukončení kabelu CYKY 4x10								
7	M	3451007.M	kabel instalační jádro Cu - CYKY 3Cx1,5	m	35,000	31,00	1 085,00	M-položka vlastní
PP kabel instalační jádro Cu - CYKY 3Cx1,5								
8	M	3451008.M	ukončení kabelu CYKY 3Cx1,5	kus	14,000	39,00	546,00	M-položka vlastní
PP ukončení kabelu CYKY 3Cx1,5								
9	M	3451009.M	pojistka E27 6A	kus	7,000	41,00	287,00	M-položka vlastní
PP pojistka E27 6A								
10	M	3451010.M	trubka kopoflex pr. 63 mm	m	150,000	78,00	11 700,00	M-položka vlastní
PP trubka kopoflex pr. 63 mm								
11	M	3451011.M	uzemňovací vedení - drát FeZn pr. 10 mm	m	150,000	49,00	7 350,00	M-položka vlastní
PP uzemňovací vedení - drát FeZn pr. 10 mm								
12	M	3451012.M	svorka na ukončení	kus	10,000	66,00	660,00	M-položka vlastní
PP svorka na ukončení								
13	M	3451013.M	svorka křížová	kus	10,000	73,00	730,00	M-položka vlastní
PP svorka křížová								
14	M	3451014.M	výstražná fólie	m	142,000	17,00	2 414,00	M-položka vlastní
PP výstražná fólie								
15	K	2101001.R	Montáž VO	kpl	1,000	79 500,00	79 500,00	R-položka vlastní
PP Montáž VO								
16	K	2101002.R	Demontáž stávajícího zařízení VO	kpl	1,000	9 640,00	9 640,00	R-položka vlastní
PP Demontáž stávajícího zařízení VO								
17	K	2101003.R	Vytýčení a dozor majitelů sítí	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka vlastní
PP Vytýčení a dozor majitelů sítí								
18	K	2101004.R	PPV	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	R-položka vlastní
PP PPV								
19	K	2101005.R	Závěrečná měření a revize	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	R-položka vlastní
PP Závěrečná měření a revize								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							120 528,50	
20	K	4601001.R	Vytýčení trasy kab. vedení	km	0,200	10 000,00	2 000,00	R-položka vlastní
PP Vytýčení trasy kab. vedení								
21	K	4601002.R	Výkop rýhy 35x80	m	136,000	165,00	22 440,00	R-položka vlastní
PP Výkop rýhy 35x80								
22	K	4601003.R	Výkop rýhy 50x120	m	6,000	185,00	1 110,00	R-položka vlastní
PP Výkop rýhy 50x120								
23	K	4601004.R	Jáma pro stožár	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	R-položka vlastní
PP Jáma pro stožár								
24	K	4601005.R	Montáž betonový základ pro stožár	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	R-položka vlastní
PP Montáž betonový základ pro stožár								
25	M	58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22								
26	M	59221011	trouba betonová přímá DN 300 dl 100cm	m	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP trouba betonová přímá DN 300 dl 100cm								
VV *pro základ stožáru - 7 ks								
VV 7							7,000	
27	K	4601006.R	Montáž pískové lože	m	142,000	75,00	10 650,00	R-položka vlastní
PP Montáž pískové lože								
28	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,250	1 650,00	15 262,50	CS ÚRS 2023 02
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4								
VV 5,0*1,85							9,250	
29	K	4601007.R	Zához rýhy 35x60	m	136,000	98,00	13 328,00	R-položka vlastní
PP Zához rýhy 35x60								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	4601008.R	Zához rýhy 50x100	m	6,000	123,00	738,00	R-položka vlastní
	PP		Zához rýhy 50x100					
31	K	4601009.R	Hutnění při záhozu	m3	20,000	350,00	7 000,00	R-položka vlastní
	PP		Hutnění při záhozu					
32	K	4601010.R	Úprava povrchu zeminou	m2	150,000	20,00	3 000,00	R-položka vlastní
	PP		Úprava povrchu zeminou					
D OST			VRN, Ostatní				9 260,00	
33	K	VRN3	Zařízení staveniště pro VO	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka vlastní
	PP		Zařízení staveniště pro VO					
34	K	O10101.R	Likvidace odpadu	t	0,500	5 000,00	2 500,00	R-položka vlastní
	PP		Likvidace odpadu					
35	K	O10102.R	PD DSP	kpl	1,000	500,00	500,00	R-položka vlastní
	PP		dokumentace skutečného úprovedení					
36	K	O10103.R	Geodetické zaměření	m	142,000	30,00	4 260,00	R-položka vlastní
	PP		Geodetické zaměření					
37	K	O10104.R	Doprava materiálu	kpl	1,000	500,00	500,00	R-položka vlastní
	PP		Doprava materiálu					

Pro