

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**POZEMSTAV Prostějov a.s.**

se sídlem: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380

DIČ: CZ 25527380

zastoupená: Milan Grmela, předseda správní rady

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

bankovní spojení: 288441701, Komerční banka

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2023**

**(SMLN-2023-618-100046, identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000739)**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Na základě výsledků veřejné zakázky s evidenčním číslem VZ-2023-000739 smluvní strany uzavřely dne 28.8.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „Stavební úpravy budovy Q – ambulance a zázemí dětské kliniky“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na úpravě předmětu díla, která je podrobněji specifikovaná v příloze tohoto dodatku:
  - předmětem díla není sestava okna s dveřmi P1 v budově Q1 a sestava okna s dveřmi P1 v budově Q2. Tyto stavební práce provede zhotovitel navazující stavební zakázky objednatele, jejíž součástí je zateplení fasády a výměna oken budovy Q
  - předmětem díla není ovládání venkovních okenních žaluzií. Tyto stavební práce provede zhotovitel navazující stavební zakázky objednatele, jejíž součástí je zateplení fasády a výměna oken budovy Q
  - doplnění kovového schodiště k venkovním dveřím P1 v budově Q2. Důvodem je koordinace s navazující zakázkou objednatele, jejíž součástí je provedení těchto venkovních dveří.
  - dodatečné úpravy rozvodů vnitřního vodovodu z důvodu nezbytné koordinace se skutečným stavem stávajících rozvodů, zjištěným po jejich odkrytí, včetně příslušenství MAR k odpouštění potrubí teplé vody.
  - dodatečné úpravy místností spojovacího krčku z Q1 do Q3 dle aktualizovaných požadavků uživatele (nová elektroinstalace, osvětlení, rozváděč, ZTI, konstrukce stropních podhledů, okna, dveře, podlahové krytiny, doplnění prvků EPS/NZS a EKV, omítky).
  - součástí díla nejsou rozvody medicinálních plynů. Dle vyjasnění uživatelem tyto práce objednatel rozhodl zcela ruší, nepožaduje pro vybudované ordinace zásobování mediplyny.
  - dodatečné stavební úpravy stávající místnosti WC pro invalidy v budově Q1
  - dodatečné úpravy v místnosti stávajícího serveru Q2 dle vyjasnění uživatelem = správcem
  - doplnění sensoru s příslušenstvím pro monitorování teploty ve skladu Q1 dle vyjasnění uživatelem
  - požadavek objednatele na výměnu stávajícího rozváděče R110 v budově Q2. Během výstavby v rámci průzkumu zjištěno, že výměna tohoto rozváděče je nezbytná pro kratší dobu nezbytné odstávky elektřiny probíhajícího provozu v navazujících částech kliniky.
  
2. Smluvní strany se dále dohodly na drobných změnách v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou podrobněji specifikovány v příloze tohoto dodatku:
  - změna požárních opatření (požární nástřik rozvodů namísto požárně odolného podhledu a kabelového kanálu v chodbě, požární pásy). Změna na pokyn projektanta iniciovaný novelizací příslušných požárních předpisů. Součástí je také doplnění vadného požárního těsnění stávajících rozvodů zjištěných po odkrytí podhledů.
  - úpravy elektro (změna datových a el. zásuvek, parapetního žlabu, změna trasy datových kabelů v chodbě Q2, výměna svítidla m.č. Q291120 a přeložení stávajícího kabelu u vodoměru, záměna ovládání nouzového otevření dveří, doplnění kabeláže EKV pro 7ks stávajících dveří, změna umístění řídicích jednotek EKV pro budovu Q1, změna okruhování tras NZS, doplnění podpěrné kce a držáků stávajících rozvodů),
  - změna počtu a rozměrů revizních uzávěrů (poklopy, dvířka)
  - bourací práce stávajících okenních parapetů v budově Q2
  - změny objednatele v rámci dodávek zabudovaného nábytku
  - změna zabudovaných zrcadel, barvy maleb, podl. lišt, stropního podhledu a příčky (Fyzioterapie).
  
3. V důsledku harmonogramu zhotovitele navazující stavební zakázky objednatele, jejíž součástí je výměna oken a zateplení fasády budovy Q, se smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě harmonogramu plnění díla.

Datum dokončení a předání díla: do 13.5.2024

4. Z důvodu změn specifikovaných v tomto dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla stanovené v článku VI.1 smlouvy takto:

	Cena v Kč bez DPH
Cena díla celkem dle smlouvy	24 119 126,52
Cena změny celkem:	2 147 294,91
Cena celkem:	26 266 421,43

Cena vychází ze změnového listu zpracovaného zhotovitelem, který je v příloze č.1 dodatku.

5. Z důvodu změny specifikované v tomto dodatku se mění příloha č.4 smlouvy novým harmonogramem stavebních prací, který je v příloze č.2 k tomuto dodatku.
6. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list ZL1

Příloha č. 2 – Harmonogram aktualizovaný zhotovitelem

V Olomouci dne.....6-03-2024

V Prostějově dne.....5.3.2024







<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s. , IČ: 25527380	
Změnový list vystavil:		
Datum:	01.03.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují dle Smlouvy o dílo, zak.č. VZ-2023-000739, tuto změnu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Dodatečné požadavky a změny objednatele popsané níže.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- předmětem díla není sestava okna s dveřmi P1 v budově Q1 a sestava okna s dveřmi P1 v budově Q2. Tyto stavební práce provede zhotovitel navazující stavební zakázky objednatele, jejíž součástí je zateplení fasády a výměna oken budovy Q</li> <li>- předmětem díla není ovládání venkovních okenních žaluzií. Tyto stavební práce provede zhotovitel navazující stavební zakázky objednatele, jejíž součástí je zateplení fasády a výměna oken budovy Q</li> <li>- doplnění kovového schodiště k venkovním dveřím P1 v budově Q2. Důvodem je koordinace s navazující zakázkou objednatele, jejíž součástí je provedení těchto venkovních dveří.</li> <li>- dodatečné úpravy rozvodů vnitřního vodovodu z důvodu nezbytné koordinace se skutečným stavem stávajících rozvodů, zjištěným po jejich odkrytí, včetně příslušenství MAR k odpouštění potrubí teplé vody.</li> <li>- změna požárních opatření (požární nástřik rozvodů namísto požární odolného podhledu a kabelového kanálu v chodbě, požární pásy). Změna na pokyn projektanta iniciovaný novelizací příslušných požárních předpisů. Součástí je také doplnění vadného požárního těsnění stávajících rozvodů zjištěných po odkrytí podhledů.</li> <li>- úpravy v místnosti serveru Q2 (výměna podhledu, svítidla do podhledu, příprava rozvodů pro klimatizaci)</li> <li>- dodatečné úpravy elektro (doplnění datových a el.zásuvek, parapetního žlabu, změna trasy datových kabelů v chodbě Q2, výměna svítidla m.č. Q291120 a přeložení stávajícího kabelu u vodoměru, záměna ovládání nouzového otevření dveří, doplnění kabeláže EKV pro 7ks stávajících dveří, změna umístění řídicích jednotek EKV pro budovu Q1, změna okruhování tras NZS, doplnění podpěrné kce a držáků stávajících rozvodů),</li> <li>- dodatečné úpravy místností spojovacího krčku z Q1 do Q3 (nová elektroinstalace, osvětlení, rozváděč, ZTI, konstrukce stropních podhledů, okna, dveře, podlahové krytiny, doplnění prvků EPS/NZS a EKV, omítky).</li> <li>- součástí díla nejsou rozvody medicinálních plynů. Tyto práce objednatel rozhodl zcela ruší a nepožaduje.</li> <li>- doplnění sensoru s příslušenstvím pro monitorování teploty ve skladu Q1</li> <li>- dodatečné stavební úpravy stávající místnosti WC pro invalidy v budově Q1</li> <li>- změna počtu a rozměrů revizních uzávěrů (poklapy, dvířka)</li> <li>- dodatečné bourací práce stávajících okenních parapetů v budově Q2</li> <li>- dodatečné úpravy objednatele v rámci dodávek zabudovaného nábytku</li> <li>- dodatečný požadavek objednatele na výměnu stávajícího rozváděče R110 v budově Q2</li> <li>- změna zabudovaných zrcadel, barvy maleb, podl.líšť, stropního podhledu a příčky (Fyzioterapie).</li> </ul>		
Počet připojených listů specifikací: 61	Počet připojených výkresů: dodatek PD	
Cena méněprací bez DPH: -2 088 037,80,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 235 332,71,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 2.147.294,91,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 13.5.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	[Redacted Signature]	
Datum:	[Redacted Date]	



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** TRU-  
MB2/23 **Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky**

**Objednatel:** **Fakultní nemocnice Olomouc** IČO: **00098892**  
Zdravotníků 248/7 DIČ: **CZ00098892**  
77900 Olomouc-Nová Ulice

**Zhotovitel:** **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**  
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**  
79601 Prostějov

**Vypracoval:** **Ing. Hana  
Dubravová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 440 098,32
PSV			760 627,59
MON			-123 563,00
Vedlejší náklady			35 132,00
Ostatní náklady			35 000,00
<b>Celkem</b>			<b>2 147 294,91</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 147 294,91 CZK
Základní DPH	21 %	450 931,93 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 2 598 226,84 CZK**

v

dne



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 294,91</b>	<b>450 931,93</b>	<b>2 598 226,84</b>	<b>100</b>
ZL 001	ZL č.1 - odpočet plastových výplní otvorů vč. vnitřních parapetů dle	0,00	-512 065,06	-107 533,66	-619 598,72	-24
ZL 002	ZL č.2 - odpočet ovládání a napájení okenních žaluzií dle požadavků	0,00	-275 422,00	-57 838,62	-333 260,62	-13
ZL 003	ZL č.3 - vnitřní oc. schodiště,doplnění na základě	0,00	64 440,16	13 532,43	77 972,59	3
ZL 004	ZL č.4 - úpravy vnitřního vodovodu Q2, vč.příslušenství MaR	0,00	210 155,81	44 132,72	254 288,53	10
ZL 005	ZL č.5 - úpravy stávajících rozvodů vody požadavek FNOL - Q1	0,00	40 799,06	8 567,80	49 366,86	2
ZL 006	ZL č.6 - změna požárních opatření dle požadavků FNOL	0,00	-45 420,38	-9 538,28	-54 958,66	-2
ZL 007	ZL č.7 - úpravy serverovny Q2 dle požadavků FNOL	0,00	24 226,10	5 087,48	29 313,58	1
ZL 008	ZL č.8 - úpravy elektro dle požadavků FNOL	0,00	186 529,41	39 171,18	225 700,59	9
ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL	0,00	2 850 907,50	598 690,58	3 449 598,08	133
ZL 010	ZL č.10 - Mediální plyny - odpočet dle požadavků FNOL	0,00	-493 835,80	-103 705,52	-597 541,32	-23
ZL 011	ZL č.11 - vnitřní teploty skladu zdravotnického materiálu Q1 dle	0,00	11 153,20	2 342,17	13 495,37	1
ZL 012	ZL č.12 - stavební úpravy na stávajícím invalidním WC - Q1 dle	0,00	7 803,46	1 638,73	9 442,19	0
ZL 013	ZL č.13 - změna revizních dveří	0,00	-116 524,16	-24 470,07	-140 994,23	-5
ZL 014	ZL č.14 - bourání předsažených parapetů Q2	0,00	14 055,73	2 951,70	17 007,43	1
ZL 015	ZL č.15 - nábytek - úpravy dle požadavků FNOL	0,00	22 437,00	4 711,77	27 148,77	1
ZL 016	ZL č.16 - výměna stávajícího rozvaděče R110 - Q2, nový	0,00	221 382,00	46 490,22	267 872,22	10
ZL 017	ZL č.17 - změna malby, zrcadel, pohled v ordinaci fyzioterapie	0,00	-63 327,12	-13 298,70	-76 625,82	-3
Celkem za stavbu		0,00	2 147 294,91	450 931,93	2 598 226,84	100

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 001	ZL č.1 - odpočet plastových výplní otvorů vč. vnitřních parapetů dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-851,57</b>	
1	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm výkres č.D.1.1.12 : viz. výpis klempířských výrobků : - oplechování parapetů oken - plech poplasovaný tl.0,63mm, barva RAL 9010 : - izolant 200mm - RŠ 500mm : *ozn.K/1* 1,00 : -1	m	-1,00000	839,00	-839,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.144
2	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00535	2 350,00	-12,57	cena SOD stavební část Q1 p.č.149
<b>Díl: 766a</b>		<b>Konstrukce truhlářské - Q1</b>				<b>-201 671,87</b>	
3	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdíva výkres č.D.1.1.13 : - sestava okna s dveřmi, otevíravé dveře , sklopné a otevíravé křídlo, nadsvětlík fixní, nadsvětlík opatřen neprůhlednou fólií : *ozn.P/1* 1,20*3,30+0,95*2,40 : -6,24	m2	-6,24000	950,00	-5 928,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.150
4	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm výkres č.D.1.1.13 : - montáž plastových okenních parapetů bez nosu : *ozn.O/4" : *dl.1200mm" 1,20*3 : *dl.2000mm" 2,00*1 : *dl.3100mm" 3,10*1 : *dl.4300mm" 4,30*2 : *dl.5500mm" 5,50*4 : -39,3	m	-39,30000	320,00	-12 576,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.153
5	766-R01	Systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry výkres č.D.1.1.07 : *ozn.P/1* 3,30+2,15+0,95+1,20 : -7,6	bm	-7,60000	166,00	-1 261,60	cena SOD stavební část Q1 p.č.152
6	61140080	parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá výkres č.D.1.1.13 : - plastový parapet bez nosu : *ozn.O/4" : *dl.1200mm" 3*1,20 : *dl.2000mm" 2,00*1 : *dl.3100mm" 3,10*1 : *dl.4300mm" 4,30*2 : *dl.5500mm" 5,50*4 : 39,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství : -43,23	m	-43,23000	610,00	-26 370,30	cena SOD stavební část Q1 p.č.154
7	SO02 - P/1.1	Sestava okna s dveřmi, otevíravé dveře, sklopné a otevíravé křídla, nadsvětlík fixní, nadsvětlík opatřen neprůhlednou fólií, zasklení čiré sklo, bezp. tř.P2A, rozměry 2150x3300mm, ozn.P/1 výkres č.D.1.1.13 : viz. výpis plastových výrobků :	kus	-1,00000	155 435,00	-155 435,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.151

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 001	ZL č.1 - odpočet plastových výplní otvorů vč. vnitřních parapetů dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		- součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo : - součástí dodávky okna vnitřní Al.žaluzie na sklopná a výklopná křídla : - klíka včetně zámku, jednotný klíč se všemi prvky, zámek napojen na systém EVK : - součástí dodávky nouzový panikový uzávěr dle EN 179 :  - Uw 0,73 W/m2K : "ozn.P/1 - rozměry 2150x3300mm" 1 : -1		-1,00000			
8	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,07950	1 270,00	-100,97	cena SOD stavební část Q1 p.č.178
<b>Díl: 766b</b>		<b>Konstrukce truhlářské - Q2</b>				<b>-220 560,62</b>	
9	766622133.1	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva výkres č.D.1.1.14 : - sestava okna s dvěma, otevíravé dveře , sklopné a otevíravé křídlo, nadsvětlik fixní, nadsvětlik opatřen neprůhlednou fólií : "ozn.P/1" 5,50*2,40+1,00*3,10 : -16,3	m2	-16,30000	950,00	-15 485,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.140
10	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm výkres č.D.1.1.14 : - montáž plastových okenních parapetů bez nosu : ozn.O/4 : "dl.2000mm" 2,00*5 : "dl.3250mm" 3,25*5 : "dl.4500mm" 4,50*1 : "dl.5500mm" 5,50*3 : -47,25	m	-47,25000	320,00	-15 120,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.181
11	766-R01	Systém difúzní otevíravých a difúzní uzavřených těsnících pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry výkres č.D.1.1.10 : 2,40+5,50+3,10+0,90+4,50 : -16,4	bm	-16,40000	166,00	-2 722,40	cena SOD stavební část Q2 p.č.183
12	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá výkres č.D.1.1.14 : - montáž plastových okenních parapetů bez nosu : ozn.O/4 : "dl.2000mm" 2,00*5 : "dl.3250mm" 3,25*5 : "dl.4,50mm" 4,50*1 : "dl.5,50mm" 5,50*3 : 47,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství : -51,975	m	-51,97500	610,00	-31 704,75	cena SOD stavební část Q2 p.č.182
13	SO 01 - P/7	Sestava okna s dvěma, otevíravé dveře, sklopné a otevíravé křídlo, nadsvětlik fixní, nadsvětlik opatřen neprůhlednou fólií, zasklení čiré sklo, bezp.třída P2A - trojsklo, Uw celého výrobku - 0, výkres č.D.1.1.14 : viz. výpis plastových výrobků : - součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo :	kus	-1,00000	155 420,00	-155 420,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.141

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 001	ZL č.1 - odpočet plastových výplní otvorů vč. vnitřních parapetů dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- součástí dodávky okna vnitřní Al žaluzie na sklopná a výklopná křídla :  
 - klika včetně zámku, jednotný klíč se všemi prvky, zámek napojen na systém EKV :  
 -  $U_w=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$  :  
 - specifikace vnějších žaluzií - elektricky ovládané žaluzie s Al. lamelou Z70 s vibrolisovou těsnicí :  
 gumou po celé délce, vodící profil zapuštěn do ostění, kastlík pro žaluzie zapuštěn do tepelné izolace a :

kotven přes tepelně izolační profil do obvodového pláště, ovládání žaluzií řešeno a centrální, součástí :  
 2 el.motory :  
 \*ozn.P/1\* 1 :  
 -1

-1,00000

14	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,08236	1 317,00	-108,47	cena SOD stavební část Q2 p.č.184
<b>Díl: 9</b>		<b>Měněpráce elektroinstalce - EKV</b>				<b>-78 981,00</b>	
	15 R-MAT-9	elektromechanický zámek nízkoodběrový 12V certifikovaný, indikátor stavu dveří (dveře P/1, Z/1, P/35)	ks	-3,00000	26 327,00	-78 981,00	cena SOD EKV Q1+Q2 p.č.9
<b>Díl: VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>-10 000,00</b>	
	16 R-VRN.04	Měření hluku v době realizace stavby uvnitř stavby n apavilónu Q1+Q2 v denní době v pracovních dnech od 7-21h a ve venkovním prostoru v denní době od 7-21h	kč	-1,00000	10 000,00	-10 000,00	cena SOD VRN p.č.11

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 002	ZL č.2 - odpočet ovládání a napájení okenních žaluzií dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: SVZ</b>		<b>Svítlidla včetně zdrojů</b>				<b>-232 162,00</b>	
1	R-OST-02	Načtení všech DALI komponentů a svítidel, nastavení síťových parametrů adresování a rozdělení do skupin, nastavení funkčnosti systému (rozšíření stávajícího systému)	ks	1,00000	-4 930,00	-4 930,00	cena SOD DALI Q1+Q2 p.č.10
2	R-SVZ-02	DALI žaluziový modul na DIN lištu, 4xspínací kontakt á 2,3A s párovou mechanickou blokadou kontaktů pro ovládání 2ks motorů žaluzií, STE, EMC emise dle ČSN EN 55015 Class A a EMC imunita dle	ks	-13,00000	11 024,00	-143 312,00	cena SOD DALI Q1+Q2 p.č.2
3	R-SVZ-06	DALI mini vstupní programovatelná jednotka do krabice pod tlačítko. 4X programovatelný vstup, EMC emise dle ČSN EN 55015 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-11	ks	-20,00000	4 196,00	-83 920,00	cena SOD DALI Q1+Q2 p.č.6
		krabice vč.vypínače budou provedeny dle PD pro budoucí využití : -20		-20,00000			
<b>Díl: 9</b>		<b>Kabeláž pro žaluzie</b>				<b>-43 260,00</b>	
4	R-KB-01	1-CXKH-R-O 2x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	-350,00000	36,00	-12 600,00	cena SOD kabelové trasy Q1+Q2 p.č.8
5	R-KB-03	1-CXKH-R-J 4x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	-730,00000	42,00	-30 660,00	cena SOD kabelové trasy Q1+Q2 p.č.10



### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 003	ZL č.3 - vnitřní oc. schodiště,doplnění na základě navazující stavební zakázky FNOL- venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>64 440,16</b>	
1	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg  vnitřní ocelové schodiště vč. zábradlí : - stupnice a podstupnice ze slzičkového plechu : - kovová konstrukce v povrchové úpravě žárový pozink :	kg	405,00000	28,90	11 704,50	cena URS 2023/1 snižena o 19,6%
		405		405,00000			
2	767.102	Dodávka vnitřního ocelového schodiště v povrchové úpravě žárový pozink  vnitřní ocelové schodiště vč. zábradlí : 1 - stupnice a podstupnice ze slzičkového plechu : - kovová konstrukce v povrchové úpravě žárový pozink :	kompl	1,00000	52 034,00	52 034,00	nabídková cena
				1,00000			
3	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,42525	1 650,00	701,66	cena SOD stavební část Q2 p.č.190

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 004	ZL č.4 - úpravy vnitřního vodovodu Q2, vč.přislúšenství MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 2</b>						<b>16 707,00</b>	
<b>Polní instrumentace, rozvaděče-doplňení</b>							
1	MaR-SnHr.1	Tlačítko s prosvětlením, design ELE, bílé, 230Vac	ks	-5,00000	571,00	-2 855,00	cena SOD MaR p.č.16
2	MaR-RS	Inteligentní modul měření teploty, průtoku a ovládání solenoidu, IP65 - komunikace ModBus RTU	ks	1,00000	7 894,00	7 894,00	nabídková cena
3	MaR-RS	Spínaný zdroj 1f, 230Vac/24Vdc, 250 W	ks	1,00000	3 215,00	3 215,00	nabídková cena
4	MaR-SnTe	Vodoměr, DN15 Q3=1,6, šroubení DN15, vkladací zpětná klapka, 2 x impulsní výstup	ks	1,00000	2 479,00	2 479,00	nabídková cena
5	MaR-03MR1	Solenoidní ventil DN15, 24VDC	ks	1,00000	4 824,00	4 824,00	nabídková cena
6	MaR-SnTe	Teplotní snímač bez límky, průměr čidla 4 mm, rozsah -50 až 250 °C, NI1000/6180, do závitu 3/8", kabel 50 cm	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00	nabídková cena
<b>Díl: 3</b>						<b>4 001,70</b>	
<b>Montážní materiál</b>							
7	12.10.2020	Vodič 6 ž/z, včetně příslušenství	m	5,00000	32,20	161,00	cena SOD MaR p.č.28
8	Pol_0013	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,8	m	27,00000	23,90	645,30	nabídková cena
9	Pol_0015	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x2,5	m	5,00000	42,80	214,00	nabídková cena
10	MaR-MoMat	Plastová lišta elektroinstalační 24x16 mm	m	20,00000	20,30	406,00	nabídková cena
11	MaR-MoMat	Ohebná chránička, trubka	m	2,00000	23,90	47,80	cena SOD MaR p.č.32
12	MaR-MoMat	Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky...)	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	cena SOD MaR p.č.39
13	MaR-MoMat	Popisovací štítky na kabely	ks	6,00000	4,10	24,60	cena SOD MaR p.č.28
14	MaR-MoMat	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 1x2x0,8	m	5,00000	17,40	87,00	nabídková cena
15	MaR-MoMat	Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x2x0,5	m	10,00000	51,40	514,00	cena SOD MaR p.č.22
16	MaR-MoMat.	Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 2x1,5	m	27,00000	26,00	702,00	nabídková cena
<b>Díl: 4</b>						<b>162 569,71</b>	
<b>Instalace ZTI (materiál, montáže)</b>							
17	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	74,20	148,40	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
18	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	2,00000	105,30	210,60	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
19	725860811	Demontáž uzávěrek zápchových jednoduchých	kus	2,00000	13,70	27,40	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
20	13 713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpráchných a podélných spojích izolace potrubí	m	55,60000	67,40	3 747,44	cena SOD ZTI Q1 p.č.8
21	14 713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou	m	111,20000	67,50	7 506,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.9
22	15 R-722-02	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 25x3,5 mm	m	61,50000	435,00	26 752,50	nabídková cena
		studená : 12,1		12,10000			
		teplá : 12,1		12,10000			
		cirkulace : 37,3		37,30000			
23	16 R-722-01.	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm	m	30,70000	350,00	10 745,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.32
		studená : 6,2		6,20000			
		teplá : 6,2		6,20000			
		cirkulace : 6,2+12,1		18,30000			
24	17 R-722-02	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm	m	74,60000	545,00	40 657,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.33
		studená : 37,3		37,30000			
		teplá : 37,3		37,30000			

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 004	ZL č.4 - úpravy vnitřního vodovodu Q2, vč.příslušenství MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
25	18 722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	166,80000	34,00	5 671,20	cena SOD ZTI Q1 p.č.34
26	34 R-713-01	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm s Al folií teplá : 37,3+12,1+37,3	m	86,70000	87,50	7 586,25	cena SOD ZTI Q1 p.č.5
				86,70000			
27	37 R-722-03	Napuštění systému	hod	4,00000	380,00	1 520,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.36
28	38 R-722-04	Vypuštění systému	hod	2,00000	380,00	760,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.37
29	40 R-722-06	Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 40	kus	3,00000	383,00	1 149,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.39
30	46.100M.1	Montáž	%	78,40000	55,00	4 312,00	cena SOD vzduchotechnika Q2 p.č.44
31	722.102	Konzola s nosníkem vč. příslušenství k uchycení dl.0,5m	ks	54,00000	540,00	29 160,00	nabídková cena
32	82 R-722-08	Ventil uzavírací přímý G 1", 10 bar do 90°C vnitřní závit	kus	2,00000	513,00	1 026,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.41
33	85 722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur sedvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	2,00000	131,00	262,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.47
34	Pol__0022	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	2,00000	97,00	194,00	nabídková cena
35	Pol__0025	Montáž uzávěrek umyvadlových D 40	ks	2,00000	177,00	354,00	nabídková cena
36	Pol__0026	Zápachová uzávěrka DN 40 s přípojkou	ks	2,00000	216,00	432,00	nabídková cena
37	Pol__0027	Vsazení prodloužení za baterii	ks	2,00000	360,00	720,00	nabídková cena
38	Pol__0028	Ventil pračkový + mezikus	sada	2,00000	228,00	456,00	nabídková cena
39	Pol__0029	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	ks	2,00000	120,00	240,00	nabídková cena
40	Pol__0030	Kontrolovatelný zpětný ventil DN G1/2	ks	2,00000	432,00	864,00	nabídková cena
41	Pol__0031	Montáže kontrolovatelného zpětného ventilu DN G1/2	ks	2,00000	300,00	600,00	nabídková cena
42	Pol__0032	Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1/2"	ks	2,00000	120,00	240,00	nabídková cena
43	Pol__0033	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2 - solenoidový elektroventil, pouze MTŽ	ks	1,00000	420,00	420,00	nabídková cena
44	Pol__0034	Montáž vodoměru závitového - pouze MTŽ	ks	1,00000	180,00	180,00	nabídková cena
45	Pol__0035	Šroubení 1/2	ks	4,00000	96,00	384,00	nabídková cena
46	Pol__0036	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4,	ks	2,00000	120,00	240,00	nabídková cena
47	Pol__0037	Šroubení 3/4	ks	2,00000	120,00	240,00	nabídková cena
48	Pol__0038	Koleno 1/2	ks	2,00000	96,00	192,00	nabídková cena
49	Pol__0039	Redukce 3/4 x 1/2	ks	4,00000	72,00	288,00	nabídková cena
50	Pol__0040	Montáž - nerezový vlnovec , G 1/2	m	2,00000	180,00	360,00	nabídková cena
51	Pol__0041	Nerezová trubka vlnitá DN 15/3/4	m	2,00000	403,20	806,40	nabídková cena
52	Pol__0042	T kus pro jímku G1/2 + příslušenství	ks	2,00000	420,00	840,00	nabídková cena
53	Pol__0043	T kus pro jímku G1/2 - MTŽ	ks	2,00000	192,00	384,00	nabídková cena
54	Pol__0044	Montáž teplotního čidla v jímce - pouze MTŽ	ks	1,00000	300,00	300,00	nabídková cena
55	Pol__0045	Matka 3/4	ks	4,00000	96,00	384,00	nabídková cena
56	Pol__0046	Zkouška provozním tlakem	kpl	1,00000	360,00	360,00	nabídková cena
57	Pol__0047	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	nabídková cena
58	Pol__0048	Přesun hmot, doprava	kpl	1,00000	600,00	600,00	nabídková cena
59	35 28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm studená : 6,2+12,1+37,3	m	55,60000	14,20	789,52	cena SOD ZTI Q1 p.č.6
				55,60000			
60	36 R-713-00	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm s Al folií	m	24,50000	58,00	1 421,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.4

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 004	ZL č.4 - úpravy vnitřního vodovodu Q2, vč.přislúšenství MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		tepiá : 6.2		6,20000			
		cirkulace : 6,2+12,1		18,30000			
61	46.004	Tepelná iz. kaučukovým izolačním samolepicím pásem bz povrch. úpravy	M2	14,00000	560,00	7 840,00	cena SOD v zduchotechnika Q2 p.č.43
<b>Díl: 5</b>		<b>Elektromontážní práce</b>				<b>8 884,00</b>	
62	MaR-Montaz	Montáž prvků MaR a místních jednotek	ks	5,00000	218,40	1 092,00	cena SOD MaR p.č.51
63	MaR-Montaz.11	Montáž prvků MaR	ks	-5,00000	218,40	-1 092,00	cena SOD MaR p.č.51
64	MaR-Montaz	Rozpojovací napájecí skříňky plastové, modulové, vybavené (jistíč, pojistky, zdroj, svorky)	ks	1,00000	2 820,00	2 820,00	nabídková cena
65	MaR-Montaz	Ohebná chránička, trubka	m	2,00000	25,40	50,80	cena SOD MaR p.č.44
66	MaR-Montaz	Popisovací štítky na kabely	ks	6,00000	6,40	38,40	cena SOD MaR p.č.49
67	MaR-Montaz	Pojistky, jističe, lanka, zdroje, svorky apod, pro doplnění do rozvaděčů	ks	1,00000	600,00	600,00	nabídková cena
68	MaR-Montaz	Plastová lišta elektroinstalační 24x16 mm	m	20,00000	31,20	624,00	nabídková cena
69	MaR-Montaz	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení	m	42,00000	35,00	1 470,00	cena SOD MaR p.č.52
70	MaR-Montaz	Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení	m	37,00000	44,40	1 642,80	nabídková cena
71	MaR-Montaz	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	6,00000	186,60	1 119,60	cena SOD MaR p.č.54
72	MaR-Montaz	Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechu), D 30mm vč. zapravení	ks	2,00000	259,20	518,40	nabídková cena
<b>Díl: 6</b>		<b>Služby</b>				<b>19 669,00</b>	
73	MaR-Služby	Zaučení obsluhy	hod	1,00000	827,00	827,00	cena SOD MaR p.č.72
74	MaR-Služby	Test 1:1 - datové body - regulátory	ks	4,00000	163,00	652,00	nabídková cena
75	MaR-Služby	Vytvoření SW	ks	4,00000	395,00	1 580,00	nabídková cena
76	MaR-Služby	Technologické obrazovky	ks	1,00000	1 523,00	1 523,00	nabídková cena
77	MaR-Služby	Řídicí systém - programování dispečinku (úprava a doplnění), parametrizace (popis viz TZ)	ks	4,00000	186,00	744,00	nabídková cena
78	MaR-Služby	Realizační dokumentace	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00	nabídková cena
79	MaR-Služby	Doprava, zařízení staveniště, VRN...	soub.	1,00000	600,00	600,00	cena SOD MaR p.č.78
80	MaR-Služby	Oživení a uvedení do provozu včetně komunikace ModBus RTU a M-Bus se zařízeními	ks	4,00000	152,00	608,00	nabídková cena
81	MaR-Služby	Revize elektro	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	cena SOD MaR p.č.73
82	MaR-Služby	Koordinace	hod	4,00000	827,00	3 308,00	cena SOD MaR p.č.75
83	MaR-Služby	Vedení zakázky	hod	1,00000	827,00	827,00	cena SOD MaR p.č.76
84	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	nabídková cena
<b>Díl: T02</b>		<b>Zabudovaný nábytek</b>				<b>17 065,20</b>	
85	55 721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	4,00000	96,80	387,20	cena SOD ZTI Q1 p.č.27
86	TE.99	Skříňka s dřezem do m.č. Q291140 - nová položka	ks	1,00000	15 158,00	15 158,00	nabídková cena
87	61 55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	kus	1,00000	1 520,00	1 520,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.56
<b>Díl: 722a</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod Q1</b>				<b>-8 398,00</b>	
88	19 722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-247,00000	34,00	-8 398,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.35
<b>Díl: 722b</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod Q2</b>				<b>-10 342,80</b>	
89	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	-304,20000	34,00	-10 342,80	cena SOD ZTI Q1 p.č.41

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 005	ZL č.5 - úpravy stávajících rozvodů vody požadavek FNOL - Q1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>	<b>12 824,31</b>				
1	12 R-713-02	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,00000	7 475,00	7 475,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.7
2	13 713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a podélných spojích izolace potrubí	m	30,00000	67,40	2 022,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.8
3	34 R-713-01	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm s Al folií	m	30,00000	87,50	2 625,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.5
4	89 713410831	Odstanění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou folií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	25,00000	28,00	700,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.1
5	86 R-713-03	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,00210	1 100,00	2,31	cena SOD ZTI Q1 p.č.10
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>27 974,75</b>				
6	11 722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	10,00000	23,00	230,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.30
7	17 R-722-02	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm	m	30,00000	545,00	16 350,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.33
8	18 722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,00000	34,00	1 020,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.34
9	38 R-722-04	Vypuštění systému	hod	3,00000	380,00	1 140,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.37
10	40 R-722-06	Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 40	kus	3,00000	383,00	1 149,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.39
11	74 722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	25,00000	65,00	1 625,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.29
12	82 R-722-08	Ventil uzavírací přímý G 1", 10 bar do 90°C vnitřní závit	kus	10,00000	513,00	5 130,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.41
13	85 722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur sedvěma závity ostatních typů G 1"	kus	10,00000	131,00	1 310,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.47
14	78 998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02990	694,00	20,75	cena SOD ZTI Q1 p.č.48



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 006	ZL č.6 - změna požárních opatření dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 727</b>		<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				<b>54 882,00</b>	
1	727222001-R3	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	11,00000	2 000,00	22 000,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.78
		- požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI : 11		11,00000			
2	R-727-01	D+M Kabelový kanál s požární odolností EI 60/E120 z vnitřní strany a EI 30/E 120 z vnější strany, kabelový kanál proveden z velkoformátové lehčené požárně ochranné desky na cementové bázi tl.25mm,	m2	-60,00000	3 450,00	-207 000,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.126
		výkres č.D.1.1.11 :					
		- umístění v č.Q2191060 :					
		60,00 :					
		-60		-60,00000			
3	R-727-02	D+M Revizní otvor 250x500mm	ks	-4,00000	7 500,00	-30 000,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.128
		výkres č.D.1.1.11 :					
		- umístění v č.Q2191060 :					
		4 :					
		-4		-4,00000			
4	R-727-03	D+M Kabelový kanál s požární odolností EI 60/E120 z vnitřní strany a EI 30/E 120 z vnější strany, kabelový kanál proveden z velkoformátové lehčené požárně ochranné desky na cementové bázi tl.25mm,	ks	-1,00000	4 000,00	-4 000,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.129
5	R-727-90	Protipožární nástřik PROMASTOP CC v systému Promat, požární odolnost EI45	m2	67,00000	2 670,00	178 890,00	nabídková cena
		plocha nástřiku rozvinutých kabelů : 67		67,00000			
6	R-727-91	Svislé požární pásy v systému Promat - nabídka fy PH+AH + 20%	kpl	1,00000	15 432,00	15 432,00	nabídková cena
		Q291280 :					
		Q291121 : 1		1,00000			
7	R-727-92	Protipožární ucpávky v systému Promat - nabídka fy PH+AH + 20%	kpl	1,00000	23 160,00	23 160,00	nabídková cena
		Q291280 :					
		Q291121 : 1		1,00000			
8	R-727-93	DMT a M nových protipožárních ucpávek (15ks) - nabídka fy ČERVINKA s.r.o. + 20%	kpl	1,00000	36 000,00	36 000,00	nabídková cena
9	R-727-94	Protipožární ucpávky v systému Promat - nabídka fy PH+AH + 20%	kpl	1,00000	20 400,00	20 400,00	nabídková cena
		Q191390 : 1		1,00000			
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>-112 686,38</b>	
10	763132223	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	-81,70800	1 313,00	-107 282,60	cena SOD stavební část Q2 p.č.136
		výkres č.D.1.1.10 :					
		- požární dvojitý podhled :					
		-32,32*1,90		-61,40800			
		-15		-15,00000			
		-5,30*0,5*2		-5,30000			
11	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,33930	2 310,00	-5 403,78	cena SOD stavební část Q2 p.č.139
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>12 384,00</b>	

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 006	ZL č.6 - změna požárních opatření dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
12	R-OST-05	Požární ucpávky - silnoproud	m2	4,00000	996,00	3 984,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.45
13	R-OST-6	Požární ucpávky - slaboprou,	m2	4,00000	2 100,00	8 400,00	cena SOD slab.kabelové trasy p.č.24

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 007	ZL č.7 - úpravy serverovny Q2 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
<b>Díl: KB</b>		<b>Příprava pro klimatizaci m.č. Q291370</b>				<b>7 616,00</b>		
1	R-KB-101	1-CXKH-R 3x4 (počítáno bez prořezu)	m	30,00000	121,00	3 630,00	nabídková cena	
2	R-KB-102	Ukončení vodičů	ks	2,00000	282,00	564,00	nabídková cena	
3	R-KB-103	Chráníč proudový kombi 16B	ks	1,00000	2 072,00	2 072,00	nabídková cena	
4	R-KB-20	Kabelová přičytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm (pomocné drobné trasy - svazky kabelů)	ks	30,00000	45,00	1 350,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.27	
<b>Díl: SV</b>		<b>Svítlidla včetně zdrojů m.č. Q291370</b>				<b>2 894,00</b>		
5	R-SV-03	"A1" - LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K (36,0 W)	ks	2,00000	2 858,00	5 716,00	cena SOD sil. svítidla p.č.3	
6	R-SV-08	"D1" - LED přisazené prachotěsné svítidlo l=1200mm, 4000K (30 W)	ks	-2,00000	1 411,00	-2 822,00	cena SOD sil. svítidla p.č.8	
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protitřesové</b>				<b>7 980,24</b>		
7	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	5,60000	509,00	2 850,40	cena SOD stavební část Q1 p.č.114	
				Q291370 : 5,6	5,60000			
8	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu	m	10,25000	128,00	1 312,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.118	
				Q291370 : 3,25*2+1,875*2	10,25000			
9	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	5,60000	15,00	84,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.122	
10	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	10,25000	29,00	297,25	cena SOD stavební část Q1 p.č.119	
				Q291370 : 3,25*2+1,875*2	10,25000			
11	63126317	Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastroem. Snadná montáž a demontáž kazet. TI. panelů 15mm, osazený nosný rošt je z lakované galvanizované oceli, Požární třída A2-s1 d0 dle	m2	5,60000	567,00	3 175,20	cena SOD stavební část Q1 p.č.115	
				Q291370 : 5,6	5,60000			
12	998714102	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,02259	11 571,00	261,39	cena SOD stavební část Q1 p.č.123	
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>2 770,36</b>		
13	41 R-721-02.	Napojení na stávající potrubí DN 50	kus	1,00000	400,00	400,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.22	
14	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	5,20000	398,80	2 073,76	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%	
				odvod kondenzátu :				
				sislé : 2,2	2,20000			
				vodorovné : 3,0	3,00000			
15	87 721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,20000	25,00	130,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.18	
16	28619400	koleno kanalizační PE-HD 90° D 32mm - kondenzát od VZT vytváření sifonu	ks	4,00000	40,90	163,60	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%	
17	71 998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00388	774,00	3,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.28	
<b>Díl: 727</b>		<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				<b>2 100,00</b>		



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 007	ZL č.7 - úpravy serverovny Q2 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
18	727222001-R3.101	Prozipozární ucpávka rozvodů Cu+komunikačního kabelu s izolací	kus	3,00000	700,00	2 100,00	nabídková cena
<b>Díl: 767</b>						<b>823,20</b>	
<b>Konstrukce zámečnické</b>							
19	767581802	Demontáž podhledů - lamel	m2	5,60000	147,00	823,20	cena ÚRS 2023/1 snižená o 19,6%
				5,60000			
<b>Díl: D96</b>						<b>42,30</b>	
<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							
20	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,02240	620,00	13,89	cena SOD stavební část Q1 p.č.105
21	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,06720	99,70	6,70	cena SOD stavební část Q1 p.č.106
22	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,02240	314,00	7,03	cena SOD stavební část Q1 p.č.107
23	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,33600	13,70	4,60	cena SOD stavební část Q1 p.č.108
24	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,02240	450,00	10,08	cena SOD stavební část Q1 p.č.109

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 008	ZL č.8 - úpravy elektro dle požadavků FNOL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 1</b>						<b>13 350,20</b>	
<b>Doplnění zásuvek m.č. Q291030</b>							
1	R-100-2	Zásuvka 230V do parapetního žlabu s přepětovou ochranou	ks	1,00000	1 075,20	1 075,20	nabídková cena
2	R-100-3	Zásuvka 230V do parapetního žlabu	ks	3,00000	373,20	1 119,60	nabídková cena
3	R-100-4	Nosný materiál a podružný materiál	kpl	1,00000	5 358,00	5 358,00	nabídková cena
4	R-100-5	Jistič 16A /1	kus	2,00000	475,00	950,00	nabídková cena
5	R-KB-06	1-CXKH-R-J 3x2,5 (počítáno bez prořezu)	m	12,00000	58,00	696,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.13
6	R-KB-1	UTP cat.6 LSOH (počítáno bez prořezu)	m	70,00000	27,60	1 932,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.27
7	R-KB-13	H07V-U 6 (počítáno bez prořezu)	m	35,00000	35,00	1 225,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.20
8	R-PRM-1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	2,00000	107,90	215,80	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.1
9	R-PRM-2	CTnet CAT 6. modul na DIN lištu pro jeden keystone	ks	2,00000	86,60	173,20	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.2
10	R-PRM-4	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	2,00000	50,90	101,80	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.4
11	R-PRM-5	Kryt zásuvky komunikační	ks	2,00000	111,90	223,80	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.5
12	R-PRM-6	1-ráměček, bílý	ks	2,00000	45,60	91,20	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.6
13	R-PRM-7	držák keystone modulu do parapetního kanálu	ks	2,00000	94,30	188,60	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.7
<b>Díl: 2.</b>						<b>11 644,00</b>	
<b>Lékařský pokoj-změna zásuvek stěnových za parapetní m.č. Q291050</b>							
14	R-100-2	Zásuvka 230V do parapetního žlabu s přepětovou ochranou	ks	1,00000	1 075,20	1 075,20	nabídková cena
15	R-100-3	Zásuvka 230V do parapetního žlabu	ks	5,00000	373,20	1 866,00	nabídková cena
16	R-100-4	Nosný materiál a podružný materiál	kpl	1,00000	8 358,00	8 358,00	nabídková cena
17	R-IM-05	Zásuvka bílá, hnědá 2x2P+T bezšroubová s clonkami (bílá 39ks, hnědá 72ks)	ks	-4,00000	224,00	-896,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.14
18	R-IM-06	Zas. hnědá 2x2P+T bezšr., 3st.SPĐ optická,	ks	-1,00000	748,00	-748,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.15
19	R-PRM-1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	4,00000	107,90	431,60	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.1
20	R-PRM-2	CTnet CAT 6. modul na DIN lištu pro jeden keystone	ks	4,00000	86,60	346,40	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.2
21	R-PRM-4	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	4,00000	50,90	203,60	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.4
22	R-PRM-5	Kryt zásuvky komunikační	ks	4,00000	111,90	447,60	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.5

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 008	ZL č.8 - úpravy elektro dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
23	R-PRM-6	1-ráměček, bílý	ks	4,00000	45,60	182,40	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.6
24	R-PRM-7	držák keystone modulu do parapetního kanálu	ks	4,00000	94,30	377,20	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.7
<b>Díl: 3</b>						<b>13 386,00</b>	
<b>Změna vedení hlavní kabelové trasy Q2 slaboproudu-kolize s odkrytými rozvody</b>							
25	R-KB-1	UTP cat.6 LSOH (počítáno bez přeřezu)	m	485,00000	27,60	13 386,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.27
<b>Díl: 5</b>						<b>3 158,50</b>	
<b>Q2 prodloužení stávajícího kabelu VO Q291110 + vodoměr</b>							
26	R-JP-05	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	3,00000	47,00	141,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.34
27	R-OST-04	HZS - montážní práce	hod	6,00000	451,00	2 706,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.44
28	R-VO-104	plastová trubka 32mm včetně stavebních prací	m	3,50000	89,00	311,50	nabídková cena
<b>Díl: 6</b>						<b>3 643,50</b>	
<b>Q2 místnost Q291120 - výměna svítidla</b>							
29	R-099	svítidlo přisazené LED - výměna stávajícího	ks	1,00000	3 634,00	3 634,00	nabídková cena
30	R-OST-01	Reciklační poplatek za svítidla	ks	1,00000	9,50	9,50	cena SOD svítidla trasy p.č.16
<b>Díl: 8</b>						<b>-3 553,00</b>	
<b>Q1+Q2 změna tlačítek z EKV nouzové tlačítka</b>							
31	EPS11	KABEL J-Y(st)Y červený stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	60,00000	23,50	1 410,00	cena SOD EPS p.č.11
32	R-097	Esser 804868	ks	4,00000	995,00	3 980,00	nabídková cena
33	R-MAT-10	nouzové (únikové) tlačítka se sklem a kontaktem, zelené	ks	-6,00000	1 490,50	-8 943,00	cena SOD EKV p.č.10
<b>Díl: 9.0</b>						<b>117 331,10</b>	
<b>EKV - doplnění EKV pro stávající dveře (7 dveří) požadavek FNOL 1.2.2024, 21.2.2024</b>							
34	R-ELM-04	Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50	ks	21,00000	74,00	1 554,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.4
35	R-ELM-2	trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn)	m	65,00000	31,70	2 060,50	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.2
36	R-ELM-4	Krabice KP68	ks	2,00000	31,70	63,40	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.4
37	R-JP-1	Průraz ve zdivu cihel, tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	21,00000	59,10	1 241,10	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.8
38	R-JP-3	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	2,00000	55,10	110,20	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.10
39	R-JP-4	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	6,00000	68,30	409,80	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.11
40	R-KB-2	Licence pro přístupový systém na jednu čtečku (rozšíření stávajícího systému)	ks	2,00000	1 310,00	2 620,00	cena SOD EKV p.č.2
41	R-KB-20	Kabelová přichytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm (pomocné drobné trasy - svazky kabelů)	ks	70,00000	45,00	3 150,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.27

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 008	ZL č.8 - úpravy elektro dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
42	R-KB-21	Kabelová přichytka s požární odolností	ks	200,00000	39,00	7 800,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.28
43	R-KB-3	Programování a zprovoznění systému EKV (rozšíření stávajícího systému)	hod	15,00000	750,00	11 250,00	cena SOD EKV p.č.3
44	R-KS-1	Kabelová přichytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží	ks	60,00000	31,10	1 866,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.6
45	R-MAT-2	Bezkontaktní čtečka Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/BT), pigtail (rozšíření stávajícího systému)	ks	2,00000	5 142,00	10 284,00	cena SOD EKV p.č.2
46	R-MAT-7	elektrický zámek nízkoodběrový 12V, indikátor stavu dveří	ks	2,00000	2 090,80	4 181,60	cena SOD EKV p.č.7
47	R-OST-4	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00000	650,00	5 200,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.22
48	R-OST-5	HZS	hod	10,00000	750,00	7 500,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.22
49	R-OST-7	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kč	1,00000	9 370,00	9 370,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.21
50	R-OST-9	Mimostaveništní doprava 1,5%	kč	1,00000	6 348,00	6 348,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.27
51	R-KB-1	UTP cat 6 LSOH (počítáno bez prořezu)	m	1 539,00000	27,50	42 322,50	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.27
				240	240,00000		
				1299	1 299,00000		

<b>Díl: 9.1</b>	<b>Změna EKV pro Q1 - umístění řídicích jednotek EKV</b>	<b>24 144,80</b>
-----------------	--	------------------

52	R-100-5	Jistič 16A /1	kus	2,00000	475,00	950,00	nabídková cena
53	R-101-6	Přemístění a propojení stávající jednotky MDU na Q1	kpl	1,00000	6 288,00	6 288,00	nabídková cena
54	R-KB-02	1-CXKH-R-J 3x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	25,00000	39,00	975,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.9
55	R-KB-1.	UTP cat.6 LSOH (počítáno bez prořezu)(vč.rezervy v dílně)	m	-700,00000	27,60	-19 320,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.27
				-13*55	-715,00000		
				-2*30	-60,00000		
				5*15	75,00000		

56	R-KB-14	H07V-K 10 (počítáno bez prořezu)	m	25,00000	51,00	1 275,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.21
57	R-MAT-1	Dveřní jednotka připojená přes ethernet vč. instalační krabice (Dveřní jednotka - ovládání jedné dveří oboustranně nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss,	ks	1,00000	7 917,00	7 917,00	cena SOD EKV p.č.1
58	R-MAT-3	Nástěnný kovový rozvaděč EKV ( 550x550x150mm ), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel, DIN lišta, svorky, el. materiál ...) (rozšíření stávajícího systému)	ks	1,00000	11 434,50	11 434,50	cena SOD EKV p.č.3
59	R-MAT-5	Zálohovaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah	ks	1,00000	7 247,10	7 247,10	cena SOD EKV p.č.5

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 008	ZL č.8 - úpravy elektro dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
60	R-MAT-6	Akumulátor 12V/38Ah	ks	1,00000	3 455,20	3 455,20	cena SOD EKV p.č.6
61	R-OST-02	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalaci	kpl	1,00000	3 923,00	3 923,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.20
<b>Díl: 763 Změna EKV pro Q1 - konstrukce suché výstavby pro nové umístění EKV</b>						<b>4 916,33</b>	
62	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	2,22700	820,00	1 826,14	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		výkres č.D.1.3.02 :					
		SDK skříň : (0,9+0,7)*2,5-0,9*1,97		2,22700			
63	763111716	SDK příčka nastavení CW profilů	m	3,60000	163,00	586,80	cena SOD stavební část Q1 p.č.128
		výkres č.D.1.1.07 :					
		- vytažení profilů k stropu : 0,9*4		3,60000			
64	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	3,20000	105,00	336,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.129
		výkres č.D.1.3.02 :					
		SDK skříň : (0,9+0,7)*2		3,20000			
65	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,00000	641,00	641,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.137
		- dveře do SDK :					
		"rozměry 900x1970mm" : 1		1,00000			
66	55331591	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,00000	1 431,00	1 431,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		výkres č.D.1.1.13 :					
		- montáž dveří 800x1970mm :					
		"ozn.T/3 - rozměry 800x1970mm, levé" 1 :		1			
				1,00000			
67	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,07151	1 334,00	95,39	cena SOD stavební část Q1 p.č.143
<b>Díl: 766 Změna EKV pro Q1 - konstrukce truhlářské pro nové umístění EKV</b>						<b>11 802,58</b>	
68	766660002	Montáž dveřních křídel otvívavých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	840,00	840,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.164
69	611R-9	Dveře vnitřní, hladké, plné, otvívavé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový univerzálního klíče, povrchová úprava HPL,	kus	1,00000	10 934,00	10 934,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.166
70	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,02250	1 270,00	28,58	cena SOD stavební část Q1 p.č.178
<b>Díl: 783 Změna EKV pro Q1 - dokončovací práce - nátěry pro nové umístění EKV</b>						<b>411,40</b>	
71	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	0,48400	70,00	33,88	cena SOD stavební část Q1 p.č.232
		výkres č.D.1.1.07 :					
		- nátěr ocelových zárubní : (0,90+1,97*2)*0,10		0,48400			

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 008	ZL č.8 - úpravy elektro dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
72	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,48400	280,00	135,52	cena SOD stavební část Q1 p.č.234
výkres č.D.1.1.07 :							
- nátěr ocelových zárubní : (0,90+1,97*2)*0,10							
				0,48400			
73	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,96800	250,00	242,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.235
výkres č.D.1.1.07 :							
- nátěr ocelových zárubní finální 2x : (0,90+1,97*2)*0,10*2							
				0,96800			

<b>Díl: 9</b>		<b>Měněpráce elektroinstalce</b>					<b>-44 387,00</b>
74	R-ELM-01	Trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn) - 01-KT- Kabelové trasy	m	-105,00000	29,00	-3 045,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.1
75	R-ELM-03	Krabice KP68- 01-KT- Kabelové trasy	ks	-17,00000	46,00	-782,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.3
76	R-KB-01	1-CXKH-R-O 2x1,5 (počítáno bez prořezu) - 01-KT- Kabelové trasy	m	-310,00000	36,00	-11 160,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.8
77	R-KB-03	1-CXKH-R-J 4x1,5 (počítáno bez prořezu) - 01-KT- Kabelové trasy	m	-700,00000	42,00	-29 400,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.10

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující nosné kce a držáky pro Q1 (stávající datové rozvody)</b>					<b>4 914,00</b>
78	R-ELM-05	kabelový rošt 50x50 včetně kotvicívh prvků a příslušenství (započteno včetně tvarování, dle výkresu D.1.4d-2 a D1.4d-3 )	m	6,00000	369,00	2 214,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.5
79	R-KB-20	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm (pomocně drobné trasy - svazky kabelů)	ks	60,00000	45,00	2 700,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.27

<b>Díl: 92</b>		<b>Doplnění svezkových držáků ( požadavek FNOL 13.12.2023!)</b>					<b>1 287,00</b>
80	R-KB-21	Kabelová příchytka s požární odolností	ks	33,00000	39,00	1 287,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.28

<b>Díl: 94</b>		<b>doplnění podpěrné kce pro stávající vedení v chodbě Q2</b>					<b>24 480,00</b>
81	R-99.2	Podpěrná kce pro vedení rozvodů slaboproudu rozhodnutí ze dne 28.2.2024 - nabídka fy LUPA s.r.o.+20%	kpl	1,00000	24 480,00	24 480,00	nabídková cena

chodba Q291060 a Q291011 : 1

1,00000



### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 2.1</b>		<b>EPS - Q3</b>				<b>121 237,70</b>	
1	EPS 31	GN/Púdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 púdorys	ks	1,00000	2 362,50	2 362,50	cena SOD EPS p.č.31
2	EPS 32	GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol	ks	1,00000	210,00	210,00	cena SOD EPS p.č.32
3	EPS 33	Programování systému C4 - soubor	ks	1,00000	4 593,80	4 593,80	cena SOD EPS p.č.33
4	EPS 34	Programování SW požárních ústředěn EPS, uvedení do provozu	hod	6,00000	750,00	4 500,00	cena SOD EPS p.č.34
5	EPS 36	Spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00000	650,00	5 200,00	cena SOD EPS p.č.36
6	EPS 37	Oživení systému	hod	16,00000	750,00	12 000,00	cena SOD EPS p.č.37
7	EPS 39	Funkční zkouška systému	hod	1,00000	750,00	750,00	cena SOD EPS p.č.39
8	EPS 41	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zpracování změn do celkového přehledového schématu EPS, 3 paré+elektronicky	hod	6,00000	625,00	3 750,00	cena SOD EPS p.č.41
9	EPS03	Termo-diferenciální hlásič IQ8Quad	ks	10,00000	1 902,40	19 024,00	cena SOD EPS p.č.3
10	EPS04	Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks	10,00000	390,20	3 902,00	cena SOD EPS p.č.4
11	EPS08	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	3,00000	2 188,80	6 566,40	cena SOD EPS p.č.8
12	EPS09	Skříň tlačítka IQ8 červená	ks	3,00000	427,10	1 281,30	cena SOD EPS p.č.9
13	EPS10	Montážní a zkušební materiál	ks	1,00000	16 250,00	16 250,00	cena SOD EPS p.č.10
14	EPS11	KABEL J-Y(st)Y červený stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1	m	175,00000	23,50	4 112,50	cena SOD EPS p.č.11
15	EPS13	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	ks	4,00000	1 002,80	4 011,20	cena SOD EPS p.č.13
16	EPS14	Plastová kabelová přichytka , pro max.6 kabelů do pr.10mm, vč. vrutu a hmoždinky (	ks	25,00000	68,00	1 700,00	cena SOD EPS p.č.14
17	EPS15	Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks).	ks	1,00000	2 878,50	2 878,50	cena SOD EPS p.č.15
18	EPS16	Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu	ks	10,00000	28,30	283,00	cena SOD EPS p.č.16
19	R-ELM-2	trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn)	m	42,00000	31,70	1 331,40	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.2
20	R-ELM-3	trubka ohebná PVC DN25 (uložení v konstrukci stěn)	m	45,00000	35,60	1 602,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.3
21	R-ELM-5	kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství,	m	14,00000	660,40	9 245,60	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.5
22	R-JP-1	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. zacištění	ks	12,00000	59,10	709,20	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.8
23	R-JP-3	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	78,00000	55,10	4 297,80	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.10
24	R-JP-4	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	55,00000	68,30	3 756,50	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.11

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
25	R-KS-2	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm - pomocné odbočné trasy (svazky kabelů)	ks	100,00000	69,20	6 920,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.7
<b>Díl: 2.2 NZS - Q3</b>						<b>40 547,30</b>	
26	NZS 01	stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, vč. instalace do podhledu	ks	3,00000	1 317,40	3 952,20	cena SOD NZS p.č.1
27	NZS 02	Protipožární kryt pro stropní reproduktor	ks	3,00000	309,10	927,30	cena SOD NZS p.č.2
28	NZS 07	Propojovací kabeláž	set	3,00000	2 737,90	8 213,70	cena SOD NZS p.č.7
29	NZS 07.1	KABEL PRAFIaDur 2x1.5 PH120-R B2caS1D0	m	45,00000	48,30	2 173,50	cena SOD NZS p.č.9
30	NZS 08.1	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	ks	2,00000	1 002,80	2 005,60	cena SOD NZS p.č.10
31	NZS 20	Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 mm	ks	250,00000	21,10	5 275,00	cena SOD NZS p.č.22
32	NZS 21	Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu	ks	250,00000	20,20	5 050,00	cena SOD NZS p.č.23
33	NZS 22	Programování SW požárních ústředen NZS, uvedení do provozu	hod	8,00000	400,00	3 200,00	cena SOD NZS p.č.24
34	NZS 25	Oživení systému	hod	8,00000	750,00	6 000,00	cena SOD NZS p.č.27
35	NZS 31	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zapracování změn do celkového přehledového schématu NZS, 3 paré+elektronicky	hod	6,00000	625,00	3 750,00	cena SOD NZS p.č.31
<b>Díl: 2.3 EKV - Q3</b>						<b>129 406,60</b>	
36	R-KB-1	UTP cat.6 LSOH (počítáno bez prořezu)	m	568,00000	27,50	15 620,00	cena SOD EKV p.č.1
37	R-KB-2	Licence pro přístupový systém na jednu čtečku (rozšíření stávajícího systému)	ks	5,00000	1 310,00	6 550,00	cena SOD EKV p.č.2
38	R-KB-3	Programování a zprovoznění systému EKV (rozšíření stávajícího systému)	hod	22,00000	750,00	16 500,00	cena SOD EKV p.č.3
39	R-KB-4	Funkční zkouška systému EKV	hod	20,00000	750,00	15 000,00	cena SOD EKV p.č.4
40	R-KB-5	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,00000	3 900,00	3 900,00	cena SOD EKV p.č.5
41	R-KB-8	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00	cena SOD EKV p.č.8
42	R-MAT-1	Dveřní jednotka připojená přes ethernet vč. instalační krabice (Dveřní jednotka - ovládání jedné dveří oboustranné nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss,	ks	3,00000	7 917,00	23 751,00	cena SOD EKV p.č.1
43	R-MAT-2	Bezkontaktní čtečka Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/BT), pigtail (rozšíření stávajícího systému)	ks	5,00000	5 142,00	25 710,00	cena SOD EKV p.č.2
44	R-MAT-4	Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A, 12V DC s patiči na DIN lištu (rozšíření stávajícího systému)	ks	2,00000	560,80	1 121,60	cena SOD EKV p.č.4
45	R-MAT-7	elektrický zámek nízkoodběrový 12V, indikátor stavu dveří	ks	5,00000	2 090,80	10 454,00	cena SOD EKV p.č.7
<b>Díl: 2.4 Datové rozvody - Q3</b>						<b>109 373,60</b>	
46	R-ELM-2	trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn)	m	112,00000	31,70	3 550,40	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.2
47	R-ELM-3	trubka ohebná PVC DN25 (uložení v konstrukci stěn)	m	52,00000	35,60	1 851,20	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.3



### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
48	R-ELM-4	Krabice KP68	ks	24,00000	31,70	760,80	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.4
49	R-JP-1	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	10,00000	59,10	591,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.8
50	R-JP-3	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	30,00000	55,10	1 653,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.10
51	R-JP-4	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	66,00000	68,30	4 507,80	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.11
52	R-KS-1	Kabelová příchytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží	ks	152,00000	31,10	4 727,20	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.6
53	R-KS-2	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm - pomocné odbočné trasy (svazky kabelů)	ks	36,00000	69,20	2 491,20	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.7
54	R-OST-1	Rekognoskace a úpravy stávajících elektroinstalací SLP	hod	14,00000	750,00	10 500,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.19
55	R-OST-1.	Napojení do stávajících rozvaděčů DR (rozšíření stávajícího systému)	hod	20,00000	750,00	15 000,00	nabídková cena
56	R-OST-2	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.20
57	R-OST-3	Demontáž stávajících elektroinstalací (demontáže dle výkresu D.1.4e-7 a dle provedení rekognoskace elektroinstalací SLP v řešeném prostoru)	hod	45,00000	750,00	33 750,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.21
58	R-OST-4	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	15,00000	650,00	9 750,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.22
59	R-OST-7	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kč	1,00000	4 200,00	4 200,00	cena SOD slab. kabelové trasy p.č.24
60	R-PRM-1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	30,00000	107,90	3 237,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.1
61	R-PRM-3	maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá	ks	10,00000	50,90	509,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.3
62	R-PRM-4	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	10,00000	50,90	509,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.4
63	R-PRM-5	Kryt zásuvky komunikační	ks	20,00000	111,90	2 238,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.5
64	R-PRM-6	1-ráměček, bílý	ks	20,00000	45,60	912,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.6
65	R-PRM-7	držák keystone modulu do parapetního kanálu	ks	20,00000	94,30	1 886,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.7
66	R-OST-2	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	30,00000	75,00	2 250,00	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.32
<b>Díl: 2.5 Silnoproudé prvky</b>						<b>321 706,00</b>	
67	R-ELM-4	Krabice KP68	ks	45,00000	46,00	2 070,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.3

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
68	R-IM-01	Zásuvka hnědá 2P+T MODUL 45	ks	20,00000	189,00	3 780,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.10
69	R-IM-02	Zásuvka hnědá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45	ks	10,00000	693,00	6 930,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.11
70	R-IM-05	Zasuvka bílá, hnědá 2x2P+T bezšroubová s clonkami	ks	20,00000	224,00	4 480,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.14
71	R-IM-06	Zas. hnědá 2x2P+T bezšr., 3st.SPD optická,	ks	10,00000	748,00	7 480,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.15
72	R-IM-09	Spínač ř.1	ks	7,00000	187,00	1 309,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.18
73	R-IM-10	Spínač ř.5	ks	3,00000	207,00	621,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.19
74	R-IM-16	Klapka jednoduchá bílá	ks	7,00000	31,00	217,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.25
75	R-IM-17	Klapka dělená bílá	ks	3,00000	36,00	108,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.26
76	R-IM-19	1_rameček bílý	ks	10,00000	22,00	220,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.28
77	R-IM-20	2_rameček bílý	ks	8,00000	45,00	360,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.29
78	R-IM-22	3_rameček bílý	ks	5,00000	72,00	360,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.22
79	R-IM-24	Přípojnice EVP	ks	1,00000	523,00	523,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.33
80	R-IM-26	Švorka na potrubí typ Bernard	ks	10,00000	41,00	410,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.35
81	R-IM-33	Přidružený materiál	set	1,00000	10 628,00	10 628,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.42
82	R-OST-01	Rekognoskace a úprava stávajících silnoproudých instalací, postupné přepojování rozvaděčů objektu apod.	hod	32,00000	458,00	14 656,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.43
83	R-OST-02	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,00000	15 072,00	15 072,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.44
84	R-OST-03	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00000	455,00	3 640,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.45
85	R-OST-04	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	10,00000	530,00	5 300,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.46
86	R-OST-05	HZS	hod	25,00000	452,00	11 300,00	cena SOD silnoproudé instalace p.č.47
87	R-R-109	Rozvaděč - 2000x1000x300	kpl	1,00000	232 242,00	232 242,00	nabídková cena

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

RELÉ PRO CBS 1x, FAZOVÉ RELÉ + JIŠTĚNÍ 2xHLAVNÍ VYP 125A/3, automatický přepínač MDO/DO, 1x, SVODIČ 2x, OSV a ZÁS + JIŠTĚNÍ 230 80x, 400 1x, RELÉ 230 2x, KONTROLKY+ JIŠTĚNÍ 2x, ZDROJ 24VDC 1x ::

jistící prvky řada OEZ :

1

1,00000

<b>Díl: 2.6</b>		<b>Svitidla</b>	<b>179 911,50</b>				
88	R-OST-03	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00000	455,00	3 640,00	cena SOD svítidla p.č.18
89	R-SV-04	"A2" - LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K, DALI (36.0 W)	ks	18,00000	3 326,00	59 868,00	cena SOD svítidla p.č.4
90	R-SV-06	"B2" - LED panel 600x600, prisma PMMA, 4000K DALI (36.0 W)	ks	13,00000	3 326,00	43 238,00	cena SOD svítidla p.č.6
91	R-SV-07	"C1" - LED downlight d=215mm, 4000K (24.5 W)	ks	3,00000	1 658,00	4 974,00	cena SOD svítidla p.č.7
92	R-SV-10	"NA2" - Nouzové svítidlo - asymetrická optika (CBC) - rozšíření stábajícího systému CBS	ks	7,00000	4 217,00	29 519,00	cena SOD svítidla p.č.10
93	R-SV-12	"N2" -Nouzové svítidlo - piktogram (CBC) - difuzér pro vlajkovou montáž (vlevo/vpravo) + držák pro montáž do podhledu - rozšíření stábajícího systému CBS	ks	2,00000	4 787,00	9 574,00	cena SOD svítidla p.č.12
94	R-SV-15	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,00000	14 750,00	14 750,00	cena SOD svítidla p.č.15
95	R-OST-01	Reciklační poplatek za svítidla	ks	43,00000	9,50	408,50	cena SOD svítidla p.č.16
96	R-OST-02	Demontáže a likvidace stávajících svítidel na chodbě, dmt PK žlabů, zásuvek, vypínačů	hod	20,00000	523,00	10 460,00	cena SOD svítidla p.č.17
97	R-OST-04	HZS	hod	8,00000	435,00	3 480,00	cena SOD svítidla p.č.19
<b>Díl: 2.7</b>		<b>Dali Beghelli</b>	<b>147 014,00</b>				
98	R-ELM-03	Krabice KP68	ks	4,00000	46,00	184,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.3
99	R-JP-03	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	4,00000	45,00	180,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.32
100	R-JP-04	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	8,00000	26,00	208,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.33
101	R-KB-02	1-CXKH-R-J 3x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	16,00000	39,00	624,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.9
102	R-SVZ-03	DALI nízkoprofilový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6,2m u 2,5m výšky), vestavný do D=66mm s přesahem max. 5mm pod SDK. EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547.	ks	7,00000	6 885,00	48 195,00	cena SOD DALI p.č.3
103	R-SVZ-04	Sedmitlačítkový ovládací panel (4sc.,UP/DOWN+OFF), bílý, DALI2 s LED indikací a přijmem IR signálu dálk. ovladačů - 7tlačítek pro servisní ovládnání, EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN	ks	5,00000	7 424,00	37 120,00	cena SOD DALI p.č.4
104	R-SVZ-05	Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů do KU68, povrch bílý plast 86x86mm antistatický s kovovou vložkou a svorkou pro připojení zemnicího vodiče	ks	5,00000	2 856,00	14 280,00	cena SOD DALI p.č.5
105	R-SVZ-101	DALI tlačítko ABB	ks	4,00000	4 843,00	19 372,00	nabídková cena
106	R-SVZ-102	kryt tlačítka otočného DALI	ks	4,00000	142,00	568,00	nabídková cena

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
107	R-OST-01	Technická podpora u instalace, proškolení ELM firmy	ks	1,00000	2 393,00	2 393,00	cena SOD DALI p.č.9
108	R-OST-02	Nečtení všech DALI komponentů a svítek, nastavení síťových parametr, adresování a rozdělení do skupin, nastavení funkčnosti systému (rozšíření stávajícího systému)	ks	1,00000	6 777,00	6 777,00	cena SOD DALI p.č.10
109	R-OST-03	Logistické, přepravní a ubytovací náklady na 1 den výjezdu technické podpory	ks	1,00000	8 863,00	8 863,00	cena SOD DALI p.č.11
110	R-OST-04	HZS	hod	15,00000	550,00	8 250,00	cena SOD DALI p.č.12
<b>Díl: 2.8 Kabelové trasy</b>						<b>182 700,50</b>	
111	R-101	UTP cat.6 B2CA	m	1 290,00000	53,60	69 144,00	nabídková cena
112	R-KB-011	1-CXKH-R-O 3x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	250,00000	44,00	11 000,00	nabídková cena
113	R-KB-02	1-CXKH-R-J 3x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	385,00000	39,00	15 015,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.9
114	R-KB-04	1-CXKH-R-J 5x1,5 (počítáno bez prořezu)	m	85,00000	58,00	4 930,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.11
115	R-KB-06	1-CXKH-R-J 3x2,5 (počítáno bez prořezu)	m	659,00000	58,00	38 222,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.13
116	R-KB-07	1-CXKH-R-J 5x2,5 (počítáno bez prořezu)	m	30,00000	78,00	2 340,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.14
117	R-KB-10	1-CXKH-R-V-J 3x1,5 P60R (počítáno bez prořezu)	m	258,00000	44,00	11 352,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.17
118	R-KB-13	H07V-U 6 (počítáno bez prořezu)	m	78,00000	35,00	2 730,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.20
119	R-KB-14	H07V-K 10 (počítáno bez prořezu)	m	45,00000	51,00	2 295,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.21
120	R-KB-16	H07V-K 25 (počítáno bez prořezu)	m	35,00000	88,00	3 080,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.23
121	R-KB-19	Kabelová přichytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží	ks	400,00000	35,00	14 000,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.26
122	R-ROZ-2	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	1,00000	3 180,50	3 180,50	cena SOD slab. struktur.kabeláž p.č.9
123	R-OST-04	HZS	hod	12,00000	451,00	5 412,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.44
<b>Díl: 2.9 Ostatní</b>						<b>61 011,00</b>	
124	R-OST-06	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	7 560,00	7 560,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.46
125	R-OST-07	Vedení prací 3%	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.47
126	R-OST-09	Přesun dodávek 1%	kpl	1,00000	10 560,00	10 560,00	cena SOD sil. kabelové trasy p.č.49
127	R-OST-91	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00000	4 747,00	4 747,00	nabídková cena

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
128	R-OST-92	Stavební průzkum dotčené budovy nutný pro řádné provedení díla včetně zaměření skutečných poloh stávajících stěn a rozvodů vedených nad podhledem	hod	12,00000	452,00	5 424,00	nabídková cena
129	R-OST-93	Měření umělého osvětlení ve všech pracovních místech předmětné stavby, včetně protokolu s výsledky měření umělého osvětlení	kpl	1,00000	13 488,00	13 488,00	nabídková cena
130	R-OST-94	vypracování PD kabelových tras	hod	16,00000	452,00	7 232,00	nabídková cena
<b>Díl: 31 Zdi pozemních staveb</b>						<b>6 738,39</b>	
131	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,01200	12 200,00	146,40	cena SOD stavební část Q1 p.č.6
ocelový překlad - sociálka : 1,20*4*2,5*0,001				0,01200			
132	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárcí hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m <sup>3</sup> na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m <sup>2</sup>	4,05000	1 305,00	5 285,25	cena SOD stavební část Q1 p.č.2
ambulance Q3 - zazdívká otvorů : 1,8*2,25				4,05000			
133	317168017	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm	kus	1,00000	741,00	741,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
Q3 - centrum provázení I - nové okno : 1				1,00000			
134	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,01260	44 900,00	565,74	cena SOD stavební část Q1 p.č.7
ocelový překlad - sociálka : 1,20*4*2,5*0,001*1,05				0,01260			
<b>Díl: 34 Stěny a příčky</b>						<b>1 817,54</b>	
135	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m <sup>2</sup>	0,36000	864,00	311,04	cena SOD stavební část Q1 p.č.15
potažení nových překladů - sociálka : 1,2*0,15*2				0,36000			
136	346272216	Přizdívká z pórobetonových tvárcí tl 50 mm	m <sup>2</sup>	3,01722	499,30	1 506,50	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
přizdívká sprcha : 1,432*2,107				3,01722			
<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřních</b>						<b>76 620,07</b>	
137	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>	316,31870	25,00	7 907,97	cena SOD stavební část Q1 p.č.18
chodba Q3 : 23,45*2,5*2				117,25000			
-(0,8*1,97*5+0,9*1,97*3+1,454*2,4)				-16,68860			
- omítka pod keramický obklad :							
WC : (0,57+0,2+0,8+2,23+0,85)*2,06-0,6*1,97				8,39700			
(0,29+2,02+0,29)*1,143				2,97180			
0,7*2,135				1,49450			
sprcha : (0,87+2,23)*2*2,107-0,6*1,97*2				10,69940			
umyvadlo : (1,2+1,4*3)*1,31				7,07400			
sociální místnosti Q3 :				21,93730			
0,58*0,66+0,58*2,2+0,31*2,2+0,96*0,2+0,95*1,92+0,95*2,24+0,95*1,95+1,7*2,25+1,7*1,25+1,7*2,25+1,7*2,25							
sociální místnosti Q3- ostění : 1,15*0,3+2,14*0,3				0,98700			
ambulance Q3 :				44,41700			
(5,75+3,5*2)*3,0+5,75*1,26+0,29*2,75+(5,75+1,45*2)*0,55-							
(0,6*1,35+0,9*1,97+1,8*2,25)							
ambulance Q3 - nová zazdívká : 1,8*2,25				4,05000			
ředitelství+sborovna Q3 :				49,32030			
(5,78+3,5*2+0,5+0,3*2)*3,0+5,28*1,26+(3,35+2,12+1,45*2)*0,55-(0,8*1,97+2,0*1,0)							
centrum provázení I Q3 : (3,5*2+2,3)*3,0+2,3*1,15-				28,64700			
(2,0*1,0+0,6*1,97+0,8*1,97)+(2,3+1,45*2)*0,55							



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		centrum provázení II Q3 : (3,5*2+3,4)*3,0+3,4*1,15- (0,6*1,97+0,8*1,97)+(3,3+1,45*2)*0,55		35,76200			
138	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	19,94000	553,00	11 026,82	cena SOD stavební část Q1 p.č.16
		Q3 - chodba - zapravení po demontáži soklu : (23,45*2- (1,0*3+0,9*5))*0,1		3,94000			
		Q3 - ambulance - zapravení drážek po řemeslech : 4,0		4,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna - zapravení drážek po řemeslech : 4,0		4,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 4,0		4,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 4,0		4,00000			
139	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,01722	213,90	645,38	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		přizdívka sprcha : 1,432*2,107		3,01722			
140	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem lóuštky do 3 mm	m2	269,06400	85,00	22 870,44	cena SOD stavební část Q1 p.č.24
		chodba Q3 : 23,45*2,5*2		117,25000			
		-(0,8*1,97*5+0,9*1,97*3+1,454*2,4)		-16,68860			
		sociální místnosti Q3 : 0,58*0,66+0,58*2,2+0,31*2,2+0,96*0,2+0,95*1,92+0,95*2,24+0,95*1,95+1,7*2,25+1,7*1,25+1,7*2,25+1,7*2,25		21,93730			
		ambulance Q3 : (5,75+3,5*2)*3,0+5,75*1,26+0,29*2,75- (0,6*1,35+0,9*1,97+1,8*2,25)		39,65950			
		ambulance Q3 - nová zazdívka : 1,8*2,25		4,05000			
		ředitelství+sborovna Q3 : (5,78+3,5*2+0,5+0,3*2)*3,0+5,28*1,26-(0,8*1,97+2,0*1,0)		44,71680			
		centrum provázení I Q3 : (3,5*2+2,3)*3,0+2,3*1,15- (2,0*1,0+0,6*1,97+0,8*1,97)		25,78700			
		centrum provázení II Q3 : (3,5*2+3,4)*3,0+3,4*1,15- (0,6*1,97+0,8*1,97)		32,35200			
141	612321191	Příplatek k vápenocementově omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm lóuštky ručně	m2	122,28510	43,00	5 258,26	cena SOD stavební část Q1 p.č.26
		- omítka pod keramický obklad : 30,6367*3		91,91010			
		ambulance Q3 - nová zazdívka : 1,8*2,25*2*3		24,30000			
		ředitelství+sborovna Q3 - po DMT obkladu : (0,9+0,6)*1,35*3		6,07500			
142	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn lóuštky do 5 mm nanášená ručně	m2	40,76170	199,00	8 111,58	cena SOD stavební část Q1 p.č.25
		- omítka pod keramický obklad :					
		WC : (0,57+0,2+0,8+2,23+0,85)*2,06-0,6*1,97		8,39700			
		(0,29+2,02+0,29)*1,143		2,97180			
		0,7*2,135		1,49450			
		sprcha : (0,87+2,23)*2*2,107-0,6*1,97*2		10,69940			
		umyvadlo : (1,2+1,4*3)*1,31		7,07400			
		ambulance Q3 - nová zazdívka : 1,8*2,25*2		8,10000			
		ředitelství+sborovna Q3 po DMT obkladu : (0,9+0,6)*1,35		2,02500			
143	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,21800	448,00	7 713,66	cena SOD stavební část Q1 p.č.27

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		sociální místnosti Q3- ostění : 1,15*0,3+2,14*0,3		0,98700			
		ambulance Q3 - ostění : (5,75+1,45*2)*0,55		4,75750			
		ředitelství+sborovna Q3 - ostění : (3,35+2,12+1,45*2)*0,55		4,60350			
		centrum provázení I Q3 - ostění : (2,3+1,45*2)*0,55+(1,0+2,0)*2*0,1		3,46000			
		centrum provázení II Q3 - ostění : (3,3+1,45*2)*0,55		3,41000			
144	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,21800	550,00	9 469,90	cena SOD stavební část Q1 p.č.28
		sociální místnosti Q3- ostění : 1,15*0,3+2,14*0,3		0,98700			
		ambulance Q3 - ostění : (5,75+1,45*2)*0,55		4,75750			
		ředitelství+sborovna Q3 - ostění : (3,35+2,12+1,45*2)*0,55		4,60350			
		centrum provázení I Q3 - ostění : (2,3+1,45*2)*0,55+(1,0+2,0)*2*0,1		3,46000			
		centrum provázení II Q3 - ostění : (3,3+1,45*2)*0,55		3,41000			
145	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	0,36000	182,00	65,52	cena SOD stavební část Q1 p.č.29
		potažení nových překladů - sociálka : 1,2*0,15*2		0,36000			
146	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	37,71000	30,00	1 131,30	cena SOD stavební část Q1 p.č.32
		sociální místnosti Q3 : 1,15+2,14		3,29000			
		ambulance Q3 : (5,75+1,45*2)		8,65000			
		ředitelství+sborovna Q3 : (3,35+2,12+1,45*2)		8,37000			
		centrum provázení I Q3 : (2,3+1,45*2)+(1,0+2,0)*2		11,20000			
		centrum provázení II Q3 : (3,3+1,45*2)		6,20000			
147	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,00000	380,00	760,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.104
		ředitelství+sborovna Q3 - oprava po DMT linky : 2		2,00000			
148	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	41,48100	40,00	1 659,24	cena SOD stavební část Q1 p.č.33
		37,71*1,1		41,48100			
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>4 367,52</b>	
149	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM PRONTO tl přes 40 do 50 mm	m2	1,08000	1 384,00	1 494,72	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		zabetonování otvoru po demontáži podlopu : 1,2*0,9		1,08000			
150	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí TOPCEM PRONTO ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	10,80000	266,00	2 872,80	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		zabetonování otvoru po demontáži podlopu : 1,2*0,9*10		10,80000			
<b>Díl: 64</b>		<b>Osazování výplní otvorů</b>				<b>17 160,00</b>	
151	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00000	1 640,00	3 280,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.42
		sociálka 800x1970mm : 2		2,00000			
152	642945111	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd. s obetonováním	kus	2,00000	1 640,00	3 280,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.51
		rozvodna 900x1970mm : 1		1,00000			
		strojovna VZT 900x1970mm : 1		1,00000			

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
153	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,00000	2 940,00	5 880,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.47
		sociálka 800x1970mm : 2		2,00000			
154	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,00000	2 360,00	4 720,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.52
		rozvodna 900x1970mm : 1		1,00000			
		strojovna VZT 900x1970mm : 1		1,00000			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>14 746,06</b>	
155	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	231,85632	63,60	14 746,06	cena SOD stavební část Q1 p.č.56

podhledy :

Q3 - chodba : 1,454*23,45	34,09630
Q3 - ambulance : 5,75*3,5	20,12500
Q3 - ředitelství+sborovna : 5,78*3,5-0,5*0,3	20,08000
Q3 - centrum provázení I : 2,3*3,5	8,05000
Q3 - centrum provázení II : 3,4*3,5	11,90000
WC : 1,1*2,21	2,43100
sprcha : 0,88*2,1	1,84800
umyvadlo : 1,19*2,21	2,62990
chodba -rotunda : 70,0	70,00000
Mezisoučet	171,16020
omítky :	
Q3 - chodba : 1,454*23,45*0,6	20,45778
Q3 - ambulance : 5,75*3,5*0,6	12,07500
Q3 - ředitelství+sborovna : (5,78*3,5-0,5*0,3)*0,6	12,04800
Q3 - centrum provázení I : 2,3*3,5*0,6	4,83000
Q3 - centrum provázení II : 3,4*3,5*0,6	7,14000
WC : 1,1*2,21*0,6	1,45860
sprcha : 0,88*2,1*0,6	1,10880
umyvadlo : 1,19*2,21*0,6	1,57794

Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			42 721,36		
156	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	171,16020	110,00	18 827,62	cena SOD stavební část Q1 p.č.69
		Q3 - chodba : 1,454*23,45		34,09630			
		Q3 - ambulance : 5,75*3,5		20,12500			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000			
		Q3 - centrum provázení I : 2,3*3,5		8,05000			
		Q3 - centrum provázení II : 3,4*3,5		11,90000			
		WC : 1,1*2,21		2,43100			
		sprcha : 0,88*2,1		1,84800			
		umyvadlo : 1,19*2,21		2,62990			
		chodba -rotunda : 70,0		70,00000			
157	953966111	Lepení ochranného okopového samolepícího pásu na vyrovaný podklad na stěnu, antibakteriální úprava.	m	40,07000	296,00	11 860,72	cena SOD stavební část Q1 p.č.60
		chodba Q3 :		40,07000			
		(1,39+1,51+2,15+2,04+3,69+2,31+2,85+1,87+2,2+3,32+3,6+1,0+1,8+3,65+3,57+3,12)					



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
158	55343053_R	Ochranný plát stěny v místě opěrky židle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm, antibakteriální úprava.	m	44,07700	273,00	12 033,02	cena SOD stavební část Q1 p.č.61

chodba Q3 : 44,07700  
 (1,39+1,51+2,15+2,04+3,69+2,31+2,85+1,87+2,2+3,32+3,6+1,0+1,8+3,65+3,57+3,12)\*1,1

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>54 109,67</b>				
159	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,56880	4 141,00	2 355,40	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%

bourání předsazených parapetů :  
 Q3 - sociální místnost : 2,135\*0,28\*0,1 0,05978  
 Q3 - ambulance : 5,5\*0,31\*0,1 0,17050  
 Q3 - ředitelství+sborovna : (3,35+2,12)\*0,31\*0,1 0,16957  
 Q3 - centrum provázení I : 2,15\*0,31\*0,1 0,06665  
 Q3 - centrum provázení II : 3,3\*0,31\*0,1 0,10230

160	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,56880	1 592,00	905,53	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
-----	-----------	--	----	---------	----------	--------	---------------------------------

bourání předsazených parapetu :  
 Q3 - sociální místnost : 2,135\*0,28\*0,1 0,05978  
 Q3 - ambulance : 5,5\*0,31\*0,1 0,17050  
 Q3 - ředitelství+sborovna : (3,35+2,12)\*0,31\*0,1 0,16957  
 Q3 - centrum provázení I : 2,15\*0,31\*0,1 0,06665  
 Q3 - centrum provázení II : 3,3\*0,31\*0,1 0,10230

161	967031732	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	0,80000	205,00	164,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.81
-----	-----------	---	----	---------	--------	--------	----------------------------------

sociálka rozšíření orvoru : 0,2\*2,0\*2 0,80000

162	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,69800	385,00	2 578,73	cena SOD stavební část Q1 p.č.87
-----	-----------	---	----	---------	--------	----------	----------------------------------

rozvodna 900x1970mm : 0,9\*1,97 1,77300  
 strojovna VZT 900x1970mm : 0,9\*1,97 1,77300  
 sociálka 800x1970mm : 0,8\*1,97\*2 3,15200

163	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	4,79721	58,90	282,56	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
-----	-----------	--------------------------------	----	---------	-------	--------	---------------------------------

demontáž dělicí stěny z OSB desek : 0,509\*1,468 0,74721  
 ambulance věšáková stěna : 1,8\*2,25 4,05000

164	766411812	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	5,81015	83,60	485,73	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
-----	-----------	--	----	---------	-------	--------	---------------------------------

(1,39+1,51+2,15+2,04+3,69+2,31+2,85+1,87+2,2+3,32+3,6+1,0+1,8+3,65+3,57+3,12)\*0,145 5,81015

165	766812820	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00000	276,00	276,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
-----	-----------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------------------------------

166	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	4,05000	24,80	100,44	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
-----	-----------	---	----	---------	-------	--------	---------------------------------

ambulance za věšákovou stěnou : 1,8\*2,25 4,05000

167	763135811	Demontáž podhledu sádkokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	35,27125	82,00	2 892,24	cena SOD stavební část Q1 p.č.88
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------	----------------------------------

spojovací chodba : 1,425\*1,45+22,9\*1,45 35,27125

168	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	9,00000	33,20	298,80	cena SOD stavební část Q1 p.č.71
-----	-----------	--	-----	---------	-------	--------	----------------------------------

umyvadlo 800x1970mm : 1 1,00000  
 sprcha 600x1970mm : 1 1,00000

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		WC 600x1970mm : 1		1,00000			
		centrum provázení 800x1970mm : 2		2,00000			
		ředitelství 800x1970mm : 1		1,00000			
		ambulance 900x1970mm : 1		1,00000			
		rozvodna 900x1970mm : 1		1,00000			
		strojovna VZT 900x1970mm : 1		1,00000			
169	767114811	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy do 6 m2	m2	7,53960	759,00	5 722,56	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		prosklené oc. dveře 1,454x2,40mm - chodba : 1,454*2,4		3,48960			
		prosklené oc. dveře 1,8x2,25mm - ambulance : 1,8*2,25		4,05000			
170	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	37,98440	151,20	5 743,24	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		demontáž mříží :		37,98440			
		5,44*1,72+2,13*1,72+2,2*1,72+3,4*1,72+3,4*1,722+5,51*1,72					
171	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	114,37630	104,00	11 895,14	cena SOD stavební část Q1 p.č.74
		Q3 - chodba : 1,454*23,45		34,09630			
		Q3 - ambulance 2x (lepený koberez na lepeném línu) : 5,75*3,5*2		40,25000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000			
		Q3 - centrum provázení I : 2,3*3,5		8,05000			
		Q3 - centrum provázení II : 3,4*3,5		11,90000			
172	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	61,86000	15,70	971,20	cena SOD stavební část Q1 p.č.75
		Q3 - ambulance : (5,75+3,5)*2-0,9+0,9		18,50000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : (5,78+3,5)*2+2*0,3-0,8+0,8		19,16000			
		Q3 - centrum provázení I : (2,3+3,5)*2-0,8+0,8-0,6		11,00000			
		Q3 - centrum provázení II : (3,4+3,5)*2-0,8+0,8-0,6		13,20000			
173	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	94,25130	143,00	13 477,94	cena SOD stavební část Q1 p.č.76
		Q3 - chodba : 1,454*23,45		34,09630			
		Q3 - ambulance : 5,75*3,5		20,12500			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000			
		Q3 - centrum provázení I : 2,3*3,5		8,05000			
		Q3 - centrum provázení II : 3,4*3,5		11,90000			
174	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	39,46900	96,00	3 789,02	cena SOD stavební část Q2 p.č.96
		WC : (0,57+0,2+0,8+2,23+0,85)*2,06-0,6*1,97		8,39700			
		(0,29+2,02+0,29)*1,143		2,97180			
		0,7*2,135		1,49450			
		sprcha : (0,87+2,23)*2*2,107-0,6*1,97*2		10,69940			
		umyvadlo : (1,2+1,4*3)*1,31		7,07400			
		Q3 - ambulance : 0,6*1,35		0,81000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : (0,9+0,6)*1,35		2,02500			
		Q3 - centrum provázení I : (0,7+1,2)*1,8		3,42000			
		Q3 - centrum provázení II : (0,91+1,22)*1,21		2,57730			

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
175	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,90890	85,00	587,26	cena SOD stavební část Q2 p.č.91

WC : 1,1*2,21	2,43100
sprcha : 0,88*2,1	1,84800
umyvadlo : 1,19*2,21	2,62990

176	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	39,40000	40,20	1 583,88	cena SOD stavební část Q2 p.č.92
-----	-----------	--------------------------	---	----------	-------	----------	----------------------------------

Q3 - chodba : 23,45*2-(1,0*3+0,9*5)	39,40000
-------------------------------------	----------

<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>	<b>3 877,45</b>
----------------	---	-----------------

177	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,00000	176,00	352,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.97
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	----------------------------------

Q3 - centrum provázení I - vybourání otvoru pro nové okno : 2,0*1,0	2,00000
---	---------

178	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	18,55500	190,00	3 525,45	cena SOD stavební část Q1 p.č.98
-----	-----------	--	---	----------	--------	----------	----------------------------------

bourání předsazených parapetu - řezání :	
Q3 - sociální místnost : 2,135	2,13500
Q3 - ambulance : 5,5	5,50000
Q3 - ředitelství+sborovna : 3,35+2,12	5,47000
Q3 - centrum provázení I : 2,15	2,15000
Q3 - centrum provázení II : 3,3	3,30000

<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>5 789,64</b>
-----------------	--------------------	-----------------

179	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	7,06054	620,00	4 377,53	cena SOD stavební část Q1 p.č.112
-----	-----------	---	---	---------	--------	----------	-----------------------------------

180	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	7,06054	200,00	1 412,11	cena SOD stavební část Q1 p.č.113
-----	-----------	--	---	---------	--------	----------	-----------------------------------

<b>Díl: 714</b>	<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>	<b>223 082,46</b>
-----------------	--	-------------------

181	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	123,33515	509,00	62 777,59	cena SOD stavební část Q1 p.č.114
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------------------------------

spojovací chodba : 1,425*1,45+22,9*1,45	35,27125
WC : 1,1*2,21	2,43100
sprcha : 0,88*2,1	1,84800
umyvadlo : 1,19*2,21	2,62990
ambulance Q3 : 5,75*3,5	20,12500
ředitelství+sborovna Q3 : 5,78*3,5-0,5*0,3	20,08000
centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5	8,05000
centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5	11,90000
chodba - rotunda 30% plochy nový rošt : 70,0*0,3	21,00000

182	714121041	Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu	m	133,98800	128,00	17 150,46	cena SOD stavební část Q1 p.č.118
-----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------------------------------

spojovací chodba : 24,324*2+1,45*2	51,54800
WC : 1,1*2+2,21*2	6,62000
sprcha : 0,88*2+2,1*2	5,96000
umyvadlo : 1,19*2+2,21*2	6,80000
ambulance Q3 : (5,75+3,5)*2	18,50000
ředitelství+sborovna Q3 : (5,78+3,5)*2+0,3*2	19,16000

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		centrum provázení I Q3 : (2,3+3,5)*2		11,60000			
		centrum provázení II Q3 : (3,4+3,5)*2		13,80000			
183	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	49,00000	59,10	2 895,90	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		chodba - rotunda 70% plochy : 70,0*0,7		49,00000			
184	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	70,00000	34,30	2 401,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		chodba - rotunda : 70,0		70,00000			
185	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	102,33515	15,00	1 535,03	cena SOD stavební část Q1 p.č.122
186	59036253	lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m	m	133,98800	29,00	3 885,65	cena SOD stavební část Q1 p.č.119
		spojovací chodba : 24,324*2+1,45*2		51,54800			
		WC : 1,1*2+2,21*2		6,62000			
		sprcha : 0,88*2+2,1*2		5,96000			
		umyvadlo : 1,19*2+2,21*2		6,80000			
		ambulance Q3 : (5,75+3,5)*2		18,50000			
		ředitelství+sborovna Q3 : (5,78+3,5)*2+0,3*2		19,16000			
		centrum provázení I Q3 : (2,3+3,5)*2		11,60000			
		centrum provázení II Q3 : (3,4+3,5)*2		13,80000			
187	63126317.1	Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastroem. Snadná montáž a demontáž kazet. tl.15 mm,rozměr panelu 600x600mm,osazení na Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli,Požární	m2	189,56867	662,00	125 494,46	cena SOD stavební část Q1 p.č.117
		spojovací chodba : (1,425*1,45+22,9*1,45)*1,1		38,79838			
		WC : 1,1*2,21*1,1		2,67410			
		sprcha : 0,88*2,1*1,1		2,03280			
		umyvadlo : 1,19*2,21*1,1		2,89289			
		ambulance Q3 : 5,75*3,5*1,1		22,13750			
		ředitelství+sborovna Q3 : (5,78*3,5-0,5*0,3)*1,1		22,08800			
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5*1,1		8,85500			
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5*1,1		13,09000			
		chodba - rotunda : 70,0*1,1		77,00000			
188	998714102	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,59998	11 571,00	6 942,37	cena SOD stavební část Q1 p.č.123
<b>Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>						<b>5 646,82</b>	
189	53 721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	4,00000	100,00	400,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.11
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
190	55 721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	5,00000	96,80	484,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.27
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
191	R-721-04	Vaničkový sifon s chromovou zátkou DN 50	kus	1,00000	583,00	583,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.27

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
192	68 R-721-04	Zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 chrom vč. umyvadlového vtoku	kus	5,00000	835,00	4 175,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.26
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
193	71 998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00623	774,00	4,82	cena SOD ZTI Q1 p.č.28
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>63 751,94</b>	
194	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	208,00	208,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.55
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
195	725840851	Demontáž baterie sprchové	kus	1,00000	195,40	195,40	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
196	10 725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,00000	99,30	397,20	cena SOD ZTI Q1 p.č.51
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
197	26 725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	5,00000	935,00	4 675,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.62
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
198	62 725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	5,00000	240,00	1 200,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.66
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
199	725.292	Demontáž zásobníku na papírové ručníky	soubor	1,00000	97,00	97,00	nabídková cena
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
200	725119122	Montáž klozetových mís kombi	ks	1,00000	803,00	803,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
201	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.86
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
202	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,00000	229,10	2 291,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		Q3 - sociální místnost : 2		2,00000			
		Q3 - ambulance : 2		2,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 2		2,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 2		2,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 2		2,00000			
203	9 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,00000	208,00	832,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.49

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
204	R-725-15	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny	soubor	1,00000	2 860,00	2 860,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.84
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
205	R-725-21	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	465,00	465,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.90
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
206	R-726-03	Montáž sedátka	kus	1,00000	150,00	150,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.102
207	21 55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	5,00000	1 540,00	7 700,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.57
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
208	43 725211615	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm	soubor	5,00000	3 910,00	19 550,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.53
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
		Q3 - ambulance : 1		1,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
209	55495024	dveře sprchové čelní polarámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé na vaničku š 800mm	ks	1,00000	9 326,00	9 326,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
210	64232061	klozet keramický kombinovaný	ks	1,00000	2 951,00	2 951,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
211	R-725-08.	Sprchová vanička	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.70
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
212	R-725-10	Sprchová baterie s keramickou kartuší vč. sprchového setu (nástěnná tyč, sprchová hlavice, hadice)	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.75
		Q3 - sociální místnost : 1		1,00000			
213	R-726-02	Klozetové sedátko s poklopem ANTIBAK SOFT CLOSE	kus	1,00000	600,00	600,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.101
214	79 998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,12527	809,00	101,34	cena SOD ZTI Q1 p.č.71
<b>Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>						<b>7 600,00</b>	
215	R-733-01	Vypuštění otopného systému	hod	8,00000	380,00	3 040,00	cena SOD vytápění Q1 p.č.18
216	R-733-02	Napuštění otopného systému	hod	8,00000	380,00	3 040,00	cena SOD vytápění Q1 p.č.19
217	R-733-04	Odvzdušnění systému	hod	4,00000	380,00	1 520,00	cena SOD vytápění Q1 p.č.21
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>6 200,25</b>	



### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
218	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	8,27500	556,00	4 600,90	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		Q3 - sociální místnost : 0,5*1,1*2		1,10000			
		Q3 - ambulance : 1,25*1,0*2		2,50000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 1,1*1,1+1.15*1,1		2,47500			
		Q3 - centrum provázení I : 1,1*0,8		0,88000			
		Q3 - centrum provázení II : 1,2*1,1		1,32000			
219	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	8,00000	197,00	1 576,00	cena SOD vytápění Q1 p.č.40
		Q3 - sociální místnost : 2		2,00000			
		Q3 - ambulance : 2		2,00000			
		Q3 - ředitelství+sborovna : 2		2,00000			
		Q3 - centrum provázení I : 1		1,00000			
		Q3 - centrum provázení II : 1		1,00000			
220	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,01769	1 320,00	23,35	cena SOD vytápění Q1 p.č.51
<b>Díl: 763</b>		<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>2 900,59</b>	
221	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	0,74721	820,00	612,71	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		dělicí příčka : 0,509*1,468		0,74721			
222	763172321	Montáž dveří revizních jednoplašťových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a přesazené stěny	ks	2,00000	259,00	518,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		Q3 - ambulance : 2		2,00000			
223	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	hod	4,00000	359,00	1 436,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
		Q3 - ambulance - demontáž dveří, zadělání otvoru , vytvoření 2 nových otvorů : 4		4,00000			
224	590.991	plastová revizní dvířka VP D 200/200	ks	2,00000	154,00	308,00	nabídková cena
		Q3 - ambulance : 2		2,00000			
225	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,01940	1 334,00	25,88	cena SOD stavební část Q1 p.č.143
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>352 227,41</b>	
226	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	32,25600	950,00	30 643,20	cena SOD stavební část Q1 p.č.150
		plastová okna obvodová zeď : 5,4*1,41*4		30,45600			
		vnitřní plastové okno : 1,8*1,0		1,80000			
227	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,00000	840,00	5 040,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.157
		umyvadlo 800x1970mm : 1		1,00000			
		sprcha 800x1970mm : 1		1,00000			
		WC 800x1970mm : 1		1,00000			
		centrum provázení 800x1970mm : 2		2,00000			
		ředitelství 800x1970mm : 1		1,00000			
228	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,00000	840,00	840,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.164
		ambulance 900x1970mm : 1		1,00000			
229	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,00000	945,00	1 890,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.155
		rozvodna 900x1970mm : 1		1,00000			



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		strojovna VZT 900x1970mm : 1		1,00000			
230	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	22,00000	320,00	7 040,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.153
		- montáž plastových okenních parapetů : "dl.5500mm" : 5,5*4		22,00000			
231	766-R01	Systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnících pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry	bm	32,88000	166,00	5 458,08	cena SOD stavební část Q1 p.č.152
		(5,4+1,41*2)*4		32,88000			
232	61140080	parapet plastový vnitřní – š 360mm, barva bílá	m	43,23000	610,00	26 370,30	cena SOD stavební část Q1 p.č.154
		výkres č.D.1.1.13 : - plastový parapet bez nosu : "ozn.O/4" : "dl.1200mm" 3*1,20 : "dl.2000mm" 2,00*1 : "dl.3100mm" 3,10*1 : "dl.4300mm" 4,30*2 : "dl.5500mm" 5,50*4 : 39,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : 43,23		43,23000			
233	611R-10.2	Dveře vnitřní, hladké, plně, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémové generální čísla klíče, povrchová úprava HPL,	kus	1,00000	10 094,00	10 094,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.151
		ambulance 900x1970mm : 1		1,00000			
234	611R-26.2	Dveře vnitřní, hladké plně, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava	kus	2,00000	11 165,00	22 330,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.168
		rozvodna 900x1970mm : 1		1,00000			
		strojovna VZT 900x1970mm : 1		1,00000			
235	611R-4.2	Dveře vnitřní, hladké, plně, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/koule, zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL,	kus	6,00000	8 792,00	52 752,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.144
		umyvadlo 800x1970mm : 1		1,00000			
		centrum provázení 800x1970mm : 2		2,00000			
		ředitelství 800x1970mm : 1		1,00000			
		WC 800x1970mm : 1		1,00000			
		sprcha 800x1970mm : 1		1,00000			
236	766.101	Vnější plastová okna, rám 103/80 Synego MD 1.1 4/18/Planibel Clearlite 4/18/lplus 1.1 4 Chromatech ultra/černý, Ug: 0.50 W/m2K, Rw: 33 dB rozměry 5400x1410mm	m2	30,45600	5 984,00	182 248,70	nabídková cena
		- součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu : - součástí dodávky okna vnitřní Al žaluzie : P1 - plastové okno : 5,4*1,41*4		30,45600			
237	766.102	Vnitřní plastové okno ,Rám 64/70 Classic,SGG Mirastar 4 mm - 16 mm SWS - SGG, rozměry 1800x1000mm	m2	1,80000	3 990,00	7 182,00	nabídková cena
		P2- plastové okno : 1,8*1,0		1,80000			

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
238	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,26703	1 270,00	339,13	cena SOD stavební část Q1 p.č.178
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>81 353,79</b>	
239	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	37,98440	307,10	11 665,01	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		zpětná montáž mříží :		37,98440			
		5,44*1,72+2,13*1,72+2,2*1,72+3,4*1,72+3,4*1,722+5,51*1,72					
240	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.179
		dveře Al profilů : 1		1,00000			
241	R-767-02	Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1300x2500mm, Dveře 2kř. dveře opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené poloze, zasklení bezpeč.sklem tř.P2A,	ks	1,00000	64 211,00	64 211,00	nabídková cena
		- dveře opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené poloze :					
		- zasklení bezp. sklem P2A :					
		"ozn. Z/2 - rozměry 1300X2500mm" minimální světlý průchod 900mm :					
		1		1,00000			
242	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04714	1 650,00	77,78	cena SOD stavební část Q1 p.č.186
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>21 001,55</b>	
243	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m	6,90890	61,20	422,82	cena SOD stavební část Q1 p.č.193
244	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,90890	12,00	82,91	cena SOD stavební část Q1 p.č.187
		WC : 1,1*2,21		2,43100			
		sprcha : 0,88*2,1		1,84800			
		umyvadlo : 1,19*2,21		2,62990			
245	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,90890	35,00	241,81	cena SOD stavební část Q1 p.č.188
246	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	6,90890	260,00	1 796,31	cena SOD stavební část Q1 p.č.189
247	771557911	Příplatek k spárování podlah z ker. dlepených flex. lepidlem za plochu do 5 m2	m2	6,90890	18,30	126,43	cena SOD stavební část Q1 p.č.192
248	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	6,90890	820,00	5 665,30	cena SOD stavební část Q1 p.č.190
		WC : 1,1*2,21		2,43100			
		sprcha : 0,88*2,1		1,84800			
		umyvadlo : 1,19*2,21		2,62990			
249	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,90890	390,00	2 694,47	cena SOD stavební část Q1 p.č.194
250	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,40000	44,80	734,72	cena SOD stavební část Q1 p.č.197

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
251	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	14,00000	180,00	2 520,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.195
		WC : 6		6,00000			
		sprcha : 4		4,00000			
		umyvadlo : 4		4,00000			
252	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	16,40000	150,00	2 460,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.196
		WC : 2,21*2+1,1*2-0,6		6,02000			
		sprcha : 2,21*2+0,88*2-0,6*2		4,98000			
		umyvadlo : 2,21*2+1,19*2-0,8-0,6		5,40000			
253	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	7,59979	530,00	4 027,89	cena SOD stavební část Q1 p.č.191
		6,9089*1,1		7,59979			
254	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,32746	699,00	228,89	cena SOD stavební část Q1 p.č.202
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>191 522,46</b>	
255	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	96,51500	39,00	3 764,09	cena SOD stavební část Q1 p.č.205
		chodba Q3 : 1,5*24,24		36,36000			
		ambulance Q3 : 5,75*3,5		20,12500			
		ředitelství+sborovna Q3 : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000			
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5		8,05000			
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5		11,90000			
256	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	96,51500	75,00	7 238,63	cena SOD stavební část Q1 p.č.203
		chodba Q3 : 1,5*24,24		36,36000			
		ambulance Q3 : 5,75*3,5		20,12500			
		ředitelství+sborovna Q3 : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000			
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5		8,05000			
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5		11,90000			
257	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	156,67000	15,00	2 350,05	cena SOD stavební část Q1 p.č.206
		chodba Q3 : 1,5*24,24		36,36000			
		ambulance Q3 : 5,75*3,5*2		40,25000			
		ředitelství+sborovna Q3 : (5,78*3,5-0,5*0,3)*2		40,16000			
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5*2		16,10000			
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5*2		23,80000			
258	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	96,51500	49,00	4 729,24	cena SOD stavební část Q1 p.č.204
		chodba Q3 : 1,5*24,24		36,36000			
		ambulance Q3 : 5,75*3,5		20,12500			
		ředitelství+sborovna Q3 : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000			
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5		8,05000			
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5		11,90000			
259	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	96,51500	239,00	23 067,09	cena SOD stavební část Q1 p.č.208
		chodba Q3 : 1,5*24,24		36,36000			

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ambulance Q3 : 5,75*3,5		20,12500		
		ředitelství+sborovna Q3 : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000		
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5		8,05000		
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5		11,90000		
260	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	96,51500	225,00	21 715,88
		chodba Q3 : 1,5*24,24		36,36000		
		ambulance Q3 : 5,75*3,5		20,12500		
		ředitelství+sborovna Q3 : 5,78*3,5-0,5*0,3		20,08000		
		centrum provázení I Q3 : 2,3*3,5		8,05000		
		centrum provázení II Q3 : 3,4*3,5		11,90000		
261	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	83,00000	56,20	4 664,60
262	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	101,14000	199,00	20 126,86
		chodba Q3 : 24,24*2-(0,9*3+0,8*4)		42,58000		
		ambulance Q3 : (5,75+3,5)*2-0,9		17,60000		
		ředitelství+sborovna Q3 : (5,78+3,5)*2+0,3*2-0,8		18,36000		
		centrum provázení I Q3 : (2,3+3,5)*2-0,8-0,6		10,20000		
		centrum provázení II Q3 : (3,4+3,5)*2-0,8-0,6		12,40000		
263	776411223	Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů	kus	22,00000	210,00	4 620,00
		ambulance Q3 : 6		6,00000		
		ředitelství+sborovna Q3 : 6		6,00000		
		centrum provázení I Q3 : 5		5,00000		
		centrum provázení II Q3 : 5		5,00000		
264	776411224	Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnějších rohů	kus	6,00000	210,00	1 260,00
		ambulance Q3 : 2		2,00000		
		ředitelství+sborovna Q3 : 2		2,00000		
		centrum provázení I Q3 : 1		1,00000		
		centrum provázení II Q3 : 1		1,00000		
265	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	202,28000	116,00	23 464,48
		montáž lišty ukončovací a náběhové :				
		chodba Q3 : (24,24*2-(0,9*3+0,8*4))*2		85,16000		
		ambulance Q3 : (5,75+3,5)*2*2-0,9*2		35,20000		
		ředitelství+sborovna Q3 : ((5,78+3,5)*2+0,3*2-0,8)*2		36,72000		
		centrum provázení I Q3 : ((2,3+3,5)*2-0,8-0,6)*2		20,40000		
		centrum provázení II Q3 : ((3,4+3,5)*2-0,8-0,6)*2		24,80000		
266	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,80000	85,00	493,00
		PVC : 5		5,00000		
		umyvadlo-chodba : 0,8		0,80000		
267	59054152	klinový náběh pro provedení fabionu	m	111,25400	22,50	2 503,22
		chodba Q3 : (24,24*2-(0,9*3+0,8*4))*1,1		46,83800		
		ambulance Q3 : ((5,75+3,5)*2-0,9)*1,1		19,36000		

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		ředitelství+sborovna Q3 : $((5,78+3,5)*2+0,3*2-0,8)*1,1$		20,19600			
		centrum provázení I Q3 : $((2,3+3,5)*2-0,8-0,6)*1,1$		11,22000			
		centrum provázení II Q3 : $((3,4+3,5)*2-0,8-0,6)*1,1$		13,64000			
268	284R-01	Výsoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí (2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1)	m2	106,16650	530,00	56 268,25	cena SOD stavební část Q1 p.č.210
		chodba Q3 : $1,5*24,24*1,1$		39,99600			
		ambulance Q3 : $5,75*3,5*1,1$		22,13750			
		ředitelství+sborovna Q3 : $(5,78*3,5-0,5*0,3)*1,1$		22,08800			
		centrum provázení I Q3 : $(2,3*3,5)*1,1$		8,85500			
		centrum provázení II Q3 : $(3,4*3,5)*1,1$		13,09000			
269	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	6,38000	199,00	1 269,62	cena SOD stavební část Q1 p.č.216
		PVC : $5,0*1,1$		5,50000			
		umyvadlo-chodba : $0,8*1,1$		0,88000			
270	59054152	profil dokončovací pro koberce na PVC nebo vinylu	m	111,25400	59,00	6 563,99	cena SOD stavební část Q1 p.č.214
		chodba Q3 : $(24,24*2-(0,9*3+0,8*4))*1,1$		46,83800			
		ambulance Q3 : $((5,75+3,5)*2-0,9)*1,1$		19,36000			
		ředitelství+sborovna Q3 : $((5,78+3,5)*2+0,3*2-0,8)*1,1$		20,19600			
		centrum provázení I Q3 : $((2,3+3,5)*2-0,8-0,6)*1,1$		11,22000			
		centrum provázení II Q3 : $((3,4+3,5)*2-0,8-0,6)*1,1$		13,64000			
271	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,11339	6 667,44	7 423,46	cena SOD stavební část Q1 p.č.217
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>82 688,61</b>	
272	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	50,32270	7,34	369,37	cena SOD stavební část Q1 p.č.218
		WC : $(0,57+0,2+0,8+2,23+0,85)*2,06-0,6*1,97$		8,39700			
		$(0,29+2,02+0,29)*1,143$		2,97180			
		$0,7*2,135$		1,49450			
		sprcha : $(0,87+2,23)*2*2,107-0,6*1,97*2$		10,69940			
		umyvadlo : $(1,2+1,4*3)*2,0$		10,80000			
		Q3 - ambulance - obklad za umyvadlem : $(0,6+1,35)*2,0$		3,90000			
		Q3 - ředitelství+sborovna - obklad za umyvadlem : $2,0*2,0$		4,00000			
		Q3 - centrum provázení I - obklad za umyvadlem : $(0,7+1,2)*2,0$		3,80000			
		Q3 - centrum provázení II - obklad za umyvadlem : $(0,9+1,22)*2,0$		4,26000			
273	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	50,32270	35,00	1 761,29	cena SOD stavební část Q1 p.č.219
274	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,68600	390,00	2 997,54	cena SOD stavební část Q1 p.č.220
		stěna - sprcha : $(0,8+1,43+1,43)*2,1$		7,68600			

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
275	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	50,32270	193,00	9 712,28
		- pod keramický obklad :				cena SOD stavební část Q1 p.č.221
		WC : (0,57+0,2+0,8+2,23+0,85)*2,06-0,6*1,97		8,39700		
		(0,29+2,02+0,29)*1,143		2,97180		
		0,7*2,135		1,49450		
		sprcha : (0,87+2,23)*2*2,107-0,6*1,97*2		10,69940		
		umyvadlo : (1,2+1,4*3)*2,0		10,80000		
		Q3 - ambulance - obklad za umyvadlem : (0,6+1,35)*2,0		3,90000		
		Q3 - ředitelství+sborovna - obklad za umyvadlem : 2,0*2,0		4,00000		
		Q3 - centrum provázení I - obklad za umyvadlem : (0,7+1,2)*2,0		3,80000		
		Q3 - centrum provázení II - obklad za umyvadlem : (0,91+1,22)*2,0		4,26000		
276	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	43,98000	47,60	2 093,45
		WC : 2*2		4,00000		cena SOD stavební část Q1 p.č.224
		sprcha : 2*4		8,00000		
		umyvadlo : 2*4		8,00000		
		Q3 - ředitelství+sborovna - obklad za umyvadlem : 2,0+2,0*2		6,00000		
		Q3 - ambulance - obklad za umyvadlem : 0,6+1,35+2,0*2		5,95000		
		Q3 - centrum provázení I - obklad za umyvadlem : 0,7+1,2+2,0*2		5,90000		
		Q3 - centrum provázení II - obklad za umyvadlem : 0,91+1,22+2,0*2		6,13000		
277	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	50,32270	580,00	29 187,17
		WC : (0,57+0,2+0,8+2,23+0,85)*2,06-0,6*1,97		8,39700		
		(0,29+2,02+0,29)*1,143		2,97180		
		0,7*2,135		1,49450		
		sprcha : (0,87+2,23)*2*2,107-0,6*1,97*2		10,69940		
		umyvadlo : (1,2+1,4*3)*2,0		10,80000		
		Q3 - ambulance - obklad za umyvadlem : (0,6+1,35)*2,0		3,90000		
		Q3 - ředitelství+sborovna - obklad za umyvadlem : 2,0*2,0		4,00000		
		Q3 - centrum provázení I - obklad za umyvadlem : (0,7+1,2)*2,0		3,80000		
		Q3 - centrum provázení II - obklad za umyvadlem : (0,91+1,22)*2,0		4,26000		
278	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	50,32270	86,30	4 342,85
						cena SOD stavební část Q1 p.č.226
279	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	50,32270	66,40	3 341,43
						cena SOD stavební část Q1 p.č.227
280	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	48,37800	178,00	8 611,28
						cena SOD stavební část Q1 p.č.223
		WC : 2*2*1,1		4,40000		



### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		sprcha : 2*4*1,1		8,80000			
		umyvadlo : 2*4*1,1		8,80000			
		Q3 - ředitelství+sborovna - obklad za umyvadlem : (2,0+2,0*2)*1,1		6,60000			
		Q3 - ambulance - obklad za umyvadlem : (0,6+1,35+2,0*2)*1,1		6,54500			
		Q3 - centrum provázení I - obklad za umyvadlem : (0,7+1,2+2,0*2)*1,1		6,49000			
		Q3 - centrum provázení II - obklad za umyvadlem : (0,91+1,22+2,0*2)*1,1		6,74300			
281	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	55,35497	350,00	19 374,24	cena SOD stavební část Q1 p.č.225
		50.3227*1,1		55,35497			
282	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,28428	699,00	897,71	cena SOD stavební část Q1 p.č.228
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>96 733,99</b>	
283	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	100,17000	70,00	7 011,90	cena SOD stavební část Q1 p.č.232
		- nátěr ocelových zárubní :					
		umyvadlo 800x1970mm : (0,8+1,97*2)*0,2		0,94800			
		sprcha 600x1970mm : (0,6+1,97*2)*0,12		0,54480			
		WC 600x1970mm : (0,6+1,97*2)*0,2		0,90800			
		centrum provázení 800x1970mm : (0,8+1,97*2)*0,2*2		1,89600			
		ředitelství 800x1970mm : (0,8+1,97*2)*0,2		0,94800			
		ambulance 900x1970mm : (0,9+1,97*2)*0,2		0,96800			
		rozvodna 900x1970mm : (0,9+1,97*2)*0,15		0,72600			
		strojovna VZT 900x1970mm : (0,9+1,97*2)*0,15		0,72600			
		nátěr otopných těles :		16,55000			
		0,5*1,1*2*2+1,25*1,0*2*2+(1,1*1,1+1,15*1,1)*2+1,1*0,8*2+1,2*1,1*2					
		nátěr mříží :		75,95520			
		5,44*1,72*2+2,13*1,72*2+2,2*1,72*2+3,4*1,72*2+3,4*1,72*2+5,51*1,72*2					
284	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	98,71800	117,40	11 589,49	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		umyvadlo 800x1970mm : (0,8+1,97*2)*0,2		0,94800			
		sprcha 600x1970mm : (0,6+1,97*2)*0,12		0,54480			
		WC 600x1970mm : (0,6+1,97*2)*0,2		0,90800			
		centrum provázení 800x1970mm : (0,8+1,97*2)*0,2*2		1,89600			
		ředitelství 800x1970mm : (0,8+1,97*2)*0,2		0,94800			
		ambulance 900x1970mm : (0,9+1,97*2)*0,2		0,96800			
		nátěr otopných těles :		16,55000			
		0,5*1,1*2*2+1,25*1,0*2*2+(1,1*1,1+1,15*1,1)*2+1,1*0,8*2+1,2*1,1*2					
		nátěr mříží :		75,95520			
		5,44*1,72*2+2,13*1,72*2+2,2*1,72*2+3,4*1,72*2+3,4*1,72*2+5,51*1,72*2					
285	783314203	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	100,17000	280,00	28 047,60	cena SOD stavební část Q1 p.č.234



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
286	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	200,34000	250,00	50 085,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.235

- nátěr 2x : 100,17\*2 200,34000

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>51 901,77</b>					
287	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	280,64500	29,40	8 250,96	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%

chodba Q3 : 23,45\*2,5\*2 117,25000  
 -(0,8\*1,97\*5+0,9\*1,97\*3+1,454\*2,4) -16,68860  
 sociální místnosti Q3 : 21,93730  
 0,58\*0,66+0,58\*2,2+0,31\*2,2+0,96\*0,2+0,95\*1,92+0,95\*2,24+0,95\*1,95+1,7\*2,25+1,7\*1,25+1,7\*2,25+1,7\*2,25

ambulance Q3 : 44,41700  
 (5,75+3,5\*2)\*3,0+5,75\*1,26+0,29\*2,75+(5,75+1,45\*2)\*0,55  
 (0,6\*1,35+0,9\*1,97+1,8\*2,25)

ředitelství+sborovna Q3 : 49,32030  
 (5,78+3,5\*2+0,5+0,3\*2)\*3,0+5,28\*1,26+(3,35+2,12+1,45\*2)\*0,55-(0,8\*1,97+2,0\*1,0)

centrum provázení I Q3 : (3,5\*2+2,3)\*3,0+2,3\*1,15- 28,64700  
 (2,0\*1,0+0,6\*1,97+0,8\*1,97)+(2,3+1,45\*2)\*0,55

centrum provázení II Q3 : (3,5\*2+3,4)\*3,0+3,4\*1,15- 35,76200  
 (0,6\*1,97+0,8\*1,97)+(3,3+1,45\*2)\*0,55

288	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	287,17642	22,00	6 317,88	cena SOD stavební část Q1 p.č.236
-----	-----------	--	----	-----------	-------	----------	-----------------------------------

chodba Q3 : 23,45\*2,5\*2 117,25000  
 -(0,8\*1,97\*5+0,9\*1,97\*3+1,454\*2,4) -16,68860  
 dělicí příčka : 0,509\*1,468\*2 1,49442  
 sociální místnosti Q3 : 21,93730  
 0,58\*0,66+0,58\*2,2+0,31\*2,2+0,96\*0,2+0,95\*1,92+0,95\*2,24+0,95\*1,95+1,7\*2,25+1,7\*1,25+1,7\*2,25+1,7\*2,25

sociální místnosti Q3- ostění : 1,15\*0,3+2,14\*0,3 0,98700

ambulance Q3 : 44,41700  
 (5,75+3,5\*2)\*3,0+5,75\*1,26+0,29\*2,75+(5,75+1,45\*2)\*0,55  
 (0,6\*1,35+0,9\*1,97+1,8\*2,25)

ambulance Q3 - nová zadržívka : 1,8\*2,25 4,05000

ředitelství+sborovna Q3 : 49,32030  
 (5,78+3,5\*2+0,5+0,3\*2)\*3,0+5,28\*1,26+(3,35+2,12+1,45\*2)\*0,55-(0,8\*1,97+2,0\*1,0)

centrum provázení I Q3 : (3,5\*2+2,3)\*3,0+2,3\*1,15- 28,64700  
 (2,0\*1,0+0,6\*1,97+0,8\*1,97)+(2,3+1,45\*2)\*0,55

centrum provázení II Q3 : (3,5\*2+3,4)\*3,0+3,4\*1,15- 35,76200  
 (0,6\*1,97+0,8\*1,97)+(3,3+1,45\*2)\*0,55

289	784351051	Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m	m2	287,17642	130,00	37 332,93	cena SOD stavební část Q1 p.č.237
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	-----------------------------------

chodba Q3 : 23,45\*2,5\*2 117,25000  
 -(0,8\*1,97\*5+0,9\*1,97\*3+1,454\*2,4) -16,68860  
 dělicí příčka : 0,509\*1,468\*2 1,49442  
 sociální místnosti Q3 : 21,93730  
 0,58\*0,66+0,58\*2,2+0,31\*2,2+0,96\*0,2+0,95\*1,92+0,95\*2,24+0,95\*1,95+1,7\*2,25+1,7\*1,25+1,7\*2,25+1,7\*2,25

sociální místnosti Q3- ostění : 1,15\*0,3+2,14\*0,3 0,98700

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		ambulance Q3 : (5,75+3,5*2)*3,0+5,75*1,26+0,29*2,75+(5,75+1,45*2)*0,55 (0,6*1,35+0,9*1,97+1,8*2,25)		44,41700		
		ambulance Q3 - nová zazdívká : 1,8*2,25		4,05000		
		ředitelství+sborovna Q3 : (5,78+3,5*2+0,5+0,3*2)*3,0+5,28*1,26+(3,35+2,12+1,45*2)*0,55-(0,8*1,97+2,0*1,0)		49,32030		
		centrum provázení I Q3 : (3,5*2+2,3)*3,0+2,3*1,15- (2,0*1,0+0,6*1,97+0,8*1,97)+(2,3+1,45*2)*0,55		28,64700		
		centrum provázení II Q3 : (3,5*2+3,4)*3,0+3,4*1,15- (0,6*1,97+0,8*1,97)+(3,3+1,45*2)*0,55		35,76200		

Díl:	OSTb	Ostatní - Q2				8 580,00	
290	R-OST-01.001	D+M Zrcadlo - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry600x600mm,	ks	5,00000	1 716,00	8 580,00	nabídková cena
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>16 727,96</b>	
291	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,85734	620,00	5 491,55	cena SOD stavební část Q1 p.č.105
292	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	26,57201	99,70	2 649,23	cena SOD stavební část Q1 p.č.106
293	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,85734	314,00	2 781,20	cena SOD stavební část Q1 p.č.107
294	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,86003	13,70	1 820,18	cena SOD stavební část Q1 p.č.108
295	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,85734	450,00	3 985,80	cena SOD stavební část Q1 p.č.109
<b>Díl: VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>8 000,00</b>	
296	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00	cena SOD VRN p.č.5
<b>Díl: VRN4</b>		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>47 132,00</b>	
297	040001000	Inženýrská činnost	kč	1,00000	5 000,00	5 000,00	cena SOD VRN p.č.10
298	045203000	Kompletační činnost, náklady na kompletační činnost 1,0% z celkové částky	kč	1,00000	28 088,00	28 088,00	cena SOD VRN p.č.8
299	045303000	Koordinační činnost náklady na koordinační činnost 0,5% z celkové částky	kč	1,00000	14 044,00	14 044,00	cena SOD VRN p.č.9
<b>Díl: VRN5</b>		<b>Finanční náklady</b>				<b>9 000,00</b>	
300	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kč	1,00000	7 000,00	7 000,00	cena SOD VRN p.č.12
301	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kč	1,00000	2 000,00	2 000,00	cena SOD VRN p.č.13
<b>Díl: VRN6</b>		<b>Územní vlivy</b>				<b>5 000,00</b>	
302	R-VRN6-1	Ztížené dopravní podmínky,mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, pravidla dopravy v areálu nemocnice	kč	1,00000	5 000,00	5 000,00	cena SOD VRN p.č.14
<b>Díl: VRN7</b>		<b>Provozní vlivy</b>				<b>4 000,00</b>	
303	071002000	Provoz investora, třetích osob	kč	1,00000	4 000,00	4 000,00	cena SOD VRN p.č.15
<b>Díl: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>45 000,00</b>	
304	013254001	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	cena SOD ON p.č.1
305	R-ON- 01	Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projekční přípravy (podstropní rozvody, PBŘ, nosné kce, atd.)	kč	1,00000	5 000,00	5 000,00	cena SOD ON p.č.2

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 009	ZL č.9 - stavební úpravy Q3 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
306	R-ON-02	Stavební průzkum dotčené budovy nutný pro řádné provedení díla včetně zaměření skutečných poloh stávajících stěn a rozvodů vedených nad podhledem	kč	1,00000	10 000,00	10 000,00	cena SOD ON p.č.3
307	R-ON-06	Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dveří, podlah finální úklid	kč	1,00000	12 000,00	12 000,00	cena SOD ON p.č.7

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 010	ZL č.10 - Mediální plyny - odpočet dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 804</b>		<b>Rozvody medicínálních plynů</b>				<b>-493 835,80</b>	
1	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	-15,00000	163,00	-2 445,00	cena SOD medicínální plyny č.10
2	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	-54,00000	937,00	-50 598,00	cena SOD medicínální plyny č.3
3	0292.T	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	-60,00000	164,00	-9 840,00	cena SOD medicínální plyny č.11
4	0293.T	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	-15,00000	167,00	-2 505,00	cena SOD medicínální plyny č.12
5	0313	D+M Trubka Cu průměr 28x1	m	-54,00000	1 225,00	-66 150,00	cena SOD medicínální plyny č.5
6	0411	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	-216,00000	1 098,00	-237 168,00	cena SOD medicínální plyny č.4
7	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	KG	-1,95000	23 872,00	-46 550,40	cena SOD medicínální plyny č.9
SoD : -2,1				-2,10000			
skutečnost : 0,15				0,15000			
8	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	-324,00000	13,00	-4 212,00	cena SOD medicínální plyny č.13
9	DOP T00	Dopravné	kpl	-0,70000	10 632,00	-7 442,40	cena SOD medicínální plyny č.19
10	PDP01	Demontážní práce- stávající rozvody medicínálních plynů	m	-115,00000	116,00	-13 340,00	cena SOD medicínální plyny č.1
SoD : -240				-240,00000			
skutečnost : 125				125,00000			
11	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	-324,00000	24,00	-7 776,00	cena SOD medicínální plyny č.15
12	PVR01	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	-1,00000	5 537,00	-5 537,00	cena SOD medicínální plyny č.18
13	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	-324,00000	58,00	-18 792,00	cena SOD medicínální plyny č.14
14	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kpl	-1,00000	6 645,00	-6 645,00	cena SOD medicínální plyny č.17
15	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	-15,00000	129,00	-1 935,00	cena SOD medicínální plyny č.6
16	T0022	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	-60,00000	153,00	-9 180,00	cena SOD medicínální plyny č.7
17	T0028	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	-15,00000	248,00	-3 720,00	cena SOD medicínální plyny č.8

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 011	ZL č.11 - vnitřní teploty skladu zdravotnického materiálu Q1 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: ELM</b>		<b>Elektroinstalační materiál</b>				<b>1 016,20</b>	
1	R-ELM-03	Krabice KP68	ks	1,00000	46,00	46,00	cena SOD kabelové trasy p.č.3
2	R-ELM-91	kabel utp cat 6 s poř. odolností	m	18,00000	53,90	970,20	nabídková cena
<b>Díl: MTL</b>		<b>Monitorování teplot skladu</b>				<b>10 137,00</b>	
3	R-MTL-01	Teplotní vlhkostní čidlo kombinované	ks	1,00000	4 062,00	4 062,00	nabídková cena
4	R-MTL-02	Komunikační modul	ks	1,00000	3 955,00	3 955,00	nabídková cena
5	R-SMT-05	Programátorské práce	hod	4,00000	530,00	2 120,00	nabídková cena

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 012	ZL č.12 - stavební úpravy na stávajícím invalidním WC - Q1 dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřních</b>				<b>82,95</b>	
1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy	m2	0,15000	553,00	82,95	cena SOD stavební část Q1 p.č.16
zapravení drážky - stávající invalidní WC : 0,1*1,5				0,15000			
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>6,89</b>	
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,00840	620,00	5,21	cena SOD stavební část Q1 p.č.112
3	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,00840	200,00	1,68	cena SOD stavební část Q1 p.č.113
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>5 900,00</b>	
4	725.101	Oddálené splachování na invalidním WC	ks	2,00000	2 950,00	5 900,00	nabídková cena
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>1 813,62</b>	
5	781473928	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 85 do 100 ks/m2	ks	18,00000	36,00	648,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
demontáž a montáž 15ks obkladaček- stávající invalidní WC : 18				18,00000			
6	59761627	obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2	m2	1,00000	1 158,00	1 158,00	cena URS 2023/1 snížená o 19,6%
1 balení ..m2- stávající invalidní WC : 1,0				1,00000			
7	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,01090	699,00	7,62	cena SOD stavební část Q1 p.č.228



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 013	ZL č.13 - změna revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 95</b>		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>-68 100,00</b>	
1	562R-1.	poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry 900x1200mm, protipožární EI45 DP1, ozn.O/6 Q1	kus	-6,00000	15 000,00	-90 000,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.65

výkres č.D.1.1.14 :

viz. výpis ostatních výrobků :

- revizní poklop do podlahy, rozměry 900x1200mm, ocelový rám+poklop, plnotěsný :
- poklop překryt PVC podlahovina krytinou :

"ozn.O/6" 6 :

-6

-6,00000

2	562.1	poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry 900x600mm, E 120, EI 90, EW 90, DP1, Q1+Q3	kus	6,00000	9 325,00	55 950,00	nabídková cena
---	-------	--	-----	---------	----------	-----------	----------------

Q1 : 3

3,00000

Q3 : 3

3,00000

3	562R-1	poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry 900x1200mm, protipožární EI45 DP1, ozn.O/6 Q2	kus	-6,00000	15 000,00	-90 000,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.68
---	--------	---	-----	----------	-----------	------------	----------------------------------

výkres č.D.1.1.14 :

viz. výpis ostatních výrobků :

- revizní poklop do podlahy, rozměry 900x1200mm, ocelový rám+poklop, plnotěsný :
- poklop překryt PVC podlahovina krytinou :

"ozn.O/6" 6 :

-6

-6,00000

4	562R-1a	poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry 900x600mm, E 120, EI 90, EW 90, DP1, Q2	kus	6,00000	9 325,00	55 950,00	nabídková cena
---	---------	---	-----	---------	----------	-----------	----------------

výkres č.D.1.1.14 :

- revizní poklop do podlahy, rozměry 900x1200mm, ocelový rám+poklop, plnotěsný :
- poklop překryt PVC podlahovina krytinou : 6

6,00000

<b>Díl: T02</b>		<b>Zabudovaný nábytek</b>				<b>1 425,00</b>	
5	TE.98	kycí dvířka do m.č. Q291360 - nová položka	ks	1,00000	1 425,00	1 425,00	nabídková cena

<b>Díl: 725a</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty Q1</b>				<b>-3 501,42</b>	
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

6	49 R-725-11	Montáž revizních dvířek	kus	-7,00000	150,00	-1 050,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.69
---	-------------	-------------------------	-----	----------	--------	-----------	------------------------

7	48 R-725-08	Revizní dvířka 250 x 250 mm	kus	-7,00000	350,00	-2 450,00	cena SOD ZTI Q1 p.č.64
---	-------------	-----------------------------	-----	----------	--------	-----------	------------------------

8	79 998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,00175	809,00	-1,42	cena SOD ZTI Q1 p.č.71
---	--------------	---	---	----------	--------	-------	------------------------

<b>Díl: 725b</b>		<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty Q2</b>				<b>-3 501,42</b>	
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

9	R-725-17	Montáž revizních dvířek	kus	-7,00000	150,00	-1 050,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.93
---	----------	-------------------------	-----	----------	--------	-----------	------------------------

10	R-725-04	Revizní dvířka 250 x 250 mm	kus	-7,00000	350,00	-2 450,00	cena SOD ZTI Q2 p.č.66
----	----------	-----------------------------	-----	----------	--------	-----------	------------------------

11	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,00175	809,00	-1,42	cena SOD ZTI Q2 p.č.96
----	-----------	---	---	----------	--------	-------	------------------------

<b>Díl: 763a</b>		<b>Konstrukce suché výstavby Q1</b>				<b>-12 726,54</b>	
------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 013	ZL č.13 - změna revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
12	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	ks	5,00000	259,00	1 295,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		skutečnost : 5		5,00000			
13	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-5,00000	399,00	-1 995,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.132
		výkres č.D.1.1.13 :					
		viz. ostatních výrobků :					
		- revizní dvířka v místě instalačních šachet :					
		- rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá :					
		"ozn.O/5" 7 :					
		-7		-7,00000			
		skutečnost : 1		1,00000			
		1		1,00000			
14	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	ks	2,00000	260,00	520,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		skutečnost : 2		2,00000			
15	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-6,00000	462,00	-2 772,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.134
		výkres č.D.1.1.13 :					
		viz. ostatních výrobků :					
		- revizní dvířka v místě instalačních šachet :					
		- rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá :					
		"ozn.O/6" 6 :					
		-6		-6,00000			
16	590.991	plastová revizní dvířka VP D 200/200	ks	5,00000	154,00	770,00	nabídková cena
		skutečnost : 5		5,00000			
17	590.992	plastová revizní dvířka VP D 200/250	ks	1,00000	186,00	186,00	nabídková cena
		skutečnost : 1		1,00000			
18	590.993	plastová revizní dvířka VP D 300/300	ks	1,00000	252,00	252,00	nabídková cena
		skutečnost : 1		1,00000			
19	590.994	plastová revizní dvířka VP D 400/300	ks	2,00000	296,00	592,00	nabídková cena
		skutečnost : 2		2,00000			
20	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-7,00000	756,00	-5 292,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.133
		výkres č.D.1.1.13 :					
		viz. ostatních výrobků :					
		- revizní dvířka v místě instalačních šachet :					
		- rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá :					
		"ozn.O/5" 7 :					
		-7		-7,00000			
21	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	-6,00000	1 040,00	-6 240,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.135
		výkres č.D.1.1.13 :					
		viz. ostatních výrobků :					
		- revizní dvířka v místě instalačních šachet :					
		- rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá :					
		"ozn.O/6" 6 :					
		-6		-6,00000			

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 013	ZL č.13 - změna revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
22	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,03189	1 334,00	-42,54	cena SOD stavební část Q1 p.č.143
<b>Díl: 763b Konstrukce suché výstavby Q2</b>						<b>-30 119,78</b>	
23	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	ks	4,00000	259,00	1 036,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		skutečnost : 1		1,00000			
		3		3,00000			
24	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-14,00000	399,00	-5 586,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.132
		výkres č.D.1.1.14 :					
		viz. ostatních výrobků :					
		- revizní dvířka v místě instalačních šachet :					
		- rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá :					
		"ozn.O/5" 27 :					
		-27		-27,00000			
		skutečnost : 1		1,00000			
		8		8,00000			
		2		2,00000			
		2		2,00000			
25	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	ks	1,00000	260,00	260,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		skutečnost : 1		1,00000			
26	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	ks	1,00000	395,00	395,00	cena URS 2023/1 snižená o 19,6%
		skutečnost : 1		1,00000			
27	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	-6,00000	650,00	-3 900,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.244
		výkres č.D.1.1.13 :					
		viz. ostatních výrobků :					
		- revizní dvířka v místě instalačních šachet :					
		- rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá :					
		"ozn.O/7" 6 :					
		-6		-6,00000			
28	590.990	plastová revizní dvířka VP D 150/150	ks	1,00000	131,00	131,00	nabídková cena
		skutečnost : 1		1,00000			
29	590.991	plastová revizní dvířka VP D 200/200	ks	3,00000	154,00	462,00	nabídková cena
		skutečnost : 3		3,00000			
30	590.992	plastová revizní dvířka VP D 200/250	ks	1,00000	186,00	186,00	nabídková cena
		skutečnost : 1		1,00000			
31	590.993	plastová revizní dvířka VP D 300/300	ks	2,00000	252,00	504,00	nabídková cena
		skutečnost : 2		2,00000			
32	590.995	plastová revizní dvířka VP D 250/250	ks	8,00000	232,00	1 856,00	nabídková cena
		skutečnost : 8		8,00000			
33	590.996	plastová revizní dvířka VP D 200/300	ks	2,00000	218,00	436,00	nabídková cena
		skutečnost : 2		2,00000			
34	590.997	plastová revizní dvířka VP D 400/400	ks	1,00000	515,00	515,00	nabídková cena
		skutečnost : 1		1,00000			
35	590.998	plastová revizní dvířka VP D 500/500	ks	1,00000	614,00	614,00	nabídková cena

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 013	ZL č.13 - změna revizních dvířek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
		skutečnost : 1		1,00000			
36	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	-27,00000	756,00	-20 412,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.133
		výkres č.D.1.1.14 : viz. ostatních výrobků : - revizní dvířka v místě instalačních šachet : - rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá : "ozn.O/5" 27 : -27		-27,00000			
37	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	-6,00000	1 080,00	-6 480,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.245
		výkres č.D.1.1.13 : viz. ostatních výrobků : - revizní dvířka v místě instalačních šachet : - rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá : "ozn.O/7" 6 : -6		-6,00000			
38	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,05921	2 310,00	-136,78	cena SOD stavební část Q2 p.č.139

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 014	ZL č.14 - bourání předsazených parapetů Q2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 949,97</b>	
1	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,51456	4 141,00	2 130,79	cena URS 2023/1 snižena o 19,6%

bourání předsazených parapetů :

Q291140 : 5,489*0,17*0,06	0,05599
Q291130 : 5,486*0,19*0,06	0,06254
Q291110 : 3,289*0,15*0,06	0,02960
Q291121 : 2,35*0,15*0,06	0,02115
Q291100 : 2,084*0,19*0,06	0,02376
Q291090 : 3,271*0,20*0,06	0,03925
Q291080 : 3,271*0,20*0,06	0,03925
Q291050 : 3,271*0,20*0,06	0,03925
Q291040 : 3,271*0,20*0,06	0,03925
Q291280 : 4,463*0,17*0,06	0,04552
Q291131 : 2,137*0,18*0,06	0,02308
Q291360 : 3,32*0,20*0,06	0,03984
Q291381 : 5,497*0,17*0,06	0,05607

2	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	0,51456	1 592,00	819,18	cena URS 2023/1 snižena o 19,6%
---	-----------	--	----	---------	----------	--------	---------------------------------

<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>8 967,81</b>	
3	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	47,19900	190,00	8 967,81	cena SOD stavební část Q1 p.č.98

bourání předsazených parapetů - řezání :

Q291140 : 5,489	5,48900
Q291130 : 5,486	5,48600
Q291110 : 3,289	3,28900
Q291121 : 2,35	2,35000
Q291100 : 2,084	2,08400
Q291090 : 3,271	3,27100
Q291080 : 3,271	3,27100
Q291050 : 3,271	3,27100
Q291040 : 3,271	3,27100
Q291280 : 4,463	4,46300
Q291131 : 2,137	2,13700
Q291360 : 3,32	3,32000
Q291381 : 5,497	5,49700

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>2 137,95</b>	
4	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,13203	620,00	701,86	cena SOD stavební část Q1 p.č.105
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	3,39610	99,70	338,59	cena SOD stavební část Q1 p.č.106
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,13203	314,00	355,46	cena SOD stavební část Q1 p.č.107
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,98048	13,70	232,63	cena SOD stavební část Q1 p.č.108
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,13203	450,00	509,41	cena SOD stavební část Q1 p.č.109

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 014	ZL č.14 - bourání předsazených parapetů Q2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 015	ZL č.15 - nábytek - úpravy dle požadavků FNOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: T02</b>		<b>Zabudovaný nábytek</b>				<b>22 437,00</b>
1	TE.38	přebalovací pult - závěsný sklopný police - nízká, ale uzavíratelná - na šampusky -jiné řešení dle požadavků FN- (příplatek)	ks	2,00000	8 374,00	16 748,00
2	TE.58	linka pracovní, 1x dřez /skříňky dolní+horní v. 40 cm + prostor pro podstavnou myčku a chladničku -jiné řešení dle požadavků FN- (příplatek)	ks	1,00000	11 820,00	11 820,00
3	TE.79	vanička pro RHB se samost. baterií a sprchou	ks	-1,00000	7 631,00	-7 631,00
4	TE.82	zrcadlo nástěnné-jiné řešení dle požadavků FN- (příplatek)- jiné řešení dle požadavků FN- (příplatek)	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
						cena SOD zabudovaný nábytek p.č.3
						cena SOD zabudovaný nábytek p.č.7
						cena SOD zabudovaný nábytek p.č.9
						cena SOD zabudovaný nábytek p.č.10

### Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 016	ZL č.16 - výměna stávajícího rozvaděče R110 - Q2, nový rozvaděč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: ROZ</b>		<b>Rozvaděče a příslušenství</b>				<b>221 382,00</b>	
1	R-ROZ-04	Rozvaděč R110 850x1200x250mm RELÉ PRO CBS 1x, FÁZOVÉ RELÉ + JIŠTĚNÍ 2xHLAVNÍ VYP 125A/3, automatický přepínač MDO/DO, 1x,SVODIČ 2x, OSV a ZÁS + JIŠTĚNÍ 230 62x, 400 1x, RELÉ 230 2x, KONTROLKY+ JIŠTĚNÍ 2x, ZDROJ 24VDC 1x ::  jistící prvky řada OEZ : 1	kpl	1,00000	181 000,00	181 000,00	nabídková cena
2	R-ROZ-05	Rozvaděč pro svítidla 24V s PO odolností (ozn. 1A07 EI45/EW60 š-378,V-411,h-180 )	kpl	1,00000	40 382,00	40 382,00	nabídková cena

## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 017	ZL č.17 - změna malby, zrcadel, pohled v ordinaci fyzioterapie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>3 292,70</b>	
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,42990	960,00	3 292,70	cena SOD stavební část Q1 p.č.11
		Q1- obezdívka hydrant : 1,7*0,77		1,30900			
		Q2- obezdívka hydrant : 1,27*1,67		2,12090			
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>222,78</b>	
2	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,27168	620,00	168,44	cena SOD stavební část Q1 p.č.112
3	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,27168	200,00	54,34	cena SOD stavební část Q1 p.č.113
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>				<b>14 868,00</b>	
4	631.101	příplatek za kazetu Thermatex Alpha One Board 600x600x24 mm (lepší zvuková neprůzvučnost Rw 17 dB)	m2	37,17000	400,00	14 868,00	nabídková cena
		Q291130 : 35,4*1,05		37,17000			
<b>Díl: 776a</b>		<b>Podlahy povlakové-Q1</b>				<b>-6 345,52</b>	
5	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	-20,80000	85,00	-1 768,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.215
		výkres č.D.1.1.07 :					
		- přechodový profil :					
		0,80*6+0,90*9+1,10+1,25*2+1,80+2,50+0,90 :					
		-21,7		-21,70000			
		Q191382-Q191381 : 0,9		0,90000			
6	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	-22,88000	199,00	-4 553,12	cena SOD stavební část Q1 p.č.216
		výkres č.D.1.1.07 :					
		10% prořez :					
		- přechodový profil :					
		0,80*6+0,90*9+1,10+1,25*2+1,80+2,50+0,90 :					
		21,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :					
		-23,87		-23,87000			
		Q191382-Q191381 : 0,9*1,1		0,99000			
7	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,00366	6 667,44	-24,40	cena SOD stavební část Q1 p.č.217
<b>Díl: 776b</b>		<b>Podlahy povlakové - Q2</b>				<b>-4 920,20</b>	
8	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	-16,15000	85,00	-1 372,75	cena SOD stavební část Q2 p.č.215
		výkres č.D.1.1.10 :					
		- sokl provedený jako fabion :					
		Q291060 :					
		0,90*8+0,80*3+1,10*3+1,50*3+1,60 :					
		Q291011 :					
		1,25*2+1,45+1,80 :					
		Q291040 :					
		0,80 :					
		Q291050 :					
		0,80+0,70 :					
		Q291070 :					



## Položkový rozpočet

S:	TRU-MB2/23	Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
O:	01	Změnové listy
R:	ZL 017	ZL č.17 - změna malby, zrcadel, pohled v ordinaci fyzioterapie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
13	R-OST-01	D+M Zrcadlo na WC č.m. Q191382 - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 800x800mm, ozn.O/1	ks	-3,00000	3 050,00	-9 150,00	cena SOD stavební část Q1 p.č.239
14	R-OST-01.01	D+M Zrcadlo - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 600x600mm, ozn.O/1	ks	4,00000	1 716,00	6 864,00	nabídková cena
<b>Díl: OSTb</b>		<b>Ostatní - Q2</b>				<b>-13 340,00</b>	
15	R-OST-01.001	D+M Zrcadlo na WC a umýváně - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry600x600mm, ozn.O/1	ks	10,00000	1 716,00	17 160,00	nabídková cena
16	R-OST-01	D+M Zrcadlo na WC a umýváně - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 800x800mm, ozn.O/1	ks	-10,00000	3 050,00	-30 500,00	cena SOD stavební část Q2 p.č.241
<b>Díl: VRN9</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>-38 000,00</b>	
17	R-ON-13	Orientační tabule - text, font, velikost tabule bude vyspecifikované klinikou	kpl	-1,00000	38 000,00	-38 000,00	cena SOD VRN p.č.14

Hlavní tabule patrová 550 x 1000 mm - 1ks :

Tabulka před oddělení 600 x 550 mm (Q1+Q2) - 2ks :

Tabule do výtahu 350 x 615 mm - 3ks :

Patrová tabule 1000 x 1000 mm - 4ks :

Doplňkové samolepky 890 x 115 mm - 4ks :

Tabulka na dveře 300 x 100 mm - Q1 - 15ks :

Tabulka na dveře 300 x 100 mm - Q2 - 21ks :

Tabulka na dveře WC - 300 x 100 mm - Q2 - 5ks :

Kapsa 300 x 370 mm - Q1 - 6ks :

Kapsa 300 x 370 mm - Q2 - 4ks :

-1

-1,00000







