

Soupis prací č. 148								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz								
žst. Postupice, P6036 - oprava přejezdu								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	M	5958125010	Komplety s antikoroziní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5963102092	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail nebo Rodded Raid - pouze vnitřní panel - EXTREME	m	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	5963102080	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínány přírubami, náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
5	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
6	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	M	ACO.10820N	ACO Drain RD300 - 0.0, žlab 2,0m, natur	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	ACO.10802	ACO Drain RD300 - čelní stěna 0., pro začátek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
9	M	ACO.10803	ACO Drain RD300 - 0.1, reviz. díl 0,75m, předtv.odtok DN300	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
10	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5913240030	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhrev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5909040010	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		Uložení živice a ostatního vyzískaného odpadu na skládku 30 km		xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		přeprava přejezdových konstrukcí 350 km		xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			doprava živice 60 km		xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			přeložení štěrku do Sa		xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			doprava štěrku do 15 km - lom Mladovice		xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Přej. konstrukce		xxx	xxx	xxx	xxx
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		ASP		xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací č. 148								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz								
žst. Postupice, P6036 - oprava přejezdu								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
	P		VRN		xxx	Kč	xxx	Kč
39	K	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	xxx
Celkem:								1 645 663,19
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha západ								
Datum: 14.03.2024				Datum: 14.03.2024				