

Soupis prací č. 149

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, P6023, P6024 - oprava přejezdů

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5963102140	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Rodded Rail pro zatížené komunikace spínány šrouby vnější panely 900 mm, pryžová závěrná zídka, betonový podkladní blok	m	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	5963102089	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail - vnější panel 700 mm - PEDEstrian (pěší)	m	xxx	xxx	xxx	xxx
5	M	5963102080	Pryžová přejezdová konstrukce Rosehill Baseplated Rail pro zatížené komunikace spínány přírubami, náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
6	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 165 50/70 střednězrná-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrná-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5913240030	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>P6024</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>P6023</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
25	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>Uložení živice a ostatního vyzískaného odpadu na skládku 30 km</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
27	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>přeprava přejezdových konstrukcí 350 km</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>doprava živice 60 km</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>přeložení štěrku do Sa</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>doprava štěrku do Krhanice 15 km</i>		xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>2 x Přej. konstrukce</i>		xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací č. 149

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

TÚ Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, P6023, P6024 - oprava přejezdů

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
	P		VRN		xxx	Kč	xxx	Kč
35	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	VRN7	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx

Celkem: **1 943 172,46**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 14.03.2024

Datum: 14.03.2024