

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace a úprava sportovního zařízení a vybavení SOŠ Drtinova 5 Praha	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Obložení stávající zidky sportoviště HDPE desky	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	katastr Praha Smíchov 3062/4 a 5	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25297015/CZ25297015
Začátek výstavby:	Konec výstavby: 30.9.2017	Položek:	8
JKSO:	8233	Zpracoval:	Datum: 16.6.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 335 642,04	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 51 515,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	16 320,00				
ZRN celkem	403 477,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	403 477,84
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	403 477,84	DPH 21%	84 730,35
		Celkem včetně DPH	488 208,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

Kalkulovaná cena je cena bez DPH 21%. Rozpočet je platný 3 měsíce od vystavení a po této době je nutné ceny aktualizovat. Výměry a upřesnění jednotlivých položek je popsáno ve Výkazu výměr. Ve slepém rozpočtu vyplňujte pouze položky žlutě označené, součty a přenosy hodnot se provádí a přenáší automaticky. Za vzorce a propočty v rozpočtu odpovídá osoba podávající nabídku


## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace a úprava sportovního zařízení a vybavení SOŠ Dřtinova 5 Praha		Doba výstavby:		3 měsíce		Objednatel:				
Druh stavby:		Obložení stávající zdičky sportoviště HDPE desky		Začátek výstavby:		1.7.2017		Projektant:				
Lokalita:		katastr Praha Smíchov 3062/4 a 5		Konec výstavby:		30.9.2017		Zhotovitel:		B plus P s.r.o.		
JKSO:		8233		Zpracováno dne:		16.6.2017		Zpracoval:		Kamil Novák		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
1		001	obložení stávající zdičky HDPE desky síla 19mm deska HDPE síla 1,9, rozměr desky 2,44*1,22m RTS komentář: Makromolekulární polyetylen HDPE s přísadami zvyšujícími odolnost vůči UV záření. Materiál je probarvený v celé tloušťce. Neabsorbuje vodu, odolává plísni a bakteriím.	m2	74,42	3 852,00	335 642,04	67 835,80	403 477,84	0,31	0,15	RTS I / 2016
2		763000000.6VD	řezání desek a formatování desky HDPE 2,44*1,22m	m	40,26	245,00	1 700,64	8 163,06	9 863,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
3		311-Spoj-001VD	spojovací materiál, hmoždinka, šroub, chemická kotva,	soubor	235,00	68,00	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
4		31174320	Převk upevňovací vrut 6 x 40 mm	kus	400,00	3,60	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
5		60512000.2	RTS komentář: Vrut 6x40 MM určený pro kotvení PVC startovací lišty a rohové kotvy k dřevěným vymeřovacími lištám. 100 ks/bal	m3	0,29	31 000,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,55	0,16	RTS II / 2015
6		763600000.1VD	Řezivo SM hoblované profil 60x40 mm, dl. 3-4,2 m s tlakovou impregnací Wolmanit CXs	m2	74,42	865,00	21 020,56	43 352,74	64 373,30	0,00	0,00	RTS II / 2015
7		9790000R00.1	montáž a sestavení obložení	km	320,00	31,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
8		9790000R00.2	Doprava drobného materiálu a osob na místo montáže do 1t.	km	320,00	20,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
							<b>Celkem:</b>		<b>403 477,84</b>			

**Poznámky:**

Kalkulovaná cena je cena bez DPH 21%. Rozpočet je platný 3 měsíce od vystavení a po této době je nutné ceny aktualizovat.

Vyměry a upřesnění jednotlivých položek je popsáno ve Výkazu výměr. Ve slepém rozpočtu vyplňuje pouze položky žlutě označené, součty a přenosy hodnot se provádí a přenosy automaticky. Za vzorce a propočty v rozpočtu odpovídá osoba podávající nabídku



# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace a úprava sportovního zařízení a vybavení SOŠ Drtinova 5 Praha	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce, doplnění a záchytného systému	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	katastr Praha Smichov 3062/4 a 5	Zhotovitel:	B plus P s.r.o. IČ/DIČ: 25297015/CZ25297015
Začátek výstavby:	8233	Konec výstavby:	30.9.2017 Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Kamil Novák Datum: 16.6.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 74 613,61	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 35 021,39	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	16 320,00				
ZRN celkem	125 955,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	125 955,00	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	26 450,55
	Celkem bez DPH	125 955,00
	Celkem včetně DPH	152 405,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Kalkulovaná cena je cena bez DPH 21%. Rozpočet je platný 3 měsíce od vystavení a po této době je nutné ceny aktualizovat.

Výměry a upřesnění jednotlivých položek je popsáno ve Výkazu výměr. Ve slepém rozpočtu vyplňujte pouze položky žlutě označené, součty a přenosy hodnot se provádí a přenáší automaticky. Za vzorce a propočty v rozpočtu odpovídá osoba podávající nabídku

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace a úprava sportovního zařízení a vybavení SOŠ Drtinova 5 Praha		Objednatel:		3 měsíce	
Druh stavby:		Rekonstrukce, doplnění a záchranného systému		Projektant:		1.7.2017	
Lokalita:		katastr Praha Smíchov 3062/4 a 5		Zhotovitel:		B plus P s.r.o.	
JKSO:		8233		Zpracoval:		Kamil Novák	
Doba výstavby:		3 měsíce		Začátek výstavby:		1.7.2017	
Konec výstavby:		30.9.2017		Zpracováno dne:		16.6.2017	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		002	<b>Montáže a instalace sítí a nastavení sloupků</b>			<b>74 613,61</b>	<b>51 341,39</b>	<b>125 955,00</b>		<b>0,32</b>	
1	14100001	VDD	truba 60,3mm s pouzderem na napojení a vrchním zámkem na HAKI, zárovň zinek	ks	16,00	1 619,00	25 904,00	25 904,00	0,01	0,19	RTS I / 2016
2	14400000	2VD	trubka 25mm se zámkem - protikus na HAKI, zárovň zinek	ks	16,00	669,00	10 704,00	10 704,00	0,01	0,13	RTS I / 2016
3	76360000	0.2VD	montáž ocelové konstrukce sloupků s HAKI systémem	ks	16,00	826,00	478,84	12 737,16	0,00	0,00	
4	70921001	.2VD	Sít' sportovní PP s oky 45x45mm, zelená, bezuzlá, síla 3mm	m2	112,20	160,00	17 952,00	17 952,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
5	70921001.1		Sít' sportovní PP s oky 100x100 mm, zelená, bezuzlá, síla 3mm	m2	154,80	110,00	17 028,00	17 028,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
6	944976001	.2VD	montáž záchranných sítí	m2	267,00	93,00	2 546,77	22 284,23	0,00	0,00	
7	9790000R00.1		Doprava hmot a materiálu	km	320,00	31,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
8	9790000R00.2		Doprava drobného materiálu a osob na místo montáže do 1t	km	320,00	20,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
							<b>Celkem:</b>				
								<b>125 955,00</b>			

**Poznámka:** Kalkulovaná cena je cena bez DPH 21%. Rozpočet je platný 3 měsíce od vystavení a po této době je nutné ceny aktualizovat.

Výměry a upřesnění jednotlivých položek je popsáno ve Výkazu výměr. Ve slepém rozpočtu vyplňujte pouze položky žlutě označené, součty a přenosy hodnot se provádí a přenáší automaticky. Za vzorce a propočty v rozpočtu odpovídá osoba podávající nabídku

