

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-43/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C 13570

bank. spojení: ██████████, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno Kounicova ADM – oprava (IV. etapa)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-43/2023 u Objednatele) ze dne 20.1.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	53.950.000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	908.256,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1	-87.452,89 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	54.770.803,49 Kč
DPH 21 %	11.501.868,73 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH:	66.272.672,22 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele 18.3.2024

Za zhotovitele 18.3.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:		Změna skladby podlah S3 na S1								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce										
1	122251104	SoD (08.2)	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	314,973	33,294	348,267	324,00	102 051,25	
		WV	***Souvrství podlahy - odkop (pl * v) :*							
		WV	*skladba S1 :*							
		WV	*2.PP - místnost (bývalá 2S079) nová 2S078 část : "76,09*0,3			22,827				
		WV	*1.PP - místnost (bývalá 1S124; 1S125) nová 1S126 část : " (18,09+16,8)*0,3			10,467				
2	171201231	SoD (08.2)	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	314,973	33,294	348,267	125,00	39 371,63	
		WV	*Zemní práce - nakládání (předpokládaný obj) :*							
		WV	*odkop_obj : "33,294			33,294				
3	162351104	SoD (08.2)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	314,973	33,294	348,267	320,00	100 791,36	
		WV	*Zemní práce - přesun na kmerční skládku (předpokládaný obj) :*							
		WV	*odkop_obj : "33,294			33,294				
4	162751119	SoD (08.2)	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředí, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	M3	2 834,757	299,646	3 134,403	25,00	70 868,93	
		WV	*Přepočtené koeficientem množství "33,294*9			299,646				
5	171201231	SoD (08.2)	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	566,951	59,929	626,880	567,00	321 461,22	
		WV	*Přepočtené koeficientem množství : " 33,294*1,8			59,929				
Součet za Díl 1 Zemní práce								634 544,39 Kč		
Díl: 2 Zakládání										
6	271532212	SoD (08.2)	Podsypaný pod základové konstrukce se zhuťněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	157,487	28,807	186,294	1323,00	208 355,30 Kč	
		WV	Souvrství podlahy - podsyp (pl * v)							
		WV	skladba S1							
		WV	*2.PP - místnost 2S078 část : " 76,09*0,21			15,979				
		WV	*2.PP - místnost 2S059 část (32,51*2,82) změna výšky drátobeton. vrstev na 0,1 m : " 91,6782*0,06			5,501				
		WV	(skl_S1_pl)*0,15							
		WV	*1.PP - místnost 1S126 část : " (18,09+16,8)*0,21			7,327				
		WV	*skl_S1_pl)*0,15+0,06 : "							
7	273321211	SoD (08.2)	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	104,991	11,098	116,089	3510,00	368 518,41 Kč	
		WV	*Souvrství podlahy - ŽB deska (pl * v) :*							
		WV	*skladba S1 :*							
		WV	*2.PP - místnost (2S078 část) : " 76,09*0,1			7,609				
		WV	*1.PP - místnost (1S126 část) : " (18,09+16,8)*0,1			3,489				
		WV	*skl_S1_pl)*0,10 : "							
8	273361821	SoD (08.2)	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,429	0,366	2,795	66700,00	162 014,30 Kč	
		WV	*ŽB deska - výztuž (hm) :*							
		WV	*2.PP : "259/1000			0,259				
		WV	*1.PP : "107/1000			0,107				
9	273362021	SoD (08.2)	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	17,213	0,500	17,713	64000,00	1 101 632,00 Kč	
		WV	*ŽB deska - výztuž (hm) :*							
		WV	*2.PP : "373/1000			0,373				
		WV	*1.PP : "127/1000			0,127				
Součet za Díl 2 Zakládání								1 840 520,01 Kč		
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
30	631311125	SoD (08.2)	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	M3	33,859	-11,098	22,761	7020,00	237 690,18 Kč	
		WV	*Souvrství podlahy - vyspravení (pl * v) :*							
		WV	*skladba S3 :*							
		WV	*2.PP - místnost 2S078 část : "76,09*0,1			-7,609				
		WV	*skl_S3_pl)*0,10 :*							
		WV	*1.PP - místnost 1S126 část : " (18,09+16,8)*0,1			-3,489				
		WV	*skl_S3_pl)*0,10 :*							
31	631319012	SoD (08.2)	Připlatek cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehležením, mazanina tř. přes 80 do 120 mm	m3	33,859	-11,098	22,761	672,00	22 753,25 Kč	
32	631311135	SoD (08.2)	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	167,986	5,742	173,728	7673,00	1 288 956,58 Kč	
		WV	*Souvrství podlahy - drátobeton (pl * v) :*							
		WV	*skladba S1 :*							
		WV	*2.PP - místnost část 2S078 : "76,09*0,1			7,609				

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
383 322,83 Kč	85 365,82 Kč	54 247 957,01 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
10 787,26 Kč	0,00 Kč	112 838,51 Kč
4 161,75 Kč	0,00 Kč	43 533,38 Kč
10 654,08 Kč	0,00 Kč	111 445,44 Kč
7 491,15 Kč	0,00 Kč	78 360,08 Kč
33 979,74 Kč	0,00 Kč	355 440,96 Kč
67 073,98 Kč	0,00 Kč	701 618,37 Kč
38 111,66 Kč	0,00 Kč	246 466,96 Kč
38 953,98 Kč	0,00 Kč	407 472,39 Kč
24 412,20 Kč	0,00 Kč	186 426,50 Kč
32 000,00 Kč	0,00 Kč	1 133 632,00 Kč
133 477,84 Kč	0,00 Kč	1 973 997,85 Kč
0,00 Kč	77 907,96 Kč	159 782,22 Kč
0,00 Kč	7 457,86 Kč	15 295,39 Kč
44 058,37 Kč	0,00 Kč	1 333 014,95 Kč

			WV	"[skl_S1_pl]"(0,16-0,06) : "									
			WV	"2_PP - místnost 2S059 část (32,46*2,75) změna výšky drátokobet. vrstv na 0,1 m." -89,265*0,06									-5,356
			WV	"[skl_S1_pl]"(0,16-0,1) : "									
			WV	"1_PP - místnost 1S126 část." (18,09+16,8)*0,1									3,469
			WV	"[skl_S1_pl]"(0,16-0,06) : "									
33	631319202	SoD (08.2)		Příplatek ke cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátokobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	167,986	5,742	173,728	895,00				150 347,47 Kč
Součet za Díl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										1 699 747,48 Kč			
Díl: 998 Přesun hmot													
48	998017001	SoD (08.2)		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	75,395	1 440,426	950,00				1 296 779,45 Kč
Součet za Díl 998 Přesun hmot										1 296 779,45 Kč			
Díl: 711 Izolace proti vodě													
49	711111001	SoD (08.2)		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 049,910	110,980	1 160,890	47,00				49 345,77 Kč
			WV	"Souvrství podlahy - HIV, NAIP (pl) : "									
			WV	"skladba S1 : "									
			WV	"2_PP - místnost 2S078 část : " 76,09									76,090
			WV	"1_PP - místnost 1S126 část : " 34,89									34,890
			WV	"[skl_S1_pl] : "									
50	11163153	SoD (08.2)		emulze asfaltová penetrační	ltr	367,469	38,843	406,312	68,00				24 987,89 Kč
			WV	"Přepočtené koeficientem množství : "110,98*0,35									38,843
51	711141559	SoD (08.2)		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 049,910	110,980	1 160,890	189,00				198 432,99 Kč
52	62853004	SoD (08.2)		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 207,397	127,627	1 335,024	250,00				301 849,25 Kč
53	998711101	SoD (08.2)		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	7,307	0,772	8,079	1107,00				8 088,85 Kč
54	998711181	SoD (08.2)		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,307	0,772	8,079	459,00				3 353,91 Kč
Součet za Díl 711 Izolace proti vodě										586 058,66 Kč			

	5 139,09 Kč	0,00 Kč	155 486,56 Kč
	49 197,46 Kč	85 365,82 Kč	1 663 579,12 Kč
	71 625,25 Kč	0,00 Kč	1 368 404,70 Kč
	71 625,25 Kč	0,00 Kč	1 368 404,70 Kč
	5 216,06 Kč	0,00 Kč	54 561,83 Kč
	2 641,32 Kč	0,00 Kč	27 629,21 Kč
	20 975,22 Kč	0,00 Kč	219 408,21 Kč
	31 906,75 Kč	0,00 Kč	333 756,00 Kč
	854,60 Kč	0,00 Kč	8 943,45 Kč
	354,35 Kč	0,00 Kč	3 708,26 Kč
	61 948,30 Kč	0,00 Kč	648 006,96 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET											CENA DLE SOD	
Název stavby:				Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:				SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:				Oprava kanalizace v prostoru bývalé kuchyně v 1PP								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
17	174111101	SoD (D.2.2.1.1)	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	218,091	6,998	225,089	405,00	88 326,86			
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách												
Zásyp rýh s ležatým potrubím:						6,998						
Součet za Díl				1 Zemní práce				88 326,86 Kč				
Díl: 8 Trubní vedení												
61	899101211	SoD (D.2.2.1.1)	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	1,000	2,000	3,000	135,00	135,00			
62	899103112	SoD (D.2.2.1.1)	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	2,000	3,000	972,00	972,00			
Součet za Díl				8 Trubní vedení				1 107,00 Kč				
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání												
2	962031133	SoD (08.1)	Bourání příček cihel, tvárnic nebo příchovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu výpennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	208,182	0,240	208,422	143,00	29 770,03			
Součet za Díl				9 Ostatní konstrukce, bourání				29 770,03 Kč				
Díl: 997 Přesun sutě												
13	997013151	SoD (08.1)	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle soमेzením mechanizace pro budovy a halí výšky do 6 m	t	975,272	1,464	976,736	455,00	443 748,76			
14	997013219	SoD (08.1)	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Přítplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých	t	975,272	1,464	976,736	135,00	131 661,72			
15	997013501	SoD (08.1)	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	975,272	1,464	976,736	280,00	273 076,16			
16	997013509	SoD (08.1)	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přítplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	8 777,448	13,176	8 790,624	20,00	175 548,96			
17	997013869	SoD (08.1)	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	975,272	1,464	976,736	945,00	921 632,04			
Součet za Díl				997 Přesun sutě				1 945 667,64 Kč				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace												
13	721173402	SoD (D.2.2.1.2)	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	10,800	31,000	41,800	743,00	8 024,40			
3	721290111	SoD (D.2.2.1.2)	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,800	51,000	61,800	27,00	291,60			
VV 20+31						51,000						
12	998721103	SoD (D.2.2.1.2)	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,330	0,297	895,000	270,00	89,10			
Součet za Díl				721 Vnitřní kanalizace				8 405,10 Kč				

Nové položky

Díl: 1 Zemní práce												
27	132212131	CS ÚRS 2023 02	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídý těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	0,000	10,733	10,733	1510,00	0,00			
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných						4,973						
"výkop pro ležatou kanalizaci 1S001" 25,5*0,3*(1+0,3)/2						5,760						
"1S001-1S026" 6*0,6*1,6												
25	175111101	CS ÚRS 2023 02	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	3,735	3,735	600,00	0,00			
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny						2,295						
"obsyp ležaté kanalizace 1S001" 25,5*0,3*0,3						1,440						
"1S001-1S026" 6*0,6*0,4												
26	58331200	CS ÚRS 2023 02	šterkopspek netříděný	M3	0,000	7,470	7,470	297,00	0,00			
šterkopspek netříděný						7,470						
3,735*2 "Přepočtené koeficientem množství"												
Součet za Díl				1 Zemní práce				0,00 Kč				
Díl: 8 Trubní vedení												
28	894812006.WVN	CS ÚRS 2023 02	Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachetové dno DN 400/200 přímý tok	kus	0,000	1,000	1,000	1637,17	0,00			
33	894812033.WVN	CS ÚRS 2023 02	Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 400 šachetová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	m2	0,000	1,000	1,000	1875,80	0,00			
30	WVN.RF710000W	CS ÚRS 2023 02	POKLOP LITINOVÝ 600/12,5T B125	kus	0,000	2,000	2,000	5769,20	0,00			
VV "Nový poklop stávající šachty 1.PP 1S001" 1						1,000						
VV "2.PP 2S002" 1						1,000						

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
91 942,17 Kč	0,00 Kč	54 041 942,17 Kč
vícepráce	méněpráce	Cena po změně
2 834,19 Kč	0,00 Kč	91 161,05 Kč
2 834,19 Kč	0,00 Kč	91 161,05 Kč
270,00 Kč	0,00 Kč	405,00 Kč
1 944,00 Kč	0,00 Kč	2 916,00 Kč
2 214,00 Kč	0,00 Kč	3 321,00 Kč
34,32 Kč	0,00 Kč	29 804,35 Kč
34,32 Kč	0,00 Kč	29 804,35 Kč
666,12 Kč	0,00 Kč	444 414,88 Kč
197,64 Kč	0,00 Kč	131 859,36 Kč
409,92 Kč	0,00 Kč	273 486,08 Kč
263,52 Kč	0,00 Kč	175 812,48 Kč
1 383,48 Kč	0,00 Kč	923 015,52 Kč
2 920,68 Kč	0,00 Kč	1 948 588,32 Kč
23 033,00 Kč	0,00 Kč	31 057,40 Kč
1 377,00 Kč	0,00 Kč	1 668,60 Kč
80,19 Kč	0,00 Kč	169,29 Kč
24 490,19 Kč	0,00 Kč	32 895,29 Kč
16 206,83 Kč	0,00 Kč	16 206,83 Kč
2 241,00 Kč	0,00 Kč	2 241,00 Kč
2 218,59 Kč	0,00 Kč	2 218,59 Kč
20 666,42 Kč	0,00 Kč	20 666,42 Kč
1 637,17 Kč	0,00 Kč	1 637,17 Kč
1 875,80 Kč	0,00 Kč	1 875,80 Kč
11 538,40 Kč	0,00 Kč	11 538,40 Kč

38	899102112	CS ÚRS 2023 02	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	0,000	1,000	1,000	3590,00	0,00
31	28661765	CS ÚRS 2023 02	poklop šachtový líniový do šachtové roury DN 400 pro třídu zatížení A15	kus	0,000	1,000	1,000	1550,00	0,00
				VV	*1S123 revizní šachta* 1		1,000		
Součet za Díl				8 Trubní vedení				0,00 Kč	
Díl:				9 Ostatní konstrukce, bourání					
34	129911123	CS ÚRS 2023 02	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,000	0,372	0,372	11700,00	0,00
				VV	*odbourání žb základu pro vedení kanalizace 1S001* 1*1*0,3		0,300		
				VV	*1S135*0,8*0,3*0,3		0,072		
Součet za Díl				9 Ostatní konstrukce, bourání				0,00 Kč	
Díl:				721 Vnitřní kanalizace					
36	721173401	CS ÚRS 2023 02	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	0,000	20,000	20,000	426,00	0,00
				VV	*oprava ležaté kanalizace 1.PP(1S135)* 8		8,000		
				VV	*1PP(1S001)* 12		12,000		
35	721173404	CS ÚRS 2023 02	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	0,000	6,000	6,000	915,00	0,00
				VV	*1.PP (1S001; 1S126)* 6		6,000		
37	721290112	CS ÚRS 2023 02	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	0,000	6,000	6,000	38,10	0,00
Součet za Díl				721 Vnitřní kanalizace				0,00 Kč	

3 590,00 Kč	0,00 Kč	3 590,00 Kč
1 550,00 Kč	0,00 Kč	1 550,00 Kč
20 191,37 Kč	0,00 Kč	20 191,37 Kč
4 352,40 Kč	0,00 Kč	4 352,40 Kč
4 352,40 Kč	0,00 Kč	4 352,40 Kč
8 520,00 Kč	0,00 Kč	8 520,00 Kč
5 490,00 Kč	0,00 Kč	5 490,00 Kč
228,60 Kč	0,00 Kč	228,60 Kč
14 238,60 Kč	0,00 Kč	14 238,60 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)						CELKEM	53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:		Zastropení stávajícího kolektoru 1.PP								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 2 Zakládání										
11	1 273361821	SoD (08.2)	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	m2	0,295	0,011	0,306	66700,00	19 676,50	
		VV	ZB deska - výztuž (hm) - strop nad energokanálem							
		VV	"1.PP" (1,2*(28,8/2));(17,28*0,62)/1000			0,011				
Součet za Díl 2 Zakládání								19 676,50 Kč		
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
32	4 631311135	SoD (08.2)	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	167,986	2,765	170,751	7673,00	1 288 956,58 Kč	
		VV	Souvrství podlahy - drátobeton (pl * v) :							
		VV	1.PP - místnost (1S001) - strop nad energokanálem :			2,765				
		VV	28,8*1,2*0,08							
33	5 631319202	SoD (08.2)	Příplatek kcenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	167,986	2,765	170,751	895,00	150 347,47 Kč	
			Příplatek kcenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3							
Součet za Díl 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								1 439 304,05 Kč		
Díl: 998 Přesun hmot										
48	6 998017001	SoD (08.2)	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	6,426	1 371,457	950,00	1 296 779,45 Kč	
Součet za Díl 998 Přesun hmot								1 296 779,45 Kč		
Nové položky										
Díl: 4 Vodorovné konstrukce										
68	763164541	CS ÚRS 2023 02	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	0,000	38,016	38,016	645,00	0,00 Kč	
		VV	"strop energo kanálu" 28,8*1,2*1,1			38,016				
Součet za Díl 4 Vodorovné konstrukce								0,00 Kč		

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
55 049,25 Kč	0,00 Kč	54 005 049,25 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
733,70 Kč	0,00 Kč	20 410,20 Kč
733,70 Kč	0,00 Kč	20 410,20 Kč
21 215,85 Kč	0,00 Kč	1 310 172,43 Kč
2 474,68 Kč	0,00 Kč	152 822,15 Kč
23 690,53 Kč	0,00 Kč	1 462 994,58 Kč
6 104,70 Kč	0,00 Kč	1 302 884,15 Kč
6 104,70 Kč	0,00 Kč	1 302 884,15 Kč

24 520,32 Kč	0,00 Kč	24 520,32 Kč
24 520,32 Kč	0,00 Kč	24 520,32 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)						CELKEM	53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:		Demontáž potrubí UT a větracích mřížek vč. dodávky								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
39	723150804	SoD (D.2.2.3.3)	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do O 108	m	9,500	28,500	38,000	117,00	1 111,50	
			vv 1.PP - 20,5+8			28,500				
40	723150801R00	SoD (D.2.2.3.3)	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do O 32	m	1,500	145,200	146,700	91,00	136,50	
			1.PP (energokanáň, ve stěnách), 2.PP (ve stěnách)			145,200				
Součet		za Díl	723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod						1 248,00 Kč	
Nové položky										
Díl:		728	Vzduchotechnika							
5	751398821	CS ÚRS 2023 02	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2	kus	0,000	6,000	6,000	82,70	0,00	
			vv "2.PP (m.č.2S001)"6			6,000				
9	751398025	CS ÚRS 2023 02	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2	kus	0,000	6,000	6,000	864,00	0,00 Kč	
8	429723 R1	vlastní	mřížka stěnová větrací 600*400mm	kus	0,000	6,000	6,000	3000,00	0,00 Kč	
Součet		za Díl	728 Vzduchotechnika						0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
40 227,90 Kč	0,00 Kč	53 990 227,90 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
3 334,50 Kč	0,00 Kč	4 446,00 Kč
13 213,20 Kč	0,00 Kč	13 349,70 Kč
16 547,70 Kč	0,00 Kč	17 795,70 Kč
496,20 Kč	0,00 Kč	496,20 Kč
5 184,00 Kč	0,00 Kč	5 184,00 Kč
18 000,00 Kč	0,00 Kč	18 000,00 Kč
23 680,20 Kč	0,00 Kč	23 680,20 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)					CELKEM		53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 08 - Oprava stávajících garáží								
Název změny:		Podbetonování stávajícího pilíře OK rámu 10 v místě kolektoru 1.PP								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl:		2	Zakládání							
10	274321411	SoD (08.2)	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,708	1,500	10,208	3915,00	34 091,82	
		vv	*žB patka 1.PP místnost 1S001* 1*1*1,5			1,500				
11	274361821	SoD (08.2)	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,295	0,011	0,306	66700,00	19 676,50	
		vv	*žB pásy - výztuž 10,8/1000			0,011				
Součet za Díl		2	Zakládání						53 768,32 Kč	
Díl:		4	Vodorovné konstrukce							
25	417351115	SoD (08.2)	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,283	3,000	4,283	810,00	1 039,23	
		vv	*patka pod stávající pilíř 1.PP* (1,5*1)*2			3,000				
26	417351116	SoD (08.2)	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,283	3,000	4,283	135,00	173,21	
Součet za Díl		4	Vodorovné konstrukce						1 212,44 Kč	
Díl:		998	Přesun hmot							
48	998017001	SoD (08.2)	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	3,782	1 368,813	950,00	1 296 779,45 Kč	
Součet za Díl		998	Staveništní přesun hmot						1 296 779,45 Kč	

Nové položky

Díl:		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	985331212	CS ÚRS 2023 02	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	3,600	3,600	1380,00	0,00
		vv	*vlepení výztuže 200 mm* 0,2*18			3,600			
6	13021012	CS ÚRS 2023 02	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,000	0,002	0,002	32000,00	0,00
		vv	3,6*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství			0,002			
Součet za Díl		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
18 066,10 Kč	0,00 Kč	53 968 066,10 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
5 872,50 Kč	0,00 Kč	39 964,32 Kč
733,70 Kč	0,00 Kč	20 410,20 Kč
6 606,20 Kč	0,00 Kč	60 374,52 Kč
2 430,00 Kč	0,00 Kč	3 469,23 Kč
405,00 Kč	0,00 Kč	578,21 Kč
2 835,00 Kč	0,00 Kč	4 047,44 Kč
3 592,90 Kč	0,00 Kč	1 300 372,35 Kč
3 592,90 Kč	0,00 Kč	1 300 372,35 Kč

4 968,00 Kč	0,00 Kč	4 968,00 Kč
64,00 Kč	0,00 Kč	64,00 Kč
5 032,00 Kč	0,00 Kč	5 032,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD	
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)				CELKEM	53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 08 - Oprava stávajících garáží						
Název změny:		Chladicí box - demontáž, likvidace						
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena
						změna	po změně	
						Jednotková	Celkem	

Nové položky

Díl:	725	Zařizovací předměty							
1	725672800RX	vlastní	Demontáž chladicího boxu, vč. likvidace	ks	0,000	1,000	1,000	10000,00	0,00 Kč
		VV	demontáž chladicího boxu, vč. likvidace m.č. 1S123			1,000			
Součet	za Díl		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
10 000,00 Kč	0,00 Kč	53 960 000,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD			
Název stavby:						CELKEM	53 950 000,00 Kč			
Název SO/PS:						SO 08 - Oprava stávajících garáží				
Název změny:						Nové řešení uložení OK nosníků N107, N108 u obvod. stěny v 1.PP				
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
10	274321411	SoD (08.2)	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,708	4,850	13,558	3915,00	34 091,82	
			*2B patky (dl * š * v) : *1.PP - místnost 1S001 : VV *patka č.1 : "0,7*0,98*1,45 VV *patka č.2+č.3 : "(0,65+0,28+0,65)*0,98*1,45 VV *patka č.4 a č.5 : "0,7*0,7*1*2 VV *patka č.6 : "0,7*0,9*1					0,995 2,245 0,980 0,630		
9	274362021	SoD (08.2)	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	17,213	0,017	17,230	64000,00	1 101 632,00	
			*2B patky - výztuž (hm) : 0,6*0,6*6" 17,054/1000			0,017				
Součet za Díl 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 135 723,82 Kč	
Díl: 4			Vodorovné konstrukce							
25	417351115	SoD (08.2)	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,283	10,284	11,567	810,00	1 039,23	
			*Uložení ok nosníků - patky, bednění (dl * v * p) : *1.PP - místnost 1S001 : VV *patka č.1 : "0,98*1,45*2 VV *patka č.2+č.3 : "0,98*1,45*2 VV *patka č.4 a č.5 : "0,7*1*2*2 VV *patka č.6 : "0,9*1*2					2,842 2,842 2,800 1,800		
26	417351116	SoD (08.2)	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,283	10,284	11,567	135,00	173,21	
Součet za Díl 4			Vodorovné konstrukce						1 212,44 Kč	
Díl: 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	973031325	SoD (08.1)	Výsekný výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	57,000	-6,000	51,000	286,00	16 302,00 Kč	
			*Zasílení stropu - kapsy (p) : *1.PP - místnost (1S001; 1S002; 1S003) : -6						-6	
Součet za Díl 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 302,00 Kč	
Díl: 997			Přesun sutě							
13	997013151	SoD (08.1)	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	975,272	-0,186	975,086	455,00	443 748,76	
14	997013219	SoD (08.1)	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	975,272	-0,186	975,086	135,00	131 661,72	
15	997013501	SoD (08.1)	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	975,272	-0,186	975,086	280,00	273 076,16	
16	997013509	SoD (08.1)	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 777,448	-1,674	8 775,774	20,00	175 548,96	
17	997013869	SoD (08.1)	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	975,272	-0,186	975,086	945,00	921 632,04	
Součet za Díl 997			Přesun sutě						1 945 667,64 Kč	
Díl: 998			Přesun hmot							
48	998017001	SoD (08.2)	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	12,211	1 377,242	950,00	1 296 779,45	
Součet za Díl 998			Přesun hmot						1 296 779,45 Kč	
Díl: 767			Konstrukce zámečnické							
94	7679951X3	SoD (08.2)	D+M uložení oc. nosníků - 1.PP vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy	kg	10 800,000	1 104,000	11 904,000	108,00	1 166 400,00	
			*1.PP nová uložení oc. nosníků na ok sloup HEA : VV "- ok sloup HEA160 - 6 ks (3500 mm) : "638,4 VV "- ok plech 250/250/20 mm - 12 ks : " 120 VV "- lepená kotva HILTY, M 12x220 - 12 ks : " 24 VV "- ok pásovina 50/700/10 mm - 48 ks : "129,6 VV "- lepená kotva HILTY, M 12x220 mm - 96 ks : "192					638,400 120,000 24,000 129,600 192,000		
Součet za Díl 767			Konstrukce zámečnické						1 166 400,00 Kč	

Nové položky

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
198 226,58 Kč	2 087,07 Kč	54 146 139,51 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
18 987,75 Kč	0,00 Kč	53 079,57 Kč
1 088,00 Kč	0,00 Kč	1 102 720,00 Kč
20 075,75 Kč	0,00 Kč	1 155 799,57 Kč
8 330,04 Kč	0,00 Kč	9 369,27 Kč
1 388,34 Kč	0,00 Kč	1 561,55 Kč
9 718,38 Kč	0,00 Kč	10 930,82 Kč
0,00 Kč	1 716,00 Kč	14 586,00 Kč
0,00 Kč	1 716,00 Kč	14 586,00 Kč
0,00 Kč	84,63 Kč	443 664,13 Kč
0,00 Kč	25,11 Kč	131 636,61 Kč
0,00 Kč	52,08 Kč	273 024,08 Kč
0,00 Kč	33,48 Kč	175 515,48 Kč
0,00 Kč	175,77 Kč	921 456,27 Kč
0,00 Kč	371,07 Kč	1 945 296,57 Kč
11 600,45 Kč	0,00 Kč	1 308 379,90 Kč
11 600,45 Kč	0,00 Kč	1 308 379,90 Kč
119 232,00 Kč	0,00 Kč	1 285 632,00 Kč
119 232,00 Kč	0,00 Kč	1 285 632,00 Kč

Díl:		VN	Vedlejší náklady						
13	VRN000X10	vlastní	inženýrskogeologický průzkum	soubor	0,000	1,000	1,000	37600,00	0,00 Kč
Součet		za Díl	VN	Vedlejší náklady					0,00 Kč

Podpis: specialista zhotovitel

37 600,00 Kč	0,00 Kč	37 600,00 Kč
37 600,00 Kč	0,00 Kč	37 600,00 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)						CELKEM		53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 08 - Oprava stávajících garáží									
Název změny:		08 - Doplnění zemnění hromosvodu									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce											
5	132312122	SoD (D.2.2.1.1)	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	273,516	3,084	276,600	1458,00	398 786,33		
		vv	Prohloubení rýhy pro hromosvod : H, G 0,3*0,3*(23,29+7,28+3,7)			3,084					
17	174111101	SoD (D.2.2.1.1)	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	218,091	3,084	221,175	405,00	88 326,86		
		vv	Výkop pro hromosvod : 3,0843			3,084					
Součet za Díl		1. Zemní práce							398 786,33 Kč		

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
18 496,35 Kč	12 746,86 Kč	53 955 745,49 Kč
4 496,47 Kč	0,00 Kč	403 282,80 Kč
1 249,02 Kč	0,00 Kč	89 575,88 Kč
5 745,49 Kč	0,00 Kč	403 282,80 Kč

Nové položky

Díl: 21-M Elektromontáže										
3	210220001	CS ÚRS 2023 02	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	0,000	47,000	47,000	152,00	0,00	
4	35442062	CS ÚRS 2023 02	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	0,000	37,835	37,835	51,70	0,00	
		vv	47*0,7*1,15			37,835				
5	210220002	CS ÚRS 2023 02	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	0,000	23,000	23,000	88,40	0,00	
6	35441073	CS ÚRS 2023 02	drát D 10mm FeZn	kg	0,000	10,580	10,580	51,70	0,00	
		vv	23*0,4*1,15			10,580				
7	35431027	CS ÚRS 2023 02	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	kus	0,000	6,000	6,000	37,30	0,00	
8	35431024	CS ÚRS 2023 02	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6-10mm	kus	0,000	14,000	14,000	35,60	0,00	
9	34343127	CS ÚRS 2023 02	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla d 25 x 1000 mm	m	0,000	7,000	7,000	49,20	0,00	
Součet za Díl		21-M Elektromontáže							0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
7 144,00 Kč	0,00 Kč	7 144,00 Kč
1 956,07 Kč	0,00 Kč	1 956,07 Kč
2 033,20 Kč	0,00 Kč	2 033,20 Kč
546,99 Kč	0,00 Kč	546,99 Kč
223,80 Kč	0,00 Kč	223,80 Kč
498,40 Kč	0,00 Kč	498,40 Kč
344,40 Kč	0,00 Kč	344,40 Kč
12 746,86 Kč	0,00 Kč	11 680,26 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:					Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)			CELKEM		53 950 000,00 Kč
Název SO/PS:					SO 08 - Oprava stávajících garáží					
Název změny:					09 - Zabezpečení rozvodu požární vody					
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotkově	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce										
5	132312122	SoD (D.2.2.1.1)	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	273,516	0,770	274,286	1458,00	398 786,33	
			Ochrana požárního potrubí : 2.PP - místnost 2S059 : 0,45*0,38*4,5			0,770				
Součet za Díl		1	Zemní práce						398 786,33 Kč	
Díl: 2 Zakládání										
7	273321211	SoD (08.2)	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	104,991	0,770	105,761	3510,00	368 518,41	
			Ochrana požárního potrubí : 2.PP - místnost 2S059 : 0,45*0,38*4,5			0,770				
Součet za Díl		2	Zakládání						368 518,41 Kč	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce										
25	417351115	SoD (08.2)	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	1,283	1,710	2,993	810,00	1 039,23	
			Ochrana požárního potrubí : 2.PP - místnost 2S059 : 0,38*4,5			1,710				
26	417351116	SoD (08.2)	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	1,283	1,710	2,993	135,00	173,21	
Součet za Díl		4	Vodorovné konstrukce						1 212,44 Kč	
Díl: 998 Přesun hmot										
48	998017001	SoD (08.2)	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby somezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	1,780	1 366,811	950,00	1 296 779,45	
Součet za Díl		998	Přesun hmot						1 296 779,45 Kč	

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
7 132,31 Kč	0,00 Kč	53 957 132,31 Kč
Vícepráce	měněpráce	Cena po změně
1 122,66 Kč	0,00 Kč	399 908,99 Kč
1 122,66 Kč	0,00 Kč	399 908,99 Kč
2 702,70 Kč	0,00 Kč	371 221,11 Kč
2 702,70 Kč	0,00 Kč	371 221,11 Kč
1 385,10 Kč	0,00 Kč	2 424,33 Kč
230,85 Kč	0,00 Kč	404,06 Kč
1 615,95 Kč	0,00 Kč	2 424,33 Kč
1 691,00 Kč	0,00 Kč	1 298 470,45 Kč
1 691,00 Kč	0,00 Kč	1 298 470,45 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TSC

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova ADM - oprava (IV. etapa)				CELKEM		53 950 000,00 Kč	
Název SO/PS:		SO 05 - Oprava hydroizolace							
Název změny:		10 - Doplnění hydroizolace							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl: 2									
Zakládání									
31	1 R400	SoD (D.2.2.1.1)	Náběhový klín	m3	5,428	0,485	5,913	8201,00	44 515,03
			Anglické dverky: H1, G1: 0,3*0,1/2*(6+1+1+18,3+6*1)			6,998			
Součet za Díl		2 Zakládání			44 515,03 Kč				
Díl: 6									
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní									
60	2 622635031	SoD (D.2.2.1.1)	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40 %	m2	929,530	17,616	947,146	216,00	200 778,48
			Hi_stěrka : Výkop 3PP - odsekaný sokl: M1: 0,3*10,37 G, H, I: 0,3*(4,7+8,28+23,29+12,08)			3,111 14,505			
Součet za Díl		6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní			200 778,48 Kč				
Díl: 6									
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní									
59	3 R5	SoD (D.2.2.1.1)	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omtaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn	m2	929,530	17,616	947,146	918,00	853 308,54
Součet za Díl		6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní			1 054 087,02 Kč				
Díl: 9									
Ostatní konstrukce, bourání									
73	4 985131111	SoD (D.2.2.1.1)	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	929,530	17,616	947,146	27,00	25 097,31
			Hi_stěrka : Výkop 3PP - odsekaný sokl: M1: 0,3*10,37 G, H, I: 0,3*(4,7+8,28+23,29+12,08)			3,111 14,505			
74	5 985131221	SoD (D.2.2.1.1)	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním pískem nesusšeným (torbo)	m2	4 245,226	17,616	4 262,842	95,00	403 296,47
75	6 985131311	SoD (D.2.2.1.1)	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	4 245,226	17,616	4 262,842	68,00	288 675,37
76	8 985139111	SoD (D.2.2.1.1)	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	1 214,021	17,616	1 231,637	57,00	69 199,20
77	7 985131411	SoD (D.2.2.1.1)	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	6 631,392	35,232	6 666,624	27,00	179 047,58
			pamí čištění ve dvou cyklech otlučení_in_omitek*2 Výkop 3PP - odsekaný sokl: M1: 2*0,3*10,37 G, H, I: 2*0,3*(4,7+8,28+23,29+12,08)			6,222 29,010			
78	9 985241110	SoD (D.2.2.1.1)	Plombování zdiva včetně vybourání narušeného zdiva betonem s upěchováním, objemu do 1 m3	m2	18,591	0,352	18,943	11475,00	213 331,73
			Hi_stěrka*0,02 : Výkop 3PP - odsekaný sokl: M1: 0,02*0,3*10,37 G, H, I: 0,02*0,3*(4,7+8,28+23,29+12,08)			0,062 0,290			
Součet za Díl		9 Ostatní konstrukce, bourání			25 097,31 Kč				
Díl: 997									
Přesun sutě									
85	997013111	SoD (D.2.2.1.1)	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise somezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	639,337	4,884	644,221	345,00	220 571,27
86	997013219	SoD (D.2.2.1.1)	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	639,337	4,884	644,221	135,00	86 310,50

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
85 796,89 Kč	0,00 Kč	54 035 796,89 Kč
vícepráce	méněpráce	Cena po změně
3 977,49 Kč	0,00 Kč	48 492,52 Kč
3 977,49 Kč	0,00 Kč	48 492,52 Kč
3 805,06 Kč	0,00 Kč	204 583,54 Kč

16 171,49 Kč	0,00 Kč	869 480,03 Kč
19 976,55 Kč	0,00 Kč	1 074 063,57 Kč
475,63 Kč	0,00 Kč	25 572,94 Kč
1 673,52 Kč	0,00 Kč	404 969,99 Kč
1 197,89 Kč	0,00 Kč	289 873,26 Kč
1 004,11 Kč	0,00 Kč	70 203,31 Kč
951,26 Kč	0,00 Kč	179 998,84 Kč
4 039,20 Kč	0,00 Kč	217 370,93 Kč
9 341,61 Kč	0,00 Kč	25 572,94 Kč
1 684,98 Kč	0,00 Kč	222 256,25 Kč
659,34 Kč	0,00 Kč	86 969,84 Kč

87	997013501	SoD (D.2.2.1.1)	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	639,337	4,884	644,221	280,00	179 014,36	1 367,52 Kč	0,00 Kč	180 381,88 Kč
88	997013509	SoD (D.2.2.1.1)	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 590,055	43,952	9 634,007	20,00	191 801,10	879,04 Kč	0,00 Kč	192 680,14 Kč
				vv	4,884*15							
89	997013655	SoD (D.2.2.1.1)	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	182,032	4,884	186,916	567,00	103 212,14	2 769,23 Kč	0,00 Kč	105 981,37 Kč
Součet za Díl 997 Přesun sutě								780 909,37 Kč		7 360,11 Kč	0,00 Kč	788 269,48 Kč
Díl: 998 Přesun hmot												
48	998017001	SoD (08.2)	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby srovnáním mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1 365,031	2,479	1 367,510	950,00	1 296 779,45	2 355,05 Kč	0,00 Kč	1 299 134,50 Kč
Součet za Díl 998 Přesun hmot								1 296 779,45 Kč		2 355,05 Kč	0,00 Kč	1 299 134,50 Kč
Díl: 711 Izolace proti vodě												
104	19 711192202	SoD (D.2.2.1.1)	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka na ploše svislé S dvourvrstvá na zdivu	m2	929,530	27,306	956,836	378,00	351 362,34	10 321,67 Kč	0,00 Kč	361 684,01 Kč
				vv	Hl_stěrka : 9,69+3,111+14,505		27,306					
105	21 R1	SoD (D.2.2.1.1)	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	5 800,270	170,389	5 970,659	127,00	736 634,29	21 639,40 Kč	0,00 Kč	758 273,69 Kč
				vv	spotřeba 1,3kg/m2/1mm-4mm		170,389					
106	18 711412001	SoD (D.2.2.1.1)	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	929,530	27,306	895,000	47,00	43 687,91	1 283,38 Kč	0,00 Kč	44 971,29 Kč
107	20 11163150	SoD (D.2.2.1.1)	lak penetrační asfaltový	t	0,372	0,011	895,000	56700,00	21 092,40	623,70 Kč	0,00 Kč	21 716,10 Kč
				vv	Hl_stěrka*0,4*0,001 : 27,306*0,0004		0,011					
113	22 998711101	SoD (D.2.2.1.1)	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	7,186	0,181	7,367	1107,00	7 954,90	200,37 Kč	0,00 Kč	8 155,27 Kč
114	23 998711181	SoD (D.2.2.1.1)	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	7,186	0,181	7,367	459,00	3 298,37	83,08 Kč	0,00 Kč	3 381,45 Kč
Součet za Díl 721 Vnitřní kanalizace								1 131 684,54 Kč		34 151,60 Kč	0,00 Kč	1 164 928,99 Kč

Nové položky

Díl: 96 Bourání konstrukcí												
10	978019391	CS ÚRS 2023 02	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitostí 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	27,616	27,616	150,00	0,00	4 142,40 Kč	0,00 Kč	4 142,40 Kč
				vv	Odsekání soklu 3PP, 2PP : 17,616		17,616					
				vv	Stěna dvůr 2PP od policie : 2*5		10,000					
11	978059611	CS ÚRS 2023 02	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček	m2	0,000	17,616	17,616	255,00	0,00	4 492,08 Kč	0,00 Kč	4 492,08 Kč
				vv	Odsekání soklu 3PP 10,37*0,3		3,111					
				vv	Stěna dvůr 2PP od policie : (12,08+23,29+8,28+4,7)*0,3		14,505					
Součet za Díl 96 Bourání konstrukcí								0,00 Kč		8 634,48 Kč	0,00 Kč	8 634,48 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS