

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Oprava GPK v t.ú. Veleliby - M. Boleslav hl. n.

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
						jednot.	Kč	xxx		Kč
1	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové <i>v.č. 7 Čáchovice; J 49-1:11-300-b</i>		m	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
2	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové <i>4700 m v trati, 3*40 m výběhy z výhybky</i>		km	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
3	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce <i>odhad 0,5 vozu (0,5 vozu * 30 m3)</i>		m3	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji <i>odhad 1 vůz / 500 m = 9,5 vozu (9,5 vozu * 30 m3)</i>		m3	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
5	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1 <i>(15+285) m3 * 1,8 t/m3</i>		t	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
6	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km <i>Košťálov - Mladá Boleslav</i>		t	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
7	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km <i>Košťálov - Mladá Boleslav</i>		t	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
8	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené <i>35 mezipražcových oken</i>		m3	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
9	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %		ha	xxx	xxx	xxx		xxx
10	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %		ha	xxx	xxx	xxx		xxx
11	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
12	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1		m	xxx	xxx	xxx		xxx
13	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek <i>50+3+50 m</i>		m	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
14	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek <i>50+3+50 m</i>		m	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
15	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49		svar	xxx	xxx	xxx		xxx
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 <i>dvoucestné rypadlo, ASP + SSP; Pardubice – M. Boleslav hl. n.</i>		svar	xxx	xxx	xxx		xxx
	vv									
17	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km		kus	xxx	xxx	xxx		xxx
18	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		%	xxx	xxx	xxx		xxx

Celkem:

863 048,38

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 12.03.2024

Datum: 12.03.2024