

Stavební rozpočet

Název stavby:	Havarijní oprava kanalizace ul. Nová, Morkovice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Havarijní oprava kanalizačních šachet	Začátek výstavby:	20.03.2024 Projektant:
Lokalita:	Morkovice	Konec výstavby:	09.04.2024 Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		11	Přípravné a přídružené práce					xxx	xxx	xxx	xxx			6,75	
1		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	5,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
2		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
3		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	25,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,27	6,75	RTS II / 2023	
		13	Hloubené vykopávky					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
4		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	35,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
5		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
6		130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	12,50	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		15	Roubení					xxx	xxx	xxx	xxx			0,02	
7		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	25,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,02	RTS I / 2023	
8		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	25,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		16	Přemístění výkopku					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
9		162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	47,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		17	Konstrukce ze zemin					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		18	Povrchové úpravy terénu					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
11		182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	14,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
12		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 0-t		84,60	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		61	Úprava povrchů vnitřní					xxx	xxx	xxx	xxx			0,71	
13		617451501R00	Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem	m2	15,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,05	0,71	RTS I / 2023	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
14		631317210R00	Řezání spáry hl. 0-100 mm,	m	12,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
15		877425121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 250 včetně	kus	1,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					xxx	xxx	xxx	xxx			0,48	
16		894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	11,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
17		899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	31,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,41	RTS I / 2023	
18		894431322RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, 1 přítok	kus	1,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,07	0,07	RTS II / 2023	
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
19		998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	12,50	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
		S	Přesuny sutí					xxx	xxx	xxx	xxx			0,00	
20		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	12,60	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
21		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 7000 m	t	12,50	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
			Ostatní materiál					xxx	xxx	xxx	xxx			83,24	
22		59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	3,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	2,10	6,30	RTS I / 2023	
23		592259050	Deska zákrytová d 1200 /150 mm	kus	10,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,20	1,95	RTS I / 2023	
24		59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	28,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,05	1,51	RTS I / 2023	
25		59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 250/100/12	kus	1,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	1,00	1,00	RTS I / 2023	
26		59224373.A	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	2,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023	
27		58344197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	72,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	1,00	72,00	RTS I / 2023	
28		286111135	Trubka kanalizační KGEM SN 16 PVC 315 x 9,2 x 1000 mm	kus	16,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,01	0,19	RTS I / 2023	

29	28611273.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x11,7x1000	kus	14,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,02	0,28	RTS I / 2023
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
	03VRN	Zařízení staveniště					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
30	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS I / 2023
	07VRN	Provozní vlivy					xxx	xxx	xxx	xxx		0,00	
31	072002VRN	Silniční provoz - a dopravní značení	Soubor	1,00	xxx	12	xxx	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	RTS II / 2023
							Celkem:		499 707,00	559 672,00			

Poznámka: