

**REKAPITULACE  
PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ  
VÍCEPRÁCE**

**Stavba:** ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – sanace šaten a přilehlého zázemí

**Zhotovitel:** OSS Brno, s.r.o. IČ: 46901850  
Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850  
639 00 Brno

**Objednatel:** Statutární město Brno IČ: 44992785  
Městská část Brno-střed DIČ: CZ44992785  
Dominkánská 246/2  
601 69 Brno

Název	cena [CZK]
Vícepráce 1	36 636,92
Vícepráce 2	17 999,70
Cena celkem bez DPH	54 636,62



Holandská 878/2,  
Střelice, 639 00 Brno  
IČ: 46901850  
DIČ: CZ46901850

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Školní jídelna Brno, Kounicová 30**

Misto **Brno**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno - střed**  
**Dominikánská 264/2**  
**60169 Brno**

IČ: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**  
**Holandská 878/2**  
**63900 Brno**

IČ: **46901850**  
DIČ: **CZ46901850**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 249,70
PSV			750,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>17 999,70</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>17 999,70 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **17 999,70 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 927,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 035,30
64	Výplně otvorů	HSV			2 810,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			750,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			477,40
Cena celkem					17 999,70

## Položkový rozpočet

S:	Školní jídelna Brno, Kounicová 30
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 927,00</b>
	1 310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,55000	8 340,00	12 927,00
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 035,30</b>
	2 612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	10,20000	101,50	1 035,30
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 810,00</b>
	3 642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 600 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	2 810,00	2 810,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>750,00</b>
	4 766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	750,00	750,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>477,40</b>
	5 968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	20,40	20,40
	6 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	457,00	457,00

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, VCP

**Stavba:** 1901 Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva  
**Objekt:** SO 01 ŠJ Kounicova  
**Rozpočet:** D2 ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

**Zadavatel:** Statutární město Brno, MČ Brno-střed IČO: 44992785  
 Dominikánská 264/2 DIČ: CZ44992785  
 60169 Brno

**Zhotovitel:** OSS Brno, s.r.o. IČO: 46901850  
 Holandská 878/2 DIČ: CZ46901850  
 639 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			36 636,92
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>36 636,92</b>

v

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Sanační opatření	HSV			36 147,12	99
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			489,80	1
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					36 636,92	100

Položkový soupis prací a dodávek, VCP

S:	1901	Školní jídelna Brno, Kounicova 30, sanace vlhkosti zdiva
O:	SO 01	ŠJ Kounicova
R:	D2	ASŘ - šatny ženy, muži a přilehlé zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 64</b>		<b>Sanační opatření</b>	<b>36 147,12</b>						
1	281806121R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 300 mm <i>Kontrola vyvrtání otvorů 10 ks/m, popř. doplnění otvorů, vyčištění vrtů od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou.</i>	m	7,10000	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		C0.01 : 0,20		0,20000					
		C0.02 : 0,30		0,30000					
		C0.05 : 1,56+1,10+1,04+2,45+0,45		6,80000					
2	281806123R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 500 mm <i>Kontrola vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtů od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou.</i>	m	2,60000	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		C0.01 : 2,60		2,60000					
3	28180612RP60	Beztlaková krémová injektáž, zdiva cihel tl. do 60cm <i>Kontrola vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtů od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou.</i>	m	10,08000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		C0.01 : 0,60+0,60		1,20000					
		C0.02 : 1,03+1,70		2,73000					
		C0.05 : 1,90+0,80+1,75+1,00+0,90		6,15000					
4	28180612RP70	Beztlaková krémová injektáž, zdiva cihel tl. do 70cm <i>Kontrola vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtů od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou.</i>	m	5,50000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		C0.01 : 2,70		2,70000					
		C0.05 : 1,00+1,80		2,80000					
5	28180612RP90	Beztlaková krémová injektáž, zdiva cihel tl. do 90cm <i>Kontrola vyvrtání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtů od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou.</i>	m	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		C0.05 : 4,00		4,00000					
6	602031101RP3	Penetrační nátěr proti dusičnanům a chloridům ve zdivu <i>C0.01 : 2,70*2,48</i>	m2	22,71360	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		C0.05 : 5,64*2,94		16,01760					
7	602031101RP4a	Sulfátostálá penetrace proti solím <i>C0.01 : 1,55*0,50</i>	m2	25,42100	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		2,70*1,15		3,10500					
		(2,80+0,60+0,60+0,60+0,50)*1,30		8,37000					
		C0.02 : (1,70+1,03)*0,50		1,36500					
		C0.05 : (1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11-0,70+1,66+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80)*0,50		7,32000					
		5,64*1,15		6,48800					
8	602031101RP4b	Adhezivní sulfátostálá vrstva <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,42100</i>	m2	25,42100	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				25,42100					
9	602031101RP4c	Vyrovnávací vrstva se srovnávacím pojivem <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,42100</i>	m2	25,42100	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				25,42100					
10	602031101RP5	Sulfátostálý plošný minerální nátěr ve dvou vrstvách <i>C0.01 : 1,55*0,50</i>	m2	25,42100	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		2,70*1,15		3,10500					
		(2,80+0,60+0,60+0,60+0,50)*1,30		8,37000					
		C0.02 : (1,70+1,03)*0,50		1,36500					
		C0.05 : (1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11-0,70+1,66+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80)*0,50		7,32000					
		5,64*1,15		6,48800					
11	602031101RP6a	Postřik stěn proti solím <i>C0.01 : 1,55*1,00</i>	m2	49,51660	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		2,70*1,65		4,45500					
		(2,80+0,60+0,60)*1,80		6,84000					
		(0,60+0,80)*1,00		1,10000					
		C0.02 : (1,70+1,03)*1,80		4,91400					
		C0.05 : (1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11-0,70+1,66+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80)*1,00		14,84000					
		5,64*2,84		16,01760					
12	602031101RP6b	Podkladní a vyrovnávací kompresní omítka se sníženou alkaliitou, hydrofobní, tloušťka vrstvy 20 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,51660</i>	m2	49,51660	350,00	17.330,81		Vlastní	Indiv
				49,51660					
13	602031101RP6c	Jádrová omítka pro zvlhčivé a zasolené zdivo se sulfátovým pojivem a s obsahem pemzového granulátu, tloušťka vrstvy 20 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,51660</i>	m2	49,51660	380,00	18.816,31		Vlastní	Indiv
				49,51660					
14	602031101RP6d	Sanační štuková vrstva <i>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,51660</i>	m2	49,51660	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				49,51660					
15	602031101RP7	Malba prodýšnou sanační barvou <i>C0.01 : (1,05+1,55+2,70+2,60+0,60+0,60+1,27+0,80+0,30+0,80)*2,48</i>	m2	111,20480	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		(1,05+0,95+1,05)*(2,48-2,10)		1,15900					
		(0,40+0,80+0,40)*(2,10-1,80)		0,48000					
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02		-1,41400					
		Připočet ošetření : (1,05+0,90+1,05)*0,80		1,80000					
		C0.02 : (1,70+1,03)*2*(2,52-1,80)		3,63120					
		C0.04 : (1,75+0,82)*2*(2,52-1,80)		3,84480					

C0.05 :	70,03440
(1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+5,64+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80+0,50+1,75+1,43)*2,84	
Odpočet otvorů : -0,90*2,02	-1,81800
-0,70*2,02*2	-2,82800
-0,90*1,44	-1,29600
Připočet ostění : (1,44+0,90+1,44)*0,55	2,07900
C0.06 : (1,98+2,15+0,90+1,05+0,15+1,05+0,93+1,98)*(2,52-2,00)	5,29880

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>0,00</b>				
18	041955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	31,10600	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

C0.01 : 2,80*1,50*2	7,80000
C0.02 : 1,70*1,03	1,75100
C0.05 : (1,75+0,78+0,55+2,10+6,74+2,45)*1,50	21,55500

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>0,00</b>				
17	052901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	35,80000	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I	RTS 19/ I

C0.01 : 0,10	9,10000
C0.02 : 1,80	1,80000
C0.04 : 4,80	4,80000
C0.05 : 16,20	16,20000
C0.06 : 3,90	3,90000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>0,00</b>				
18	065084702R00	Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	31,71000	NEOCENOVAŤ	0,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I

C0.01 : 1,55+2,70+2,80+0,80+0,80+0,40+0,20+0,30+0,80	10,15000
C0.05 :	21,56000
0,30+0,45+1,43+1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80+0,90-0,70	

19	078013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních a vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	50,26500	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	----------	------	------	-------	-----------	-----------

<i>ocenit pouze vyškrabání spár, otlučení omítek již provedeno</i>	
C0.01 : 1,55*1,00	1,55000
2,70*1,65	4,45500
(2,80+0,80+0,80)*1,80	6,84000
(0,20+0,30+0,80)*1,00	1,10000
C0.02 : (1,70+1,03)*1,80	4,91400
C0.05 :	15,34000
(1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80)*1,00	
Odpočet otvorů : -0,70*1,00	-0,70000
5,85*2,84	16,04800
Odpočet otvorů : -0,80*0,80	-0,48000
Připočet ostění : (0,80+0,80+0,80)*0,80	1,20000

20	078069631R00	Očištění a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoli materiálů, plochy přee 2- m2	m2	4,91400	NEOCENOVAŤ	0,00	801-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	------------	------	-------	-----------	-----------

<i>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,</i>	
C0.02 : (1,03+1,70)*1,80	4,91400

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>489,80</b>				
21	099281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 8 m	t	1,85000	318,00	489,80	801-4	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<i>oborů 801, 803, 811 a 812</i>	
----------------------------------	--

<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>			<b>0,00</b>				
22	73002	Vypuštění topného systému	hod	4,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
23	73003	Napuštění topného systému - vč. tlakové zkoušky	hod	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
24	730034	Topná zkouška	hod	72,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>			<b>0,00</b>				
25	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
26	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I
27	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	8,86500	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			<b>0,00</b>				
28	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,17100	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I

C0.01 : (1,55+2,70+2,80+0,80+0,80+0,40+0,20+0,30+0,60)*0,10	1,01500
C0.05 :	2,15800
(0,30+0,45+1,43+1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80-0,90-0,70)*0,10	

29	771475014RU7	Montáž sokliků z dlaždic keramických výšky 100 mm, sokliků vodorovných, kladených do flexibilního lemele	m	31,71000	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	----------	------	------	---------	-----------	-----------

C0.01 : 1,55+2,70+2,80+0,80+0,80+0,40+0,20+0,30+0,60	10,15000
C0.05 :	21,58000
0,30+0,45+1,43+1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80-0,90-0,70	

30	771479001R00	Řezání dlaždic pro sokliky	m	31,71000	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	--------------	----------------------------	---	----------	------	------	---------	-----------	-----------

C0.01 : 1,55+2,70+2,80+0,80+0,80+0,40+0,20+0,30+0,60	10,15000
C0.05 :	21,56000
0,30+0,45+1,43+1,75+0,80+0,78+0,15+0,55+0,15+2,11+1,56+1,10+1,04+2,64+0,90+2,10+2,45+0,45+0,15+1,90+0,80-0,90-0,70	

31	597823142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interier; barva šedá; mat; PEI 4	m2	3,48810	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
----	------------	---	----	---------	------	------	------	-----------	-----------

31,71*0,10	3,17100
Koeficient: 0,10	0,31710

32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	87,11370	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<i>50 m vodorovně</i>									

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>			<b>0,00</b>				
33	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	4,91400	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I

<i>včetně dodávky materiálu:</i>	
C0.02 : (1,70+1,03)*1,80	4,91400



34	78111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 30 mm	kus	3,00000	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
35	78111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm	kus	3,00000	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
36	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	4,91400	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		CD.02 (1,70*1,03)*1,80		4,91400					
37	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm, pro interiér; barva bílá; mat	m2	5,40540	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		CD.02 (1,70*1,03)*1,80		4,91400					
		Koeficient: 0,10		0,49140					
38	898781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	52,12750	0,00	0,00	800-771	RTS 19/ I	RTS 19/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>		<b>0,00</b>					
39	M2101T00	Elektroinstalace - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		<b>0,00</b>					
40	870811224R00	Svládná doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,73382	NEOCENOVA	0,00	804-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
41	879081114R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,73382	NEOCENOVA	0,00	804-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku							
42	879081124R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	61,84260	NEOCENOVA	0,00	804-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
43	879082114R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,73382	NEOCENOVA	0,00	804-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
44	879082124R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,83526	NEOCENOVA	0,00	804-3	RTS 19/ I	RTS 19/ I
45	879090004R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,73382	NEOCENOVA	0,00	804-3	RTS 19/ I	RTS 19/ II
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>		<b>0,00</b>					
46	005121 R	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 19/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s výstavbou, provozem a odstraněním zařízení stavenišť							
47	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 19/ I	Indiv
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí							
48	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 19/ I	Indiv
		Náklady zhotovitele, související a prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné							
<b>Celkem</b>							<b>36 636,92</b>		