

Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: 30.04.2024

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 24_635320047

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO I: 9 866 277,65

44	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	1 050,000		
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	55,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	1 380,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	920,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	460,000		
134	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar R65	km	0,689		
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,689		
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus	20,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	250,000		
240	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	4 080,000		
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,800		
280	5910015010	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60	svar	16,000		
286	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	2,000		
288	5910020320	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/S49	svar	4,000		
293	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,000		
298	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 500,000		
302	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	1 500,000		
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	38,000		
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	350,000		
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	3,000		
642	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	2,000		
643	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	2,000		
646	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus	6,000		
647	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	6,000		
650	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000		
651	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	2,000		
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	850,000		
662	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	90,000		
722	5960101005	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8	kus	19,000		
723	5960101010	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 6	kus	11,000		
726	5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	8,000		
824	5964133005	Geotextilie separační	m2	3 500,000		
835	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4 000,000		

838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	940,000	
845	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	300,000	
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 550,000	
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	299,880	
874	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	92,625	
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000	
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	
879	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	1 000,000	
886	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	2 500,000	
VON 2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	0,800	
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	5,000	
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000	
VON 13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	739,000	
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000	