

V Dobříši : 18.10.2023

Pro: Ing. Jan Fleischman

Email.: fleischman@vistoria.cz

Tel.: 775 021 543

Nabídka č: 22-1155A **Na akci:** Zastřešení - **Pergola MŠ Praha Vršovice**

Předmět nabídky:

Konstrukce pergoly - 4,25 x 7,2 m

1. Sušené profily KVH NSI	2,5 m ³	35 090 Kč
2. Úprava povrchu před nátěry	77,0 m ²	9 830 Kč
3. Dvojitý nátěr konstrukce - Remmers	77,0 m ²	17 690 Kč
4. Vyřezání krovu	2,2 m ³	15 730 Kč
5. Spojovací a kotevní materiál	1,0 kpl	10 210 Kč
6. Montáž konstrukce	1,0 kpl	25 520 Kč
7. Zábradlí plaňkové v. do 1,2 m	20,0 m	38 280 Kč
8. Dvojitý nátěr zábradlí - Remmers	52,0 m ²	11 950 Kč
9. Střešní latě KVH pod desky Palsun	90,0 bm	3 110 Kč
9. Dvojitý nátěr latí vč. úpravy před nátěry	26,0 m ²	9 290 Kč
10. Střešní krytina Zenit, litý polykarbonát Palsun mono 6 mm čirý 2UV	1,0 kpl vč. příslušenství	75 000 Kč
11. Montáž podpůrného latění	36,0 m ²	6 440 Kč
12. Montáž střešní polykarbonátové krytiny	36,0 m ²	11 490 Kč
13. Okapový žlab r.š. 250 mm, okapový svod D80, lak. Pz	1,0 kpl	14 040 Kč
14. Přesun montážní kapacity	1,0 kpl	12 780 Kč
15. Přesun hmot		6 130 Kč
Základ		302 580 Kč

Základ celkem		302 580 Kč
DPH 21 %		63 542 Kč
Celkem vč. 21 % DPH		366 122 Kč

poznámka : přesnou specifikaci sazby DPH udává § 48 Zákona o DPH - pro uplatnění snížené sazby DPH ve výši 15% nutno dodat stavební povolení a doložit, že se jedná o tzv. sociální bydlení

Poznámky:

1) Střešní krytina je navržena z kompaktní plné desky, aby se předešlo ke kondenzátu a tvorbě řas v dutinkové desce!!

2) Sloupky pergoly budou kotveny v převážné většině do stávající betonové obruby. V zadní části pergoly bude zhotoveno 5 nových betonových patek!!! Zajistí stavba"

Zahájení montáže	:	dle výrobní a montážní kapacity
Platnost nabídky	:	14 dní od vytvoření CN
Záruka	:	60 měsíců od předání díla
Platební podmínky	:	zálohové platby

Zpracoval : Martin Kirlík