

Položkový rozpočet

S:	Oprava odvodnění komunikace Květnová
O:	Květnová (Ostrov)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	12,00000		
2	113107220RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2	m2	3,00000		
3	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 trasa 1:24+6=30x0,4x0,5=6 trasa 2:21x0,3x0,4=2,52 šachta:1,5 celkem:10,02m3	m3	10,02000		
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,55000		
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,88000		
6	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách Bourání železobetonové patky v trase výkopu	m3	0,75000		
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	4,14000		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
8	212810010RAA	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 50 mm	m	21,00000		
9	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	6,00000		
Díl:	5	Komunikace				
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	1,69000		
11	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace	m2	3,00000		
12	591100031RA0	Chodník z dlažby zatravnovací tl. 8 cm - oprava	m2	2,10000		
Díl:	8	Trubní vedení				
13	894411010RAG	Vpust' uliční z dílců s odkalištěm,napojení, DN 150, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t	kus	1,00000		
14	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	30,00000		
15	877353121RT5	Montáž tvarovek a kolen vč.materiálu	kus	7,00000		
16	8944321.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, včetně napojení a materiálu	kus	1,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
17	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu Značky Z	kus	8,00000		
18	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	2,00000		
19	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den Z 8 Značky 3 Celkem 11x7=77	kus	77,00000		
20	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	14,00000		
21	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	10,00000		
22	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců	kus	2,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				
23	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	7,50000		
24	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	36,00000		
25	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	6,00000		
26	979999973R00	Poplatek za uložení, asfaltové směsi (skup.170302)	t	0,50000		
27	979999973R00	Poplatek za uložení, železobeton(skup.170101)	t	1,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				

28	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	16,00000	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			
29	95001VD	Dočasné přemostění - montáž, opotřebení, demontáž , Doprava, odvoz, pronájem š.3m	kpl	1,00000	
30	55887	Vytyčení ing.sítí	kpl	1,00000	
31	5444	VRN 5%	-	0,05000	