

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P022

Datum: 23.02.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZP22	Oprava kabelu 12P (kč.1004) - žst. Mstětice	87 735,46	0,00	18 424,45	106 159,91	0,00	29 540,80	58194,66	0,00	0,00
01	technologická část	75 868,43	0,00	15 932,37	91 800,80	0,00	23 272,49	52595,94	0,00	0,00
02	stavební část	2 972,16	0,00	624,15	3 596,31	0,00	2 972,16	0,00	0,00	0,00
03	VRN	8 894,87	0,00	1 867,92	10 762,79	0,00	3 296,15	5598,72	0,00	0,00
Celkem		87735,46	0,00	18424,45	106159,91	0,00	29540,80	58194,66	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (kč.1004) - žst. Mstětice

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P022

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							12 916,80	10 355,69	23 272,49		0,000
5 Komunikace pozemní							12 916,80	10 355,69	23 272,49		0,000
5	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,200	2 116,80	0,00	8 890,56	8 890,56	0,000	0,000
6	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním	m3	4,200	348,84	0,00	1 465,13	1 465,13	0,000	0,000
13	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	8,000	151,20	1 209,60	0,00	1 209,60	0,000	0,000
14	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	4,000	2 926,80	11 707,20	0,00	11 707,20	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	52 595,94	52 595,94		0,000
4	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	8,000	1 056,24	0,00	8 449,92	8 449,92	0,000	0,000
12	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 296,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,000	0,000
10	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	8,000	31,54	0,00	252,32	252,32	0,000	0,000
9	SZT	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	3 261,60	0,00	3 261,60	3 261,60	0,000	0,000
8	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	4,000	6 696,00	0,00	26 784,00	26 784,00	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	82,000	21,06	0,00	1 726,92	1 726,92	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	82,000	22,03	0,00	1 806,46	1 806,46	0,000	0,000
7	SZT	7590527062	Demontáž spojky kabelu bez pancíře	kus	1,000	1 339,20	0,00	1 339,20	1 339,20	0,000	0,000
11	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	559,44	0,00	559,44	559,44	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	72,000	80,89	0,00	5 824,08	5 824,08	0,000	0,000
Celkem							12 916,80	62 951,63	75 868,43		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (kč.1004) - žst. Mstětice

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P022

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							254,91	2 717,25	2 972,16		0,014
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							254,91	2 717,25	2 972,16		0,014
1	946	460010021	Výtyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,600	1 857,60	254,91	2 717,25	2 972,16	0,009	0,014
Celkem							254,91	2 717,25	2 972,16		0,014

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (kč.1004) - žst. Mstětice

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P022

Zpracoval:

Datum: 23. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	5 598,72	5 598,72		0,000
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	495,72	0,00	1 487,16	1 487,16	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	9,000	456,84	0,00	4 111,56	4 111,56	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3 296,15	3 296,15		0,000
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	659,230	5,00	0,00	3 296,15	3 296,15	0,000	0,000
		Celkem					0,00	8 894,87	8 894,87		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4477630

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dd816dd4-99c3-4399-8811-914825460bc8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2024 13:59:00



2a142876-98ec-430f-861f-220e75f9c7bf