

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 K SOD č. 23/7700/0230

Název akce: „Ostrava – vybudování vzduchotechniky a chlazení“
mezistropní chlazení podatelny a pokladny

Pol.	Materiál/Zařízení	Měr.jedn.	Počet	Dodávka	Montáž
LG - mezistropní jednotka podatelny s rozšířením do pokladny					
1.1	Klimatizace LG inverter single-split - Qch=7,8kW; Qt=9,0kW				
	LG - UUC1.U40	ks	1	52 600 Kč	3 650 Kč
1.2	Vnitřní mezistropní jednotka LG UM30F	ks	1	28 700 Kč	2 000 Kč
1.3	Kabelový-ovladač LG PREMTB001	ks	1	2 690 Kč	590 Kč
1.4	Konzola na střeše - stávající	kpl	0	0 Kč	0 Kč
1.5	Nové silentbloky	kpl	1	840 Kč	300 Kč
1.6	Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž - stávající. Předpoklad je, že je potrubí těsné. Nyní je stávající systém bez chladiva - předpoklad je, že je netěsnost ve stávající jednotce. Pokud ne, musela by se řešit oprava stávajícího potrubí, případně výměna.	bm	0	0 Kč	0 Kč
1.7	Tlaková zkouška stávajícího Cu potrubí - DUSÍKEM	kpl	1	1 510 Kč	750 Kč
1.8	Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky - nutno dodat čerpadlo kondenzátu	kpl	1	4 200 Kč	750 Kč
1.9	Silová ELE k venkovní jednotce CYKY - stávající, pouze přepojení	kpl	0	0 Kč	500 Kč
1.10	Stavební přípom. - jádrový prostup do pokladny + odvoz suti + úklid, demontáž podhledu, atypická deska do minerálního podhledu, aby unesla anemostat...	kpl	1	5 940 Kč	3 300 Kč
1.11	Demontáž a ekologická likvidace stávajících jednotek	kpl	1	2 500 Kč	3 500 Kč
1.12	VZT přechody - kruhové X hranaté + odbočka do pokladny	ks	2	6 534 Kč	1 600 Kč
1.13	Tepelná izolace boxů	ks	2	2 100 Kč	800 Kč
1.14	VZT potrubí izolované + tvarovky	kpl	1	3 410 Kč	1 500 Kč
1.15	Distribuční element - výdech chladného vzduchu v pokladně - vířivý anemostat	ks	1	1 410 Kč	300 Kč
1.16	Plechový box k anemostatu - izolovaný	ks	1	1 840 Kč	300 Kč
1.17	Zprovoznění autorizovaným technikem	kpl	1	1 Kč	
1.18	Transport jednotky na střechu	kpl	1	2 500 Kč	
1.19	Spojovací, montážní a těsnící materiál, režijní materiál, doprava	kpl	1	6 500 Kč	

Dodávka celkem

123 275 Kč

Montáž celkem

19 840 Kč

Cena celkem za KLIMA bez DPH

143 115 Kč