

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/223/2024  
Stavba: Oprava lesních cest na revíru Tachov

LESY ČR



KSO:  
Místo: k. ú. Březí u Tachova, Nahý Újezdec

CO-CZ:  
Datum: 29.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Dulovec Milan Hošíka 241, 34801 Tachov

IČ: 14734265  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 490 807,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	490 807,61	103 069,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 593 877,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Ohje Inavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód. 10/223/2024



**Stavba:** Oprava lesních cest na revíru Tachov

Místo k. ú. Březí u Tachova, Nahý Újezdec

Datum. 29.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Duřovec Milan Hořtka 241, 34801 Tachov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>490 807,61</b>	<b>593 877,21</b>
1/10/223/2 024	Oprava lesní cesty Od Březí	354 561,36	429 019,26
2/10/223/2 024	Oprava lesní cesty Brezovská	136 246,25	164 858,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Tachov

Objekt:

2/10/223/2024 - Oprava lesní cesty Brezovská

KSO:

Místo:

k. ú. Březí u Tachova, Nahý Újezdec

CC-CZ:

Datum:

29.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dulovec Milan Hoštka 241, 34801 Tachov

IČ:

14734265

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 246,25

DPH základní  
snížená

Základ daně  
136 246,25  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
28 611,72  
0,00

Cena s DPH

v CZK

164 857,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Tachov

Objekt:

2/10/223/2024 - Oprava lesní cesty Brezovská

Místo:

k. ú. Březí u Tachova, Nahý Újezdec

Datum:

29.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Dulovec Milan Hoštka 241, 34801 Tachov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

136 246,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

136 246,25

D 1

Zemní práce

12 967,50

2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	68,250	110,00	7 507,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

VV

130\*3,5\*0,15

68,250

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	68,250	80,00	5 460,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

68,250

68,250

D 5

Komunikace pozemní

110 600,00

4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	105,000	320,00	33 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm

VV

30\*3,5

105,000

3	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	175,000	440,00	77 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 300 mm

VV

50\*3,5

175 000

D 998

Přesun hmot

12 678,75

1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	169,050	75,00	12 678,75
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV

48,300+120,750

169 050

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Tachov

Objekt:

1/10/223/2024 - Oprava lesní cesty Od Březí

KSO:

Místo

k. ú. Březí u Tachova, Nahý Újezdec

CO-CZ:

Datum

29.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ

DIČ

Uchazeč:

Dulovec Milan Hoštka 241, 34801 Tachov

IČ

14734265

DIČ

Projektant:

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

354 561,36

DPH základní  
snížená

Základ daně  
354 561,36  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
74 457,89  
0,00

Cena s DPH

v CZK

429 019,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Uchazeč

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesních cest na revíru Tachov

Objekt:

1/10/223/2024 - Oprava lesní cesty Od Březí

Místo: k. ú. Březí u Tachova, Nahý Újezdec

Datum: 29.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Dulovec Milan Hoštka 241, 34801 Tachov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**354 561,36**

D HSV Práce a dodávky HSV

**354 561,36**

D 1 Zemní práce

**31 326,96**

6	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	50,000	50,00	2 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

50 000

12	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	70,000	110,00	7 700,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

VV odlážení nevhodného materiálu s povrchu cesty

VV 200\*3,5\*0,1

70 000

10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	50,000	70,00	3 500,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění smyčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

VV

50

50 000

9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	103,688	90,00	9 331,92
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP dopravní prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 70+(16,975/2)+(50,40/2)

103,688

11	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	103,688	80,00	8 295,04
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Uložení sypaniny do násypu strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

103,688

103 688

D 5 Komunikace pozemní

**276 823,80**

3	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	455,100	238,00	108 313,80
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm

VV v km 0,022 - 0,092, 0,147 - 0,200

VV (70+53)\*3,7

455 100

4	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	203,500	460,00	93 610,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 300 mm

VV v km 0,092 - 0,147

VV 55\*3,7

203 500

2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	700,000	107,00	74 900,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlněním a zhuťněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a

VV 200\*3,5

700 000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**16 875,00**

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	175,000	45,00	7 875,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP odstranění travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hornady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo

VV L příkop v km 0,143 - 0,175

VV

32

32 000

VV P příkop v km 0,000 - 0,143

VV

143

143 000

VV

Součet

175 000

8	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	200,000	45,00	9 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP VV		naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 0,5*200*2		200 000		
	D	998	Přesun hmot				29 535,60
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <del>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným</del> dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	393,808	75,00	29 535,60
	PP VV		157,010+140,415+96,383		393 808		

## Technická dokumentace

**Oprava lesní cesty Q/Březí**  
**Inv.č. 313733**

**k.ú Březí u Tachova, p. p. č. 1097**  
**550 m.n.m.**

**Současný stav lesní cesty:** LC tř 2L celkové délky 2 760 m. Předmětem opravy je úsek lesní cesty o délce 200 m, která je velmi opotřebovaný – vyjeté koleje, četné velmi hluboké výtluky, zanesené příkopy a krajnice.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy z lesního komplexu.

### Technické řešení:

Opravy proběhnou dle staničení. Přebytečný výkopek bude převezen a uložen na místě určeném investorem.

Staničení v km:

0,000 – 0,200 úprava krytu s doplněním kameniva 0,06 – 0,08 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, odstranění nánosů na krajnicích a vozovce  
0,000 – 0,143 čištění P příkopu, výřezu náletových dřevin  
0,022 – 0,092 doplnění ŠD 0 – 63, tl. 150 mm  
0,092 – 0,147 doplnění ŠD 0 – 63, tl. 300 mm  
0,143 – 0,175 čištění L příkopu  
0,200 konec úpravy

**Oprava lesní cesty Březovská**  
**Inv.č. 320404**

**k.ú Nahý Újezdec, p. p. č. 592/2**  
**550 m.n.m.**

**Současný stav lesní cesty:** LC tř 3L celkové délky 380 m. Předmětem opravy jsou 4 úseky lesní cesty o délce celkem 130 m, kde se nachází vyjeté koleje, četné hluboké výtluky, nánosy na krajnicích a vozovce.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy z lesního komplexu.

### Technické řešení:

Nejprve budou odstraněny nánosy nevhodného materiálu z povrchu cesty a krajnic a uloženy v místě vzniku. Poté bude ve 3 úsecích doplněna šterkodrť 0 – 63 o tl. 200 mm, popř. 300 mm.

Vypracoval: XXXXXXXXXX