

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO – 5. ETAPA“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

zastoupená: Ing. Lukášem Kintrem, ředitelem úřadu  
se sídlem: Brno-Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00  
IČO: 05800226  
datová schránka: zzfnp3  
bankovní spojení (číslo účtu): 3031881/0710 (ČNB)  
telefon: +420 541 110 777  
e-mail: [posta@nukib.gov.cz](mailto:posta@nukib.gov.cz)  
kontaktní osoba: ██████████  
telefon: ██████████  
e-mail: ██████████

(dále jen jako „objednatel“)

a

##### Zhotovitel

**DIRS Brno s.r.o.**

- společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526  
zastoupená: ██████████ jednatel společnosti  
se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
IČO: 26255618  
DIČ: CZ26255618  
datová schránka: mrjy5h2  
bankovní spojení (číslo účtu): 27-7195010277/0100 (Komerční banka, a.s.)  
stavbyvedoucí: ██████████  
telefon: ██████████  
e-mail: ██████████

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 11. 2023 pod č. 202311200335 (dále jen jako „smlouva“)

##### Dodatek č. 1

Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu Cejl 478/10, Brno – 5. etapa“

NÚKIBVZ2023026



## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany s ohledem na dodatečné požadavky objednatele na změnu díla a dále na nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace díla uzavírají tento dodatek, jímž se mění následující ustanovení smlouvy:
  - a. položkový rozpočet díla se mění dle změnových listů č. 1-16, které mění přílohu č. 1 smlouvy; změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku;
  - b. cena díla uvedená v čl. VI odst. 1 smlouvy se mění na **5 009 017,25 Kč** (slovy: pět milionů devět tisíc sedmnáct korun českých dvacet pět haléřů) bez DPH; tj. 6 060 910,87 Kč (slovy: šest milionů šedesát tisíc devět set deset korun českých osmdesát sedm haléřů) včetně DPH.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, připojují své podpisy.

Ing. Lukáš Kintr

Ředitel úřadu

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou**

**a informační bezpečnost**

*(objednatel)*

■■■■

Jednatel společnosti

**DIRS Brno s.r.o.**

*(zhotovitel)*

**Dodatek č. 1**

**Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu Cejl 478/10, Brno – 5. etapa“**

**NÚKIBVZ2023026**

**Příloha č. 1**

**Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy objektu Cejl 478/10, Brno – 5. etapa“**

**Změnové listy č. 1-16**

**Příloha č. 1**

**Dodatek č. 1**

**Smlouva o dílo „Stavební úpravy objektu Cejl 478/10, Brno – 5. etapa“**

**NÚKIBVZ2023026**

# Protokol o změně díla

## Rekapitulace změnových listů č. 1-16

Předmět díla:	<b>Stavební úpravy objektu Cejl 478/10 - V.etapa</b>		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 127a-d		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB, Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	Ing. B. Lepík		
Údaje o změně	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 ods. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
		dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>
		jiné	<input type="checkbox"/>
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1-16 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	<b>138 344,40 Kč</b>	
	výše DPH sazba: 21%	29 052,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	<b>167 396,72 Kč</b>	
	Cena díla bez DPH (dle SoD)	4 870 672,85 Kč	
	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	5 009 017,25 Kč	
	Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH	6 060 910,87 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	138 423,26 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	276 767,66 Kč	
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1-16	415 190,92 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
přílohy	Přílohy: Změnové listy č. 1-16		

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno ,Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Charakter, rozsah prací a počet pracovníků na stavbě nevyžaduje plán BOZP.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
		náklady na změnu bez DPH	-2 500,00 Kč
		Výše DPH sazba: 21,00%	-525,00 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	-3 025,00 Kč
		Méněpráce celkem bez DPH	2 500,00 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč
		Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	-2 500,00 Kč
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel :	23.11.2023	[REDACTED]
	TDI:	23.11.2023	[REDACTED]
	Projektant:	23.11.2023	[REDACTED]
	Objednatel :	23.11.2023	[REDACTED]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

**Položkový rozpočet**

S:	794	NUKIB						
R:	02	VCP 1-plán BOZP-odpočet						-2 500,00
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
65	VN 05	Plán BOZP	sada	-1	2 500,00			-2500 SOD



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 112		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Diris Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Na požadavek investora provedení akustické přičky pro snížení hluku ze sousedního WC.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
dokumentace skut.provedení		<input checked="" type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	19 184,34 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	4 028,71 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	23 213,05 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	19 184,34 Kč	
Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	19 184,34 Kč		
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[redacted]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	7.12.2023	[redacted]
	TDI:	7.12.2023	[redacted]
	Projektant:	7.12.2023	[redacted]
	Objednatel:	7.12.2022	[redacted]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2		

## Položkový rozpočet

S:	794	NUKIB	
O:	VCP 01	VCP 2 - Předstěna ze SDK - m. 112	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342	347018236R00	<b>Stěny a příčky montované lehké</b> Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel.kce CW, 2x MAI 12,5 mm	m2	8,60000	1 430,70	<b>12 304,02</b>
						12 304,02

cenová úroveň  
RTS 23/2 - 5%

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardního tmelení O2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné

RXX 02	Úprava kazetového podhledu	kpl	1,000	650,00	650,00	indiv
Díl: 99	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
100	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu	t	0,250	372,70	93,18
Díl: 713	<b>Izolace tepelné</b>					
713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	8,60000	91,11	783,50	8,60000

RTS 23/2 - 5%

Nafezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez  
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro  
v položce předstěna SDK je 40 mm izolace, navíc 20 mm : 8,6

63151434R	Deska z minerální vlny ISOVER N tl. 20 mm	m2	8,77200	156,75	1 375,01	8,77200
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 8,60000*1,02						

RTS 23/2 - 5%

113	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	1 079,25500	2,00	2 158,51
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

SOD

Díl: 784	Malby	m2	6,600	194,20	1 670,12	6,600
160	622412312RTX	Malby z malířských směsí, na sanační omítky, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná silikátová	m2	6,600	194,20	1 670,12
181	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	6,600	67,10	577,06

SOD

RXX 01	Elektroinstalace	kpl	1,000	800,00	800,00	indiv
	Posunutí vypínačů a zásuvek	kpl	1,000	800,00	800,00	1,000

<b>Celkem</b>	<b>19 184,34</b>
---------------	------------------

VYKONAN



# Protokol o změně díla


3

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 4		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dira Brno ,Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Neprovádění sešití zdiva .			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH
		náklady na změnu bez DPH	-25 588,10 Kč
		Výše DPH sazba: 21%	-5 373,50 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	-30 961,60 Kč
		Méněpráce celkem bez DPH	25 588,10 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč
		Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	-25 588,10 Kč
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel:	14.12.2023	[REDAKCE]
	TDI:	14.12.2023	[REDAKCE]
	Projektant:	14.12.2023	[REDAKCE]
	Objednatel:	14.12.2023	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	21-029c	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO - V. ETAPA				
R:	D.1.1.2.a VCp 3 - Sanace zdiva					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Sanace zdiva</b>				<b>-25 588,10</b>
19	SZ-1	Sešití zdiva (dle SO.01 - D.1.1.2 - SANACE ZDIVA)	m	-28,88700	885,80	-25 588,10
<b>Celkem</b>						<b>-25 588,10</b>

HPRACOVAL =




# Protokol o změně díla

Změnový list č. 4

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 2a		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:	Přisekání stěny z důvodu rovinnosti.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	7 613,59 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 598,85 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	9 212,44 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	7 613,59 Kč	
Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	7 613,59 Kč		
Termín realizace změny:	Termín realizace změny:	Během trvání SO	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDAKCE]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	[REDAKCE]	5.1.2025
	TDI:	[REDAKCE]	5.1.2025
	Projektant:	[REDAKCE]	5.1.2024
	Objednatel:	[REDAKCE]	5.1.2024
přílohy	Přílohy:	[REDAKCE]	
		Rozpočet ke Změnovému listu č.4	

Položkový soupis prací a dodávek								
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO - V. ETAPA								
VCP 4 - místnost 2a							7 613,59	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>995,01</b>	
1	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	4,75000	209,48	995,01	RTS 24/1 - 5%	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>1 818,58</b>	
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,870	325,60	283,27	SOD	
183	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,740	36,30	63,16	SOD	
		2*		1,740				
184	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,870	179,10	155,82	SOD	
185	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,218	12,10	2,63	SOD	
		4*		3,480				
186	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,870	1 510,00	1 313,70	SOD	
<b>Díl:</b>		<b>ostatní</b>					<b>4 800,00</b>	
		viožka do zámku pro generální klíč	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00		
<b>Celkem</b>						<b>7 613,59</b>		

VPRACOVAL :



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 127a-d		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:			
Na požadavek investora provedení nové vinylové podlahy na chodbách 6CH,6CHa.V místnostech 127a-d z důvodu dosažení výšky vrstev nové podlahy odstranění části původního násypu,dovnnání novým zásypem. Vymalba obvodových zdí .Záměna nášlapné vrstvy podlahy 127c. Záměna prosklených dveří za plné.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	útdaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	
		Cenový nárůst za dodatek č.5 bez DPH	
		náklady na změnu bez DPH	93 697,68 Kč
		Výše DPH sazba: 21%	19 676,51 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	113 374,19 Kč
		Měněpráce celkem bez DPH	37 295,06 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	130 992,74 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 5	93 697,68 Kč	
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel:	11.1.2024	[REDACTED]
	TDI:	11.1.2024	[REDACTED]
	Projektant:	11.1.2024	[REDACTED]
	Objednatel:	11.1.2024	[REDACTED]
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.5	

Položkový soupis prací a dodávek						
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO - V. ETAPA						
VCP 5- místnost 127						
						93 697,68
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Cenová úroveň						
<b>Díl: 63</b>						
<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
66	631591115R00	Náryp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,28300	13 000,00	16 679,00 SOD
68	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	28,892	86 70	2 504,92 SOD
		6CH		9,6600		
		6CHa		19,2318		
69	632411104RT1	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, itouštky 4 mm, bez penetrace	m2	28,892	231 20	6 679,78 SOD
70	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	28,892	39 90	1 152,78 SOD
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
72	95290111R00	#####	m2	79,4612	118 20	9 392,31 SOD
		m 127 - 5,74*(8,52/2+9,1/2)		50,5694		
		6CH		9,6600		
		6CHa		19,2318		
75	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	238,3836	5 20	1 239,59 SOD
		-3x		238,3836		
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
965082923R00		Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,98550	495 90	1 480,51 RTS 24/1 - 5%
		místnost č. 127 a		0,906		
		místnost č. 127 b		0,780		
		místnost č. 127 c		1,135		
		místnost č. 127 d		0,165		
87	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	28,8916	43 50	1 256,79 SOD
		6CH		9,6600		
		6CHa		19,2318		
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
100	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	0,2300	372 70	85,72 SOD
<b>Díl: 776</b>						
<b>Podlahy povlakové</b>						
						<b>36 197,11</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
163	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	28,8918	22,00	635,62	SOD
		6CH		9,6600			
		6CHa		19,2318			
164	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	28,8918	250,00	7 222,95	SOD
164	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	-17,4200	250,00	-4 355,00	
165	766000001.R	Vinylová podlahy dle knihy standardů (položka č. 2)	m2	-17,4200	1 126,10	-19 616,66	SOD
165	766000001.R	Vinylová podlahy dle knihy standardů (položka č. 2)	m2	30,3364	1 126,10	34 161,81	SOD
		ztratné kalkulováno 5% :		30,3364			
166	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-16,8000	185,00	-3 108,00	SOD
166	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	22,8800	185,00	4 232,80	SOD
		6CH		8,1000			
		6CHa		14,7800			
167	766000002.R	Podlahová lišta soklová PVC s vloženým páskem vinylu, výška 60 mm	m	-16,8000	87,00	-1 461,60	SOD
167	766000002.R	Podlahová lišta soklová PVC s vloženým páskem vinylu, výška 60 mm	m	24,0240	87,00	2 090,09	SOD
		ztratné kalkulováno 5% :		24,0240			
168	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních	m2	17,42000	240,00	4 180,80	SOD
169	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	16,80000	85,10	1 429,68	SOD
170	687410983RT	Koberec dle knihy standardů (položka č. 3)	m2	17,42000	610,00	10 626,20	SOD
172	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	198,0201	0,80	158,42	SOD
		vodorovně do 50 m					
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>11 475,88</b>	
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,490	325,60	1 787,54	SOD
183	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,980	36,30	398,57	SOD
		2*		10,980			
184	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,490	179,10	983,26	SOD
185	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,373	12,10	16,61	SOD
		4*		21,960			
186	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,490	1 510,00	8 289,90	SOD
<b>Díl: 768</b>		<b>Otvorové prvky</b>				<b>-1 986,40</b>	
142	766-D55	D+M dveře do obložkové zárubně 800/1950 mm, komplet výrobek podle výpisu dveří ozn. D55	ks	-1,00000	8 756,80	-8 756,80	SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
141	766-D54	D+M dveře do obložkové zárubně 800/1970 mm, komplet výrcbek podle výpisu dveří ozn. D54	ks	1,00000	6 770,40	6 770,40	SOD
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>7 539,69</b>	
181	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 2.NP : 126.5	m2	70,4019	67,10	4 723,97	SOD
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	70,4019	40,00	2 815,72	RTS 23/2 - 5%
						93 697,68	
<b>Celkem</b>						<b>93 697,68</b>	

UTRACOVAL



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 31		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB, Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Z důvodu neprovádění nové podlahy-provedena jen nášlapná vrstva byl proveden odečet.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.6 bez DPH
		náklady na změnu bez DPH	-17 822,85 Kč
		Výše DPH sazba: 21%	-3 742,80 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	-21 565,65 Kč
		Méněpráce celkem bez DPH	17 822,85 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč
		Hodnota změny celkem za dodatek č. 6	-17 822,85 Kč
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDAKCE]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel:	9.2.2024	[REDAKCE]
	TDI:	9.2.2024	[REDAKCE]
	Projektant:	9.2.2024	[REDAKCE]
	Objednatel:	9.2.2024	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.6		

**Položkový rozpočet**

S:	794	NUKIB							
R:	02	VCP 6 -míst 131 - podlahy- odpočet							-17 822,85
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>								
67	635111022R	(Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	-19,260	826,80	-15 924,17			SOD
68	632411904R	(Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	-19,260	86,70	-1 669,84			
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
100	999281105R	(Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	-0,6140	372,70	-228,84			SOD
						-17 822,85			
	<b>Celkem</b>					<b>-17 822,85</b>			

USTRACOVAL

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 7

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-celý objekt		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:	Na požadavek investora doplnění a posunutí rozvodů NN a SLP.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.7 bez DPH
		náklady na změnu bez DPH	16 149,80 Kč
		Výše DPH sazba: 21%	3 391,46 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	19 541,26 Kč
		Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	16 149,80 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 7	16 149,80 Kč	
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDAKCE]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel:	9.2.2025	[REDAKCE]
	TDI:	9.2.2025	[REDAKCE]
	Projektant:	9.2.2024	[REDAKCE]
	Objednatel:	9.2.2024	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.7	

Stavba: Cejl 10, Brno				
Část: vícepráce elektro silnoproud, slaboproud				
	mj.	počet	D + M cena/mj	celkem
1) doplnění elektroinstalace v m.č. 127a-d				
demontáž zásuvky	ks	2	110,00	220,00 <i>indiv</i>
Zásuvka T bílá	ks	7	349,20	2 444,40 <i>SOD</i>
krabice do SDK	ks	10	95,70	957,00 <i>indiv</i>
krabice do SDK s víčkem	ks	2	118,80	237,60 <i>indiv</i>
krabice 1903	ks	2	195,80	391,60 <i>indiv</i>
trubka ohebná 20	m	12	49,80	597,60 <i>SOD</i>
trubka ohebná 40	m	9	66,80	601,20 <i>SOD</i>
cyky 3cx2,5	m	16	59,40	950,40 <i>SOD</i>
datová zásuvka 2xRJ45 pod omítku	ks	3	507,10	1 521,30 <i>indiv</i>
montáž (protažení kabelu HDMI10	ks	1	1 155,00	1 155,00 <i>indiv</i>
krabice se svorkovnicí s IP54	ks	3	348,60	1 045,80 <i>SOD</i>
lišta 40x20 vč. uložení stávajících kabelů	sa	1	127,90	127,90 <i>SOD</i>
doplnění projektové dokumentace	sa	1	5 900,00	5 900,00 <i>indiv</i>
2) doplnění elektro v m.č.35				
zásuvka IP44 na omítku	ks	1	422,60	422,60 <i>SOD</i>
Celkem vícepráce bez DPH				16 149,80

WIRECOVAL

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V. etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 12		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB, Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dirš Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Z důvodu nesoudržné omítky otlučení celé klenby před provedením instalací Elektro a VZT			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dotatek k PD	<input type="checkbox"/>
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.8 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	4 948,52 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 039,19 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	5 987,71 Kč	
	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH	4 948,52 Kč		
Hodnota změny celkem za dodatek č. 8	4 948,52 Kč		
Termín realizace změny:	Během trvání SoD		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:	[REDAKCE]	12.2.2023
	TDI:	[REDAKCE]	12.2.2023
	Projektant:	[REDAKCE]	12.2.2024
	Objednatel:	[REDAKCE]	12.2.2024
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.8		

Položkový soupis prací a dodávek						
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO - V. ETAPA						
VCP 8 - místnost 12						
						4 948,52
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>						<b>2 398,33</b>
<b>Bourání konstrukcí</b>						
97	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % m 12 - zdi	m2	26,618	90,10	2 398,33
		m 12 - stropy: 6,99*3,25*1,05+1,52*0,12*1,05		59,170		
		m.č. 12 : 2,97*19,6-2,02*0,8 - dle VV		24,045		
				-56,596		
99	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 50 %	m2		58,80	0,00
<b>Díl: D96</b>						<b>2 550,19</b>
<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,220	325,60	397,23
183	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,440	36,30	88,57
		2*		2,440		
184	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,220	179,10	218,50
185	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,305	12,10	3,69
		4*		4,880		
186	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,220	1 510,00	1 842,20
<b>Celkem</b>						<b>4 948,52</b>



VPRACOVAT

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 9

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10- dvůr		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Kolize PD-chybí ukončení hydroizolace,při provádění HI obnažen instalační kanál bourání části kanálu,provedení ukončení HI,hutnění+ zásyp výkopu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.9 bez DPH
		náklady na změnu bez DPH	53 043,56 Kč
		Výše DPH sazba: 21%	11 139,15 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	64 182,71 Kč
		Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	53 043,56 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 9	53 043,56 Kč	
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel:	14.2.2024	[REDACTED]
	TDI:	14.2.2024	[REDACTED]
	Projektant:	14.2.2024	[REDACTED]
	Objednatel:	14.2.2024	[REDACTED]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.9		

## Položkový rozpočet

S:	794	NUKIB						
R:	02	VCP 9 - dvůr						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>3 740,16</b>	
1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,97920	1 003,20	2 988,73	RTS 24/ I - 5%	
		0,56*7,6*0,7		2,97920				
2	58330002.AR	Štěrkopísek k zásypu	t	2,97920	252,23	751,43	RTS 24/ I - 5%	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,97920		2,97920				
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>748,52</b>	
3	310238411R00	Zazdívká otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	0,11760	6 365,00	748,52	RTS 24/ I - 5%	
		čela kanálu : 0,7*0,56*0,15*2		0,11760				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>						<b>1 000,46</b>	
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	1,36000	298,30	405,69	RTS 24/ I - 5%	
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,36000		1,36000				
10	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	1,49600	397,58	594,77	RTS 24/ I - 5%	
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,36000*1,1		1,49600				
<b>Díl: 6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>17 739,54</b>	
6	60201121RT1	Omrítka na stěnách jádrová cementová sanační Cemix, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	9,88000	741,95	7 330,47	RTS 24/ I - 5%	
		7,6*1,3		9,88000				
7	60201121RT3	Omrítka na stěnách jádrová cementová sanační Cemix, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	9,88000	1 053,55	10 409,07	RTS 24/ I - 5%	
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,88000		9,88000				
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>5 721,62</b>	
	113109310R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	1,36000	504,45	686,05	RTS 24/ I - 5%	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		u vchodů - 1*0,4+1,2*0,8		1,36000			
8	961031411R00	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,79800	1 177,05	939,29	RTS 24/ I - 5%
		stěna instalačního kanálu : 7,6*0,7*0,15		0,79800			
9	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,42560	7 832,75	3 333,62	RTS 24/ I - 5%
		deska instalačního kanálu : 7,6*0,1*0,56		0,42560			
10	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	0,07200	10 592,50	762,66	RTS 24/ I - 5%
		bourání parapetů : 1,5*0,3*0,08*2		0,07200			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 577,83</b>	
100	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,23351	372,70	1 577,83	
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>12 939,39</b>	
11	711823121RT7	Montáž novové fólie svise včetně dodávky fólie DEKDREN G8	m2	8,60000	246,53	2 120,12	RTS 24/ I - 5%
		8,6		8,60000			
45	1971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	8,60000	147,73	1 270,44	RTS 24/ I - 5%
69	366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	8,77200	55,86	490,00	RTS 24/ I - 5%
		Odkaz na mn. položky : 8.60000*1,02		8,77200			
103	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	7,60000	25,30	192,28	SOD
104	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	15,20000	220,20	3 347,04	SOD
		2x		15,20000			
105	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie ztratné a přesahy kalkulováno 12% :	m2	17,02400	297,10	5 057,83	SOD
106	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	%	124,77710	3,70	461,68	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 746,96</b>	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	713131131RT5	Montáž tepelné izolace stěn lepením lepidlo PCI Multicrete®	m2	3,90000	211,85	826,22	RTS 24/I -
		6,5*0,6		3,90000			
	26376314R	Deska Styrodur 4000 CS hladká s polodrážkou tl. 80 mm zelená	m2	3,97800	469,30	1 866,88	RTS 24/I - 5%
		Odkaz na mn. položky *1,02		3,97800			
113	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	26,93100	2,00	53,86	SOD
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>6 151,08</b>
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,943	325,60	958,12	SOD
183	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,885	36,30	213,64	SOD
		2*78,993		5,885			
184	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,943	179,10	527,03	SOD
185	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,736	12,10	8,90	SOD
		4*78,993		11,771			
186	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,943	1 510,00	4 443,39	SOD
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>678,00</b>
8	764412240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	1,00000	644,10	644,10	
9	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	6,44100	2,04	13,16	
						53 033,19	
<b>Celkem</b>							<b>53 043,56</b>

VYPRACO VAC

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 10

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 22,23		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Diris Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Posun stávajících těles pod parapet. Odbourání části původních betonových parapetů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.10 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-7 938,48 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-1 667,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-9 605,56 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	9 035,60 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 097,12 Kč	
Hodnota změny celkem za dodatek č. 10	-7 938,48 Kč		
Termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[redacted]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	21.2.2024	[redacted]
	TDI:	21.2.2024	[redacted]
	Projektant:	21.2.2024	[redacted]
	Objednatel:	21.2.2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.10		

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO - V. ETAPA	
VCP 10- místnost 22, 23	-7 938,48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenná úroveň
<b>Díl: 96</b>							<b>762,66</b>
1	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	0,07200	10 592,50	762,66	RTS 24/I - 5%
bourání parapetů : 1,5*0,3*0,08*2							0,07200

<b>Díl: D96</b>							
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
182	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	1	0,160	325,60	52,10	SOD
183	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	1	0,320	36,30	11,62	SOD
2*78,993							0,320

184	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1	0,160	179,10	28,66	SOD
185	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	1	0,040	12,10	0,48	SOD
4*78,993							0,640
186	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	1	0,160	1 510,00	241,60	SOD

### ÚT

<b>Otopná tělesa</b>									
deskové OT Klasik 22-050080 - 800x500mm, barva bílá, připojení boční							-2,000	4 517,80	-9 035,60

-7 938,48

<b>Celkem</b>							<b>-7 938,48</b>
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------

UMP RACOVAL :

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 11

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 21		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dirš Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Na požadavek investora doplnění ventilů na potrubí ÚT pro případné zastavení topení.			
údaje o změně	Změnu vyvolat:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné		
Změny díla § 222 ZZVZ	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.11 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		7 425,95 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	1 559,45 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		8 985,40 Kč
	Méněpráce celkem bez DPH		0,00 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		7 425,95 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 11		7 425,95 Kč
Termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	21.2.2024	[REDACTED]
	Zhotovitel:	[REDACTED]	[REDACTED]
	TDI:	21.2.2024	[REDACTED]
	Projektant:	21.2.2024	[REDACTED]
	Objednatel:	21.2.2024	[REDACTED]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.11		

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CEJL 478/10, BRNO - V. ETAPA		7 425,95
VCP 11- míst. 21 - ÚT		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>							<b>6 269,80</b>
1	733163104R01	Zamrazení potrubí	sou	2,00000	897,00	1 794,00	indiv
2	733163104R02	Rozřezání a úprava potrubí	sou	2,00000	158,70	317,40	indiv
3	733163104R03	Nalisování přechodu na potrubí	sou	4,00000	562,35	2 249,40	indiv
4	733163104R04	Odpuštění a dopuštění topného systému u otopných těles	sou	2,00000	437,00	874,00	indiv
5	733163104R05	Nezměřitelné práce	h	2,00000	517,50	1 035,00	indiv
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>							<b>676,40</b>
4	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm	kus	2,00000	339,20	676,40	RTS 24/ I - 5%
<b>Díl: 734 Armatury</b>							<b>479,75</b>
5	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, VAR.SP 603 DN 20	kus	2,00000	239,88	479,75	RTS 24/ I - 5%

7 186,08

**Celkem**

V7 PRACOVNÍ

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 12

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-dvůr-provětrávaný obklad		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Z důvodu provedení ukončení hydroizolace byl provětrávaný obklad zrušen- provedeno lepidlo+perlínka,štuk a nátěr fasádní barvou.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Genový nárůst za dodatek č.12 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-14 515,89 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-3 048,34 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-17 564,23 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH	33 582,25 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH	19 066,36 Kč		
Hodnota změny celkem za dodatek č. 12	-14 515,89 Kč		
Termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne [redacted]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: [redacted]	22.2.2024	[redacted]
	TDI: [redacted]	22.2.2024	[redacted]
	Projektant: [redacted]	22.2.2024	[redacted]
	Objednatel: [redacted]	22.2.2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.12		

## Položkový rozpočet

S:	794 NUKIB
R:	03 VCP 12 - provětrávaný obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							-14 547,32
64	767427411R	Provětrávaný obklad, sokl, z desek cementotřískových kotvených na pomocnou konstrukci, bez tepelné izolace	m2	-5,862	5 729,00	-33 582,25	SOD
	622411121R	Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3	m2	9,750	82,46	846,30	RTS 24/ I - 5%
	622474313R	Omítka vnější silikonová Cemix, třívrstvá, složitost 1 - 2 cementový postřík, jádrová tepelné izolační omítka, stěrka, penetrace, silikonová omítka	m2	9,750	1 485,80	15 249,00	RTS 24/ I - 5%
	622481211R	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	9,750	286,43	2 939,63	RTS 24/ I - 5%
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							31,43
100	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	0,0843	372,70	31,43	SOD

<b>Celkem</b>						<b>-14 515,89</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------





# Protokol o změně díla

Změnový list č. 13

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 33		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Posunutí skleněné příčky-požadavek investora.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	ú údaje o ceně		
	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Genový nárůst za dodatek č.13 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	9 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 890,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	10 890,00 Kč	
	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH	9 000,00 Kč		
Hodnota změny celkem za dodatek č. 13	9 000,00 Kč		
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDAKCE]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel:	29.2.2024	[REDAKCE]
	TDI:	29.2.2024	[REDAKCE]
	Projektant:	29.2.2024	[REDAKCE]
	Objednatel:	29.2.2024	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.13		

### Položkový rozpočet

S:	794	NUKIB				9 000,00
R:	02	VCP 13 -míst 133				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

23 3-01.R Posunutí stávající skleněné příčky sada 1 9 000,00 9 000,00 SOD

1877288814

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 14

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 4		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Diris Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Upřesnění počtu revizních dvířek,koordinace s profesemi ZTI ,VZT a elektro.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny dle § 222 ZZVZ	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č. 14 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-1 653,32 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-347,20 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-2 000,52 Kč
	Méněpráce celkem bez DPH		1 653,32 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 14		-1 653,32 Kč
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[redacted]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	29.2.2024	[redacted]
	TDI:	29.2.2024	[redacted]
	Projektant:	29.2.2024	[redacted]
	Objednatel:	29.2.2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.14		

## Položkový rozpočet

S:	794	NUKIB
R:	03	VCP 14 - míst 4 revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

**Díl: 62 Úpravy povrchů vnější** **-1 618,80**

38	342264516R	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 600x600 mm	kus	-2,000	2 974,40	-5 948,80	SOD
46	342264516R	Příplatek za revizní dvířka do kazetových podhledů rozměr 600x600 mm	kus	-6,000	364,00	-2 184,00	SOD
	342263410R	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	522,50	1 045,00	RTS 24/1 - 5%
	342263420R	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	582,35	1 164,70	RTS 24/1 - 5%
	553476594R	Dvířka revizní do SDK 300 x 600 mm, tl. 12,5 mm, suché prosíředí	kus	2,04000	1 088,70	2 220,95	RTS 24/1 - 5%
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,00000*1,02		2,04000			
	553476598R	Dvířka revizní do SDK 600 x 600 mm, tl. 12,5 mm, suché prosíředí	kus	2,04000	1 021,25	2 083,35	RTS 24/1 - 5%
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000*1,02		2,04000			

**Díl: 99 Stavební přesun hmot** **-34,52**

100	999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 6 m,	t	-0,0926	372,70	-34,52	SOD
-----	------------	--	---	---------	--------	--------	-----

**Celkem** **-1 653,32**



IN PRACO V A 2 :-

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 4		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Chyba projektu-rozdílné výšky podlah na chodbě a v garáži.Vybourání a opětovné osazení překladů o cca15cm výš.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné		
Změny dle § 222 ZZVZ	údaje o ceně	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.15 bez DPH
		náklady na změnu bez DPH	8 245,68 Kč
		Výše DPH sazba: 21%	1 731,59 Kč
		náklady na změnu vč. DPH	9 977,27 Kč
		Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč
		Vícepráce celkem bez DPH	8 245,68 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 15	8 245,68 Kč	
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	29.2.2024	[redacted]
	TDI:	29.2.2024	[redacted]
	Projektant:	29.2.2024	[redacted]
	Objednatel:	29.2.2024	[redacted]
přílohy	Přílohy:	Rozpočet ke Změnovému listu č.15	

## Položkový rozpočet

S:	794	NUKIB								
R:	02	VCP 15 - zvýšení překladů								8 245,68
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň			
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>									
	310237261R	Zazdíčka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,0000	1 365,15	2 730,30	RTS 24/1 - 5%			
	317121151R	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečné do rýh	kus	4,0000	361,95	1 447,80	RTS 24/1 - 5%			
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>									
	964011231R	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m	m3	0,2100	4 930,50	1 035,41				
		míst 01 : 1,4*0,6*0,25		0,2100						
	971033461R	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm. MVC	kus	2,0000	845,50	1 691,00				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>									
	100 999281105R	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	t	0,5026	372,70	187,31	SOD			
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>									
	182 979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,5520	325,60	179,73	SOD			
	183 979082121R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,1040	36,30	40,08	SOD			
		2*78,993		1,1040						
	184 979081111R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,5520	179,10	98,86	SOD			
	185 979081121R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,1380	12,10	1,67	SOD			
		4*78,993		2,2080						
	186 979990107R	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,5520	1 510,00	833,52	SOD			
						8 245,68				
	<b>Celkem</b>					<b>8 245,68</b>				

V PRACOVNĚ

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 16

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 7		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB,Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dirš Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny: Neprovádění oprav omítek.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
Změny díla § 222 ZZVZ	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.16 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-10 946,08 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-2 298,68 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-13 244,76 Kč
	Méněpráce celkem bez DPH		10 946,08 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 16		-10 946,08 Kč
termín	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[redacted]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	29.2.2024	[redacted]
	TDI:	29.2.2024	[redacted]
	Projektant:	29.2.2024	[redacted]
	Objednatel:	29.2.2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.16		

**Položkový rozpočet**

S: 794	NUKIB								
R: 02	VCP 16 -míst 07 - odpočet omítek								-10 946,08
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
60	61242131R	(Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	-81,328	128,80	-10 475,05			SOD
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>								
100	999281105R	(Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	-1,2638	372,70	-471,03			SOD
<b>Celkem</b>						<b>-10 946,08</b>			

UPOZORNĚNÍ =



# Protokol o změně díla

Rekapitulace změnový list č. 1-16

Předmět díla:	Stavební úpravy objektu Cejl 478/10-V.etapa		
Objekt:	Cejl 478/10-místnost 127a-d		
Objednatel:	Česká republika-NUKIB, Mučednická 1125/31 ,616 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno Jihlavská 731/38 ,64200 Brno		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1-16 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	138 344,40 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	29 052,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	167 396,72 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 870 672,85 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1-16 bez DPH	5 009 017,25 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1-16 vč. DPH	6 060 910,87 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	138 423,26 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	276 767,66 Kč	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1-16	138 344,40 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	Během trvání SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	6.3.2024	[redacted]
	TDI:	6.3.2024	[redacted]
	Projektant:	6.3.2024	[redacted]
	Objednatel:	6.3.2024	[redacted]
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1-16		