

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.15 Oprava propustku v km 69,542 trati Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)
Objekt: SO 01 - Propustek v km 69,542
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1431 Mladá Boleslav hl.n. (mimo) - Stará Paka (mimo) (bez žst.Libuň)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1		122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000		
2		124353119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	0,360		
3		129353101	Cištění otevřených koryt vodotečí síře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	m3	0,360		
2*(3*0,3*0,2) "vtok+výtok"					0,360		
4		162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,000		
5		167151122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,000		
6		181351005	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	72,000		
4*(3*6) "rozprostit vytěženou hlínu"					72,000		
7		182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	72,000		
2 Zakládání							
8		273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,000		
1 "podklad pod čelo + výztuž"					1,000		
9		279361321	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 11 375	t	0,150		
1*0,15 "výztuž do základové desky"					0,150		
10		275181221	odstranění	m3	0,203		
2*(0,15*0,26*2,6)					0,203		
4 Vodorovné konstrukce							
11		451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm	m2	7,500		
12		465513257	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	7,500		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13		985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty objemu do 1 m3	m3	0,550		
2*(1*0,5*0,25) "deskový kámen"					0,250		
4*(0,6*0,5*0,25) "OP"					0,300		
Součet					0,550		
14		58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	1,485		
0,55*2,7					1,485		
997 Přesun sutě							
15		997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,016		
2*(0,15*0,26*2,6)*80/1000					0,016		
16		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,375		
17		997211621	Ekologická likvidace mostnic - drčení a odvoz do 20 km	kus	2,000		
2 "dřevěný pražce"					2,000		
998 Přesun hmot							
18		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	14,081		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH							
19		030001000	Zařízení staveniště	%			
20		040001000	Inženýrská činnost	%			
21		060001000	Územní viivy	%			
M Práce a dodávky M							
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
22		460891121	elektromontážích	m	11,000		
2*3+2*2,5 "zakončení odláždění"					11,000		
23		59217032	obrubník silniční betonový 1000x150x150mm	m	11,000		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
24		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	64,000		
2*(4*8) "bezpečnostní hlídka"					64,000		
OST Ostatní							
25		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
1 "menzí-muck"					1,000		
Celkem						166 427,94	