

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Oprava žel. přejezdu P4437 v km 29,170 v TÚ Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	7,000		0,00
2	9902200200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	7,560		0,00
3	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	7,560		0,00
4	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	8,000		0,00
5	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	25,600		0,00
6	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	9,574		0,00
7	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	9,574		0,00
8	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,000		0,00
9	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,0265		0,00
10	5907015391	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	12,000		0,00
11	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,365		0,00
12	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,0265		0,00
13	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	54,378		0,00
14	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	55,000		0,00
15	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,0265		0,00
16	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	44,000		0,00
17	9901000400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 40 km	kus	1,000		0,00
18	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	54,378		0,00
19	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	54,378		0,00
20	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00
21	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
22	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	305,000		0,00
23	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	305,000		0,00
24	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		0,00
25	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	68,000		0,00
26	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	122,400		0,00
27	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	122,400		0,00
28	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	6,000		0,00
29	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	10,000		0,00
30	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	20,000		0,00
31	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,000		0,00
32	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	8,000		0,00
33	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka protu posuvu	kus	4,000		0,00
34	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1,000		0,00
35	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1,000		0,00
36	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	1,913		0,00
37	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) připlatek za každý další 1 km	t	172,170		0,00
38	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	32,000		0,00
39	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	16,000		0,00
40	919121122	Těsnění spár závluku za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	16,000		0,00
41	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	9,600		0,00
42	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrubná vrstva	t	4,000		0,00
43	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	13,600		0,00
44	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nepevněný	m3	50,000		0,00

45	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	3,840	0,00
46	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	80,760	0,00
47	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	80,000	0,00
48	9195511111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	8,000	0,00
49	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	1,040	0,00
50	9194111111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	0,00
51	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním	m3	2,240	0,00
52	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	13,888	0,00
53	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	8,000	0,00
54	9901000200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km	kus	1,000	0,00
55	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	2,000	0,00
56	5955101045	Lomový kámen třídný pro rovnání	t	2,000	0,00
57	5964161005	Beton lehce zhuštitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,600	0,00
58	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	3,320	0,00
59	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	12,095	0,00
60	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	12,095	0,00
61	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	75,000	0,00
62	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,707	0,00
63	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	3,707	0,00
64	5912085010	Demontáž bodu ŽBP kamene M2 (16x16x75 cm)	kus	1,000	0,00
65	5912090040	Montáž bodu ŽBP základní stabilizace těžké	kus	1,000	0,00
66	5964161005	Beton lehce zhuštitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,360	0,00
67	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	0,792	0,00
68	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000	0,00
69	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000	0,00
70	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	0,00
71	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00
72	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00
73	0311010111	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00
74	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00
75	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000	0,00
76	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00
77	022101021	Geodetické práce - po opravě	%	1,000	0,00
Materiál dodávaný OŘ					
78		Pražec betonový SB 8 příčný vystrojený užitý	kus	41,000	
79		Drobné kolejivo a upevňovací	kpl.	1,000	
Práce prováděné OŘ					
80		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000	
81		Likvidace dřevěných pražců	kpl.	1,000	
82		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000	
83		Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000	

Celkem

1 934 406,06

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4478870

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ced3837b-5809-4b75-8411-15bc5856f8c8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2024 08:43:00



b4f9818d-1087-49a9-9412-b20987b25617