

Smlouva č. 4 – Roudnice nad Labem/Kadaň SK

dle Rámcové smlouvy č. 2100437/4600002327 na dodávku a instalaci strukturované kabeláže vyvolávacího systému

Objednatel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
k podpisu zmocněn: [REDAKCE] pověřen řízením ÚICT
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28
Číslo účtů: 1110504001/0710, 1110205001/0710
Zřízena zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel:

LENIA spol. s r.o.
se sídlem: Záhořanského 2008/5, 120 00 Praha 2
kterou zastupuje: Jakub Marťák, prokurista
IČO: 41186176
DIČ: CZ41186176
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 282459417/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2889

Specifikace požadovaného plnění a jeho množství včetně cen je uvedeno v kalkulaci (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Roudnice nad Labem

Rámcová smlouva č. 2100437/4600002327 na dodávku a instalaci strukturované kabeláže vyvolávacího systému

Systém strukturované kabeláže KOMPONENTY SYSTÉMU - včetně projektu, dopravy a montáže				
Popis parametru	Jednotka	Cena/Jednotka (bez DPH)	Předpokládaný počet jednotek za zakázku	Cena za předpokládaný počet položek (v Kč bez DPH)
Kabely pro rozvody-včetně všech souvisejících komponent				
Dal. Kabel UTP Cat6	metr	8,50 Kč	720	6 120,00 Kč
Montáž a zapojení datových rozvodů, včetně připojení datových zásuvek a patch panelů(práce/metr instalované SK)	metr	21,62 Kč	340	7 350,80 Kč
Vedení dat, kabelová trasa včetně PVC lišty, zatrubkování, drátěných roštů, průraz stropem nebo stěnou	metr	65,06 Kč	45	2 927,70 Kč
Protipožární utěsnění dle - ČSN EN 730802	ks	134,40 Kč		0,00 Kč
Patch panel 19", UTP Cat6 , výška 1U, UTP Cat6 , 24xRJ45 s vyvazovací lištou	ks	1 127,00 Kč	1	1 127,00 Kč
Keystone Snap-in, UTP Cat6 na drát	ks	45,00 Kč	28	1 260,00 Kč
Zakončení dat. rozvodů (zásuvka Cat6 1 x RJ45)	ks	49,20 Kč	2	98,40 Kč
Zakončení dat. rozvodů (zásuvka Cat6 2 x RJ45)	ks	98,40 Kč	6	590,40 Kč
Zakončení dat. rozvodů (konektor RJ45 Cat6 UTP špice nestíněný skládaný na drát)	ks	51,60 Kč	4	206,40 Kč
Certifikační měření jedné metalické linky (ISO 11801) - - měřicí protokol	ks	120,00 Kč	14	1 680,00 Kč
Kabely silové - včetně všech souvisejících komponent				
Kabel silový (CYKY-J 3x2,5mm ²)	metr	25,32 Kč	75	1 899,00 Kč
Montáž a zapojení silových rozvodů (práce/metr kabeláže)	metr	18,00 Kč	30	540,00 Kč
Vedení kabelů, kabelová trasa včetně PVC lišty, zatrubkování, elektroinstalačních krabic, průrazy stěnou nebo stropem	metr	65,06 Kč	54	3 513,24 Kč
Protipožární utěsnění dle - ČSN EN 730802	ks	400,00 Kč		0,00 Kč
Zapojení na stávající silový rozvod včetně jističů, montážních prvků	ks	84,00 Kč		0,00 Kč
Koncové prvky pro silnoprúd (zásuvky 230V 16A, dvozásuvky 230V 16A)	ks	381,00 Kč	1	381,00 Kč
Revize elektro dle platné ČSN	ks	960,00 Kč		0,00 Kč
Montážní a projektové položky - další				
Další práce (přípravné práce, začátní, výmalby, finální úklid všech místností a prostorů dotčených prováděním díla vč. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu)	ks	5 000,00 Kč	3	15 000,00 Kč
Místní šetření a zpracování Předložného projektu včetně všech dalších nezbytných souvisejících nákladů (dopravy atd.)	ks	1 680,00 Kč	3	5 040,00 Kč
Ostatní položky				
Vývoření dokumentace skutečného provedení, včetně předání projektové dokumentace, v tištěné (tř. paré), i elektronické podobě (1x CD/DVD), včetně případného zakreslení nově vybudovaných protipožárních prostupů	ks	5 000,00 Kč		0,00 Kč
Celková cena za předpokládaný počet jednotek za celou dobu trvání Rámcové smlouvy (v Kč bez DPH)				47 733,94 Kč

Kadaň

Rámcová smlouva č. 2100437/4600002327 na dodávku a instalaci strukturované kabeláže vyvolávacího systému

Systém strukturované kabeláže KOMONENTY SYSTÉMU - včetně projektu, dopravy a montáže				
Popis parametru	Jednotka	Cena/Jednotka (bez DPH)	Předpokládaný počet jednotek za zakázku	Cena za předpokládaný počet položek (v Kč bez DPH)
Kabely pro rozvody-včetně všech souvisejících komponent				
Dat. Kabel UTP Cat6	metr	8,50 Kč	620	5 270,00 Kč
Montáž a zapojení datových rozvodů, včetně připojení datových zásuvek a patch panelů(práce/metr instalované SK)	metr	21,62 Kč	320	6 918,40 Kč
Vedení dat. kabelů, kabelová trasa včetně PVC lišty, zatrubkování, drátěných roštů, průraz stropem nebo stěnou	metr	65,06 Kč	45	2 927,70 Kč
Proti požární uláštění dle - ČSN EN 730802	ks	134,40 Kč		0,00 Kč
Patch panel 19", UTP Cat6 , výška 1U, UTP Cat6 , 24xRJ45 s vyvazovací lištou	ks	1 127,00 Kč	1	1 127,00 Kč
Keystone Snap-in, UTP Cat6 na drát	ks	45,00 Kč	28	1 260,00 Kč
Zakončení dat. rozvodů (zásuvka Cat6 1 x RJ45)	ks	49,20 Kč	2	98,40 Kč
Zakončení dat. rozvodů (zásuvka Cat6 2 x RJ45)	ks	98,40 Kč	6	590,40 Kč
Zakončení dat. rozvodů (konektor RJ45 Cat6 UTP 8přec neslíněný skládaný na drát)	ks	51,60 Kč	4	206,40 Kč
Certifikační měření jedné metalické linky (ISO 11801) - - měřicí protokol	ks	120,00 Kč	14	1 680,00 Kč
Kabely silové - včetně všech souvisejících komponent				
Kabel silový (CYKY-J 3x2,5mm2)	metr	25,32 Kč	45	1 139,40 Kč
Montáž a zapojení silových rozvodů (práce/metr kabeláže)	metr	18,00 Kč	45	810,00 Kč
Vedení kabelů, kabelová trasa včetně PVC lišty, zatrubkování, elektroinstalačních krabic, průrazy stěnou nebo stropem	metr	65,06 Kč	45	2 927,70 Kč
Proti požární uláštění dle - ČSN EN 730802	ks	400,00 Kč		0,00 Kč
Zapojení na stávající silový rozvod včetně jističů, montážních prvků	ks	84,00 Kč		0,00 Kč
Koncové prvky pro silnoproud (zásuvky 230V 16A, dvojjzásuvky 230V 16A)	ks	381,00 Kč	1	381,00 Kč
Revize elektro dle platné ČSN	ks	960,00 Kč		0,00 Kč
Montážní a projektové položky - další				
Další práce (přípravné práce, začátní, výmalby, finální úklid všech místností a prostorů dotčených prováděním díla vč. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu)	ks	5 000,00 Kč	3	15 000,00 Kč
Místní šetření a zpracování Předběžného projektu včetně všech dalších nezbytných souvisejících nákladů (dopravy atd.)	ks	1 680,00 Kč	3	5 040,00 Kč
Ostatní položky				
Vytvoření dokumentace skutečného provedení, včetně předání projektové dokumentace, v lištině (líh paré) , i elektronické podobě (1x CD/DVD), včetně případného zakreslení nově vybudovaných protipožárních prostupů	ks	5 000,00 Kč		0,00 Kč
Celková cena za předpokládaný počet jednotek za celou dobu trvání Rámcové smlouvy (v Kč bez DPH)				45 376,40 Kč

Místo plnění: Klientské pracoviště Roudnice nad Labem
Klientské pracoviště Kadaň

Termín plnění: do 30 dní od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Osoby Objednatele oprávněné práce v konkrétním místě plnění převzít a podepsat Akceptační protokol:

Z [redacted]
[redacted]
[redacted]

Akceptační protokol je považován za potvrzený až po podpisu obou oprávněných osob.

Smlouva je uzavřena jejím podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Pozn.: číslo Rámcové dohody vygenerované z interního ekonomického systému, tj. číslo 2100437/4600002327, je Dodavatel povinen uvádět na příslušné faktuře a příslušném Akceptačním protokolu.

Za Objednatele:

[redacted]
pověřen řízením ÚICT

Potvrzení přijetí Smlouvy Dodavatelem

Jakub Marťák
prokurista