

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2867

Stavba: Týniště nad Orlicí integrované pracoviště - BOZP - oprava stropů v šatně čety 2024/3/1/2867

KSO:
Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 710,15
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	156 710,15	32 909,13
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	189 619,28
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/1/2867

Stavba: Týniště nad Orlicí integrované pracoviště - BOZP - oprava stropů v šatně čety 2024/3/1/2867

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		156 710,15	189 619,28
2024/3/1/2 867	Týniště nad Orlicí integrované pracoviště - BOZP - oprava stropů v šatně čety 2024/3/1/2867	156 710,15	189 619,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Týniště nad Orlicí integrované pracoviště - BOZP - oprava stropů v šatně
čety 2024/3/1/2867**

KSO:

Místo: Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 710,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 710,15	21,00%	32 909,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 619,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Týniště nad Orlicí integrované pracoviště - BOZP - oprava stropů v šatně
čty 2024/3/1/2867**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 710,15

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Týniště nad Orlicí integrované pracoviště - BOZP - oprava stropů v šatně
čty 2024/3/1/2867**

Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 1. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 710,15

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,000		
5	K	962032171	Bourání zdiva z plných tvárnic nebo bloků vápenopískových do 1 m3	m3	0,395		

P *Poznámka k položce: □
Zvětšení otvoru - 2 ks*

D 997 Přesun sutě

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,751		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,283		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	20,000		
9	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	4,000		
10	K	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm	kus	2,000		

P *Poznámka k položce: □
Nápojení na stávající potrubí*

11	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	116,580		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 734 Ústřední vytápění - armatury

12	K	734221542	Ventil závitový termostatický rohový jedneregulační G 1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	1,000		
13	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000		
14	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	1,000		
15	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	12,110		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

16	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000		
17	M	48457227	těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W	kus	1,000		
18	K	R01	Topná zkouška	kpl	1,000		
19	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	110,000		
20	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	110,000		
21	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	121,700		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

22	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	34,500		
VV			30*1,15 Přepočtené koeficientem množství		34,500		
24	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	12,000		
25	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	12,000		
26	K	R02	Drobné opravy, dopojení svítidel, drobný materiál	kus	12,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
27	K	763131512.KNF	SDK podhled D 113 deska 1x WHITE (A) 12,5 TI 100 mm 30 kg/m ³ jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	60,000		
28	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m ²	60,000		
29	M	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m ²	m ²	67,410		
VV			60*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		67,410		
30	K	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	1,000		
31	M	RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	1,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
32	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	60,000		
33	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	60,000		
34	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	60,000		
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
35	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 418,191		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
36	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 418,191		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4479805

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e55ac18-bfb1-484b-b22c-d7216cc64791

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2024 11:17:10



47f619c6-4b49-4e65-8eef-3a03ac004f1a