



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zámeček Kladská etapa 2-obklady a podhledy v kuchyni, šatně a chodbě	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.02.2024	Konec výstavby:	29.02.2024
JKSO:		Zpracoval:	
			Položek: 14
			Datum: 12.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	24 090,44	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	52 997,16	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	19 993,53	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	112 586,75			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		35 370,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		2 023,42	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem:		247 061,30	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	247 061,30	Celkem bez DPH	247 061,30
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	51 882,87	Celkem včetně DPH	298 944,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a 

Stavební rozpočet

Název stavby: **Zámeček Kladská etapa 2-obklady a podhledy v kuchyni, šatně a chodbě**

Doba výstavby: 11 dní Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 19.02.2024 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: 29.02.2024 Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 12.02.2024 Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		34	Stěny a příčky				24 090,44	33 362,14	57 452,58		0,7410
1		342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	60,99	942,00	24 090,44	33 362,14	57 452,58	0,0122	0,7410
		619	ostatní				0,00	6 096,00	6 096,00		0,0000
2		619991068VD	Výpomocce pro ZTI, UT a el. instalaci	kpl	1	6 096,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,0000	0,0000
		713	Izolace tepelné				9 012,52	1 034,48	10 047,00		0,1165
3		713111111RV3	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	20,4	492,50	9 012,52	1 034,48	10 047,00	0,0057	0,1165
		722	Vnitřní vodovod				0,00	69 478,00	69 478,00		0,0000
4		72272217919VD	Práce vodoinstalační	kpl	1	69 478,00	0,00	69 478,00	69 478,00	0,0000	0,0000
		781	Obklady (keramické)				10 038,90	36 608,74	46 647,64		0,1365
5		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,6	53,90	1 121,83	1 228,21	2 350,04	0,0002	0,0092
6		781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	43,6	186,00	0,00	8 109,60	8 109,60	0,0000	0,0000
7		781475118RU9	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 45 x 45 cm	m2	43,6	830,00	8 917,07	27 270,93	36 188,00	0,0029	0,1273
		783	Nátěry				942,11	5 465,52	6 407,64		0,0071
8		783623900R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email	m2	23,6	271,51	942,11	5 465,52	6 407,64	0,0003	0,0071
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	7 564,60	7 564,60		3,8804
9		978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	43,6	173,50	0,00	7 564,60	7 564,60	0,0890	3,8804
		99	Přesun hmot				0,00	5 974,42	5 974,42		0,0000
10		997013111VD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy od 3 do 4 m	t	3,88	649,80	0,00	2 521,22	2 521,22	0,0000	0,0000
11		997018003VD	Poplatek za skládkovné sutě	t	3,88	890,00	0,00	3 453,20	3 453,20	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		S	Přesuny sutí				0,00	2 023,42	2 023,42		0,0000
12		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,88	271,50	0,00	1 053,42	1 053,42	0,0000	0,0000
13		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,8	25,00	0,00	970,00	970,00	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				35 370,00	0,00	35 370,00		0,8744
14		597813749	Obkládačka Concept plus 300 x 600 mm světle šedá lesk	m2	45	786,00	35 370,00	0,00	35 370,00	0,0194	0,8744

Celkové náklady: 247 061,30 Kč