



Stavební rozpočet

Název stavby: Revír Petrovice údržba LC a propustků-LC Okružní, Šestková a Kamložská, čištění propustků a příkopů

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., www.sazas.cz

JKSO:

Datum zpracování: 12.03.2024 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			LC Okružní - Vyčištění propustku a sjezd do lesa				0,00	33 878,00	33 878,00		0,0000
	I.	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	18 480,60	18 480,60		0,0000
1	I.	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	60	286,01	0,00	17 160,60	17 160,60	0,0000	0,0000
			10*2*1,5 levá strana		30						
			10*2*1,5 pravá strana		30						
2	I.	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodoteči v hor.3	m3	60	22,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,0000	0,0000
			60		60						
	I.	16	Přemístění výkopku				0,00	11 999,40	11 999,40		0,0000
3	I.	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	60	199,99	0,00	11 999,40	11 999,40	0,0000	0,0000
			60		60						
	I.	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 478,00	1 478,00		0,0000
4	I.	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	20	73,90	0,00	1 478,00	1 478,00	0,0000	0,0000
			10*2		20						
	I.	M23	Montáže potrubí				0,00	1 920,00	1 920,00		0,0000
5	I.	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400	m	6	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,0000	0,0000
			6		6						
			LC Kamložská - vyčištění propustku a příkopu				0,00	11 739,15	11 739,15		0,0000
	III.	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 412,76	4 412,76		0,0000
6	III.	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	12	345,73	0,00	4 148,76	4 148,76	0,0000	0,0000
			2*2*1,5 levá strana, čištění nátok propustku		6						
			2*2*1,5 pravá strana, čištění nátok propustku		6						

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
7	III.	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 12	m3	12	22,00	0,00	264,00	264,00	0,0000	0,0000
	III.	16	Přemístění výkopku				0,00	3 149,84	3 149,84		0,0000
8	III.	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 12+3,75	m3	15,75	199,99	0,00	3 149,84	3 149,84	0,0000	0,0000
	III.	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	886,80	886,80		0,0000
9	III.	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 12	m2	12	73,90	0,00	886,80	886,80	0,0000	0,0000
	III.	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 369,75	1 369,75		0,0000
10	III.	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 25	m	25	54,79	0,00	1 369,75	1 369,75	0,0000	0,0000
	III.	M23	Montáže potrubí				0,00	1 920,00	1 920,00		0,0000
11	III.	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400 6	m	6	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,0000	0,0000
	IV.		LC Kamložská - pročištění propustku a příkopu				0,00	11 739,15	11 739,15		0,0000
	IV.	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 412,76	4 412,76		0,0000
12	IV.	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 2*2*1,5 levá strana, čištění nátoky propustku 2*2*1,5 pravá strana, čištění nátoky propustku	m3	12	345,73	0,00	4 148,76	4 148,76	0,0000	0,0000
13	IV.	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 12	m3	12	22,00	0,00	264,00	264,00	0,0000	0,0000
	IV.	16	Přemístění výkopku				0,00	3 149,84	3 149,84		0,0000
14	IV.	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 12+3,75	m3	15,75	199,99	0,00	3 149,84	3 149,84	0,0000	0,0000
	IV.	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	886,80	886,80		0,0000
15	IV.	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 12	m2	12	73,90	0,00	886,80	886,80	0,0000	0,0000
	IV.	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	1 369,75	1 369,75		0,0000
16	IV.	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 25	m	25	54,79	0,00	1 369,75	1 369,75	0,0000	0,0000
	IV.	M23	Montáže potrubí				0,00	1 920,00	1 920,00		0,0000
17	IV.	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400 6	m	6	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	V.		LC Šestková - pročištění propustku a příkopu				0,00	10 467,33	10 467,33		0,0000
	V.	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 412,76	4 412,76		0,0000
18	V.	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	12	345,73	0,00	4 148,76	4 148,76	0,0000	0,0000
			2*2*1,5 levá strana, čištění nátok propustku		6						
			2*2*1,5 pravá strana, čištění nátok propustku		6						
19	V.	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	12	22,00	0,00	264,00	264,00	0,0000	0,0000
			12		12						
	V.	16	Přemístění výkopku				0,00	2 699,87	2 699,87		0,0000
20	V.	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	13,5	199,99	0,00	2 699,87	2 699,87	0,0000	0,0000
			12+1,5		13,5						
	V.	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	886,80	886,80		0,0000
21	V.	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	12	73,90	0,00	886,80	886,80	0,0000	0,0000
			12		12						
	V.	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	547,90	547,90		0,0000
22	V.	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	10	54,79	0,00	547,90	547,90	0,0000	0,0000
			10		10						
	V.	M23	Montáže potrubí				0,00	1 920,00	1 920,00		0,0000
23	V.	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400	m	6	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,0000	0,0000
			6		6						
	VI.		LC Šestková - najít propustek,příkop, mont. trubky				0,00	13 187,23	13 187,23		3,7500
	VI.	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 412,76	4 412,76		0,0000
24	VI.	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	12	345,73	0,00	4 148,76	4 148,76	0,0000	0,0000
			2*2*1,5 levá strana, čištění nátok propustku		6						
			2*2*1,5 pravá strana, čištění nátok propustku		6						
25	VI.	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	12	22,00	0,00	264,00	264,00	0,0000	0,0000
			12		12						
	VI.	16	Přemístění výkopku				0,00	2 699,87	2 699,87		0,0000
26	VI.	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	13,5	199,99	0,00	2 699,87	2 699,87	0,0000	0,0000
			12+1,5		13,5						
	VI.	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	886,80	886,80		0,0000
27	VI.	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	12	73,90	0,00	886,80	886,80	0,0000	0,0000
			12		12						
	VI.	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	1 439,90	1 439,90		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
28	VI.	919591111R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 40 cm, bez čela, jen usazení potrubí	m	10	143,99	0,00	1 439,90	1 439,90	0,0000	0,0000
			10		10						
	VI.	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	547,90	547,90		3,7500
29	VI.	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	10	54,79	0,00	547,90	547,90	0,3750	3,7500
			10		10						
	VI.	M23	Montáže potrubí				0,00	3 200,00	3 200,00		0,0000
30	VI.	230120053R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 400	m	10	320,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,0000	0,0000
			10		10						

Celkové náklady:

81 010,86 Kč