



# N A B Í D K A

**„Odstranění stávajících technologií a  
stavební práce související s výměnou  
parkovacích systémů na parkovištích ul.  
Poděbradova a ul. Smetanovo náměstí“**

**Objednatel: Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8  
729 30 Ostrava  
IČ: 00845451

**Dodavatel: Ostravské komunikace, a.s.**  
Novoveská 1266/25  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
IČ: 25396544

### **Všeobecné informace o dodavateli**

Název společnosti: **Ostravské komunikace, a.s.**  
Sídlo: Novoveská 1266/25  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 25396544  
DIČ: CZ25396544

### **Doba plnění**

Do 4 týdnů od výzvy objednatele.

### **Záruční doba**

24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.

Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25

70900 Mariánské Hory a Hulváky

## CENOVÁ NABÍDKA ZE DNE: 6.3.2024

### ZAKÁZKA

**Číslo:** 015/24 OK

**Zakázka:** Odstranění stávajících technologií a stavební práce související s výměnou parkovacích systémů na parkovištích Poděbradova a Smetanovo náměstí.

**Komentář:** V návaznosti na veřejnou zakázku "Parkovací systém SMO" pořadové číslo 100/2023

### FIRMY

**Dodavatel:** Ostravské komunikace, a.s.

### REALIZAČNÍ TÝM

**Přípravář:** Zbyněk Prokop

### ROZPOČET

**Celkem (bez DPH):** 563 660,20 Kč  
**DPH:** 118 368,64 Kč  
**Celkem včetně DPH:** 682 028,85 Kč

**Odstranění stávajících technologií a stavební práce související s výměnou parkovacích systémů na parkovištích Poděbradova a Smetanovo náměstí**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
<b>S: Stavba</b>	<b>563 660,20</b>
<b>SO_01: Parkoviště Smetanovo náměstí</b>	<b>341 151,66</b>
001: Zemní práce	29 795,66
005: Komunikace	175 556,00
009: Ostatní konstrukce a práce	135 800,00
<b>SO_02: Parkoviště Poděbradova</b>	<b>222 508,55</b>
001: Zemní práce	19 732,55
005: Komunikace	94 916,00
009: Ostatní konstrukce a práce	107 860,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>563 660,20</b>
<b>DPH</b>	<b>118 368,64</b>
DPH 21 % ze základny: 563 660	118 368,64
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>682 028,85</b>

Odstranění stávajících technologií a stavební práce související s výměnou parkovacích systémů na parkovištích Poděbradova a Smetanovo náměstí							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	<b>Stavba</b>		<b>S: Stavba</b>				<b>563 660,20</b>
	<b>Objekt</b>		<b>SO_01: Parkoviště Smetanovo náměstí</b>				<b>341 151,66</b>
	<b>Oddíl</b>		<b>001: Zemní práce</b>				<b>29 795,66</b>
1	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	129,00	2 580,00
2	SP	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopecch ručně	m2	3,000	386,00	1 158,00
3	SP	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	117,000	132,00	15 444,00
4	SUB	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	27,570	190,00	5 238,30
5	SUB	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (9 km = 9x tonáž)	t	248,130	13,50	3 349,76
6	SUB	979999x-01	Poplatek za skládku vyfrézované živičné drti	t	29,910	60,00	1 794,60
7	SUB	97999x	Poplatek za skládku suti kusové	t	0,660	350,00	231,00
	<b>Oddíl</b>		<b>005: Komunikace</b>				<b>175 556,00</b>
8	SUB	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 (2x)	m2	240,000	32,00	7 680,00
9	SP	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	120,000	640,00	76 800,00
10	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	120,000	675,00	81 000,00
11	SUB	919122111	Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. zálivkou BIGUMA TL 82 - (vč. řezání komůrky)	m	44,000	229,00	10 076,00
	<b>Oddíl</b>		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>135 800,00</b>
12	SUB	9x	Vytýčení podzemních inž. sítí	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00
13	SUB	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00
14	SUB	915x	Obnova vodorovného dopravní značení (STOP čáry, nápisy a šrafy)	komplet	1,000	6 000,00	6 000,00
15	SUB	9-1x	Demontáž a převoz boudy	komplet	1,000	11 500,00	11 500,00
16	SUB	9-2x	Demontáž a likvidace ocel. podesty u boudy	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
17	SUB	9-3x	Demontáž a převoz původní závory	kus	7,000	1 940,00	13 580,00
18	SUB	9-4x	Demontáž a zpětná montáž beton. pražců	kus	9,000	360,00	3 240,00
19	SUB	9-5x	Nová bet. patka pro automat. pokladny (1x1 m) - vč. výkopu	kus	1,000	8 460,00	8 460,00
20	SUB	9-6x	Nové bet. patky pro automat. závory (0,5x0,5 m 4 ks) - vč. výkopu	komplet	1,000	10 800,00	10 800,00
21	SUB	919x	Drážka pro přívodní kabel od sloupu, vč. zpětné úpravy	m	20,000	1 270,00	25 400,00
22	SUB	741x	Přívodní kabel CYKY 3x2,5 mm2 zatažený v chrániče (Dod.+Mont.)	m	20,000	140,00	2 800,00
23	SUB	919-2x	Drážky v AB pro kabely indukčních smyček, vč. zalití	kus	4,000	2 480,00	9 920,00
24	SUB	9141x	Svislá dopravní značka "B" vč. sloupku a patky (Dod.+Mont.)	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
25	SUB	9-7x	Odpojení parkovacích technologií dodavatelskou společností	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00

<b>SO_02: Parkoviště Poděbradova</b>							<b>222 508,55</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>19 732,55</b>
1	SUB	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	20,000	106,00	2 120,00
2	SP	113107041	Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech ručně	m2	3,000	298,00	894,00
3	SP	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	117,000	98,00	11 466,00
4	SUB	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	13,839	190,00	2 629,41
5	SUB	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy sutí - (9 km = 9x tonáž)	t	124,551	13,50	1 681,44
6	SUB	979999x-01	Poplatek za skládku vyfrézované živičné drti	t	13,455	60,00	807,30
7	SUB	97999x	Poplatek za skládku sutí kusové	t	0,384	350,00	134,40
<b>005: Komunikace</b>							<b>94 916,00</b>
8	SUB	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	120,000	32,00	3 840,00
9	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - MALÝM FINIŠEREM	m2	120,000	675,00	81 000,00
10	SUB	919122111	Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. zálivkou BIGUMA TL 82 - (vč. řezání komůrky)	m	44,000	229,00	10 076,00
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>107 860,00</b>
11	SUB	9x	Vytýčení podzemních inž. sítí	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00
12	SUB	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00
13	SUB	915x	Obnova vodorovného dopravní značení (STOP čáry, nápisy a šrafy)	komplet	1,000	6 000,00	6 000,00
14	SUB	9-1x	Demontáž a převoz boudy	komplet	1,000	11 500,00	11 500,00
15	SUB	9-2x	Demontáž a likvidace ocel. podesty u boudy	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
16	SUB	9-3x	Demontáž a převoz původní závory	kus	2,000	1 940,00	3 880,00
17	SUB	9-4x	Vybourání původní bet. patky automat. pokladen, vč. odvozu sutí	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
18	SUB	9-5x	Nové bet. patka pro automat. pokladny (1x1 m)	kus	1,000	6 960,00	6 960,00
19	SUB	9-6x	Nové bet. patky pro automat. závory (0,5x0,5 m 4 ks) - vč. výkopu	komplet	1,000	10 800,00	10 800,00
20	SUB	919x	Drážka pro přívodní kabel k elektroměru, vč. zpětné úpravy	m	10,000	1 270,00	12 700,00
21	SUB	741x	Přívodní kabel CYKY 3x2,5 mm2 zatažený v chrániče (Dod.+Mont.)	m	10,000	140,00	1 400,00
22	SUB	919-2x	Drážky v AB pro kabely indukčních smyček, vč. zalití	kus	4,000	2 480,00	9 920,00
23	SUB	9141x	Svislá dopravní značka "B" vč. sloupku a patky (Dod.+Mont.)	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
24	SUB	9-7x	Odpojení parkovacích technologií dodavatelskou společností	komplet	1,000	14 800,00	14 800,00