



MURSP00ENBMU

## SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

**Objednatel: Město Rosice**

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu.: [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: SOUKUP MILOŠ s.r.o.**

Na láně 708

664 11 Zbýšov

IČ: 29351511

DIČ: CZ29351511

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rosice, parkovací stání ul. Na Vyhliďce**“. Předmět díla je specifikován v projektové dokumentaci.
2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

### III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu

dokončení stavby: 30.4.2024

#### IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	559 399,94 Kč
DPH 21 %	117 473,99 Kč
-----	
<b>cena celkem</b>	<b>676 873,93 Kč</b>

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení staveniště, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla v rozsahu více jak 20% ceny díla na základě požadavku objednatele,
  - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby.

#### V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:  
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,  
číslo faktury,  
den vystavení a den splatnosti faktury,  
označení banky a č. účtu, na který se má platit,  
označení díla,  
číslo smlouvy objednatele,  
fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),  
razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.

6. Plnění nenaplní podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

## **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

## **VIII. Provádění díla**

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a suti s uvedením názvu stavby.

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště dodržováním platných předpisů.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
9. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

#### **IX. Předání díla**

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady .....).
2. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
3. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat [REDAKCE]  
Za objednatele je oprávněn dílo převzít [REDAKCE]

#### **X. Záruční doba**

1. Záruční doba činí 50 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu

reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

### **XI. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

### **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
  - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv

zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.


6. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 18.3.2024 usnesením č. *RM/2024/37/17*

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne

V Rosicích dne *19.3.2024*



V Rosicích dne *19.3.2024*



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: P23013

Stavba: ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE

KSO:

Místo:

CC-CZ: Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

MĚSTO ROSICE

IČ: 00282481  
DIČ:

Uchazeč:

SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov

IČ: 29351511  
DIČ: CZ29351511

Projektant:

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZAVADIL s.r.o.

IČ: 09964533  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podniky.urs.cz.

Cena bez DPH

542 394,94

DPH základní  
21,00%  
Sazba daně  
snížená  
15,00%

Základ daně  
542 394,94  
0,00

Výše daně  
113 902,94  
0,00

Cena s DPH

V

CZK

656 297,88

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P23013

Stavba: ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE

Místo: Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: MĚSTO ROSICE

Projektant: PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZAVADIL s.r.o.

Uchazeč: SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
P23013	ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE	542 394,94	656 297,88	STA



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE**

KSO: CC-CZ: 27. 3. 2023  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: 00282481  
MĚSTO ROSICE DIČ: 29351511  
Uchazeč: IČ: CZ29351511  
SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov  
Projektant: DIČ: 08964533  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZAVADIL s.r.o.  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>	<b>542 394,94</b>		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	542 394,94	21,00%	113 902,94
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>656 297,88</b>		

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE**  
Místo: **MĚSTO ROSICE**  
Zadavatel: **MĚSTO ROSICE**  
Uchazeč: **SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láňě 708, 664 11 Zbýšov**  
Kód dílu - Popis

Datum: **27. 3. 2023**  
Projektant: **PROJEKČNÍ A  
INŽENÝRSKÁ  
ČINNOST ZAVADIL  
s.r.o.**  
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>542 394,94</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>542 394,94</b>
1 - Zemní práce	187 775,70
5 - Komunikace pozemní	265 138,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 456,18
997 - Přesun sutě	22 515,72
998 - Přesun hmot	15 509,34

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE**

Místo:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: MĚSTO ROSICE

Projektant: PROJEKČNÍ A  
INŽENÝRSKÁ  
ČINNOST ZAVADIL  
s.r.o.

Uchazeč: SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>542 394,94</b>	
D	1		Zemní práce				187 775,70	
1	K	111301111	Sejmuti dímu tl. do 100 mm, v jakékoli ploše	m2	286,000	50,00	14 300,00	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11301111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11301111</a>					
			"odměřeno digitálně z výkresu dwg"286		286,000			
			Součet		286,000			
2	K	113106494	Rozebrání dlažeb a dliců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z vegetační dlažby s ložem z kameniva plastové	m2	84,200	20,00	1 684,00	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106494">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106494</a>					
			"stávající parkovací stání"40,6*13,2+17,2*13,2		84,200			
			Součet		84,200			
3	K	113107022	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,250	400,00	10 100,00	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022</a>					
			"odstranění stávající komunikace v místě nových silničních nájezdových obrub (délka šířka)"50,5*0,5		25,250			
			Součet		25,250			
4	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně žvlčnými, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,250	250,00	6 312,50	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107042">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107042</a>					
			"odstranění stávající komunikace v místě nových silničních nájezdových obrub (délka šířka)"50,5*0,5		25,250			
			Součet		25,250			
5	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	84,200	75,00	6 315,00	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323</a>					
			"stávající parkovací stání"40,6*13,2+17,2*13,2		84,200			
			Součet		84,200			
6	K	113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých	m	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
			"stávající silniční obruba podél parkovacího stání"35		35,000			
			Součet		35,000			
7	K	113203111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	61,300	50,00	3 065,00	CS ÚRS 2023 01
			<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113203111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		"stávající chodníkové obruby v místech parkovacích stání"19,7+13,3+14,8+13,5		61,300			
	WV		Součet		61,300			
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	102,000	120,00	12 240,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203</a>					
	WV		"odkop pro konstrukci parkoviště a rozšíření násypu - odměřeno digitálně z výkresu dwg"102		102,000			
	WV		Součet		102,000			
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	83,175	140,00	11 644,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252203</a>					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Položka bude použita při nedosažení předepsané únosnosti podloží a ze souhlasem objednatelů a TDI.		83,175			
	WV		"odkop neunosného podloží pro sanaci - tl. 30 cm*277,25*0,3		83,175			
	WV		Součet		83,175			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	130,600	200,00	26 120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>					
	WV		"sejmutý díl"286*0,1		28,600			
	WV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku - předpoklad 10 km"102		102,000			
	WV		Součet		130,600			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	83,175	200,00	16 635,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Položka bude použita při nedosažení předepsané únosnosti podloží a ze souhlasem objednatelů a TDI.		83,175			
	WV		"odvoz nevhodné zeminy z neunosného podloží na skládku - předpoklad 10 km"83,175		83,175			
	WV		Součet		83,175			
12	K	171152112	Uložení sypání do zhuňných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypání ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	22,000	45,00	990,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152112">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152112</a>					
	WV		"rozšíření násypu - odměřeno digitálně z výkresy dwg"22		22,000			
	WV		Součet		22,000			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	163,200	240,00	39 168,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>					
	WV		"přebytečná vytěžená zeminy"102		102,000			
	WV		Součet		163,200			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	133,080	240,00	31 939,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Položka bude použita při nedosažení předepsané únosnosti podloží a ze souhlasem objednatelů a TDI.		83,175			
	WV		"nevhodná zemina z neunosného podloží"83,175		83,175			
	WV		Součet		133,080			
15	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezech mimo skalních se zhuňněním	m2	227,250	10,00	2 272,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302</a>					
	WV		"2. vrstva"170,7		170,700			
	WV		"rozšíření pod obruby"113,1*0,5		56,550			
	WV		Součet		227,250			
16	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	81,000	40,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101">https://podmininy.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101</a>					
	WV		"přesahování stávajících svahů"81		81,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		81,000			
D	5		Komunikace pozemní			265 138,00		
17	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	227,250	250,00	56 812,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564681111</a>					
	P		Poznámka k položce:					
	W		"Položka bude použita při nedosažení předepsané únosnosti podlaží a ze souhlasem objednatele a TDI.		227,250			
	W		"senace neunosného podlaží kamenivem frakce 0-125 tl. 30 cm"227,25		227,250			
	W		Součet		397,950	130,00	51 733,50	CS ÚRS 2023 01
18	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	397,950	130,00	51 733,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111</a>					
	W		"1. vrstva"170,7		170,700			
	W		"2. vrstva"170,7		170,700			
	W		"rozšíření pod obruby"113,1*0,5		56,550			
	W		Součet		397,950			
19	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tl. 150 mm	m2	25,250	170,00	4 292,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901132">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901132</a>					
	W		"úprava stávající komunikace v místě nových silničních obrub (déřka*šifka)"50,5*0,5		25,250			
	W		Součet		25,250			
20	K	569803311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	2,400	150,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569803311">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569803311</a>					
	W		"Zásyp prostoru za obrubou"2,4		2,400			
	W		Součet		2,400			
21	K	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva téženého nebo ze štěrku s obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm	m2	25,250	450,00	11 362,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572330111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572330111</a>					
	W		"úprava stávající komunikace v místě nových silničních obrub (déřka*šifka)"50,5*0,5		25,250			
	W		Součet		25,250			
22	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	25,250	420,00	10 605,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572340111">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572340111</a>					
	W		"úprava stávající komunikace v místě nových silničních obrub (déřka*šifka)"50,5*0,5		25,250			
	W		Součet		25,250			
23	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic: pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	170,700	350,00	59 745,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210</a>					
	W		"vegetační dlažba 240x240x80 mm přírodní - plocha parkoviště (odměřeno digitálně z výkresu dwg)"144		144,000			
	W		"vegetační dlažba 240x240x80 mm barevná- oddělení parkovacích stání (odměřeno digitálně z výkresu dwg)"11,4		11,400			
	W		"dlažba 200x100x80 mm přírodní - parkovací stání pro ZTP (odměřeno digitálně z výkresu dwg)"15,3		15,300			
	W		Součet		170,700			
24	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	15,606	400,00	6 242,40	CS ÚRS 2023 01
	W		15,3*1,02 Pře počtené koeficientem množství		15,606			
25	M	59245037	dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm přírodní	m2	146,880	400,00	58 752,00	CS ÚRS 2023 01
	W		144*1,02 Pře počtené koeficientem množství		146,880			
26	M	59245038	dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm barevná	m2	11,628	450,00	5 232,60	
	W		11,4*1,02 Pře počtené koeficientem množství		11,628			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 456,18	
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	113,100	270,00	30 537,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213">https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213</a>					
	W		"obruva silniční 150x250x1000 mm"62,6-4		58,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"obruha silniční nájezdová 150x150x1000 mm"50,5		50,500			
W			"obruha silniční přechodová 150x150-250x1000 mm"2*2		4,000			
W			Součet		113,100			
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	59,772	190,00	11 356,68	CS ÚRS 2023 01
W			58,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		59,772			
29	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150-250mm	m	4,080	450,00	1 836,00	CS ÚRS 2023 01
W			"levý"2		2,000			
W			"pravý"2		2,000			
W			Součet		4,000			
W			4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,080			
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	51,510	150,00	7 726,50	CS ÚRS 2023 01
W			50,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		51,510			
D	997		Přesun sutě				22 515,72	
31	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	49,926	45,00	2 246,67	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>					
W			"předpoklad 10 km"		7,323			
W			"drcené kamenivo ze stávající vozovky podél parkoviště"7,323		37,048			
W			"drcené kamenivo ze stávajícího parkoviště"37,048		5,555			
W			"asfaltobeton ze stávající vozovky podél parkoviště"5,555		49,926			
W			Součet		449,334	7,00	3 145,34	CS ÚRS 2023 01
32	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	449,334	7,00	3 145,34	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>					
W			49,926*9 Přepočtené koeficientem množství		449,334			
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,750	45,00	1 113,75	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>					
W			"plastové tvárnice - stávající parkoviště"10,525		10,525			
W			"vyřhané betonové obruby"7,175		7,175			
W			"vybouraná kamenná kostka - odvoz na skládku objednatel"7,05		7,050			
W			Součet		24,750			
34	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	222,750	7,00	1 559,25	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>					
W			24,75*9 Přepočtené koeficientem množství		222,750			
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,175	70,00	502,25	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861</a>					
W			"vyřhané betonové obruby"7,175		7,175			
W			Součet		7,175			
36	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	44,371	260,00	11 536,46	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873</a>					
W			"drcené kamenivo ze stávající vozovky podél parkoviště"7,323		7,323			
W			"drcené kamenivo ze stávajícího parkoviště"37,048		37,048			
W			Součet		44,371			
37	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,080	150,00	2 412,00	CS ÚRS 2023 01
W			<a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875</a>					
W			"asfaltobeton ze stávající vozovky podél parkoviště"5,555		5,555			
W			"plastové tvárnice - stávající parkoviště"10,525		10,525			
W			Součet		16,080			
D	998		Přesun hmot				15 509,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu [redacted]	t	86,163	180,00	15 509,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								


## REKAPITULACE STAVBY

Kód: P23013  
Stavba: ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel: MĚSTO ROSICE		IČ: DIČ:	00282481
Uchazeč: SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 706, 664 11 Zbýšov		IČ: DIČ:	29351511 CZ29351511
Projektant: PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZAVADIL s.r.o.		IČ: DIČ:	09964533
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odminkv.urs.cz](http://odminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>17 005,00</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	17 005,00	3 571,05
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 576,05</b>





## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P23013

Stavba: ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE

Místo:

Datum:

27. 3. 2023

Zadavatel: MĚSTO ROSICE

Projektant:

PROJEKČNÍ A  
INŽENÝRSKÁ ČINNOST  
ZAVADIL s.r.o.

Uchazeč: SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>17 005,00</b>	<b>20 576,05</b>	
01	Vedlejší rozpočtové náklady	17 005,00	20 576,05	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE  
Objekt:  
**01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:  
MĚSTO ROSICE

IČ: 00282481  
DIČ:

Uchazeč:  
SOUKUP MILOŠ s.r.o. , Na láně 708, 664 11 Zbýšov

IČ: 29351511  
DIČ: 29351511

Projektant:  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ZAVADIL s.r.o.

IČ: 09964533  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17 005,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 005,00	21,00%	3 571,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>20 576,05</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE

Objekt:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

27. 3. 2023

Zadavatel:

MĚSTO ROSICE

Projektant:

PROJEKČNÍ A  
INŽENÝRSKÁ  
ČINNOST ZAVADIL  
s.r.o.

Uchazeč:

SOUKUP MILOŠ s.r.o. , Na láně 708, 664 11 Zbýšov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

17 005,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 005,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ROSICE, PARKOVACÍ STÁNÍ NA UL. NA VYHLÍDCE

Objekt:

01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

MĚSTO ROSICE

Projektant:

PROJEKČNÍ A  
INŽENÝRSKÁ  
ČINNOST ZAVADIL  
S.R.O.

Uchazeč:

SOUKUP MILOŠ s.r.o. , Na láně 708, 664 11 Zbýšov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 005,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>17 005,00</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>17 000,00</b>	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000</a> Poznámka k položce: výřezní stavby					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a> Poznámka k položce: Geodetické záměření skutečného provedení stavby.					
3	K	012403000	Kartografické práce	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012403000</a> Poznámka k položce: Geometrický plán stavby pro majetkové vypořádání					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000</a>					
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>2,00</b>	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a> Poznámka k položce: oplocení požadovaných částí staveniště a přejezdy přes překopy					
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kompl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000</a> Poznámka k položce: zajištění objízdné trasy, vyznačení uzavřených částí komunikace i veřejného prostranství po celou dobu stavby včetně udržování přechodného dopravního značení, včetně veškerého dočasného dopravního značení					
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>3,00</b>	
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kompl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043103000</a>					
8	K	045203000	Kompletační činnost	kompl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000</a>					
9	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kompl	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049002000</a> Poznámka k položce: zajištění přechodné úpravy provozu vč. rozhodnutí					