

**Návoz a svoz kolejnic, souvislá výměna kolejnic a zřízení BK v
TÚ Jeřmanice - Liberec km 151,500 - 152,325**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	98,000		
5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m	825,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	3,000		
5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	925,000		
5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	925,000		
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	825,000		
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	23,750		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 350,000		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	23,750		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	40,425		
R3	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	5,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
Celkem:					632 594,89