


## Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací,dodávek a služeb

## Adresa

Ulice: Berlínská  
 Číslo popisné: 2748  
 Č.prostoru: 65  
 Vypracoval:  
 Datum: 19.03.2023



## Výměra

| P.č.                        | MJ  | Předsíň | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora+spíž | rezerva | Koupelna | WC   | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|-----------------------------|---|---------|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|------|---------------|------------|-------------|
| <b>Malby</b>                |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 1.                          | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/                             | m2      | 24     | 30       |          |          |             |         |          |      | 54            | 32         | 1728        |
| 2.                          | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m                                  | m2      | 32     | 70       |          |          |             |         | 6        | 3    | 111           | 18         | 1998        |
| 3.                          | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/                                       | m2      | 32     | 70       |          |          |             |         | 6        | 3    | 111           | 40         | 4440        |
| 4.                          | Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                   | kpl     | 1      | 1        |          |          |             |         |          |      | 2             | 150        | 300         |
| 5.                          | Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 6.                          | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      | 5      | 10       |          |          |             |         |          |      | 15            | 100        | 1500        |
| 7.                          | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 8.                          | Poplatek za skládku-netříděné suti  | kpl     | 1      | 1        |          |          |             |         |          |      | 2             | 100        | 200         |
| 9.                          | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl     | 1      | 1        |          |          |             |         |          |      | 2             | 250        | 500         |
|                             |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            | 0           |
| <b>Nátěry</b>               |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 10.                         | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění                      | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 11.                         | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.  | bm      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 12.                         | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken                                  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 13.                         | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří                                     | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 14.                         | Nátěr kovových zárubní  | m2      | 1,25   | 1,25     |          |          |             |         | 1,25     | 1,25 | 5             | 250        | 1250        |
| 15.                         | Nátěr dřevěných zárubní   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 16.                         | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 17.                         | Nátěr jádra a odmaštění podkladu  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 18.                         | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 19.                         | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl     | 1      |          |          |          |             |         |          |      | 1             | 250        | 250         |
| 20.                         |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 21.                         |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahy povlakové</b>    |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 22.                         | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2      | 7      | 21       |          |          |             |         |          |      | 28            | 150        | 4200        |
| 23.                         | Dodávka PVC   | m2      | 7      | 21       |          |          |             |         |          |      | 32,2          | 350        | 11270       |
| 24.                         | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 25.                         | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2      | 7      | 21       |          |          |             |         |          |      | 28            | 170        | 4760        |
| 26.                         | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC   | m       | 10     | 20       |          |          |             |         |          |      | 30            | 55         | 1650        |
| 28.                         | Demontáž sokl.nebo lišt PVC   | m       | 10     | 20       |          |          |             |         |          |      | 30            | 20         | 600         |
| 29.                         | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.   | m2      | 7      | 21       |          |          |             |         |          |      | 28            | 130        | 3640        |
| 30.                         | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 31.                         | Odvoz a likvidace odpadu  | kpl     | 1      | 1        |          |          |             |         |          |      | 2             | 500        | 1000        |
| 32.                         | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m | kpl     | 1      | 1        |          |          |             |         |          |      | 2             | 250        | 500         |
| 33.                         | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem   | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 34.                         | Dodávka laminátové podlah Quick-step  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 35.                         | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm  | m2      |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahové konstrukce</b> |   |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |

|     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |     |      |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-----|------|
| 36. | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 250 | 1250 |
| 37. | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm | m2 |  |  |  |  |  |  |  |   |   | 0 |     | 0    |

|                                      |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      |       |
|--------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|--|--|----|----|---|------|------|-------|
| 38.                                  | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 39.                                  | Vyrovnání podlahy OSB desky   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 40.                                  | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 41.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |  |  |  |  | 1  |    |   | 1    | 250  | 250   |
| 42.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| <b>Parquetové podlahy</b>            |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      |       |
| 43.                                  | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2   | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 44.                                  | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových  | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 45.                                  | Broušení podlah celkové včetně tmelení  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 46.                                  | Oprava podlah,broušení vlysů,parquet trojnásobné  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 47.                                  | Tmelení celoplošné podlah vlysových   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 48.                                  | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 49.                                  | Nátěr olejový a voskování   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 50.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 51.                                  | Demont.podlah vlysových /přibíjených/   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 52.                                  | Demont.podlah plovoucích lepených   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 53.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      | 0     |
| <b>Podlahy z dlaždic keramických</b> |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      |       |
| 54.                                  | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/               | m2  |   |   |  |  |  |  | 3  | 2  |   | 5    | 500  | 2500  |
| 55.                                  | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.     | m2  |   |   |  |  |  |  | 3  | 2  |   | 5,75 |      |       |
| 56.                                  | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/                 | bm  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 57.                                  | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./   | m   |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 58.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |   |  |  |  |  | 3  |    |   | 3    | 450  | 1350  |
| 59.                                  | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 60.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   |   |  |  |  |  | 1  | 1  |   | 2    | 250  | 500   |
| 61.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| <b>Obklady keramické</b>             |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      |       |
| 62.                                  | Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300  | m2  |   | 6 |  |  |  |  | 12 | 10 |   | 28   | 500  | 14000 |
| 63.                                  | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.        | m2  |   | 6 |  |  |  |  | 12 | 10 |   | 32,2 |      |       |
| 64.                                  | Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300, 400x600   | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    | 1 | 1    |      | 0     |
| 65.                                  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm  | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 66.                                  | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 67.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |   |  |  |  |  | 10 |    |   | 10   | 450  | 4500  |
| 68.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl |   | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |   | 3    | 250  | 750   |
| 69.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| <b>Výplně otvorů</b>                 |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      |       |
| 70.                                  | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.                | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      |       |
| 71.                                  | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./   | m2  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 72.                                  | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks  |   |   |  |  |  |  | 1  | 1  |   | 2    | 2000 | 4000  |
| 73.                                  | Nové dvojité zasklení okna d+m  | pol |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 74.                                  | Pouzdro pro posuvné dveře   | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 76.                                  |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>         |   |     |   |   |  |  |  |  |    |    |   |      |      |       |
| 77.                                  | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/   | ks  |   | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |   | 3    |      |       |
| 78.                                  | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m   | ks  |   | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |   | 3    | 500  | 1500  |
| 79.                                  | Montáž kuchyňských linek  | ks  | 1 |   |  |  |  |  |    |    |   | 1    | 3500 | 3500  |
| 80.                                  | Provedení truhlářských prací dle rozpisu  | sou |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 81.                                  | Drobné truhlářské práce /repase oken apod.]/  | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 82.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov   | kpl | 1 | 1 |  |  |  |  | 1  | 1  |   | 4    | 250  | 1000  |
| 83.                                  | Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)  | ks  |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |
| 84.                                  | Kontrola a oprava střechy   | kpl |   |   |  |  |  |  |    |    |   | 0    |      | 0     |

| <b>Svislé konstrukce</b>          |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    |    |      |       |
|-----------------------------------|--|-----|----|-----|--|--|--|--|--|-----|----|----|------|-------|
| 85.                               | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm   | m2  | 9  |     |  |  |  |  |  | 10  | 2  | 21 | 750  | 15750 |
| 86.                               | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/  | m   | 21 |     |  |  |  |  |  |     |    | 21 | 70   | 1470  |
| 87.                               | Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm  | m2  |    |     |  |  |  |  |  | 2   |    | 2  | 750  | 1500  |
| 88.                               | Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 125mm  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  | 750  | 0     |
| 89.                               | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm   | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 90.                               | SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace   | m2  | 3  |     |  |  |  |  |  | 3   | 2  | 8  | 700  | 5600  |
| 91.                               | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 1  |     |  |  |  |  |  | 1   | 1  | 3  | 250  | 750   |
| 92.                               | Vyzdívka ze skleněných tvárnic   | kpl |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 93.                               |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 94.                               |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 95.                               |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| <b>Úpravy povrchu</b>             |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    |    |      |       |
| 96.                               | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./                       | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 97.                               | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2                  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 98.                               | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.  | m   |    |     |  |  |  |  |  | 10  | 10 | 20 | 100  | 2000  |
| 99.                               | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková  | m2  | 4  |     |  |  |  |  |  |     |    | 4  | 500  | 2000  |
| 100.                              | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 101.                              | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková   | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 102.                              | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit                | m2  | 14 |     |  |  |  |  |  | 5   | 10 | 29 | 170  | 4930  |
| 103.                              | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek  | ks  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 104.                              | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m  | m   | 20 | 20  |  |  |  |  |  |     |    | 40 | 60   | 2400  |
| 105.                              | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových                                   | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 106.                              | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 107.                              | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací   | m2  | 32 | 40  |  |  |  |  |  | 3   | 1  | 76 | 170  | 12920 |
| 109.                              | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl | 1  | 1   |  |  |  |  |  | 1   | 1  | 4  | 250  | 1000  |
| 110.                              |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 111.                              |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| <b>Bourání</b>                    |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    |    |      |       |
| 112.                              | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/   | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 113.                              | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 114.                              | Bourání mazanin bet.tl.5 cm  | m3  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 115.                              | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2   | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 116.                              | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2  | m2  |    | 6   |  |  |  |  |  | 2   |    | 8  | 150  | 1200  |
| 117.                              | Otlučení omítek vnitřních  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 118.                              | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm   | ks  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 119.                              | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 120.                              | Vybourání stávajících zárubní  | m2  |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 121.                              | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov  | kpl |    | 1   |  |  |  |  |  | 1   |    | 2  | 250  | 500   |
| 122.                              | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení  | kpl |    | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |    | 1  | 1000 | 1000  |
| 123.                              |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 124.                              |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 125.                              |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| <b>Ostatní konstrukce a práce</b> |  |     |    |     |  |  |  |  |  |     |    |    |      |       |
| 126.                              | Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl | 1  |     |  |  |  |  |  |     |    | 1  | 5000 | 5000  |
| 127.                              | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.                        | kpl | 1  |     |  |  |  |  |  |     |    | 1  | 500  | 500   |
| 128.                              | Opracování detailů bytového jádra  | kpl |    |     |  |  |  |  |  |     |    | 0  |      | 0     |
| 129.                              | Úklid  | kpl | 1  |     |  |  |  |  |  |     |    | 1  | 2000 | 2000  |
| 130.                              | Demontáž vestavné skříně, KL atp.  | kpl | 1  | 1   |  |  |  |  |  |     |    | 2  | 1000 | 2000  |
| 131.                              | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES  | kpl | 1  |     |  |  |  |  |  |     |    | 1  | 1000 | 1000  |

| <b>Izolace proti vodě</b> |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |                              |       |       |
|---------------------------|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------------|-------|-------|
| 132.                      | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl. 2mm     | m2  |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            | 0     |       |
| 133.                      | Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)                 | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            | 0     |       |
| 134.                      | Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)                               | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            | 0     |       |
| 135.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            | 0     |       |
| <b>Zařízení bytu</b>      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |                              |       |       |
| 136.                      | Umyvadlo  | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 1                            |       |       |
| 137.                      | Ocelová vana 120 cm   | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       |       |
| 138.                      | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 1                            |       |       |
| 139.                      | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/                              | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 1                            |       |       |
| 140.                      | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/                            | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 1                            |       |       |
| 141.                      | WC combi včetně sedátka   | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   | 1 | 1                            |       |       |
| 142.                      | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/                               | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 1                            |       |       |
| 143.                      | Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)            | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       |       |
| <b>Elektroinstalace</b>   |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |                              |       |       |
| 144.                      | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize             | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |   | 1                            | 42000 | 42000 |
| 145.                      | Drobná úprava elektroinstalace, kontrola                              | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 146.                      | Výměna domácího telefonu  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 147.                      | Porevzní opravy   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 148.                      | Revize EI + dotažení spojů  | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 149.                      |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| <b>Vnitřní vodovod</b>    |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   |                              |       |       |
| 150.                      | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody                              | kpl |   |  |  |  |  |  |  | 1 |   | 1                            | 19000 | 19000 |
| 151.                      | Drobná úprava ZTI, kontrola   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 152.                      | Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize     | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 153.                      | Revize přípojky plynu ke spotřebiči                                   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| 154.                      | Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |   | 0                            |       | 0     |
| <b>Práce celkem</b>       |   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |   | <b>bez DPH 199 406,00 Kč</b> |       |       |

**Popis:**

Demontáž a likvidace umakartového jádra, vyzdění nového ve stávající dispozici z lehkých porobetonových tvárnic. Nové podhledy z SDK desek, Nový sprchový kout (vanička 90 x 90 z litého mramoru se skleněnou zástěnou), umyvadlo, WC kombi a vodovodní baterie. Nové obklady a dlažba. Výměna PVC v předsíni a kuchyni. Úprava elektroinstalace (vým. bytového rozvaděče, dodávka a montáž 2 ks ventilátorů s doběhem spojených se světly, dodávka a montáž světel, vývod na galerii, el. topný žebřík), vše zakončeno revizí. Štuky, výmalba na bílo, nátěry zárubní. Výměna interiérových dveří do kuch. (80P 2/3 sklo). Výměna kuch. linky, demontáž skříní v předsíni a v kuchyni Průběžný a závěrečný úklid na mokro.

DPH 23 928,72 Kč

CELKEM 223 334,72 Kč

-----  
podpis