

G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Základní rozpočtové náklady	- Kč
SO - Stavební objekty	- Kč
SO.01 Rekonstrukce a přístavba objektu č.32	- Kč
D.1.1,2,3 Stavebně technické, konstrukční a požární řešení	
D.1.4.1 Zařízení pro vytápění budov	
D.1.4.2 Zařízení pro ochlazování budov	
D.1.4.3 Zařízení VZT	
D.1.4.4 Zařízení MaR	
D.1.4.5 Zařízení ZTI	
D.1.4.6 Plynová zařízení	
D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktivní bleskosvod	
D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky	
SO.03 Příprava území	
IO - Inženýrské objekty	- Kč
IO.01 Kácení zeleně	
IO.02 Neobsazeno	
IO.03 Přípojky NN	
IO.04 Přípojky SLP	
IO.05 Venkovní kanalizace, přípojka vodovodu	
IO.06 Venkovní zpevněné plochy	
IO.07 Přeložka areálového teplovodu	
Soupis montážních prací a materiálů	
Soupis stavebních prací a dodávek	
PS - Provozní soubory	
PS.01a Laboratorní přístrojová technologie - SO 001	
PS.01b Neobsazeno	
PS.02 Technické plyny	
PS.03 Audiovizuální technika	
PS.04 Neobsazeno	
PS.05 Neobsazeno	
PS.06 Zařízení vertikální dopravy	
INT - Interiérové vybavení	
Sanitární vybavení	
Informační systém	
Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby (příloha G.1)	
CELKOVÉ NÁKLADY (bez DPH)	- Kč
DPH 21%	
CELKOVÉ NÁKLADY (včetně DPH)	- Kč

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03221115	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0003	REVIZE 7.7.2016		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11-13-014	VFU Brno, Palackého, objekt 32		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet :	03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
200 Sanace	0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	0	0	0	0	0
27 Základy	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	0	0	0	0	0
401.1 Statika - 1.část	0	0	0	0	0
401.2 Statika - 2.část	0	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	0	0	0	0	0
800 Hodinová zúčtovací sazba	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
967 Bourání, podchycování	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
999 Výpočty ploch	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
762.1 Tesařské konstrukce pro statiku	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
789 Skladby střech, stěn, stropů, podlah	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
Díl:	000	Upozornění					
1	000000000T00	Upozornění !!!		0,00	0,00	0,00	
		1. Všechny R-položky jsou oceněny jako :		0,00			
		kompletizované, včetně všech potřebných prací:		0,00			
		a materiálů dle projektu.:		0,00			
		2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !:		0,00			
		3. SDRK příčky a podhledy jsou oceněny včetně :		0,00			
		revizních dvířek a klapek potřebné požární odolnosti. :		0,00			
		pokud nejsou vykázaný ve výpisech výrobků.:		0,00			
		Dále včetně ztmelení a přebroušení před finální:		0,00			
		malbou, včetně úpravy styku se zdi systémovými :		0,00			
		lišťami atd.:		0,00			
		4. Pokud se v položce vyskytuje obchodní název:		0,00			
		materiálu nebo výrobce, jedná se pouze o upřesnění:		0,00			
		materiálového standardu, je možné použít i jiný:		0,00			
		materiál požadovaných vlastností.:		0,00			
		5. Prosklené stěny jsou oceněny vč.případného SDRK:		0,00			
		nadpraží příslušné pož.odolnosti.:		0,00			
		6. Truhlářské, zámečnické, klempířské a jiné výrobky :		0,00			
		jsou obsaženy v samostatné příloze tohoto rozpočtu.:		0,00			
		7. V cenách výztuže ŽB konstrukcí jsou obsaženy i :		0,00			
		náklady na ochranu proti bludným proudům (svary atd.).:		0,00			
		V cenách bednění jsou i náklady na bednění pohled.:		0,00			
		betonu (zkosené lišty, skladba bednění dle pokynu :		0,00			
		architekta atd.):		0,00			
		8. V cenách SDRK podhledů jsou i náklady na delší:		0,00			
		nebo atypické závěsy (např. délky přes 1 m nebo různé :		0,00			
		dlouhé závěsy v případě montáže podhledu pod :		0,00			
		klenbou apod.):		0,00			
		9. V cenách SDRK příček jsou i náklady na zhotovení nik:		0,00			
		a drážek uvnitř příček + jejich opláštění po provedení:		0,00			
		rozvodů, také opláštění ostění dveří atd. vč. dodržení:		0,00			
		předepsané pož.odolnosti dle pož.zprávy.:		0,00			
		10. V cenách zateplovacích systémů a oprav omítek:		0,00			
		jsou i základací lišty, dilatační lišty:		0,00			
		a jiné potřebné systémové detaily včetně:		0,00			
		zakrytí oken fólií apod.:		0,00			
		11. Číslování figur zdiva v sanacích nebo bouraných:		0,00			
		otvorů není na výkresech, je to pracovní označení :		0,00			
		pro rozpočtářku.:		0,00			
		12. Ochrana rozebrané střechy proti povětrnostním :		0,00			
		vlivům je součástí zařízení staveniště.:		0,00			
		13. V cenách betonových mazanin je i případná sanace:		0,00			
		smršťovacích trhlín dle popisu ve skladbách podlah.:		0,00			
		14. V cenách úprav povrchů, zdiva, podhledů, SDRK:		0,00			
		konstrukcí atd. jsou obsaženy i náklady na pomocné:		0,00			
		lešení nebo jinou pevnou pracovní podlahu (netýká:		0,00			
		se to fasády a místností, kde bude prostorové :		0,00			
		lešení).:		0,00			
		15. Rozpočet je vypracován v cenové soustavě:		0,00			
		RTS DATA. Cenové a technické podmínky lze nalézt:		0,00			
		na adrese www.cenovasoustava.cz.:		0,00			
		16. Položky vlastní jsou všechny R-položky a položky:		0,00			
		s koncovkou V.xx, T.xx, U.xx.:0		0,00			
	Celkem za	000 Upozornění				0,00	
Díl:	1	Zemní práce					
2	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4	m3	11,12		0,00	
		RŠ1:0,9*1,6*1,43		2,06			
		RŠ3:0,97*1,5*1,43		2,08			
		V.02:0,83*4,84*(4,99-4,04)+0,68*1,2*(4,99-4,04)		4,59			
		mč 029:0,6*(4,3+1,44)*0,32+0,86*4,67*0,32		2,39			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
3	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	11,12		0,00	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 591,19		0,00	
		Zemina vhodná pro zásypy na meziskládku a zpět:		0,00			
		(celkem 15 km):602,2*2		1 204,40			
		Přebytečná zemina na skládku (celkem 15 km):		0,00			
		791,28+186,59+11,12-602,2		386,79			
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 955,95		0,00	
		Zemina vhodná pro zásypy na meziskládku a zpět:		0,00			
		(celkem 15 km):602,2*2*5		6 022,00			
		Přebytečná zemina na skládku (celkem 15 km):		0,00			
		(791,28+186,59+11,12-602,2)*5		1 933,95			
6	171201201V02	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku (zemina)	m3	386,79		0,00	
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	602,20		0,00	
		zásyp zeminou vně budovy (strojem + částečně:		0,00			
		ručně -těsně u líce budovy):		0,00			
		US.03:(7,3+5,4)*1,9*0,5*2,95-1,65*4,03*1,9+1,3*4*1,95		33,10			
		2,2*1,9*0,5*1,1		-2,30			
		US.04:(6,8+5)*1,9*0,5*2,95-1,65*3,66*1,9+1,7*1,8*3,1		31,08			
		US.05:(2,77*2+3,9)*1*1		9,44			
		V.02:(6,7+4,95)*1,5*3,75-1,1*0,55*(5,2+4,8)		59,48			
		141+IP.01 dle výkopů:43,6		43,60			
		odpočet základů:-0,4*0,7*(2,8+2,7+2*(11,4+1,6+1,75))		-9,80			
		odpočet podkl.betonu:-0,6*0,1*(16,9+10,4+2*2+1,75*2)		-2,09			
		sanace dle výkopu:553,17		553,17			
		odpočet tvar.panelů (ST2):-340,13*0,09		-30,61			
		odpočet drenáže:-1*0,5*165,75		-82,88			
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	49,49		0,00	
		šterkopiskem (v budově):		0,00			
		V.02 za izol.přizdivkou:3,06*(1,3+0,65)*1,25*0,5		3,73			
		RŠ1:(1,9*2+1,6)*0,3*1,78		2,88			
		RŠ2:(1,8*2+1,6)*0,4*1,13		2,35			
		RŠ3:(1,6+1,95*2)*0,45*1,82		4,50			
		041:(5,98*0,27+1*0,6+0,4*0,15+0,8*0,66)*0,67		1,88			
		1,15*0,4*0,67		0,31			
		044:(6,5*2,2-1*(5,6+0,75+0,5))*0,67		4,99			
		instal.vana:2,7*(2,5-1,9)*0,57		0,92			
		vod.šachta:(2,7*3,1-1,6*2)*1,27		6,57			
		2PP jímka:(1,2*1,2-1*1)*0,6		0,26			
		pro podbet.z druhé strany:3,66+1,53+3,9		9,09			
		ostatní pomocné výkopy:12		12,00			
9	R 1-01	Výkop vně budovy (strojem + částečně ručně -těsně u líce budovy)	m3	791,28		0,00	
		US.03:(7,3+5,4)*1,9*0,5*2,95+4,2*1,85*0,3-1,78*1,8*1,1		34,40			
		US.04:(6,8+5)*1,9*0,5*2,95+3,85*1,85*0,3-3,3*1,17*0,7		32,50			
		US.05:(2,77*2+3,9)*1*1		9,44			
		V.02:3,06*1,3*1,2+3,7*3,45*3,75+(6,7+4,95)*1,5*3,75		118,17			
		141+IP.01:(12,6*3,8+1,8*(2,2+2,1)+1,85*1,8*2)*0,7		43,60			
		Mezisoučet		238,11			
		pro sanace (01/64):		0,00			
		J:(1,6+0,8)*1,65*0,5*(8+11,4)+0,6*0,6*23		46,69			
		Z+S:(2,4+2,1)*0,6*0,5*(14+13,8+3,8+6,5+9,7+14,2)		83,70			
		(2,4+2,1)*0,6*0,5*(6,5+3,8+13,9+14+6,3+6,5)		68,85			
		(1,75+0,8)*1,9*0,5*(14+13,8+3,8+6,5+9,7+14,2)		150,20			
		(1,75+0,8)*1,9*0,5*(6,5+3,8+13,9+14+6,3+6,5)		123,55			
		střed:(2*5,7+14,3)*1,3*2,4		80,18			
		Mezisoučet		553,17			
10	R 1-02	Výkop uvnitř budovy (ruční)	m3	186,59		0,00	
		Podlahy-některé plochy jsou převzaty z výpočtu ploch:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		bouraných podlah v dílu 999 :		0,00			
		001 : (59,34+1,97)*0,06		3,68			
		002 : 13,37*0,1+(0,6*0,51+1,76*1,44+0,99*1,22)*0,54		3,52			
		004,5 : 15,62*0,1		1,56			
		006 : 9,2*0,24+(27,91+1,27)*0,1		5,13			
		007 : 1,09*1,09*0,1		0,12			
		008 : 9,19,12*0,24		4,59			
		010 : 2,63*3,5*0,1		0,92			
		011 : 10,13*0,12		1,22			
		012 : 0,94*2,5*0,1		0,24			
		013 : 11,99*0,1		1,20			
		014 : 12,59*0,12		1,51			
		015 : 19,83*0,12		2,38			
		016 : (5,35+3,13)*0,12		1,02			
		017-019 : 2,98*2,02*0,12		0,72			
		021 : 1,48*3,6*0,08		0,43			
		022 : 3,45*1,5*2,5+(2,5+0,6)*3,45*0,5*1,38		20,32			
		023-025 : 0,84*3,3*0,1+(1,79*2,3+0,96*0,96)*0,14		0,98			
		026 : (2,27*1,51+0,6*1,85)*0,12		0,54			
		027 : (20,07*2,06+1,1*0,97)*0,12		5,09			
		028 : (41,98-0,24)*0,1		4,17			
		029,30 : (2,86*6,7+1,27*0,85-2,3*1,4)*0,1		1,70			
		031 : 2,82*6,7*0,1		1,89			
		032 : (2,89*5,85+1,26*0,97)*0,1		1,81			
		033 : (2,95*5,85+1,17*0,97)*0,04		0,74			
		034 : 31,12*0,1		3,11			
		035 : 31,81*0,1		3,18			
		036 : (2,76*6,38+0,64*3,97)*0,06		1,21			
		037-039 : (14,07+1,75)*0,1		1,58			
		040 : 3,45*1,5*2,5+(2,5+0,6)*3,45*0,5*1,4		20,42			
		041 : 1,44*3,5*0,03		0,15			
		042 : (2,94*3,3-1,35*2,1)*0,1+(1,35*2,1+0,9*0,38)*0,03		0,78			
		043 : (2,94*1,29+0,99*0,99)*0,03		0,14			
		044 : (44,73+1,94)*0,12		5,60			
		045 : (2,66*4,2+0,9*(0,21+0,5))*0,06		0,71			
		046 : 1,6*2,6*0,14+(2,66*3,52-1,6*2,6)*0,06		0,89			
		047 : 1,59*4,72*0,14+1,07*4,72*0,06		1,35			
		053,054 : 18,37*0,02		0,37			
		055 : (37,65-2,66)*0,06		2,10			
		057 : (6,86*2,16+0,97*0,68)*0,14		2,17			
		058-061 : 39,6*0,06		2,38			
		062,063 : (2,75*6,38+1,13*0,97)*0,06		1,12			
		Mezisoučet		112,74			
		pro zesílení podkl.betonu (pod příčky):		0,00			
		0,1*(0,3*2,45*2+0,6*1,76+0,45*(6,1+2,62+2,94+1,41))		0,84			
		ostatní výkopy uvnitř budovy:		0,00			
		RŠ1 : 1,9*1,9*1,78		6,43			
		RŠ2 : 2,2*1,8*1,13		4,47			
		RŠ3 : 2,5*1,95*1,82		8,87			
		041-01/50 pro kanál a podbet. : (1,44*5,98+1*0,6)*0,67		6,17			
		(0,4*0,15+0,8*0,66)*0,67		0,39			
		044-kanál : 6,5*2,2*0,67		9,58			
		instal.vana : 2,7*2,5*0,57		3,85			
		vodoměrná šachta : 2,7*3,1*1,27		10,63			
		2PP jímka : 1,2*1,2*0,6		0,86			
		2PP základy : 0,45*1*(0,61+0,86)		0,66			
		pro podbetonování z druhé strany:		0,00			
		041 : (4,4+1,2+3,5)*0,6*0,67		3,66			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		RŠ3:1.4*0.6*1.82		1,53			
		V.02:0.6*1.25*(4+0.6*2)		3,90			
		ostatní pomocné výkopy - odhad:12		12,00			
		Mezisoučet		73,85			
11	R 1-03	Třídění výkopku a separace vhodné zeminy pro zásypy	m3	791,28		0,00	
		dle výkopu vně budovy:791,28		791,28			
12	R 1-04	Stabilizace zeminy vápnem (cca 3%)	m3	602,20		0,00	
		dle strojního zásypu zeminou:602,2		602,20			
13	R 1-05	Podchycení ohradní zdi u JZ rohu budovy při výkopech a při provádění sanačních opatření	ks	1,00		0,00	
		Položka obsahuje nutné práce pro zajištění stability:		0,00			
		ohradní zdi, včetně uvedení zdi do původního stavu.:		0,00			
		pokud bude poškozena omítka nebo nátěr apod.:1		1,00			
14	58300001	Štěrkopísek (štěrk) pro zásypy	m3	49,98		0,00	
		ruční zásyp v budově:49,49*1,01		49,98			
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00	
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce						
15	R 1-01	L1 - zatravnění plochy	m2	265,00		0,00	
		Kompletní provedení dle skladby L1 (nákup a dovoz:		0,00			
		ornice tl. 150 mm, ohumění plochy, srovnání, osetí:		0,00			
		travním semenem, zalévání atd.:		0,00			
		Včetně srovnání a přípravy podkladu pod touto plochou.:		0,00			
		Změřeno v autocadu:265		265,00			
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				0,00	
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						
16		Položka zrušena					
17		Položka zrušena					
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				0,00	
Díl: 200	Sanace						
18	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	50,00		0,00	
		obětované omítky v 1PP:50		50,00			
19	622451122R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	194,23		0,00	
		pod izolační opatření (sanace):		0,00			
		detail A dle stěrky:60,14		60,14			
		detail B dle stěrky:134,09		134,09			
20	R 200-01	Dodatečná infuzní clona - kompletní provedení dle popisu v čl.3.1.1.1. tech.zprávy sanací	m2	316,41		0,00	TPH Hamburg, RUBBERTITE
		Položka obsahuje vrtv D 12 mm, jejich vyčištění stlač.:		0,00			
		vzduchem a napuštění akrylátovým gelem včetně:		0,00			
		dodávky gelu, zaslepení otvorů. Měrnou jednotkou:		0,00			
		je půdorysná plocha zdiva. 70% této plochy se :		0,00			
		uvažuje izolované infuzní clonou a 30% podřezáním :		0,00			
		a vložením folie (viz násl.položka). Technologický :		0,00			
		postup viz tech.zpráva a výkres sanací.:		0,00			
		Vodorovná clona:		0,00			
		001-1:0.99*(7.92-1.25)+1.25*0.6		7.35			
		001-2:0.99*(6.07-1.37*2)+0.6*1.37*2+1.37*0.6		6.24			
		0.99*(2.11+0.5-1.37)		1.23			
		001-3:0.895*(7.56-2.37)		4.65			
		001-4:0.5*(6.93-2.56)		2.19			
		001-5:0.5*0.8		0.40			
		002-6:0.63*6.93-0.08*3.41-0.63*1.31+0.32*(0.25+0.06)		3.37			
		002-7:0.99*1.83+1.05*0.425		2.26			
		002-8:0.895*(2.4-1.25)		1.03			
		002-9:0.69*(8.815-1.42)+0.31*(0.21+0.31)		5.26			
		004.5-10:0.99*(2.735-1.37)+0.6*1.37		2.17			
		004.5-11:0.895*(2.635-1.2)		1.28			
		004.5-12:0.68*(6.93-5.71)		0.83			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		006,7-13:0,99*(5,61-1,37*2)+0,6*1,37*2		4,49			
		006,7-14:0,895*(5,61-1,09)+0,06*1,05		4,11			
		006,7-15:0,67*(6,93-5,7)		0,82			
		006,7-16:0,65*(6,93-5,67)		0,82			
		008,9-17:0,99*(3,41-1,29)+0,6*1,29		2,87			
		008,9-18:0,955*(3,41-0,9)		2,40			
		008,9-19:0,79*6,93		5,47			
		010-20:0,79*(2,63+0,91)		2,80			
		010-21:0,91*3,69		3,36			
		010-22 zeď vybouraná:		0,00			
		011-013-23:0,91*9,525		8,67			
		014-24:0,99*2,2		2,18			
		014-25:0,97*(5,775-1,2-1,1)		3,37			
		014-26:0,67*(2,06-1,84)		0,15			
		015-27:0,99*4+0,96*1,75+0,94*1,3-0,96*1,25-0,94*1,06		4,67			
		015-28:0,97*(9,45-1,2*2)		6,84			
		015-29:0,595*(2,06-1,97)		0,05			
		016-020-30:0,77*5,73		4,41			
		016-020-31:0,84*2,98		2,50			
		016-020-32:0,9*3,15+0,8*3,55-0,035*0,3		5,66			
		016-020-33:0,3*1,45		0,44			
		016-020-34:0,39*(1,75-1,34)		0,16			
		016-020-35:0,23*1,35		0,31			
		021,022-36:0,84*4,25		3,57			
		021,022-37:0,45*1,48		0,67			
		021,022-38:0,58*4,15		2,41			
		021,022-39:0,8*2+0,83*3,9		4,84			
		023-025-40:0,71*2,94		2,09			
		026-41:0,97*(2,4-1,17)		1,19			
		026-42:0,6*(2,06-1,85)		0,13			
		027-43:0,96*(16,82-0,835-0,96)		14,42			
		027-44:0,97*(0,13+2,48+0,535+1,815+1,1+2,98+6,855+4,3)		19,59			
		-0,97*(1,26+1,1+1,27+1,32+1,3+1,52)		-7,54			
		028-45:0,775*(6,7+1,09)-0,625*1,09		5,36			
		028-46:0,66*(6,7-2,78)+0,3*0,375		2,70			
		028-47:1,09*(2,69+0,66+2,885)+0,3*0,375		6,91			
		028-48:0,645*(6,7+1,09)		5,02			
		029,030-49:0,81*(6,7+1,09-1,1)		5,42			
		029,030-50:1,09*2,86		3,12			
		031-51:0,5*(6,7+1,09)		3,90			
		031-52:1,09*2,82		3,07			
		032-53:0,665*(2,54+2,05+1,26+0,99)-0,3*4,62		3,16			
		032-54:0,99*2,885+0,4*0,95		3,24			
		033-55:0,56*(0,63+4,62+0,6+0,99-4,2)		1,48			
		033-56:0,99*(2,95-0,165)		2,76			
		034-57:0,99*(0,63+5,28-1,4*2)+0,6*1,4*2-0,125*0,15		4,74			
		034-58:0,52*(0,92+0,9)		0,95			
		034-59:0,63*(0,64+0,65)		0,81			
		035-60:0,99*(5,72-0,53-1,36*2)+0,6*1,36*2+0,175*0,55		4,17			
		035-61:0,65*(0,6+0,63)		0,80			
		036-62:0,735*(1+1,41+0,99)		2,50			
		036-63:0,99*2,76		2,73			
		037-039-64:0,78*(0,96+5,76)		5,24			
		037-039-65:0,74*3+0,75*0,85-0,9*0,55		2,36			
		037-039-66:0,76*4,25+0,7*1,6+(0,28+1,73)*0,64		5,64			
		(0,36+0,41)*0,46		0,35			
		040,041-67:0,77*3,5		2,70			
		040,041-68:0,86*6,5+0,225*0,8		5,77			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		040,041-69:0,5*1,44		0,72			
		040,041-70:0,6*4,2		2,52			
		042,043-71:0,77*2,94		2,26			
		042,043-72:0,77*5,73		4,41			
		042,043-73:0,38*0,195		0,07			
		044-74:0,99*(1+0,3+2,15+0,7+0,38+1,39+1,365+1,39+1,02)		9,60			
		0,99*0,65-0,99*(0,99+1,39)-0,7*0,3		-1,92			
		044-75:0,65*(2,06-1,94)		0,08			
		044-76:0,97*(0,185+2,85+0,55+1,915+1,13+2,07+1,75+1,4)		11,49			
		0,97*(4,48+2,69+0,65+0,36+0,7+1,595-1,13-1,25)		7,85			
		-0,97*(1,11+1,13)+0,09*(1,75-0,625)		-2,07			
		044-77:0,675*(2,06-1,92)		0,09			
		044-78:0,625*(1,97-1,85+0,09)		0,13			
		045-047-79:0,99*(13,035-1,37)		11,55			
		045-047-80:0,79*2,655		2,10			
		048-81:0,96*(2,62+0,79-1,2)		2,12			
		048-82:0,79*6,855		5,42			
		048-83:0,99*(2,62+0,79-1,28)+0,28*0,33		2,20			
		050,051-84:0,96*(2,15-1)		1,10			
		050,051-85:0,66*(0,96+0,6+5,615+0,64+0,99-1,13-0,485)		4,75			
		-0,34*3,975		-1,35			
		050,051-86:0,99*(2,15-1,37)		0,77			
		053,054-87:0,96*2,2		2,11			
		053,054-88:0,64*(0,96+0,62+5,615+0,62+0,99)-0,275*5,615		4,09			
		053,054-89:0,99*(0,19+1,37+0,64)		2,18			
		053,054-90:0,66*(0,96+0,62+5,615+0,62+0,99-5,615)		2,11			
		055-91:0,96*(4,95-1,26)-0,65*1,29		2,70			
		055-92:0,99*(4,95-1,15)		3,76			
		055-93:0,66*0,62*2		0,82			
		055-94:0,68*(0,96+0,64+0,97+5,245+0,99-0,97)		5,33			
		057-95:0,96*2,155		2,07			
		057-96:0,99*2,155		2,13			
		057-97:0,61*(0,96+0,64+0,97+5,245+0,99)		5,37			
		058-98:0,96*(2,11-1,21)		0,86			
		058-99:0,99*2,11-0,27*1,435		1,70			
		058-100:0,72*(0,96+0,61+0,55+0,99)		2,24			
		060,061-101:0,96*(2,49-1,26)		1,18			
		060,061-102:0,99*0,16		0,16			
		060,061-103:0,99*(0,96+6,855+0,99)		8,72			
		062,063-104:0,84*(0,99+3,96+0,09+2,33)+0,15*1,5		6,42			
		062,063-105:0,99*2,75		2,72			
		064-106:0,655*(0,99+5,85-4,67)		1,42			
		064-107:0,99*(0,795+1,2+0,095+0,755)		2,82			
		065-108:0,61*5,85		3,57			
		065-109:0,99*(0,61+2,505+0,66+2,22+0,67+1,825)		8,41			
		065-110:0,66*(5,85-4,63)		0,81			
		065-111:0,67*(5,85-4,63)+0,37*0,28		0,92			
		066-112:0,66*(5,85+0,99-4,61)		1,47			
		066-113:0,99*(0,46+1,2+0,24)		1,88			
		067-114:0,41*0,61		0,25			
		067-115:0,99*2,525+0,81*1,95+0,99*2,825		6,88			
		Mezisoučet		380,04			
		Svislá clona:		0,00			
		001-034:3*(0,99+0,9+0,93+0,65+0,63+0,52+0,56)		15,54			
		032-028:3*(0,67+1+0,81+0,95+0,96)		13,17			
		067:3*(0,78+0,66+0,61)+0,41*0,8		6,48			
		065-064:3,1*(0,66+0,67+0,66+0,37+1)		10,42			
		062:(3,2-2,38)*0,96		0,79			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		zidky u fasády:0,55*3,2+0,4*1,2+0,5*3,5		3,99			
		Mezisoučet		50,38			
		odpočet podřezu :-114,01		-114,01			
21	R 200-02	Dodatečný podřez zdiva a vložení izolační folie vč.dodávky folie	m2	114,01		0,00	PE folie, Fatra
		Kompletní provedení dle popisu v tech.zprávě a na :		0,00			
		výkresu sanací. Uvažuje se 30% z celkové půrorysné:		0,00			
		plochy zdiva (oboustranně přístupné zdivo):		0,00			
		Tech.zpráva bod 3.1.1.2.:		0,00			
		380,04*0,3		114,01			
22	R 200-03	Hydroizolace nových podlah bezešvou bitumenovou stěrkou (4,5 l/m2)	m2	949,59		0,00	BORNIT®-Unibit, Profidicht 1K Fix, Bornit
		Kompletní provedení dle popisu v bodu 3.1.3. technické:		0,00			
		zprávy sanací. Včetně přípravy podkladu, penetrace,:		0,00			
		přesahů a napojení na dodatečnou izolaci stěn pomocí:		0,00			
		izolačního fabionu + přetažením stěrky 100 mm nad:		0,00			
		úroveň vrtů nebo podřezu, atd.:		0,00			
		001:6,93*1,76+0,9*1,52		13,56			
		002:003,045+2,69*11,61+9,7*2,06+3,48*2,27+0,67*1,84		60,35			
		0,6*1,97+0,6*1,85+0,6*1+2,63*3,49+1,16*0,2		11,10			
		004:6,93*(2,06+2,14+2,15+2,62)+5,7*(0,68+0,67+0,65)		73,56			
		1,37*0,38*4+0,9*(1,2+1,09)		4,14			
		005:7,32*2,03+3,41*0,08+1,37*0,38+1,21*0,51+1,31*0,31		16,68			
		006:6,93*6,07+0,38*(1,25+1,37)*2+2,56*0,5-0,6*1		44,74			
		0,2*(1,9+2,7)		0,92			
		007:2,06*25,1+3,06*3,09-1*0,6		60,56			
		0,96*(2,05+1,8+1,2)		4,85			
		008:2,76*6,38+0,97*1,2+0,9*2,4+1,25*0,4		21,43			
		009:5,85*(2,62+1,92)+0,74*3,97+4,62*0,65+1,1*0,97		33,57			
		1,36*0,4*2		1,09			
		010:5,85*(2,59+2,18)+4,56*0,63+4,03*0,52+1,2*0,97+1,4*0,4*2		35,16			
		012:5,85*2,49+4,62*(0,56+0,3)+1,17*0,97+1,34*0,4		20,21			
		013:5,85*2,89+1,26*0,97+1,35*0,4		18,67			
		014:6,7*(2,82+2,86)+1,1*0,81+0,35*(1,4+1,36)		39,91			
		0,97*(1,6+1,85)+0,2*(1,4+0,8)-1*0,6*2		2,59			
		015:2,69*6,7-0,3*0,37*2+2,78*0,66+1,32*0,97+2,69*0,2*2		21,99			
		016:2,89*(6,7+0,2*2)+1,3*0,97		21,78			
		043,044 pod novým zdivem:		0,00			
		1,1*(0,61+0,86)+0,25*(0,6+0,85+1,32)		2,31			
		017:5,85*(2,22+1,83)+4,63*(0,66*2+0,67)+1,39*0,25*2		33,60			
		1,25*0,97+6*0,2*2		3,61			
		018:(5,85+0,2*2)*2,96+1,39*0,25+1,11*0,97		19,92			
		019:2,75*6,38+1,37*0,25+1,13*0,97+0,2*(2,75+1,7)*2		20,76			
		020:6,86*(2,49+2,11)+5,7*0,72+1,21*0,96+1,37*0,25*2		37,51			
		0,2*(5,25+4,35+4,95+5,85)		4,08			
		021:2,51*5,85+0,2*(2,51*2+1,5*2)		16,29			
		022:6,86*(2,2*2+2,09)+5,62*(0,66*2+0,28)+1,29*0,65		54,35			
		1,26*0,96+0,2*(0,6+7,4*2)+0,6*(0,9*2+2,2)		6,69			
		023:6,86*2,15+5,62*0,34+1,62*0,32+1*0,96+1,37*0,99		19,49			
		024:025,6,86*2,62+1,28*0,66+1,2*0,96+(0,66*2+1,28)*0,6		21,53			
		026:2,66*15,3+9,7*2,06+3,51*2,29+1,92*0,3+1,83*0,63		70,45			
		1,94*0,65		1,26			
		027,028:2,94*5+0,99*0,99		15,68			
		029:1,44*3,7		5,33			
		032-034:1,12*0,96+1,77*2,32+1,55*0,46+0,83*3,13		8,49			
		1,05*0,64+3,06*2,07+0,9*0,55		7,50			
		035:1,48*3,38		5,00			
		036-039:2,98*2,02+1,55*0,3+3,06*2,65-0,4*0,45-0,23*1,35		14,10			
		0,96*(1,25+1,11)		2,27			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		040:6.86*2.16+0.97*0.68		15.48			
		US.03:1.75*4.23		7.40			
		US.04:1.75*3.86		6.76			
		US.05:1.9*2.87		5.45			
		V.02:3.65*3.8		13.87			
		prostor pod schody viz díl 711:0		0.00			
		zazdívané otvory (dle betonu):0.5728/0.06		9.55			
		základy pod mč 141:0.4*(16.89+11.4+1.6*2+1.75*2)		14.00			
23	R 200-04	Oddělení nových konstrukcí od stáv. zdí asfaltovým pásem	m2	40.15		0,00	
		příčky 10 cm:0.15*(3.4*14+3.2)		7.62			
		příčky 15 cm:0.2*(3.3*2+2.6*2+2.2*6+3.36*4+2.13*2+1.8*2)		9.26			
		0.2*(2.2*4+3.21*2+3.35*2+1.89*4+3.4*2)		7.26			
		zdivo 24 cm:0.3*3.35*3		3.02			
		pilíře 2PP:(0.46+0.71)*1.95		2.28			
		zazdívky obvod. zdí:1.05*2.62*2+1.01*2.58*2		10.71			
24	R 200-05	Hydroizolace svislých konstrukcí bezešvou bitumenovou stěrkou (4,5 l/m2), stand.F.1	m2	208.15		0,00	BORNIT®-Unibit, Profidicht 1K Fix, Dreiecksband, Bornit
		Kompletní provedení dle bodu 3.1.4.2.tech.zpráva sanací :		0.00			
		bez vyrovnávací vrstvy, bez nopové folie, bez polystyrenu.:		0.00			
		Včetně systémových detailů (těsnící třírohá páska apod.),:		0.00			
		včetně přesahů atd.:		0.00			
		Na nových beton.konstrukcích:		0.00			
		US.03:(1.65*2+4.03)*2.26		16.57			
		US.04:(1.65*2+3.66)*2.26		15.73			
		US.05:(2.77*2+1.7)*1.22		8.83			
		V.02:(3.7+3.45)*3.8		27.17			
		0.27:(1.79+0.6)*2*0.33*2+(1.3+0.6)*2*0.21+(2.42+0.6)*2*0.3		5.76			
		Mezisoučet		74.06			
		na stávajících konstrukcích:		0.00			
		V.02:3.45*1.5+3.06*1.3+0.68*3.65		11.64			
		sanace-J:(8.95+12.65)*1.7+1.7*0.9		38.25			
		sanace-S:(23.3-1*2)*2.9+1*0.6*2		62.97			
		ST4:(1.3+0.4)*(3.15+3.05)+1*10.69		21.23			
		Mezisoučet		134.09			
25	R 200-06	Hydroizolace svislých konstrukcí silikátovou stěrkou proti negativ.tlaku vody	m2	103.48		0,00	Real San Group SE, SB 1 - 3
		Kompletní provedení dle tech.zprávy sanací bod 3.1.2.:		0.00			
		bez vyrovnávací vrstvy, včetně reaktivní tekutiny atd.:		0.00			
		006:(6.93+0.38*4)*1.2		10.14			
		008:(2.76+1.45+0.4*2)*1.2		6.01			
		009:(0.74+5.19+0.4*4+0.63*2)*1.2		10.55			
		010:(0.63+5.29+0.4*4+0.9*2)*1.2		11.18			
		012:(0.56+2.79+0.4*2)*1.2		4.98			
		013:(0.4*2+2.89)*1.2		4.43			
		014:(0.35*4+2.82+2.86)*1.2		8.50			
		015:(2.69+0.37*2)*1.38		4.73			
		016:2.89*1.2		3.47			
		041:(2.83+0.85)*1		3.68			
		042:(5.85+0.63*2)*1		7.11			
		017:(0.25*4+2.22+1.83+0.47*2+1.04+0.66)*1.2		9.23			
		018:(0.25*2+2.96)*1.2		4.15			
		019:(0.25*2+2.75)*1.2		3.90			
		020:(6.86+0.15)*1.2		8.41			
		021:2.51*1.2		3.01			
26	R 200-07	Hydroizolace zdíva pod terénem u drenáže silikát. stěrkou (3 kg/m2)	m2	60.14		0,00	BORNIT®-Dichtungsschlämme, Fugenflex-Band, Bornit
		Kompletní provedení dle tech.zprávy sanací a detailu "A":		0.00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		bez vyrovnávací vrstvy (bod 3.1.5. str.16 tech.zprávy) - pás:		0,00			
		izolace š 50 cm:		0,00			
		0,5*(0,1+12,42+13,04+5,44+5,73+8,9+0,3*2+12,61)		29,42			
		0,5*(5,73+5,48+13,04+12,45)		18,35			
		0,5*(0,1+2,13+16,82+5,68)		12,37			
27	R 200-08	Hydroizolace svislých k-cí difuzně propustnou sulfátostálou stěrkou (2 kg/m ²)	m2	371,54		0,00	Rozdělovač vody, RealSan Group SE
		Kompletní provedení dle tech.zprávy sanací a detailů:		0,00			
		bez vyrovnávací vrstvy (bod 3.3.3. tech.zprávy):		0,00			
		001:(7,83*2+1,76*2-1,52)*0,6		10,60			
		002:(11,61+17,74+15,05+11,61+2,69-1,09-1,16-1,2-1,25)*0,6		32,40			
		(-1,21-1,2-1,1-1,2-1,17-1,48+2,72-1,85-1,11-1,25+0,15*6)*0,6		-4,77			
		-0,6*(4,94*2+0,15*2-1,09)		-5,45			
		005:(8,21*2+2,11-2,56-1,2-0,22*2)*0,6		8,60			
		006:(6,93+6,07-2,56-2,37+0,5*2-0,22+0,67)*0,6		5,71			
		007:(25,1*2-3,06+3,09*2-1,52-1,3-1,32-1,27-1,26)*0,6		27,99			
		015:(6,33*2+2,69-1,32+0,97*2-2,78+0,66*2)*0,6		8,71			
		016:(2,89+6,7*2-1,3+0,97*2-2,78-1,8)*0,6		7,41			
		041:(6,7+2,83-1,52+0,97*2+0,61)*0,6		6,34			
		042:(0,26+0,61*3+2,93+1,9-1,13+0,97*2+5,85)*0,6		8,15			
		021:(5,85*2-4,63+2,51)*0,6		5,75			
		022:(0,45+0,1)*0,6*2		0,66			
		023:(6,86*2+2,15*2-1,62-1+0,32*2+0,96*2-1,37+0,99*2)*0,6		11,14			
		0,34*2*0,6		0,41			
		024,025:(6,86*2+2,62*2-1,2+0,96*2-1+0,66*2-1,62)*0,6		11,03			
		026:(15,3+17,46*2+13,36-1,2-1-1,26-1,13-1,11-1,25-1,13)*0,6		33,30			
		(-1,4-1,44-0,99+0,1*5+0,15+0,4*2)*0,6		-1,43			
		027,028:(0,17+5+2,94+3,36+0,2*2-0,99+0,99*2-1)*0,6		7,12			
		029:(3,7*2+1,44)*0,6		5,30			
		032-034:0,6*2*(3,28+3,13+2,07+3,06+1,77+0,83+0,46)		17,52			
		0,6*2*(0,64-1,05-1,55)-1,12*0,6		-3,02			
		035:(3,38*2+1,48)*0,6		4,94			
		Mezisoučet		198,39			
		fasáda J+S:(8,95+12,3+23,5)*(0,5+0,3)		35,80			
		fasáda V:(0,65+77,87+0,75+0,55*2+0,95*2)*0,5		41,14			
		fasáda Z:(0,1+12,42+13,04+5,44+5,73+8,9)*(0,5+0,3)		36,50			
		(0,3*2+12,61+5,73+5,48+13,04+12,45+0,1)*(0,5+0,3)		40,01			
		(2,13+16,82+5,68)*(0,5+0,3)		19,70			
28	R 200-09	D+M tvarovaných panelů, stand. F.8	m2	340,13		0,00	Defender, Geoplast S.p.A.
		Kompletní provedení dle bodu 3.1.5. tech.zprávy sanací:		0,00			
		a dle detailu "A", bez nopové folie, včetně systémových:		0,00			
		doplňků (ukončující Z profil a folie, vruty atd.):		0,00			
		fasáda Z:2,9*(0,1+12,42+13,04+5,44+5,73+8,9+0,3*2)		134,07			
		2,9*(12,61+5,73+5,48+13,04+12,45)		143,00			
		2,55*(0,1+2,13+16,82+5,68)		63,06			
29	R 200-10	Fixační sanační postřik na stávajícím zdivu	m2	131,22		0,00	
		Dle popisu v bodu 3.3.5. tech.zprávy sanací.:		0,00			
		Za sádrovláknitými předstěnami, v instal. šachtách:		0,00			
		nad podhledem atd.:		0,00			
		006:(0,52*2+6,07)*3,1-2*2,3		17,44			
		008:1,45*0,4		0,58			
		013:(0,22+5,85)*1,5		9,11			
		014:(1,18+0,65)*3,1		5,67			
		028:(0,24+1,61)*3		5,55			
		032:(0,21*2+1,95)*3,16		7,49			
		038:(0,15*2+2,02)*3,2		7,42			
		041:(0,6+0,4)*2,7		2,70			
		prostor pod schody:(3,45*2+1,5*2-1,38)*2,24*2		38,17			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		(2,24+0,3)*3,75*0,5*4		19,05			
		nad podhledy:		0,00			
		027:(3,21*2+0,2*2+2,94)*0,31		3,03			
		028:(2,47*2+1,61)*0,31		2,03			
		036,037:(1,59+1,31+1,42+1,1)*2*0,46		4,99			
		038:(3,17+2,77)*2*0,5-0,3*(0,3*2+3,17)		4,81			
		039:(1,54+1,65)*2*0,5		3,19			
30	R 200-11	Sanační omítkový systém vnitřní	m2	2 060,12		0,00	RealSan Group SE, Baurex Aqua
		Položka obsahuje sanační tepelné izolační jádrovou :		0,00			
		omítku a štuk, technologický postup a popis viz technická:		0,00			
		zpráva sanací bod 3.3.2.:		0,00			
		Omítky jsou uvažovány na celou výšku místnosti:		0,00			
		v rozpočtu nelze přesně rozlišit různé výšky vlhké:		0,00			
		omítky v různých místnostech. Nutno upřesnit dle :		0,00			
		skutečnosti !!!:		0,00			
		část klenob:50		50,00			
		na stěnách :		0,00			
		001:(3,97*2+1,76)*3,19-1,25*2,3+(2,3*2+1,25)*0,8		32,75			
		(3,19+2,65)*0,6*0,5*2+(2,36*2+1,76)*2,65-1,2*2,28		17,94			
		(2,28*2+1,2)*0,35		2,02			
		002,003:(2,69+11,61-0,15)*2*3,23+(9,7+2,06)*2*3,17		165,97			
		(3,48+2,27)*2*3,18-2,69*3,23		27,88			
		-0,9*2*8-0,8*2*2-1,48*3,18-1,2*0,5*5-1,38*2,65		-28,96			
		(2,65*2+1,38)*0,47+(1,5*2+1,4)*(0,75*2+0,67*3)		18,58			
		(2,12*2+1,16)*0,1-1,84*2,63*2+(2,63*2+1,84)*0,67		-4,38			
		-1,97*2,75*2+(2,75*2+1,97)*0,6-1,85*2,75+(2,75*2+1,85)*0,5		-7,77			
		004:(6,93*4+2,06+2,14+2,15+2,62)*2*3,19-5,7*2*6		165,68			
		(2,25*2+5,7)*(0,68+0,67+0,65)-0,9*2*2+(2,12*2+1,2)*0,8		21,15			
		(2,03*2+1,09)*0,8-1,15*1,3*4+(1,3*2+1,15)*0,22*4		1,44			
		(3,19*2+1,37)*0,38*3+(3,05*2+1,29)*0,38		11,64			
		obklad:-1,5*(10,97*2+6,93*8-5,67*6-0,9*2+0,8*4)		-67,14			
		005:(2,11+6,67)*2*3,08-0,9*2+(2,5*2+1,21)*0,41		54,83			
		(2,52*2+2,03)*0,65-2,56*2,39+(2,52*2+2,56)*0,5		2,28			
		-1,15*1,3+(1,49*2+1,37)*0,22+(2,9*2+1,37)*0,38		2,19			
		-1,31*1,2+(1,06*2+1,31)*0,31		-0,51			
		006:(6,26*2+6,07)*3,08-2,56*2,39-1,15*(1,3*2+1,25*2)		45,27			
		(1,49*2+1,37)*0,22*2+(2,9*2+1,37)*0,38*2		7,36			
		(1,45*2+1,25)*0,16*2+(2,95*2+1,25)*0,38*2		6,76			
		007:(24,71*2+5,15*2-3,06)*3,17-1,85*2,75-1,92*2,8		169,15			
		(2,9*2+1,92)*0,3+3,06*(0,57*2+0,96)-2*(0,9*5+0,8)		-1,86			
		008:(2,76+6,38)*2*0,85+2,76*0,2*2-0,3*(2+3,97)		14,85			
		(0,3*2+2)*0,75+0,87*1,2-1,15*0,93		1,92			
		(1,03*2+1,25)*0,4+(1,35*2+1,25)*0,14		1,88			
		009:(5,63*4+2,62+1,92)*1,15+(2,62+1,92+0,22*2)*1,65		39,34			
		(0,4*2+0,65)*0,5-4,56*0,3-4,62*0,3*2+(0,5*2+3,97)*0,59		-0,48			
		(0,5*2+4,62)*0,65+(0,17*2+1,1)*0,87+(1,5*2+1,36)*0,4*2		8,39			
		(1,25*2+1,36)*0,14*2-1,15*1,25*2-3,97*0,3		-2,99			
		010:(5,63*4+2,18+2,59)*1,15+(2,59+2,18+0,22*2)*1,65		39,98			
		(0,68*2+0,52)*0,5-4,62*0,15+(0,5*2+4,56)*0,48		2,92			
		(0,4*2+4,03)*0,52+(0,12*2+1,2)*0,87+(1,5*2+1,4)*0,4*2		7,28			
		(1,25*2+1,4)*0,14*2-1,15*1,25*2-4,03*0,15*2-4,65*0,3		-4,39			
		012:(5,63*2+2,49)*1,19+(2,49+0,22*2)*1,69-4,62*0,15		20,62			
		(0,4*2+4,62)*(0,41+0,3)+(0,12*2+1,17)*0,87		5,07			
		(1,59*2+1,34)*0,4+(1,25*2+1,34)*0,14-1,15*1,25		0,91			
		013:(5,63*2+2,89)*1,22+(2,89+0,22*2)*1,72		22,99			
		(0,36*2+1,26)*0,87		1,72			
		(1,48*2+1,35)*0,4+(1,25*2+1,35)*0,14-1,15*1,25		0,83			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115 Stavební část
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		014:(6,7*4+2,82+2,86-1,28*2-0,75-0,8)*1,21+(2,82+2,86)*1,71		44,04			
		(0,39*2+1,27)*0,87+(0,4*2+1,1)*0,81+(1,5*4+1,36+1,4)*0,35		6,39			
		(0,9*4+1,36+1,4)*0,14-0,9*0,9*2+(0,8+1,28)*1,21		1,79			
		015:(3,79*2+2,69)*2,49-0,9*2+(2,39*2+1,32)*0,87-2,78*1,93		23,71			
		(1,93*2+2,78)*0,51+(2,21+1,1)*1,69*0,5*2+2,09*0,3		9,61			
		(1,22*2+0,3*2+2,69)*1,1		6,30			
		016:(2,89+6,7)*2*3,25-0,9*2+(2,39*2+1,3)*0,87		65,82			
		-2,78*1,93-0,9*0,9		-6,18			
		(1,36+1,46*2)*0,35+(1,02*2+1,36)*0,14-1,8*1,2		-0,19			
		041:(2,83+6,7)*2*2,83+1,52*0,34+(2,39*2+1,52)*0,87		59,94			
		-5,24*1,9		-9,96			
		-2,5*(0,7+0,5)-0,9*0,9+(1,21*2+1,36)*0,36+(1,05*2+1,2)*0,14		-1,99			
		042:(5,85*2+2,93+1,9)*2*2,83-4,61*1,97*2+(2,3*2+4,61)*0,66		81,48			
		-5,24*1,9+(2,21*2+5,24)*0,26+(1,7+1,29)*0,39-0,9*2		-8,08			
		(2,34*2+1,13)*0,87-1,2*0,9*2+(0,9*2+1,2)*0,61*2		6,55			
		043,044:(8,3+6,56+1,6*2+0,91*2+0,46*2+0,59)*2*1,89		80,85			
		017:(2,22+5,85+1,83+5,6)*2*1,2-4,63*0,4-4,66*0,4		33,48			
		(0,73*2+4,63)*0,51*2+(0,19*2+1,25)*0,87+(2,22+1,83)*1,7		14,51			
		(0,35*2+0,37+0,67)*0,5+0,22*1,7*4+(1,59*2+1,39)*0,37*2		5,75			
		-1,2*0,9*2+(0,73*2+4,63)*0,67		1,92			
		018:(5,85*2+2,96)*1,2-4,66*0,4+(0,34*2+1,11)*0,87-1,2*0,9		16,21			
		(2,96+0,22*2)*1,7+(1,59*2+1,39)*0,25+(1,16*2+1,39)*0,12		7,37			
		019:(6,38*2+2,75)*1,31+2,75*1,81-1,2*0,9+(1,59*2+1,37)*0,38		25,94			
		(1,04*2+1,2)*0,22+(0,36*2+1,13)*0,87		2,33			
		020:(6,86*2+2,49+2,11)*2*1,31+(6,86+2,49+2,11)*0,5		53,73			
		-1,2*0,5*2-5,7*0,35*2+(0,35*2+0,72)*0,5+(0,75*2+5,7)*0,72		0,70			
		(0,4*2+1,21)*0,86+(1,41*2+1,37)*0,25*2+(1,2*2+1,37)*0,15*2		4,95			
		(0,9*2+1,2)*0,2*2+(1,6*2+1,2)*0,69*2-1,2*0,9*2		5,11			
		021:(2,51+5,85)*2*3,3-4,63*2,4-1,2*0,9+(1,5*2+1,39)*0,37		44,61			
		(0,9*2+1,2)*0,24		0,72			
		022:(6,86*6+2,2*3+2,09)*1,34-5,62*2,36*4+2,2*3,34		21,09			
		(0,8*2+5,62)*(0,66*2+0,28)+(2,2+2,09+0,4*3+0,66*2)*1,84		24,08			
		0,22*4*1,84-0,8*2,27+(2,4*2+1,37)*0,75-1,2*0,5*2		3,23			
		(1,6*2+1,37)*0,63*2+(0,5*2+1,2)*0,16*2		6,46			
		(0,41*2+1,29)*0,65+(0,06*2+1,26)*0,86		2,56			
		023:(6,86+2,66)*2*3,05-1,62*2,8-0,9*2*2+(2,16*2+1)*0,96		55,04			
		(2,86*2+1,37)*0,99-1,37*0,4		6,47			
		024:(3,38*2+2,62)*3,15-1*2,37+(2,37*2+1,28)*0,83-1,2*0,5		31,57			
		(1,6*2+1,37)*0,55		2,51			
		025:(2,62+3,33*2)*3,15-1,62*2,8-0,9*2+(2,12*2+1,2)*0,86		27,57			
		-1,2*0,5+(1,6*2+1,37)*0,55		1,91			
		026:(15,3+2,66+9,7+2,06+3,51+2,29)*2*3,2-1,94*2,64*2		217,08			
		(2,73*2+1,94)*0,65-1,83*2,77*2+(2,89*2+1,83)*0,63		-0,53			
		-1,92*2,8+(2,9*2+1,92)*0,3-1,4*2,7+(2,75*2+1,4)*0,5		-3,39			
		-1,44*3,2-2*(0,8+0,9*7)-1,2*0,5*7+(1,6*2+1,39)*0,78*2		-15,85			
		(1,6*2+1,37)*0,79*4+(1,6*2+1,37)*0,53		16,86			
		027:(3,21*2+0,2*2+2,94)*2,7+(0,3+1,54)*0,3-0,8*0,5		26,50			
		-0,8*2+(2,15*2+0,99)*0,89+(1,6*2+0,99)*0,6-1*1,2		4,42			
		028:2,3*0,7+(0,3+1,61)*1,01-0,8*0,5+(1,3*2+0,99)*0,6		5,29			
		029:(3,55*2+1,44)*3,2		27,33			
		032:(2,75*2+1,95)*3,16-1,05*2,12+(2,12*2+1,05)*0,64		24,70			
		033:(0,83+3,13)*2*3,16-1,55*2,5+(2,5*2+1,55)*0,46		24,17			
		034:(2,32+1,77)*2*3,16-1,05*2,12-1,55*2,5-1,12*2,12		17,37			
		(2,12*2+1,12)*0,86		4,61			
		035:(3,55*2+1,48)*3,2		27,46			
		036:(1,31+1,42*2)*0,7+(0,12*2+1,11)*0,86		4,07			
		037:(0,3+0,25+1,59+1,1)*0,7		2,27			
		038:(2,43+1,39+0,3)*0,7+(0,3+3,17)*1,02-0,8*0,5*2		5,62			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		(1,6*2+0,98)*0,6*2		5,02			
		039:(1,65+1,54)*0,7+(0,31*2+1,25)*0,86-1,34*0,7		2,90			
		040:(6,86*2+2,16)*1,2+2,16*1,7+(0,08*2+0,97)*0,68-1,2*0,5		22,90			
		(1,6*2+1,37)*0,7		3,20			
		045:(3,72*2+2,63)*1,23-1,4*0,85+(0,85*2+1,4)*0,67		13,27			
		110:(3,9+0,45)*1,85*0,5*2+1*1,85*2		11,75			
31	R 200-12	Sanační omítkový systém vnější	m2	225,80		0,00	RealSan Group SE, Nanotherm
		Položka obsahuje sanační tepelně izolační jádrou :		0,00			
		omítku, vápený štuk, silikátový fasádní nátěr, :		0,00			
		hydrofobizační siloxanový nátěr.:		0,00			
		Technologický postup a popis viz technická:		0,00			
		zpráva sanací bod 3.3.3.:		0,00			
		dle otlučení:44,63+98,02+83,15		225,80			
32	R 200-13	Příplatek za památkově chráněnou fasádu a za profilaci omítek (bosáže apod.)	m2	98,02		0,00	
		sokl východ dle otlučení:98,02		98,02			
33	R 200-14	Antisanitrační přednástřík	m2	1 894,80		0,00	
		Popis a technologie viz tech.zpráva sanací.:		0,00			
		dle sanač. omítek vnitřních:2060,12		2 060,12			
		odpočet difúzní stěrky:-198,39/0,6*0,5		-165,33			
34	R 200-15	Vyrovnaní stávajícího zdiva tl. 20-30 mm sanační systém se síranovzdorným cementem	m2	2 273,70		0,00	
		Dle tech.zprávy sanací :		0,00			
		pod sanač.omítku vnější:222,51		222,51			
		pod difúzní stěrku :371,54		371,54			
		pod silikátovou stěrku:103,48		103,48			
		pod bitumenovou stěrku:134,09		134,09			
		pod cca 70% vnitřních sanačních omítek:2060,12*0,7		1 442,08			
35	R 200-16	Podkladní sanační omítkový systém pod obkladačky tl.cca 30 mm (se síranovzdorným cementem)	m2	642,00		0,00	
		Kompletní provedení dle bodu 3.3.4. tech.zprávy sanací:		0,00			
		včetně antisanitračního přednástříku.:		0,00			
		dle obkladaček na stáv.zdivu v 1PP.:		0,00			
		K.16:81,6		81,60			
		K.18:560,4		560,40			
	Celkem za	200 Sanace				0,00	
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry					
36	R 21-01	Kompletní provedení drenáže DN 125	m	165,75		0,00	
		včetně betonového lože, obsypu kamenivem, obalení:		0,00			
		geotextilií atd. Bez šachet (viz následující položky).:		0,00			
		Včetně napojení drenáže do kanalizace.:		0,00			
		S:17,2+5,5		22,70			
		Z:12,8+12,5+4,1+5,35+13+5,35+15,6+5,35+13		87,05			
		5,3+4,1+12,5+12,7		34,60			
		J:13,9+7,5		21,40			
37	R 21-02	D+M systémové kontrolní šachty DN 425 dl. 1,9 m	ks	2,00		0,00	
		včetně dna, poklopu, atd. Dle popisu na výkrese základů.:		0,00			
		2		2,00			
38	R 21-03	D+M systémové kontrolní šachty DN 425 dl. 3,3 m	ks	12,00		0,00	
		včetně dna, poklopu, atd. Dle popisu na výkrese základů.:		0,00			
		12		12,00			
39	R 21-04	D+M systémové revizní šachty DN 600 dl. 2,0 m	ks	1,00		0,00	
		včetně dna, poklopu, atd. Dle popisu na výkrese základů.:		0,00			
		1		1,00			
40	R 21-05	D+M systémové revizní šachty DN 600 dl. 3,4 m	ks	2,00		0,00	
		včetně dna, poklopu, atd. Dle popisu na výkrese základů.:		0,00			
		2		2,00			
41	R 21-06	Kompletní provedení drenáže DN 100	m	38,00		0,00	
		včetně betonového lože, obsypu kamenivem, obalení:		0,00			
		geotextilií atd. Bez šachet (viz následující položky).:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		Včetně napojení drenáže do kanalizace :		0,00			
		Pod skladbou K3 dle pozn.0.37:38		38,00			
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				0,00	
Díl: 27		Základy					
42	274272110V02	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň betonem C16/20, vč.výztuže	m2	3,67		0,00	
		izolační přízdívka za výtahem:3,06*1,2		3,67			
43	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,64		0,00	
		022,024 pod schody :0,5*2,2*0,4+1*1,28*0,4		0,95			
		043,044:1*0,45*(0,61+0,86)*1,035		0,68			
44	278381541V01	Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 1 beton C25/30, bednění, výztuž	m3	1,34		0,00	
		131:1,05*2,75*0,163*2		0,94			
		401:3,51*0,8*0,143		0,40			
45	279311115V02	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 stříkaný beton C25/30 - XC2	m3	12,23		0,00	
		dle výkopu:11,119*1,1		12,23			
	Celkem za	27 Základy				0,00	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
46	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	237,00		0,00	
		203,341,330,325:1+1+1+1		4,00			
		po vybouraných stropních trámech a rákosnicích:		0,00			
		2/24:22		22,00			
		3/40:8		8,00			
		3/35:8*2*2+9*2*2+8*2*2		100,00			
		3/45:26*2+22*2		96,00			
		4/06, 4/58:3+2		5,00			
		po instalacích:2		2,00			
47	310236251R00	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	6,00		0,00	
		po instalacích:6		6,00			
48	310236261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	7,00		0,00	
		po instalacích:7		7,00			
49	310236261V01	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm tl. zdiva 75 cm	kus	2,00		0,00	
		po instalacích:2		2,00			
50	310236261V02	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm tl. zdiva 90 cm	kus	10,00		0,00	
		po instalacích:10		10,00			
51	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	26,00		0,00	
		026,139:1+1		2,00			
		242,207:1+1		2,00			
		341,334:1+1		2,00			
		330:2		2,00			
		po instalacích:18		18,00			
52	310237251R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	6,00		0,00	
		po instalacích:6		6,00			
53	310237261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus	3,00		0,00	
		po instalacích:3		3,00			
54	310237271R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 cm	kus	25,00		0,00	
		po instalacích:25		25,00			
55	310237281R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm	kus	25,00		0,00	
		po instalacích:25		25,00			
56	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	27,67		0,00	
		001,038:0,6*0,95*0,25+0,2*3,3*0,3		0,34			
		002,026:0,6*0,9*0,25+0,54*1*0,25+0,7*0,85*0,25		0,42			
		007:0,55*1*0,25+0,75*0,99*0,78+0,65*0,65*0,25		0,82			
		102,118:0,3*0,3*1+0,77*0,47*0,25*2+0,5*0,93*0,25		0,39			
		132:0,43*2,3*0,83		0,82			
		138:0,63*1,23*0,25		0,19			
		US.02,US.01:0,55*0,82*0,25*2+0,76*0,92*0,25		0,40			
		139,V.02,113:0,65*1,19*0,53+0,3*0,3*1,35		0,53			
		140,128:0,9*1,1*0,3		0,30			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		210,204:0,21*2,54*0,64*2+0,3*0,3*2,1		0,87			
		241:0,3*0,3*1,61		0,14			
		236,216,217:0,3*2,3*0,66+0,3*0,3*1+0,29*2,21*0,3*2		0,93			
		227:0,41*2,35*0,66		0,64			
		333:1,41*0,9*0,68		0,86			
		324,330:1,05*0,96*0,5+0,47*0,87*0,3		0,63			
		113,114 a 145,146:0,45*1,4*0,81*2		1,02			
		4NP:0,62*0,49*0,22*5+0,83*0,52*(0,45*23+0,35*20)		7,82			
		otvory po instalacích dle bourání:2,29*2		4,58			
		vrty dle bourání:		0,00			
		3,14*0,04*0,04*4,8		0,02			
		3,14*0,05*0,05*12		0,09			
		3,14*0,08*0,08*19,2+3,14*0,1*0,1*28		1,27			
		3,14*0,125*0,125*0,8+3,14*0,15*0,15*3,2		0,27			
		3,14*0,175*0,175*0,8*20		1,54			
		3,14*0,2*0,2*0,8*15		1,51			
		3,14*0,225*0,225*0,8*10		1,27			
57	310239411R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	96,33		0,00	
		009,014,020:1,2*2,35*0,97+1,5*2,5*0,81+1,15*2,52*0,99		8,64			
		001:0,9*2,36*0,3+0,9*2,3*0,3+1,42*2,3*0,38		2,50			
		003,039:0,9*2,5*0,96+1,36*1,17*0,78+0,98*1,2*0,77		4,31			
		014,007,V.02:1,1*2,44*0,97+1,18*2,04*0,96*3+0,9*2,3*0,6		10,78			
		015,016:1,49*1,3*0,35+1,09*2,18*0,63		2,18			
		027,007:0,99*1,34*0,77+1,26*2,48*0,96		4,02			
		023:1,2*2,64*0,36		1,14			
		102:1,49*2,75*0,81		3,32			
		109,111:0,97*2,49*0,67+0,5*(1,63*1,22+1,37*2,34)		4,22			
		1,38*2,71*0,66		2,47			
		139,140:0,97*2,19*0,68+1,31*3*0,81+1,15*2,38*0,81		6,84			
		114:1,33*2,75*0,3+1,15*2,5*0,65		2,97			
		124:1,02*2,32*0,3		0,71			
		117,240,230:1,09*2,33*0,81+0,45*2,5*0,68*2		3,59			
		202,208,241:1,33*2,7*0,64+1,28*2,8*0,45+1,4*1,2*0,25		4,33			
		214:1,33*(2,45*0,64+2,7*0,6)		4,24			
		215-216:1,33*2,6*0,3		1,04			
		216,242:0,88*2,24*0,64+0,8*1,64*0,25		1,59			
		219,228,9:1,16*2,27*0,63+1*2,8*0,63		3,42			
		0,88*2,3*0,5		1,01			
		227:2,77*0,49*0,81		1,10			
		328,9:0,99*2,14*0,48		1,02			
		319,320:1,28*2,56*0,64+0,94*2,33*0,63+0,8*2,45*0,52		4,50			
		201,265 a 252,253:0,45*4*0,64*2		2,30			
		330,331 a 350,351:0,45*4,2*0,64*2		2,42			
		001-036:0,45*2,4*0,9		0,97			
		334:2,77*1,09*0,49		1,48			
		otvory po instalacích dle bourání:4,62*2		9,24			
58	311238112R00	Zdivo ***** 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	31,37		0,00	
		US.01,02:3,58*5,5*2-1,85*2,5*2+0,1*3,1*2*2		31,37			
59	311238116R00	Zdivo ***** 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	227,01		0,00	
		IP.01:(6,3+6,2+2,05*2+1,8*2)*1-0,6*0,6*2		19,48			
		141:3,15*3,75*2-1,37*2,63*2		16,42			
		V.02 1PP-4NP:2,71*2*(0,9+4,28+4,1+4,83+2,73+0,26)		92,68			
		1NP:3,31*4,18-1,3*2,3-0,75*2,3+5,31*3,73-1*2,35		26,58			
		2NP:3,31*4,1-1,3*2,3-0,75*2,3		8,86			
		3NP:3,29*4,83-1,3*2,3-0,75*2,3		11,18			
		4NP:3,55*2,7-1,3*2,25-0,82*2,25		4,82			
		412-415:3,6*3-1,15*2,2-1,2*2,2		5,63			
		421-425:3,5*3-2,5*2,2		5,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		atika:(5,9*4+12,49+12,41)*0,75		36,38			
60	311238219R00	Zdivo ***** 44 P+D P15 na MC 10, tl. 440 mm	m2	294,21		0,00	
		V.02:		0,00			
		1PP:(3,7+2,71)*0,9-1,3*0,9		4,60			
		1NP:(3,76+3,01)*4,28-1,3*1,5		27,03			
		2NP:(3,76+3,01)*4,1		27,76			
		3NP:(3,76+3,01)*4,83		32,70			
		4NP:(4,45+3,05*2)*(2,73+0,26)		31,54			
		412-415:(2,73*2+8,1+5,85*2)*3-1,85*0,45-1,94*1,3		72,43			
		-0,65*1,3*2		-1,69			
		421-425:(5,8*4+12,41)*3-0,65*1,3*2-1,94*1,3-1,94*0,5		101,65			
		-2,77*0,65		-1,80			
61	317121044RT7	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný **** III / 2 / 21 149 x 24,9 x 20 cm	kus	1,00		0,00	
		1NP p3:1		1,00			
62	317121044RT8	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný **** IV / 2 / 15 174 x 24,9 x 20 cm	kus	1,00		0,00	
		1NP p4:1		1,00			
63	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný **** 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	4,00		0,00	
		1PP+3NP p2:2+1		3,00			
		změny:1		1,00			
64	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný **** 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	28,00		0,00	
		1PP-4NP p1:10+3+3+2+4		22,00			
		změny:1+1+1+3		6,00			
65	317168130R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x1000 mm	kus	20,00		0,00	
		4NP:20		20,00			
66	317168132R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	14,00		0,00	
		1NP+4NP p9:6+8		14,00			
67	317168133R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x1750 mm	kus	25,00		0,00	
		1NP-4NP p5:13+4+4+4		25,00			
68	317168135R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x2250 mm	kus	20,00		0,00	
		1NP-4NP p8,p12:4+8+4+4		20,00			
69	317168136R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	26,00		0,00	
		4NP p11:26		26,00			
70	317168138R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x3000 mm	kus	10,00		0,00	
		1NP+4NP p6:6+4		10,00			
71	317168140R00	Překlad ***** 7 vysoký 70x235x3500 mm	kus	5,00		0,00	
		4NP p10:5		5,00			
72	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	31,22		0,00	
		1PP:		0,00			
		1,6*0,97*0,12+2*1*0,3*0,1*2+1,6*0,9*0,12+1,6*0,94*0,12		0,79			
		1,11*0,94*0,9+1,6*0,34*0,12+1,5*0,81*0,12		1,15			
		1,4*0,97*0,12+3,2*0,38*0,16+1,8*0,5*0,12+1,8*0,5*0,12		0,57			
		1,6*0,96*0,12+1,6*0,75*0,12		0,33			
		3,5*0,9*0,16		0,50			
		1NP:		0,00			
		1,8*0,81*0,12+1*0,3*0,1*2+1,5*0,83*0,12*2		0,53			
		1,8*0,81*0,12+1,5*0,83*(0,12+0,2)+1,4*0,81*0,12*2		0,85			
		1,4*0,81*0,12+2,25*0,67*0,12*2		0,50			
		1,62*0,67*(0,17+0,13)+3,7*0,83*0,16		0,82			
		2,35*0,67*0,16*2+3,7*0,83*0,16+1,77*0,83*0,12*2		1,35			
		1,8*0,48*0,12+3,2*0,67*0,16+1,5*0,12*(0,63*2+0,34)		0,73			
		1,4*0,34*0,12		0,06			
		2NP:		0,00			
		1,5*0,63*0,12+1,1*0,63*0,13+1*0,3*0,1*2+1,5*0,64*0,12		0,38			
		1,5*0,68*0,25*2*2+0,64*0,12*1,5*2		1,25			
		1,8*0,63*0,12+1,8*0,69*0,12		0,29			
		(2,25*0,67*0,12+1,85*0,67*0,74)*2+1,5*0,32*0,12		2,25			
		2,9*0,6*0,14*2+1,4*0,3*0,12		0,54			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		2,4*0,67*0,16+2+3,65*0,66*0,16+3,2*0,49*0,16		1,15			
		2,77*0,49*1,01+1,5*0,66*0,12+2+1*0,25*0,1		1,63			
		3NP:		0,00			
		1*0,3*0,1*2+1,5*0,68*0,12*2		0,30			
		0,9*0,2*0,1+1,4*0,39*0,12+1,8*0,64*0,12		0,22			
		1,2*0,52*0,12+1,4*0,64*0,12+1,4*0,63*0,12+2,8*0,5*0,16		0,51			
		2,2*0,53*0,16+0,48*(2,25*0,12+1,85*0,84)*2		1,94			
		2,9*0,68*0,16		0,32			
		2,4*0,48*0,16+2+3,8*0,68*0,18+1,5*0,51*0,16		0,96			
		3,3*0,49*0,12+2,77*0,49*0,74+1,4*0,47*0,12		1,28			
		1,4*0,63*0,12		0,11			
		4NP:		0,00			
		1,25*0,5*0,08*5+1*0,2*0,08		0,27			
		Mezisoučet		21,56			
		otvory pro instalace:		0,00			
		0,8*0,67*0,1+0,8*0,34*0,1+0,9*0,81*0,1+0,8*0,63*0,1		0,20			
		0,8*0,63*0,1*2+0,9*0,81*0,1*2+0,9*0,81*0,1*3+1,8*0,38*0,12		0,55			
		0,8*0,81*0,1+0,8*0,3*0,1+0,8*0,66*0,1*3+1,5*0,81*0,12		0,39			
		1*0,36*0,1+0,9*0,81*0,1+5,4*0,64*0,24+1,9*0,32*0,12		1,01			
		1,1*0,38*0,1+0,85*0,64*0,1+0,9*0,63*0,1+3,05*0,63*0,24		0,61			
		0,9*0,34*0,1*3+2,45*0,34*0,12+2,85*0,37*0,12+3,15*0,32*0,12		0,44			
		0,9*0,6*0,1*2+2,05*0,6*0,12+1,05*0,32*0,1+0,9*0,32*0,1		0,32			
		0,9*0,25*0,1+0,95*0,25*0,1+0,9*0,3*0,1+0,95*0,3*0,1		0,10			
		0,95*0,66*0,1+0,9*0,64*0,1+3,25*0,63*0,24+0,8*0,35*0,1		0,64			
		1,2*0,35*0,1+0,8*0,63*0,1+6,65*0,64*0,2+0,9*0,64*0,1*3		1,12			
		1,2*0,47*0,12+2,55*0,47*0,12+1,2*0,34*0,12*3		0,36			
		2,85*0,34*0,12+1,95*0,32*0,12+1,9*0,32*0,12+0,8*0,52*0,1		0,31			
		1,65*0,52*0,12+6,05*0,63*0,2+0,9*0,32*0,1+1,2*0,52*0,12		0,97			
		0,9*0,6*0,1*3+1,2*0,45*0,1*2+1,75*0,96*0,12		0,47			
		0,9*0,96*0,1+1*0,78*0,1+1,5*0,97*0,12		0,34			
		1,2*0,97*0,1+0,9*0,97*0,1+1,4*0,97*0,12		0,37			
		(0,9*2+1,2*2)*0,97*0,1+0,9*0,1*(0,68+0,61+0,72+0,96)		0,67			
		0,9*0,61*0,1+0,8*0,63*0,1*2+0,9*0,81*0,1*2		0,30			
		1,8*0,37*0,12+0,9*0,81*0,1+0,81*0,1*(0,8+0,9)		0,29			
		0,81*0,9*0,1+0,18*0,9*0,1+0,8*0,66*0,1*2		0,19			
		Mezisoučet		9,66			
73	317235811R00	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms cihlami	m3	0,35		0,00	
		4.13:(0,75+0,45)*0,65*0,5*0,45*2		0,35			
74	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	1,23		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků, nový stav.:		0,00			
		1PP-4NP:		0,00			
		L50/50/5:0,0211+0,0343+0,3167		0,37			
		0,07389+0,1131		0,19			
		0,05806+0,0754		0,13			
		0,0475+0,0754		0,12			
		0,04775+0,01819		0,07			
		Mezisoučet		0,88			
		L70/70/7:0,0089		0,01			
		L80/80/8:0,0116		0,01			
		I č.80:0,1485+0,01188		0,16			
		L130/65/8:0,1666		0,17			
75	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	1,84		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků, bourací práce :		0,00			
		1PP-3NP:		0,00			
		0,00584+0,5329+0,0834+0,1802		0,80			
		0,1201+0,0334		0,15			
		0,05671+0,0367+0,38281+0,07506+0,00584		0,56			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		0,05671+0,0417+0,18015+0,03336+0,01751		0,33			
76	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	4,82		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků:		0,00			
		1PP-3NP:		0,00			
		1PP-bour.:0,1848+0,0999+0,5506+0,2331+0,1399		1,21			
		1NP-nové:0,1965+0,04662		0,24			
		1NP bour.:0,0268+0,2798+0,48285+0,2997+0,4995		1,59			
		2NP bour.:0,1998+0,3996+0,2664+0,15984		1,03			
		3NP-bour.:0,43512+0,07992+0,05772+0,18315		0,76			
77	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	1,20		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků, bourací práce:		0,00			
		2NP:0,07264+0,0715+0,08151+0,18576+0,05863		0,47			
		0,05148+0,12012+0,33176		0,50			
		3NP:0,22737		0,23			
78	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	4,30		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků:		0,00			
		1PP-bour.:0,1719+0,3759		0,55			
		1NP-bour.:0,3366+0,2292+0,7948		1,36			
		2NP-nové:0,34368+0,11814		0,46			
		2NP-bour.:0,34368+0,26134		0,61			
		3NP-nové:0,47256+0,11424		0,59			
		3NP-bour.:0,15036+0,20764+0,11814+0,25776		0,73			
79	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	0,40		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků:		0,00			
		3NP:0,39824		0,40			
80	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.16	t	0,13		0,00	
		1PP nový stav:0,1316		0,13			
81	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu I č.24	t	2,09		0,00	
		Dle výpisu ocel.prvků, bourací práce:		0,00			
		2NP:0,49232+0,39096+0,4344		1,32			
		3NP:0,76744		0,77			
82	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	17,50		0,00	
		4NP:1*4+2,5*4+3,5		17,50			
83	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	1 190,95		0,00	
		odhadem na 30% plochy:		0,00			
		pod obkladačky na starém zdivu v patrech:(192,7+719,9)*0,3		273,78			
		pod omítky na starém zdivu:(5260,32*0,5+427,07)*0,3		917,17			
84	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm	m2	24,21		0,00	
		005:0,3*2,6		0,78			
		149:0,66*2,36*2		3,12			
		216,228:0,67*2,61*4		6,99			
		241:0,6*2,7		1,62			
		231:0,63*3,74		2,36			
		321,335:0,67*2,61*4		6,99			
		337:0,35*4,2		1,47			
		142:0,38*2,32		0,88			
85	331231116R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	3,08		0,00	
		043,044:1*1,95*(0,41+0,66)		2,09			
		132,133:0,52*2,3*0,83		0,99			
86	340238211V01	Zazdivka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm Materiál plynosilikát	m2	25,07		0,00	
		001:1,25*2,4-0,9*2		1,20			
		002:1,17*2,12+1,2*2,12+1,1*2,17+1,2*2,12+1,21*2,5+1,2*2,12		15,52			
		1,09*2,03+1,16*2,12+1,25*2,3+1,11*2,12-0,9*2*7-0,8*2*3		-7,50			
		007:2,12*(0,84+0,96+1,18)+2,39*(1,52+1,3+1,32+1,27+1,26)		22,26			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		2*(0,7+0,8+0,9*6)		-13,80			
		042-019:1,13*2,34+1,25*2,19+1,11*2,34+1,13*2,36+1,21*2,4		13,55			
		-0,9*2*5		-9,00			
		022-025:1,26*2,06+1*2,16+1,2*2,12-0,9*2*3		1,90			
		027:0,99*2,15-0,8*2		0,53			
		255:0,6*0,68		0,41			
87	340238212R00	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,71		0,00	
		1PP:1,18*0,6		0,71			
88	340238212V03	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm Materiál plynosilikát	m2	23,13		0,00	
		032-034:1,05*2,12-0,8*2+1,12*2,12-0,8*2		1,40			
		113:(1,1*2,12-0,8*2)*2		1,46			
		132-135:1,1*2,12*4-0,8*2*3-0,9*2+1,18*2,28-0,7*2,15		3,91			
		(1,1+1,2)*2,3-0,8*2,15-0,9*2,15		1,64			
		131+142:1,2*2,12-0,9*2+1,37*2,12-0,9*2		1,85			
		218:1,14*2,38-0,9*2,2		0,73			
		220:(1,1*2,12-0,8*2)*2		1,46			
		233:(1,1*2,12-0,8*2)*2		1,46			
		234:(1,1*2,12-0,8*2)*2		1,46			
		227:(1,1*2,12-0,9*2)*2		1,06			
		301,301b:(1,1*2,12-0,8*2)*2		1,46			
		334:(1,1*2,12-0,8*2)*2		1,46			
		401:(1,15+1,34)*2,12-0,8*2*2		2,08			
		436:(1,14+1,16)*2,12-0,8*2*2		1,68			
89	340239211R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	4,59		0,00	
		233,V.02:2,77*0,98+1,97*0,95		4,59			
90	340239212R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	38,92		0,00	
		208,216:0,9*2,3+2,6*1,8		6,75			
		záp.fasáda:1,38*1,58+1,22*1,6+1,91*2,61*4+1,91*2,12*2		32,17			
91	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	73,59		0,00	
		001-podezdívka schodů a podesty:		0,00			
		(2,3+2,9)*0,6*0,5*2+(0,3*2*1,2)*0,6		3,55			
		dozdívky u pozdnic:		0,00			
		0,5*(22,5+17,5+17,8+23+11,9+13,5+7*2+13,2)		65,15			
		V.02:(2,71+4,4)*0,26		1,85			
		US.01:(3,6+5,8*2)*0,2		3,04			
92	342255022R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 7,5 cm	m2	12,40		0,00	
		216:3,1*4		12,40			
93	342255024R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm	m2	166,41		0,00	
		045:0,9*2,2*2+2,63*3,43-0,8*2,2		11,22			
		037,038:(2,02+1,31+1,34)*3,4-0,7*2,2*2		12,80			
		033:(0,27+0,17)*3,36		1,48			
		014:(0,65+1,28)*3,4		6,56			
		028:1,61*3,2		5,15			
		134:2,07*4,18		8,65			
		137:3,35*4,35		14,57			
		128:(2,75+0,25)*4,1		12,30			
		237:2,67*4,1		10,95			
		238,232:(3,35+2,75+0,25)*4		25,40			
		331,344:2,03*4,1-0,8*2		6,72			
		338,329:(3,55+2,6)*4,05		24,91			
		415:3,58*3,25		11,64			
		427:2,64*3,15		8,32			
		436:0,9*3,15		2,84			
		041:(0,7+0,4)*2,85-0,45*0,5		2,91			
94	342255028R00	Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm	m2	607,25		0,00	
		435:0,9*1,3		1,17			
		425-427:(2,72+3,53)*3,15-0,7*2,1+(2,5-0,8*2)*2,24		20,23			
		(0,9+2,64)*1,32		4,67			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		413-415:(3,6+1,79)*3,25-0,7*2,1+3,58*1,32		20,77			
		421:(2,74+3,55*2)*3,15-0,8*2*2-0,7*2,1		26,33			
		422-2,7*3,15*2-0,7*2,1*2		14,07			
		328-331:(3,3+2,52)*4,05-0,7*2,1+(2,42+0,51-0,8*2)*2,24		25,08			
		-1,69*0,6+2,6*1,32+0,9*1,32		3,61			
		338-340:(3,23+2,92+1,82)*4,05-0,7*2,1*2+(1,5+1,91)*1,32		33,84			
		345:3,16*4,08-0,8*2,2+0,95*1,4		12,46			
		230-232:(3,11+0,31+2,18)*4-0,7*2,1+2,75*1,4		24,78			
		235-237:(3,25+2,36)*4,1-0,7*2+2,67*1,3		25,07			
		238-240:(3,14+1,59)*4+3,35*1,4		23,61			
		243:3,08*4-0,8*2,2+0,86*1,4		11,76			
		102:0,9*1,3		1,17			
		126-128:(3,11+2,18+0,31)*4,1-0,7*2+2,75*1,4		25,41			
		131,142:5,05*4,05*2		40,91			
		132-134:2,44*4,24+2,07*1,32		13,08			
		135-137:(3,14+1,57)*4,35+3,35*1,4		25,18			
		006,008:6,07*3,3+2,0*2,6		25,23			
		009,010:3,97*2,5+4,56*2,47+4,62*2,34-0,9*2,2*3		26,06			
		038:0,85*3,4+2,02*1,4+0,85*1,4		6,91			
		032-034:(3,06+2,28+2,79)*3,36-0,7*2,2		25,78			
		016:2,78*2,13		5,92			
		041-018:5,24*2,11+4,63*2,57+4,66*2,57-0,8*2,2*2		31,41			
		028:2,94*3,21-0,8*2,2+0,9*1,4		8,94			
		025:2,62*3,35-0,9*2,2+1,62*3,35-0,9*2,2		10,24			
		043,044:(1,32+2,34)*1,89-0,9*1,89		5,22			
		035,029:(1,48*3,4-0,8*2,2)*2		6,54			
		3,35*2+3,4*2*2		20,30			
		045:0,9*1,4		1,26			
		003:2,69*3,43-0,8*2,2		7,47			
		pozn.4,20,21:0,95*(7,5+3,8)*2*2		42,94			
		dtto, ale nad mč 324,334:0,95*2*(2,5+3,6+3,5+6,1)		29,83			
95	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	149,41		0,00	
		216:3,1		3,10			
		037,038:2,02+1,31+1,34		4,67			
		033:0,27+0,17		0,44			
		014:0,65+0,7+1,28*2		3,91			
		028:1,61		1,61			
		137:3,35		3,35			
		128:2,75+0,25		3,00			
		238,232:3,35+2,75+0,25		6,35			
		338,329:3,55+2,6		6,15			
		041:0,7+0,4		1,10			
		328-331:3,3+2,52		5,82			
		338-340:3,29+1,59		4,88			
		230-232:3,11+0,31+2,18		5,60			
		235-237:3,31+3,17+2		8,48			
		238-240:3,14+1,59		4,73			
		126-128:3,11+2,18+0,31		5,60			
		135-137:3,14+1,57		4,71			
		006,008:6,07+2,4		8,47			
		009,010:3,97+4,56+4,62		13,15			
		038:0,85		0,85			
		032-034:3,06+2,28+2,79		8,13			
		016:2,78		2,78			
		041-018:5,24+4,63+4,66		14,53			
		028:2,94		2,94			
		025:2,62+1,62		4,24			
		043,044:1,32+2,34		3,66			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		035,029:1,48+3,35+3,4		8,23			
		003,243,345:2,69+3,08+3,16		8,93			
96	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	634,22		0,00	
		příčky 7,5 cm:4*2		8,00			
		příčky 10 cm 1PP-4NP:		0,00			
		3,4*6+3,36*2+3,4*4+3,2*2+4,35*2+4,1*4+4*6		96,22			
		4,05*4+3,05*2+2,95*2+2,85*2+2,2*2+3,43*2+3,15		48,31			
		příčky 15 cm 4NP-2PP:		0,00			
		2,12*2+2,95*2+3,05*7+4,05*2+2,24*2+4,8*4+4,05*3		75,42			
		4*3+4,1*4+4*3+4,1*3+4,18*4+4,35*3+3,3*2+2,6*2+2,2*6		107,47			
		3,36*4+2,13*2+1,8*2+2,2*4+3,21*2+3,35*2+1,89*4+3,43*2		57,64			
		4*2+4,08*2		16,16			
		zdivo 24 cm:(3,35*3+4,2*3+4,1*3+4,85*3+3*3)*2		117,00			
		zdivo 44 cm:(3,35*2+4,2*2+4,1*2+4,7*2)*3		98,10			
		zdivo 30 cm:(1*2+2,95)*2		9,90			
97	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	74,51		0,00	
		002:0,4*3,5		1,40			
		007:0,6*3,3		1,98			
		026:0,4*3,5		1,40			
		101:0,4*4,43		1,77			
		113:0,4*4,47		1,79			
		139:0,6*4,44		2,66			
		201:0,4*4,3		1,72			
		220:0,4*4,37		1,75			
		233:0,6*4,3*2		5,16			
		301,301b:0,4*4,32		1,73			
		327:0,4*4,32		1,73			
		334:0,6*4,32		2,59			
		po instalacích:0,15*325,5		48,83			
98	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	1,64		0,00	
		01/78:0,15*5,45*2		1,64			
99	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	16,68		0,00	
		1PP:3,2*0,16*2+3,5*0,16*2		2,14			
		1NP:3,7*0,16*2+2,35*0,16*4+3,7*0,16*2+3,2*0,16*2		4,90			
		2NP:2,4*0,16*2+3,65*0,16*2+3,2*0,16*2		3,73			
		3NP:2,8*0,16*2+2,2*0,16*2+2,9*0,16*2+2,4*0,16*4		4,06			
		3,8*0,18*2+1,5*0,16*2		1,85			
100	346253211V01	Zaplentování rýh dřevocementovými deskami XPS tl. 40 mm	m2	33,45		0,00	
		rýhy pro sanace:0,15*(16*10+3*21)		33,45			
101	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	304,64		0,00	
		1PP:		0,00			
		1,6*1,3*2+1*0,4*2+1,6*1,25+1,6*1,3+1,6*0,7		10,16			
		1,5*1,2+1,6*1,3+1,4*1,3+3,2*0,8+1,8*0,9+1,8*0,9		11,50			
		1,6*1,1+0,9*0,35*11		5,23			
		3,5*1,4		4,90			
		1NP:		0,00			
		1,8*1,15+1*0,45*2+1,5*1,2*2+1,8*1,15+1,5*1,2*2		12,24			
		1,4*1,15*2+1,4*1,15+1,2*0,3+0,9*0,4*8+0,7*0,35*6		9,54			
		2,25*1,05*2+3,7*1,3		9,54			
		2,35*1,1*2+3,7*1,25+1,77*1,2*2+1,8*0,85+3,2*1,1		19,09			
		1,5*(0,9+0,9+0,6)+1,4*0,6		4,44			
		2NP:		0,00			
		1,5*1+1*0,45*2+1,5*1+1,5*1,1*2*2+1*1,5*2		13,50			
		1,8*1+1,8*1,05+0,9*0,4*12+0,7*0,35*3		8,75			
		2,25*1,1*2+1,5*0,7+2,9*1*2+1,4*0,65		12,71			
		2,4*1,1*2+3,65*1,1+3,2*0,95+1,5*1*2+1*0,55		15,89			
		3NP:		0,00			
		1*0,45*2+1,5*1,05+0,9*0,4+1,4*0,8		3,96			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		1,8*1+1,2*0,9+1,4*1+1,4*1+2,8*0,95+2,2*1		10,54			
		2,25*0,9*2+2,9*1,1+0,3*(0,7*5+0,9*8+1,05*2)		11,08			
		2,4*0,9*2+3,8*1,15+1,5*0,95+3,3*0,85+1,4*0,75+1,4*0,9		15,23			
		4NP:		0,00			
		1,25*0,8*5+1*0,35		5,35			
		Mezisoučet		183,63			
		otvory pro instalace:		0,00			
		0,8*1+0,8*0,65+0,9*1,15+0,8*0,95+0,8*0,95*2		4,64			
		0,9*1,15*5+1,8*0,75+0,8*1,15+0,8*0,6+0,8*0,95*3		10,21			
		1,5*1,15+1*0,7+0,9*1,15+5,4*1,25+1,9*0,7+1,1*0,7		12,31			
		0,85*0,95+0,9*0,95+3,05*1,25+0,9*0,65*3+2,45*0,7		8,95			
		2,85*0,75+3,15*0,7+0,9*0,9*2+2,05*0,95+1,05*0,65		8,59			
		0,9*0,65+0,9*0,55+0,95*0,55+0,9*0,6+0,95*0,6+0,95*1		3,66			
		0,95*0,95+3,25*1,25+0,8*0,65+1,2*0,65+0,8*0,95		7,03			
		6,65*1,15+0,9*0,95*3+1,2*0,85+2,55*0,85+1,2*0,7*3		15,92			
		2,85*0,7+1,95*0,7+1,9*0,7+0,8*0,85+1,65*0,9+6,05*0,95		12,60			
		0,9*0,65+1,2*0,9		1,67			
		0,95*0,9*3+1,2*0,8*2+1,75*1,3+0,9*1,25+1,5*1,3		9,84			
		1,2*1,3+0,9*1,3+1,3*(1,4+0,9*2+1,2*2)+0,9*(1*3+1,3)		13,88			
		0,9*0,95+0,8*0,95*2+0,9*1,15*2+1,8*0,75+0,9*1,15		6,83			
		1,15*(0,8+0,9)+0,9*(1,15+0,35)+0,8*1*2		4,91			
		Mezisoučet		121,01			
102	349231811R00	Prizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	61,35		0,00	
		265;0,45*2,8*2		2,52			
		přezdění ostění bour. otvorů (odhad 25% z celk. plochy) dle:		0,00			
		přisekání ostění: 235,31*0,25		58,83			
103	349231821R00	Prizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	1,93		0,00	
		142 (pozn. 1.12):0,83*2,32		1,93			
104	386381111R00	Jímka ŽB v kotelárnách 60 x 60 x 60 cm	kus	1,00		0,00	
		043:1		1,00			
105	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	6,00		0,00	
		227:6		6,00			
106	R 3-01	D+M sloupku 2 x U100 dl. 2,3 m + 2x plech P10 300/300 mm	kg	63,00		0,00	
		334 (bourací práce):48,8+14,2		63,00			
107	R 3-02	Kompletní provedení repliky komína dle pozn. 5.01	m3	7,02		0,00	
		včetně hlavy, spárování, atd.:		0,00			
		0,475*(1,62+2,6)*3,5		7,02			
108	R 3-03	Vyčištění a zabetonování komínových průduchů	m	485,00		0,00	
		Prolití mýdlovou vodou, zazdění všech otvorů, zalití:		0,00			
		betonem C16/20 atd.:		0,00			
		Počet a délka průduchů jsou odhadnuté z předpokl.:		0,00			
		půdorysu komínových těles. Nutno upřesnit až podle:		0,00			
		skutečnosti po vybourání komínů a podle pokynů:		0,00			
		statika.:485		485,00			
109	R 3-04	D+M pomocných a nepředpokládaných ocelových konstrukcí	kg	2 785,00		0,00	
		bourání 1PP-3NP:1010+450+200+200		1 860,00			
		nový stav 1PP-4NP:180+140+140+140+150		750,00			
		základy:175		175,00			
110	R 3-05	D+M kotvení předstěny tl. 175 mm dle pozn. 4.14 (spony z nerez. oceli)	m2	31,37		0,00	
111	R 3-06	Přezdění parapetů oken v 1PP dle pozn. 0.13,14,15	ks	51,00		0,00	
		včetně dodávky nových cihel a malty, vč. nutných:		0,00			
		bouracích prací a likvidace suti, vč. zavázání nového:		0,00			
		zdiva do stávajícího, atd.:		0,00			
		51		51,00			
112	R 3-07	Zabetonování otvorů ve zděných soklech dle pozn. 0.07 (mč 043,044)	ks	2,00		0,00	
113	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,95		0,00	
		0,8814*1,08		0,95			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
114	13331764	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 70x 70x 7 mm	T	0,01		0,00	
		0,0089*1,08		0,01			
115	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 80x 80x 8 mm	T	0,01		0,00	
		0,0116*1,08		0,01			
116	13335664	Úhelník nerovnoramenný L jakost 11375 140x90x10 mm L130/65/8	T	0,18		0,00	
		0,1666*1,08		0,18			
117	13380510	Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373	T	0,17		0,00	
		0,1604*1,08		0,17			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce					
118	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace **** tl. 5 cm	m2	6,05		0,00	
		Akustický předěl nad přestavitelnými příčkami:		0,00			
		303-306:(7,17+8,44+4,55)*0,3		6,05			
119	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace **** tl. 5 cm	m2	452,86		0,00	
		SDK1:		0,00			
		102:2.95*(3.91+4.21)*0.5-0.8*2.25+2.95*0.15		10,62			
		106:2.78*(3.88+4.18)*0.5-0.8*2.25+2.78*0.15		9,82			
		115:5.93*3.95*2+5.93*0.15*2		48,63			
		119:6.93*3.95-0.8*2.25+6.93*0.15		26,61			
		120:(3,5+2,08)*(3,9+0,15)-0,8*2,25		20,80			
		122,3:(6,93+3,76)*(3,94+0,15)-0,8*2,2*2		40,20			
		124:2.81*(3.86+4.15)*0.5-0.8*2.25+2.81*0.15		9,88			
		202:3.04*(3.77+4.09)*0.5-1*2.25+3.04*0.15		10,15			
		205:4.68*(3.85+0.1)-0.8*2,25		16,69			
		221-4:(7,03*2+4,96)*(3,85+0,1)-0,8*2,25*2		71,53			
		225-7:(5,54+3,72)*(3,85+0,1)-0,8*2,25*2		32,98			
		229:3.04*(3.76+4.02)*0.5*2-0.8*2.25-0.9*2.55+3.04*0.15		20,01			
		308:1.97*3.85*2-0.8*2.25+1.97*0.1*2		13,76			
		303:(1,29+1,5)*(3,81+0,1)-0,7*2,25		9,33			
		322:7.21*(3.9+0.1)		28,84			
		324:7.21*4.1-0.8*2,25		27,76			
		326:3.04*4.1-0.8*2,2		10,70			
		402.403:8.45*3.15-0.8*2*2		23,42			
		411:2.4*3-0.9*2		5,40			
		416:3.41*3.15-0.8*2		9,14			
		433:1.55*4,25		6,59			
120	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol. tl. 5 cm	m2	167,88		0,00	
		SDK2:		0,00			
		210.211:(6,13+3,01)*(3,85+0,1)-0,9*2,25*2		32,05			
		307.310:(5,2+6,42+4,84+2,5+2,65)*(3,85+0,1)-0,9*2,05		83,51			
		-2,34*2.12*2-0.8*2.25		-11,72			
		311:(3.38-2.5)*3.9		3,43			
		314:6.13*3.85-0.9*2.25+6.13*0.1		22,19			
		319.335:6.13*4-0.8*2		22,92			
		416:(1,8+3,15)*2,45*0,5-0,8*2+(1,65+1,85)*3,15		15,49			
121	342262113V08	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky protipož.2x12,5 mm, izol.50mm (oboustranně)	m2	389,88		0,00	
		SDK 4.5:		0,00			
		401:(3,9+2,35)*2,95*0,5+0,8*3,9+(5,35+2,5)*5,33*0,5		33,26			
		(5,35+2,35)*5,68*0,5-0,9*2		20,07			
		402.403:2.35*3.15*2+(3.15+2.1)*2.3*0.5*2		26,88			
		405-410:(3.15+2.05)*2.3*0.5*5+(3.15+1.9)*2.85*0.5		37,10			
		4.37*3.15*6-1*2.2-0.8*2+27.7*3.15-0.8*2*7		154,85			
		-11,6*0,15		-1,74			
		417.418:(1,8+3,15)*2,65*0,5+1,5*3,15		11,28			
		423.424:13,6*2.95-0.8*2*3		35,32			
		430-432:(2,95+1,9)*2,3*0,5*4+4,42*2,95*4-0,8*2		72,87			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
122	342262113V11	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky protipož.2x12.5 mm, izol.75mm (oboustranně)	m2	7,94		0,00	
		SDK 6:		0,00			
		428:3,3*2,95-0,9*2		7,94			
123	342263310RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.10	kus	22,00		0,00	
		3+1+3+15		22,00			
124	342263320V02	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC úprava pro vylevku	kus	1,00		0,00	
125	342263361T00	Úprava SDRK příčky pro osazení kuchyňské linky	kus	2,00		0,00	
126	342263996R00	Příplatek k přičce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm	m2	620,74		0,00	
		SDK1, SDK2:452,86+167,88		620,74			
127	342264011V04	Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy desky protipožární REI 45, bez izolace	m2	50,00		0,00	
		Předpokládaná náhrada poškozeného podbití:		0,00			
		nutno upřesnit dle skutečnosti.:50		50,00			
128	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	1 707,14		0,00	
		Podhled P1:		0,00			
		027:3,21*2,94-0,38*0,2+1,54*0,3		9,82			
		036:037:1,31*1,42+1,31*0,25+1,59*0,85		3,54			
		038:2,73*2,02+1,34*1,15+3,17*0,32		8,07			
		039:1,54*1,36+1,34*0,29		2,48			
		103:2,95*4,56		13,45			
		104:11,11*(0,67+0,9)		17,44			
		106:2,78*5,47		15,21			
		107:8,59*(5,93+0,6)		56,09			
		108:12,14*(5,93+0,6)+2,95*0,85-1,3*0,77		80,78			
		109:2,96*(2,1+0,8)		8,58			
		111:2,97*(2+0,9)		8,61			
		112:12,14*(5,93+0,6)+0,85*2,94		81,77			
		114-116:5,93*(2,66*2+2,94)+0,6*(2,66*2+2,94)		53,94			
		117:2,96*(0,35+0,9+5,46)-0,75*3,28		17,40			
		118:5,66*(0,6+0,9)		8,49			
		119:3,12*(0,6+0,85)		4,52			
		121:7,25*(0,75+0,6)		9,79			
		122:3,39*(0,6+0,89)		5,05			
		123:(3,39+3,16)*0,6+(3,16+2,79)*0,89		9,23			
		127:1,55*1,82		2,82			
		128:2,77*2,75+1,4*0,36+1,94*0,45		8,99			
		129:2,78*2,89		8,03			
		132:1,8*2,44		4,39			
		133:1,3*2,44		3,17			
		134:2,79*2,07		5,78			
		135:1,68*1,57		2,64			
		136:1,57*(1,31+1,1)		3,78			
		137:2,77*3,35+1,94*0,45		10,15			
		139:3,31*2,2		7,28			
		202:3,04*4,87		14,80			
		204:7,01*11,11+(2+8,41)*0,5		83,09			
		205:2,8*4,68		13,10			
		208:3,04*(0,35+0,7+5,51)		19,94			
		209:5,43*(6,13+0,5)		36,00			
		210:3,01*2,05		6,17			
		211:3,01*3,93		11,83			
		212:5,52*(6,13+0,5)		36,60			
		213:2,98*(6,13+0,5)		19,76			
		214:3,02*(6,83+0,5)-1,35*0,84		21,00			
		215:3,08*4,8		14,78			
		216:10,04*6,83+4,16*6,05+14,2*0,5+2,5*0,08		101,04			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		217:4.79*(6.13+0.5)		31.76			
		218:8.55*(6.13+0.5)		56.69			
		221:1.81*4.96		8.98			
		222:5.74*(1+0.76)		10.10			
		224:5.79*(1.4+0.8)		12.74			
		225:3.72*1.86		6.92			
		226:3.16*5.54		17.51			
		227:3.72*3.53		13.13			
		228:3.04*3.53		10.73			
		231:1.55*1.82		2.82			
		232:2.77*2.75+1.39*0.36		8.12			
		233:3.25*1.84		5.98			
		235:1.78*2.36		4.20			
		236:1.33*2.36		3.14			
		237:2.94*2.67		7.85			
		238:2.77*3.35		9.28			
		239:1.68*1.59		2.67			
		240:1.59*(1.31+1.1)		3.83			
		342:2.52*8.44		21.27			
		302:3.04*8.68		26.39			
		303:5.76*2.87+1.37*1.41		18.46			
		304:1.26*1.35		1.70			
		305:306:4.55*(3.25+5.09)		37.95			
		307:5.05*4.84		24.44			
		308:1.97*1.7		3.35			
		309:1.97*2.99		5.89			
		310:3.38*2.75		9.30			
		312:3.16*4.59		14.50			
		313:5.47*(6.13+0.55)		36.54			
		314:3.01*6.13		18.45			
		315:5.85*(6.13+0.55)		39.08			
		316:2.7*(6.13+0.55)		18.04			
		317:3.02*6.99-0.94*0.79+1.9*0.55+(1.11+1.3)*1.3		24.55			
		(1.05+0.3)*0.75		1.01			
		319:8.75*(6.13+0.55)		58.45			
		320:3.18*4.05+2.43*(1.57+0.75+0.35)		19.37			
		322:(14.41+6.86)*0.35+(14.06+13.41)*0.75*0.5		17.75			
		(6.86+6.21)*0.75*0.5+13.41*6.21		88.18			
		323:(1+0.85)*4.27		7.90			
		325:3.04*8.63		26.24			
		328:1.13*1.52		1.72			
		329:2.96*2.6+1.13*1		8.83			
		331:344:2.03*(1.52+0.9)		4.91			
		332:3.35*2.47+3.25*5.84-0.31*2.91		26.35			
		334:3.29*2.22		7.30			
		335:8.75*(6.13+0.55)		58.45			
		337:1.82*1.59		2.89			
		338:2.92*1.91		5.58			
		339:1.32*3.23		4.26			
		340:1.45*1.5		2.18			
129	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	39.87		0,00	
		Podhled P2:		0,00			
		028:(2,6+0,3)*1,61		4,67			
		045:2,63*3,27		8,60			
		102:2,95*1,75		5,16			
		126:1,41*2,18		3,07			
		230:1,41*2,18		3,07			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		243:3.08*1.88		5,79			
		345:3.16*1.88		5,94			
		434:1*2,7		2,70			
		436:0.9*0.95		0,86			
130	342265122RX1	Úprava podkrovní sádkart. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace	m2	485,15		0,00	
		Jednoúrovňový požární podhled (oplaštění šikmých: částí krovu) REI 30:		0,00			
		P6 - pod skladbou S3:		0,00			
		401:(1,5+7,42)*6,15*0,5+(1,5+7,42)*5,8*0,5		53,30			
		10,55*6,6*0,5-1,8*0,6		33,74			
		402,403:(4,57+3,46)*2,3		18,47			
		404:(3,85+5,83)*2,3*0,5+(4,15+6,2)*2,3*0,5		23,03			
		405:3,2*2,4		7,68			
		406-412:(3,5+3,66+3,54+3,46)*(2,4+0,165)		36,32			
		410:4,35*(2,4+0,165)		11,16			
		411:2,89*2,5		7,23			
		416:(9,3+6,85)*2,5*0,5+2,17*2,5*0,5		22,90			
		417:1,18*1,6		1,89			
		418:3,41*1,6		5,46			
		424:2,2*2,45		5,39			
		428:(5,15+10,57)*3,17*0,5+2,78*3,17*0,5+2,78*2,9*0,5		33,35			
		429:(7,5+4,65)*2,7*0,5+(12,25+9,86)*3,17*0,5		51,45			
		(16,3+18,77)*2,9*0,5+(5,3+7,9)*2,9*0,5+(2,15+3,15)*2,3		82,18			
		430-432:2,3*(3,5+3,42+3,53)		24,04			
		433:1,3*(0,8+2,35)		4,10			
		Mezisoučet		421,66			
		P6 - pod skladbou S3/A:		0,00			
		420:6,79*(4,4+4,95)		63,49			
131	342266111RA1	Obklad stěn sádkart. na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	36,71		0,00	
		zábradlí schodiště ve 4NP:		0,00			
		US.01:(2,4+0,5+4*2+0,5)*1,1+1,54*(1,7+0,2)+0,5*(4+0,5)		17,72			
		1,54*0,51		0,79			
		US.02:(2,4+0,5+4*2+0,5)*1,1+1,54*(1,7+0,2)+0,5*(4+0,5)		17,72			
		1,54*0,32		0,49			
132	342266111V02	Obklad stěn sádkart. na ocelovou konstrukci desky protipož. impreg 2x tl.15 mm, izol. tl.5 cm	m2	254,74		0,00	
		SDK3:		0,00			
		105:(0,59+6,31)*(3,95+0,5+0,1)		31,40			
		108:(1,3+0,69)*(3,9+0,5+0,15)		9,05			
		117:(0,67+3,28)*(4,17+0,5)		18,45			
		207:6,16*(3,75+0,5+0,1)		26,80			
		214:(1,35+0,72)*(3,85+0,5+0,1)		9,21			
		219:(0,67+4,26)*(4,1+0,5)		22,68			
		311:(0,6+6,53)*(3,85+0,5+0,1)		31,73			
		317:(0,67+0,94)*(3,9+0,5+0,1)		7,25			
		320:(0,67+2,58)*(4,8+0,5)		17,23			
		401:(3,9+2,35)*2,95*0,5		9,22			
		404:(0,99+1,5+2,95)*3,15+(3,15+1,8)*3,2*0,5		25,06			
		429:(1,5*2+1,54)*3,1+(3,1+1,9)*2,05*3+(0,4+0,2)*3,1		46,68			
133	342266111V11	Obklad stěn sádkart. na ocelovou konstrukci desky stand. protipož. 2x tl.12,5, +izol. 5 cm	m2	94,32		0,00	
		SDK 8:		0,00			
		401:10,55*0,5		5,28			
		404:(0,5*2+0,3)*2,78+(2,78+1,7)*2*0,5+(0,45*2+1,9)*1,5		12,29			
		420:6,79*(0,7+0,8)+(0,7+2,8)*4,17*0,5*2		24,78			
		(0,8+2,8)*4,17*0,5*2-0,8*2*2		11,81			
		428:(1,75+2,95)*2,8*0,5+(1,9+2,95)*2,6*0,5		12,89			
		(1+0,95+0,3*2)*2,95		7,52			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		433:(2,8+3,1)*0,45*0,5+(3,8+4,7)*1,65*0,5		8,34			
		(4,7+4,25)*0,75*0,5-0,8*2+1,3*0,75+1,65*0,9*0,5		3,47			
		(0,9+0,55)*0,8*0,5+2,35*0,75		2,34			
		401,424 (na skladbě ST8):3,2*1,75*0,5*2		5,60			
134	342266111V13	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipož. 2x tl. 12,5, izol. tl. 5 cm, CW75	m2	57,64		0,00	
		SDK 9:		0,00			
		410:(3,85+3,05+0,4+0,6)*3,15		24,89			
		411:(1,7+2,9)*2,16*0,5+0,35*2,9		5,98			
		332:(0,31+2,91)*4,7		15,13			
		334:(0,33+1,35)*4,7		7,90			
		430:(0,22+1,05)*2,95		3,75			
135	347013215V01	Předstěna SDK, tl. 67,5 mm, 1x ocel. kce CD, 2x MA 12,5 mm SDK10 (včetně miner. izol. 70 mm)	m2	62,38		0,00	
		131:(3+5,05)*2*4,21-1,37*2,63-0,9*2		62,38			
136	R 342-01	D+M předstěny (soklu) ze sádrovláknitých desek vč. tepelné izolace	m2	17,88		0,00	
		Syst. rošt z CW profilů, minerální izolace 50 mm.:		0,00			
		sádrovláknitá deska do vlhkého prostředí 15 mm.:		0,00			
		008:(0,25+4,15)*1,5+0,25*4,15		7,64			
		013:5,85*(1,5+0,25)		10,24			
137	R 342-02	SDK7 - D+M předstěny stěny EI30	m2	376,57		0,00	
		Protipožární deska 2x 12,5 mm, parozábrana, rošt.:		0,00			
		izolace 50+150 mm, drátěný výplet.:		0,00			
		401:10,55*(1,9+0,5)+8,1*(2,5+2,35)-0,83*0,46*5		62,70			
		(0,83+0,46)*2*0,25*5		3,23			
		402:403:(3,46+4,57)*1,9+1,8*0,35*2		16,52			
		404:6,05*1,9+7,9*1,9+0,5*(1,4+2,9)+0,35*(1,8+2,65)		30,21			
		405-410:(2,5+0,49)*1,9+21,7*2,05+2,29*0,49+1,8*0,35*6		55,07			
		410:0,45*3,15+(3,14+2,05)*2,4*0,5		7,65			
		411:2,99*1,7		5,08			
		416:6,25*1,7+1,8*0,35+(0,2+0,6)*3		13,66			
		417:4,18*5,1*1,8+(1,18+3,41)*2,2		19,28			
		423:2,4*2,95		7,08			
		428:(2,78+11,02)*1,75+2,78*1,9+0,46*(1,75+1,9)		31,11			
		429:6,86*1,6+9,86*1,75+18,77*1,9+15,9*1,9		94,10			
		0,35*(1,8*8+0,8+3,6)		6,58			
		430-432:11,8*1,9+0,35*1,8*3		24,31			
138	R 342-03	Oprava stáv. akustického podhledu v mč. 318	m2	137,06		0,00	
		Výměna poškozených částí cca z 20%, vč. likvidace sutí.:		0,00			
		a dodávky nového materiálu (totálního s původním).:		0,00			
		13,57*10,1		137,06			
139	R 342-04	SDRK obklad krovu a ocel. prvků pož. odol. R30, desky tl. 15 mm	m2	257,00		0,00	
		změřeno v autocadu:		0,00			
		ocel.rám ve strojovně VZT:22		22,00			
		pásky:65		65,00			
		plně vazby:170		170,00			
140	R 342-05	Pož. utěsnění a opláštění průchodů světlíků a světlovodů skrz střechu	m2	31,26		0,00	
		67/Z, 68/Z v mč 412,416,423,424:		0,00			
		1*4*0,8*7		22,40			
		45/Z v mč 412,416,430,429:		0,00			
		(1,4+0,7)*2*0,4*4		6,72			
		69/Z v mč 414,426:		0,00			
		3,14*0,4*0,85*2		2,14			
141	R 342-06	Vyztužení SDRK předstěny pod prahem dveří v mč 433 (viz řez 4)	ks	1,00		0,00	
142	R 342-07	Opláštění vnitřku instal. šachet pož. odolným SDRK dle pozn. 5.09 (průchod střechou)	m2	31,22		0,00	
		415:(0,5+3,58)*2*0,9+(0,7+1,2)*2*1,1		11,52			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		V.02:(0,96+2,71)*2*0,6		4,40			
		421:(0,37+2,74)*2*0,9+(0,7+1,2)*2*1,1		9,78			
		427:(0,425+2,64)*2*0,9		5,52			
143	R 342-08	Příplatek za vyztužení příčky pro zavěšení tabule dle pozn. 3.09	m2	28,12		0,00	
		322:7,21*3,9		28,12			
144	R 342-09	Příplatek za impregnovaný SDRK (desky 2x12,5mm) v mč 117 (ve skladbě SDK4)	m2	19,06		0,00	
		(1,5*2+1,18)*3,15+(3,15+2,2)*1,4*0,5*2-0,8*2		19,06			
145	R 342-10	Příplatek za impregnovaný SDRK (desky 1x15mm) v podhledu mč 117	m2	3,66		0,00	
		P8:1,18*(1,5+1,6)		3,66			
146	R 342-11	P3 - D+M přisazeného požárního podhledu REI 60 DP1	m2	38,00		0,00	
		006:6,26*6,07		38,00			
147	R 342-12	P4 - D+M požárního podhledu REI 45 včetně tepel. izolace tl.50 mm - certifikovaná skladba	m2	15,15		0,00	
		dle popisu v legendě podhledů:		0,00			
		131:3*5,05		15,15			
148	R 342-13	P5 - D+M požárního podhledu REI 45 včetně tepel. izolace tl.50 mm - certifikovaná skladba	m2	208,93		0,00	
		dle popisu v legendě podhledů:		0,00			
		105:6,93*4,85+6,26*6,31+4,85*0,6		76,02			
		207:(5,81+5,16)*0,75*0,5+(5,91+5,26)*0,75*0,5		8,30			
		0,35*(6,26+6,16-0,35)+5,26*5,16		31,37			
		311:(3,14+2,48)*0,75*0,5+(6,07+5,42)*0,75*0,5		6,42			
		0,35*(3,49+6,07)+2,48*2,48+2,94*5,38		25,31			
		312:3,16*4,59		14,50			
		314:6,13*3,01		18,45			
		319:1,7*1,8		3,06			
		320:3,18*6,62-0,6*2,5		19,55			
		345:3,16*1,88		5,94			
149	R 342-14	P6 - D+M požárního podhledu REI 30 v 1.NP	m2	71,27		0,00	
		dle popisu v legendě podhledů:		0,00			
		141:10,69*5,25		56,12			
		142:3*5,05		15,15			
150	R 342-15	P7 - D+M požárního podhledu REI 30 ve 3.NP	m2	25,49		0,00	
		dle popisu v legendě podhledů:		0,00			
		333:1,5*16,99		25,49			
151	R 342-16	P9 - D+M požárního podhledu REI 30 ve 4.NP certifikovaná skladba	m2	473,68		0,00	
		dle popisu v legendě podhledů:		0,00			
		401:6*0,6+(3,6+4,65)*0,26		5,75			
		402:403:(4,67+3,46)*2,35		18,87			
		404:0,99*2,4+0,15*1,64+4,15*(3,85+0,31)		19,89			
		405:3,2*4,33		13,86			
		406-409:4,33*(3,5+3,66+3,54+3,46)		61,31			
		410:1,35*0,5+3,67*3,35+4,35*0,5		15,14			
		412:9,21*2,4+3,55*2,73-1*1*3		28,80			
		413:1,54*1,79		2,76			
		414:1,91*1,79		3,42			
		415:3*3,58		10,74			
		416:7,4*2+1,65*2,17+2,25*2,4-1*1		22,78			
		417:1,18*1,5		1,77			
		418:3,41*1,5		5,12			
		421:3,03*2,74		8,30			
		422:1,35*2,7		3,65			
		423:2,4*8,7-1*1*2		18,88			
		424:2,65*2,37-1*1		5,28			
		425:1,15*1,71		1,97			
		426:2,23*2,71		6,04			
		427:3*2,64+1,15*1		9,07			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		428:3,25*0,31		1,01			
		429:5,15*16,3+7,5*4,5-1,54*1,5+2,15*0,45+1,54*0,3		116,81			
		430-432:(4,42+0,135)*(3,5+3,42+3,53)-1,3*0,2		47,34			
		434:1*2,7		2,70			
		435:0,9*1,65		1,49			
		436:0,9*0,95		0,86			
		US.01,02:3,58*5,6*2		40,10			
152	R 342-17	P10 - D+M akust. pohledu z modrých impreg. SDRK desek včetně 50 mm minerální izolace	m2	108,20		0,00	Rigips, Activ Air
		303-306,342:7,17*11,41		81,81			
		302:3,04*8,68		26,39			
	Celkem za	342 Sádrokartonové konstrukce				0,00	
Díl:	401.1	Statika - 1.část					
153	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Jihomoravský	m3	5,95		0,00	
		US.03:1,75*4,23*0,3		2,22			
		US.04:1,75*3,98*0,3		2,09			
		US.05:1,9*2,87*0,3		1,64			
154	273321611V05	Železobeton základových desek C 30/37 (B 37) beton C30/37 - XC3	m3	8,22		0,00	
		US.03:1,65*4,03*0,25		1,66			
		US.04:1,65*3,78*0,25		1,56			
		US.05:1,7*2,77*0,25		1,18			
		V02:3,69*3,45*0,3		3,82			
155	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,59		0,00	
		US.03:(1,65*2+4,03)*0,25		1,83			
		US.04:(1,65*2+3,78)*0,25		1,77			
		US.05:(2,77*2+1,7)*0,25		1,81			
		V.02:(3,75+3,5)*0,3		2,18			
156	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,59		0,00	
157	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	1,11		0,00	
		8,218*0,135		1,11			
158	274321611V03	Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) beton C30/37 - XC3	m3	10,02		0,00	
		141:(2,8+2,7)*0,4*0,8+(11,4+1,6+1,75)*2*0,4*0,7		10,02			
159	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	49,62		0,00	
		141:(2,8+2,7)*2*0,8+0,4*0,1*2		8,88			
		(11,4+10,6+1,6+2+1,75*2)*2*0,7		40,74			
160	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	49,62		0,00	
161	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,35		0,00	
		10,02*0,135		1,35			
162	279321511V02	Železobeton základových zdí C 30/37 (B 37) beton C30/37 - XC3	m3	30,67		0,00	
		US.03:(4,03*2+1,15*2-1)*0,25*2,01		4,70			
		US.04:(1,15*2+3,78*2-1)*0,25*2,01		4,45			
		US.05:2,77*0,97*0,25*2+1,2*0,85*0,25		1,60			
		V.02:(3,69+2,71)*0,44*(4,59-1,28)		9,32			
		2,71*(0,3+0,33)*(4,59-1,28)+3,69*0,3*(4,59-0,12)		10,60			
163	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	21,29		0,00	
		US.03:(2,53+0,25)*1,85		5,14			
		US.04:(0,25+2,28)*2,01		5,09			
		V.02:2,71*3,31+(1,8+0,82)*0,8		11,07			
164	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	21,29		0,00	
165	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	145,60		0,00	
		US.03:(1,4+3,53+1,15+1,65*2+4,03)*2,01		26,95			
		US.04:(1,65*2+3,78+1,15+3,28+1,4)*2,01		25,95			
		US.05:(2,77*4+0,25*2)*0,97+1,2*0,85*2		13,27			
		V.02:(2,71*3+1,8+0,82+3,69+3,15)*3,31		58,22			
		(3,06+1,8+0,82+0,3)*3,7-1,3*2,3+(2,3*2+1,3)*0,35		21,20			
166	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	145,60		0,00	
167	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505	t	4,14		0,00	
		30,6744*0,135		4,14			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
168	340235212R00	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	kus	22,00		0,00	
		kapsy pro uložení stropu nad IP.01:22		22,00			
169	380321451V01	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 15 cm beton C30/37 - XC3	m3	0,90		0,00	
		015 stěny:(1,6+2,69)*2*0,4*0,15		0,51			
		014 strop:(1,6*2-0,6*1)*0,15		0,39			
170	380321451V02	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 15 cm beton C30/37 - XC4, XF4	m3	0,79		0,00	
		0,27 - vany pro čisticí rohože:		0,00			
		0,6*(1,79*2+1,3+2,42)*0,1+(1,79+0,4)*2*0,1*0,23*2		0,64			
		(1,3+0,4)*2*0,1*0,11+(2,42+0,4)*2*0,1*0,2		0,15			
171	380321452V01	Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 do 30 cm beton C30/37 - XC3	m3	12,78		0,00	
		RŠ1:1,4*1,4*0,2+(1+1,4)*2*0,2*1,61		1,94			
		RŠ2:1,4*1,4*0,2+(1,4+1)*2*0,2*0,96		1,31			
		RŠ3:1,4*1,4*0,2+(1,4+1)*2*0,2*1,65		1,98			
		kanál 007-029:1*0,2*(2,5+4,6+3,95)+0,5*0,2*(2,5+4,6+3,95)		3,32			
		0,5*0,2*(0,6+4,95+4,6+1,5)		1,17			
		(1+0,6)*2*0,2*0,3		0,19			
		015 dno:2,69*1,9*0,2		1,02			
		014 dno:1,6*2*0,2		0,64			
		014 stěny:(1,2+2)*2*0,2*0,95		1,22			
172	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zřiz.	m2	97,26		0,00	
		015:(1,6+2,39)*2*0,4+(2,69*2+1,9)*0,6		7,56			
		014:(1,2+1,6)*2*0,95+(1,6+2)*2*1,3+1,2*1,6		16,60			
		(1+0,6)*2*0,15		0,48			
		RŠ1:1*4*1,61+1,4*4*1,81		16,58			
		RŠ2:1*4*0,96+1,4*3*1,16		8,71			
		RŠ3:1*4*1,65+1,4*2*1,85		11,78			
		kanál 007-029:0,5*(2,3+4,6+3,95+0,6+4,55+4,6+1,7)		11,15			
		0,7*(1,5+4,6*2+0,75+1+4,95+0,55)+(0,6+1)*4*0,35		14,81			
		0,27*((1,79+0,6)*2*0,35+(1,59+0,4)*2*0,25)*2		5,34			
		(1,3+0,6)*2*0,25+(1,1+0,4)*2*0,15		1,40			
		(2,42+0,6)*2*0,3+(2,22+0,4)*2*0,2		2,86			
173	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	97,26		0,00	
174	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	1,93		0,00	
		(0,9048+12,7774)*0,135+0,7897*0,1		1,93			
175	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,71		0,00	
		041 (statika - základy řez F):2,83*1,21*1,3*0,16		0,71			
		V.02 viz statika - 2.část:0		0,00			
176	411321515V05	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (B 37) beton C30/37 - XC3	m3	9,69		0,00	
		IP.01:((3,15+3,05)*5,35+3,15*3,3*2+4,4*1,2)*0,16		9,48			
		0,4*0,15*0,16*22		0,21			
177	411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30	m3	1,88		0,00	
		dle trapéz. plechu:23,56*0,08		1,88			
178	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	63,69		0,00	
		041:2,83*1,21*1,3		4,45			
		IP.01:(3,15+3,05)*5,35+3,15*3,3*2+4,4*1,2		59,24			
179	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	63,69		0,00	
180	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	18,04		0,00	
		zakrytí kanálů dle výpisu statika:9*1,15		10,35			
		podesta v mč 001:1,76*(3+0,8)*1,15		7,69			
181	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	1,63		0,00	
		R10 dle výpisu:0,0316		0,03			
		R16 dle výpisu:0,1988		0,20			
		monol.stropy:(0,7123+9,6896)*0,135		1,40			
182	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,05		0,00	
		zakrytí kanálů dle výpisu statika:0,0273		0,03			
		podesta v mč 001:0,00303*1,2*1,76*(3+0,8)		0,02			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
183	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	4,00		0,00	
		041 (statika - základy):4		4,00			
184	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	0,01		0,00	
		kanály - L 100/100/6 dle výpisu statika :0,01296*1,15		0,01			
185	413941123RU3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu U č. 16	t	0,27		0,00	
		041 dle výpisu statika:0,1182*1,15		0,14			
		043,044 dle výpisu stavu:0,1316		0,13			
186	430321514V03	Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37) beton C30/37 - XC3	m3	4,58		0,00	
		US.03:2,8*1,15*0,16+0,175*0,28*0,5*1,15*9		0,77			
		US.04:2,65*1,15*0,16+0,21*0,29*0,5*1,15*8		0,77			
		US.05:1,35*1,2*0,16+0,3*0,15*0,5*1,2*4		0,37			
		141:(0,3*0,35+0,28*0,36+1,8*0,16)*4,4		2,17			
		0,1514*0,3*0,5*4,4*5		0,50			
187	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,65		0,00	
		041:(0,3*0,17*0,5*1,52+0,36*0,17*0,5*1,52)*0,135		0,01			
		001:0,3*0,18*0,5*1,76*3*0,135		0,02			
		US.03:(2,8*1,15*0,16+0,175*0,28*0,5*1,15*9)*0,135		0,10			
		US.04:(2,65*1,15*0,16+0,21*0,29*0,5*1,15*8)*0,135		0,10			
		US.05:(1,35*1,2*0,16+0,3*0,15*0,5*1,2*4)*0,135		0,05			
		141:(0,3*0,35+0,28*0,36+1,8*0,16)*4,4*0,135		0,29			
		0,1514*0,3*0,5*4,4*5*0,135		0,07			
188	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	10,78		0,00	
		141:(0,3+1,8+0,35)*4,4		10,78			
189	431351121V02	Bednění podest přímočarých - zřízení zabudované bednění	m2	7,59		0,00	
		US.03:2,75*1,15		3,16			
		US.04:2,6*1,15		2,99			
		US.05:1,2*1,2		1,44			
190	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	10,78		0,00	
191	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	27,23		0,00	
		041:1,52*2		3,04			
		001:1,76*3		5,28			
		022,024:2,2*2+1,37+1,28*3		9,61			
		4NP pozn.4.09:1,55*3*2		9,30			
192	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	44,08		0,00	
		041:(0,3+0,36+0,17*2)*1,52		1,52			
		001:(0,2+0,3)*1,76*3		2,64			
		US.03:(0,3+0,2)*1,15*9		5,18			
		US.04:(0,21+0,29)*1,15*8		4,60			
		US.05:(0,2+0,3)*1,2*4		2,40			
		141:(0,2+0,3)*4,4*7+4,4*(0,2+0,35)		17,82			
		022,024:(0,2+0,3)*(2,2*2+1,37+1,28*3)		4,81			
		4NP:(0,2+0,35)*1,55*6		5,12			
193	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	44,08		0,00	
194	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,22		0,00	
		015:2,79*2,1*0,07		0,41			
		014:1,8*2,2*0,07		0,28			
		RŠ1:1,6*1,6*0,07		0,18			
		RŠ2:1,5*1,6*0,07		0,17			
		RŠ3:1,5*1,5*0,07		0,16			
		kanál 007-029:1*(2,5+4,6+3,95)*0,07		0,77			
		0,1*0,07*(1,65+4,6+4,05+1+5,15+4,6+0,45)		0,15			
		jímka 043:1,2*1,2*0,07		0,10			
195	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	5,57		0,00	
		US.03:1,75*4,23*0,1		0,74			
		US.04:1,75*3,98*0,1		0,70			
		US.05:1,9*2,87*0,1		0,55			
		V.02:3,79*3,95*0,1		1,50			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		141:0,6*0,1*(16,89+11,6+1,4*2+1,75*2)		2,09			
196	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,22		0,00	
197	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,57		0,00	
198	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,32		0,00	
		0,00303*1,2*(2,22/0,07+5,57/0,1)		0,32			
199	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	22,00		0,00	
		pro uložení stropu nad IP.01:22		22,00			
200	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	4,00		0,00	
		041 (statika - základy):4		4,00			
201	229940020V03	Trubkové mikropiloty D 105, včetně injektáže D 108/10	m	376,00		0,00	
		Položka obsahuje i ztíženou práci uvnitř budovy, kotevní:		0,00			
		hlavy, likvidaci sutí atd.:		0,00			
		dle výpisu statika:8*(37+10)		376,00			
202	R 401.1-01	D+M tlakové hlavy 250/250/20	kg	98,00		0,00	
		dle výpisu statika:98		98,00			
203	R 401.1-02	D+M vylamovací lišty s těsnícím plechem a bobtnavým páskem	m	18,00		0,00	
204	R 401.1-03	D+M syst. těsnění pracovní spáry	m	97,80		0,00	
		statika základy:97,8		97,80			
205	R 401.1-04	Příplatek za kartáčování betonu na schodech	m2	16,14		0,00	
		US.03:(0,175+0,28)*1,15*9+(0,26+0,18)*1,15		5,22			
		US.04:(0,21+0,29)*1,15*8+(0,21+0,25)*1,15		5,13			
		US.05:(0,15+0,3)*1,2*5		2,70			
		F3:3,1		3,10			
206	R 401.1-05	D+M kotevních plechů pro ukotvení zábradlí	kg	12,00		0,00	
207	13331830	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x 6 mm	T	0,01		0,00	
		0,01296*1,08		0,01			
Celkem za		401.1 Statika - 1.část				0,00	
Díl:	401.2	Statika - 2.část					
208	289 1	kotevní trn R10-1000mm-kompl.dod+mtz vč.vrtu D25mm,hl.500mm+zalítí aktiv.maltou	kus	431,00		0,00	
		4np:219		219,00			
		3np:116		116,00			
		1pp:96		96,00			
209	289 1a	kotevní trn R16-800mm-kompl.dod+mtz vč.vrtu hl.400mm+zalítí aktiv.maltou	kus	62,00		0,00	
		1pp:46		46,00			
		1np:10		10,00			
		2np:6		6,00			
210	289 2	kotevní trn R12-400mm-kompl.dod+mtz vč.vrtu hl.300mm+zalepení	kus	78,00		0,00	
		1pp:60		60,00			
		3np:18		18,00			
211	289 3	kotva R8-350mm-kompl.dod+mtz vč.vrtu hl.100mm+zalepení	kus	333,00		0,00	
		1pp:100		100,00			
		1np:171		171,00			
		2np:32		32,00			
		3np:30		30,00			
212	289 3a	kotva R12-400mm-kompl.dod+mtz vč.vrtu hl.100mm+zalepení	kus	162,00		0,00	
		1pp:60		60,00			
		1np:84		84,00			
		2np:18		18,00			
213	317323411R00	Beton klenbových pásů železový C 25/30 XC1	m3	1,16		0,00	
		1pp H:5*(,15*,26*2+1,39*(,15+,11/2))		0,18			
		D:5*(,15*,32*2+2,655*(,12+,2/2))		0,34			
		G:47*(,15*,26*2+1,39*(,15+,11/2))		0,17			
		E:27*(,15*2*,25+1,2*(,15+,1/2))		0,09			
		C:47*(,15*,42*2+2,69*(,09+,33/2))		0,38			
214	317324121R0x	Ztužující věnce klenob z ŽB C 32/30 XC1 ve volném	m3	2,90		0,00	
		1pp R1:(7,78*,3*2+4*1,9*,22/2)*,08		0,44			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		(6,38*35*2+4*2,6*25/2)*,08		0,46			
		1np R1:(6,46*35*2+4*2,79*25/2)*,08		0,47			
		(8,51*35*2+4*2,615*25/2)*,08		0,58			
		(4,43*35*2+3*2,04*25/2)*,08		0,31			
		2np R1:(4,405*35*2+3*2,31*25/2)*,08		0,32			
		3np R1:(4,43*35*2+3*2,31*25/2)*,08		0,32			
215	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	11,32		0,00	
		1pp H: 5*1,45+2*1,69*26		1,60			
		D: 5*2,75+2*2,955*32		3,27			
		G: 47*1,45+2*1,69*26		1,56			
		E: 27*1,25+2*1,5*25		1,09			
		C: 47*2,75+2*2,99*42		3,80			
216	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	11,32		0,00	
217	317354111R00	Bednění věnců klenob a říms	m2	35,40		0,00	
		Včetně odbednění a očištění bednění.					
		1pp R1:(7,78*22*2+4*2*1,9*22/2)		5,10			
		(6,38*25*2+4*2*2,6*25/2)		5,79			
		1np R1:(6,46*25*2+4*2*2,79*25/2)		6,02			
		(8,51*25*2+4*2*2,615*25/2)		6,87			
		(4,43*25*2+3*2*2,04*25/2)		3,75			
		2np R1:(4,405*25*2+3*2*2,31*25/2)		3,94			
		3np R1:(4,43*25*2+3*2*2,31*25/2)		3,95			
218	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,16		0,00	
		1,15878*135		0,16			
219	348929111R0x	Příplatek na řezání 1ks keram věncovky tl.tcm ,dl	kus	200,00		0,00	
		Začátek provozního součtu		0,00			
		v. 140mm V9,V7 +13,240:6,3+4,415+3,575+44		14,73			
		v.140mm V3,V1 +13,170:44+3,58+4,49+6,27		14,78			
		v. 160:		0,00			
		D1 +16,860:3,31+4,29		7,60			
		V106 +13,480:44		0,44			
		D2 +13,480:4,0+6,3		10,30			
		V4,V5 +13,460:3,16+4,44		7,60			
		D1 +13,460:3,0		3,00			
		V3 +8,475:3,76		3,76			
		V3 +4,22:3,76		3,76			
		0		0,00			
		65,97/33		199,91			
		Konec provozního součtu		265,88			
		200		200,00			
220	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	3,03		0,00	
		střecha: 2*5*25*4		0,10			
		4np pod nosníky:		0,00			
		I260,U260,I240:((18+21)*2+1)*,3*25*15		0,89			
		I160:((16+10+4+6+1+6)*2+4+3)*,3*25*23		1,60			
		pod nosníky:		0,00			
		3np I240,I260:(5+3)*,3*1*25		0,06			
		3np I160:2*3*25*23		0,03			
		2np I240,I260,U200:(5+3+4)*,3*1*25		0,09			
		1np I240,I260,I280,IPE200,IPE240:(9+8+3+13)*,3*1*25		0,25			
221	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	32,29		0,00	
		1pp:		0,00			
		D1: 16*(3,06*2,425+3*19+15*4*6)		1,25			
		D1: 16*(2,91*1,945+15*(4*4+6*3))		0,99			
		D1: 16*(1,59*85+1,31*(2,62-85)+15*4*10)		0,68			
		D3: 16*(2,764*(3,09-15)-6*2,49+15*(4*5+6*2))		1,14			
		D4: 16*(3,575*1,53+295*1,5+23*1,85+15*(3*3+6))		1,05			
		16*(3,58*1,57+315*1,45+23*1,85+15*(3*3+6*1))		1,08			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		1np:		0,00			
		D1: 16*(3,305*2,495+ 15*(.4*4+.6*3))		1,40			
		D1: 16*(3,25*2,57+2,89*2,07+ 15*(.4*14+.6*3))		2,47			
		D2: 16*(2,96*(3,09-.15)-.6*2,49+ 15*(.4*5+.6*2))		1,23			
		2np:		0,00			
		D1: 16*(3,305*2,52+ 15*.4*7)		1,40			
		D1: 16*(3,25*2,51+3,04*2,665+ 15*.4*15)		2,75			
		D2: 16*(3,04*6,51+ 15*.4*20)		3,36			
		D3: 16*(3,04*(3,09-.15)-.6*2,49+ 15*(.4*5+.6*2))		1,27			
		4np:		0,00			
		D1: 16*4,29*5,895		4,05			
		D2: 16*(4,29*8,905+1,66*.39-2,735*.37)		6,05			
		střecha D1: 15*3,31*4,29		2,13			
222	411322424R00	Stropy trámové ze železobetonu C 25/30	m3	26,21		0,00	
		4np D3:(.05+.03*.5)*(9,39*21,0-.8*3,8+2,65*.9-4,29*2,85+11,0*15,35-.6*5,9)		22,73			
		4np D4:(.05+.03*.5)*(4,34*6,12)		1,73			
		4np D5:(.05+.03*.5)*(4,405*6,15)		1,76			
223	411323434R00	Klenby, skořepiny ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	8,55		0,00	
		1pp R1:7,78*1,95*.08		1,21			
		6,38*2,7*.08		1,38			
		1np R1:6,46*3,05*.08		1,58			
		8,51*2,85*.08		1,94			
		4,43*2,1*.08		0,74			
		2np R1:4,405*2,4*.08		0,85			
		3np R1:4,43*2,4*.08		0,85			
224	411324111R0x	Spřažená hřebíková deska, tl. 60 mm C25/30 -XC1 kompl.dod+mtz	m2	154,85		0,00	
		26,27653 (26,36888) ks hřebíků /m2 obsahuje polyetylenovou folii, vyvrtání otvorů a zatlučení hřebíků, betonáž desky a vyrovnaní ložné spáry v drážkách zdiva.					
		3np D1:8,085*11,0+.2*.5*4-1,64*.415+1,66*6,43		99,33			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		hřebíky kg:365,4		365,40			
		hřebíky ks /m2:2610/99,3282		26,28			
		Konec provozního součtu		391,68			
		1pp:14,06+41,46		55,52			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		hřebíky kg:205		205,00			
		hřebíky ks /m2:1464/55,52		26,37			
		0		0,00			
		Konec provozního součtu		231,37			
225	411351211R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa	m2	203,59		0,00	
		1np:		0,00			
		D1:3,06*2,425		7,42			
		D1:2,91*1,945+.16*1,945		5,97			
		D1:1,59*.85+1,31*(2,62-.85)		3,67			
		D3:2,764*(3,09-.15)+.16*(.6+2,49)		8,62			
		D4:3,575*1,53+ 295*1,5+.16*.6*4		6,30			
		3,58*1,57+.315*1,45+.16*.6*4		6,46			
		1np:		0,00			
		D1:3,305*2,495		8,25			
		D1:3,25*2,57+2,89*2,07		14,33			
		D2:2,96*(3,09-.15)+.16*(.6*2,49)		8,94			
		2np:		0,00			
		D1:3,305*2,52		8,33			
		D1:3,25*2,51+3,04*(2,665+.16)		16,75			
		D2:3,04*6,51		19,79			
		D3:3,04*(3,09-.15)+.16*(.6+2,49)		9,43			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		4np:		0,00			
		D1:4,29*5,895		25,29			
		D2:4,29*8,905+1,66*39+1,16*(2,735+37)*2		39,84			
		střecha D1:3,31*4,29		14,20			
226	411351212R00	Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa	m2	203,59		0,00	
227	411354231R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 0,8 mm	m2	406,70		0,00	
		4np:406,7		406,70			
228	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	5,59		0,00	
		32,29298*1,135		4,36			
		4np:1229,7*0,001		1,23			
229	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	2,62		0,00	
		1pp:(203,6+214,9)*0,001		0,42			
		1np:330,0*0,001		0,33			
		2np:72,6*0,001		0,07			
		3np:(313,6+72,0)*0,001		0,39			
		4np:1417,1*0,001		1,42			
230	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	50,00		0,00	
		sanace zhlaví 1np,2np,3np:4*2+9*2+12*2		50,00			
231	413232221R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	222,00		0,00	
		4np I160:(6+1+6+4+10+16)*2+4+1+3		94,00			
		I260:12*2+3		27,00			
		I240:20*2+2		42,00			
		U260:4*2		8,00			
		3np I260:5		5,00			
		I240:3		3,00			
		I160:2		2,00			
		2np I240:3		3,00			
		I260:5		5,00			
		U200:4		4,00			
		1np IPE240:2		2,00			
		IPE200:11		11,00			
		I240:3		3,00			
		I260:5+4		9,00			
		I280:4		4,00			
232	413321313R0x	Nosníky z betonu prostého C 16/20	m3	1,11		0,00	
		1np:6,93*3,32+5,93*3,32*26		1,11			
233	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1	m3	1,10		0,00	
		2np:1*3*3,585*2+15*26*3,34		0,35			
		1np:1*3*3,585*2+15*3*3,26		0,36			
		1pp:1*3*(2,3+1,83)+15*4*(1,48+8)+15*29*3,05		0,39			
234	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	31,54		0,00	
		2np:(1+2*3)*3,585*2+(15+26+1)*3,34		6,72			
		1np:(1+2*3)*3,585*2+(15+3+14)*3,26		6,94			
		1pp:(1+2*3)*(2,3+1,83)+(15+2*4)*(1,48+8)+(15+29+13)*3,05		6,80			
		1np:6,93*(32+2*28)+5,93*(32+2*26)		11,08			
235	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	31,54		0,00	
236	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	7,09		0,00	
		2np:1*3,285*2+15*3,04		1,11			
		1np:1*3,285*2+15*2,96		1,10			
		1pp:1*(2,0+1,53)+15*2,75		0,77			
		1np:6,93*32+5,93*32		4,12			
237	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	7,09		0,00	
238	413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení	m2	0,32		0,00	
		1pp:15*(1,33+8)		0,32			
239	413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění	m2	0,32		0,00	
240	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	0,15		0,00	
		1,100535*1,135		0,15			
241	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	19,73		0,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		4np, I160,I240,I260:8*(,16*2+.074*4)+1*(,24*2+.106*4)+6*(,26*2+.113*2)		10,31			
		3np, I260,I240:3*(,26*2+.113*2)+1*(,24*2+.106*4)		3,14			
		2np, I260,I240:3*(,26*2+.113*2)+1*(,24*2+.106*4)		3,14			
		1np, I260,I240:3*(,26*2+.113*2)+1*(,24*2+.106*4)		3,14			
242	413941123RT3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	3,80		0,00	
		4np:3300,7*1,15*,001		3,80			
243	413941125RT2	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš včetně dodávky profilu I č. 24	t	6,98		0,00	
		4np I240:5140,4*1,15*,001		5,91			
		3np I260:329,4*1,15*,001		0,38			
		2np I240:296,8*1,15*,001		0,34			
		1np I240:304,1*1,15*,001		0,35			
244	413941125RTv	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš včetně dodávky profilu I č. 26	t	9,94		0,00	
		4np I260:4826,9*1,15*,001		5,55			
		3np I260:926*1,15*,001		1,06			
		2np I260:905,0*1,15*,001		1,04			
		1np I260:1986,1*1,15*,001		2,28			
245	413941125RTy	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš včetně dodávky profilu I č. 28	t	0,83		0,00	
		1np I280:723,3*1,15*,001		0,83			
246	413941125RU3	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č.24 a výš včetně dodávky profilu U č. 26	t	1,00		0,00	
		4np:871,7*1,15*,001		1,00			
247	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	16,44		0,00	
		1pp:		0,00			
		V1: 3*,16*5,4		0,26			
		V2: 44*,26*3,15		0,36			
		V3: 28*,16*2,4		0,11			
		1np:		0,00			
		V1: 3*,16*5,4		0,26			
		V2: 44*,16*3,0		0,21			
		V3: 28*,16*3,7		0,17			
		V4: 3*,3*6,3		0,57			
		2np:		0,00			
		V1: 3*,16*5,4		0,26			
		V2: 44*,16*3,0		0,21			
		V3: 28*,16*3,7		0,17			
		4np:		0,00			
		V1: 3*,14*10,4		0,44			
		V2: 44*,14*6,1		0,38			
		V3: 53*,14*4,0		0,30			
		V4: 3*,16*11,9		0,57			
		V5: 44*,16*3,0		0,21			
		V6: 44*,16*3,0		0,21			
		V7: 53*,14*4,0		0,30			
		V8: 44*,14*6,1		0,38			
		V9: 3*,14*(3,525+6,15)		0,41			
		střecha:		0,00			
		V1: 3*,265*67,6		5,37			
		V2: 44*,265*22,0		2,57			
		V3: 53*,265*8,2		1,15			
		V4: 22*,15*48,6		1,60			
248	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	73,54		0,00	
		1pp:		0,00			
		V1: 2*,16*5,4		1,73			
		V2: 2*,26*3,15		1,64			
		V3: 2*,16*2,4		0,77			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		1np:		0,00			
		V1:2*,16*5,4		1,73			
		V2:2*,16*3,0		0,96			
		V3:2*,16*3,7		1,18			
		V4:2*,3*6,3		3,78			
		2np:		0,00			
		V1:2*,16*5,4		1,73			
		V2:2*,16*3,0		0,96			
		V3:2*,16*3,7		1,18			
		4np:		0,00			
		V1:2*,14*10,4		2,91			
		V2:2*,14*6,1		1,71			
		V3:2*,14*4,0		1,12			
		V4:2*,16*11,9		3,81			
		V5:2*,16*3,0		0,96			
		V6:2*,16*3,0		0,96			
		V7:2*,14*4,0		1,12			
		V8:2*,14*6,1		1,71			
		V9:2*,14*9,675		2,71			
		střecha:		0,00			
		V1:2*,265*67,6		35,83			
		V2:2*,265*22,0		11,66			
		V3:2*,265*8,2		4,35			
		V4:2*,15*48,6		14,58			
		Mezisoučet		99,08			
		odpočet bednění věncovkou:		0,00			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		v. 140mm V9,V7 +13,240:6,3+4,415+3,575+44		14,73			
		v.140mm V3,V1 +13,170:44+3,58+4,49+6,27		14,78			
		Konec provozního součtu		29,51			
		-,14*29,51		-4,13			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		v. 160mm:		0,00			
		V106 +13,480:44		0,44			
		V4,V5 +13,460:3,16+4,44		7,60			
		V3 +8,475:3,76		3,76			
		V3 +4,22:3,76		3,76			
		Konec provozního součtu		15,56			
		-,16*15,56		-2,49			
		V4 +17,350:-,15*(12,43+2+6,25+12,36+6,27*2)		-6,84			
		v.265mm V1,V3 +16,450:-,265*(12,43+2+6,25+12,36+6,27*2)		-12,08			
		Mezisoučet		-25,54			
249	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	73,54		0,00	
250	417351215RT1	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu věncovka Porotherm 7 x 33 x 19,5 cm bez izolantu	m	65,97		0,00	
		v. 140mm V9,V7 +13,240:6,3+4,415+3,575+44		14,73			
		v.140mm V3,V1 +13,170:44+3,58+4,49+6,27		14,78			
		v. 160:		0,00			
		D1 +16,860:3,31+4,29		7,60			
		V106 +13,480:44		0,44			
		D2 +13,480:4,0+6,3		10,30			
		V4,V5 +13,460:3,16+4,44		7,60			
		D1 +13,460:3,0		3,00			
		V3 +8,475:3,76		3,76			
		V3 +4,22:3,76		3,76			
251	417351215RT3	Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu věncovka Porotherm 7 x 33 x 27,5 cm bez izolantu	m	91,16		0,00	
		V4 +17,350:12,43+2+6,25+12,36+6,27*2		45,58			
		v.265mm V1,V3 +16,450:12,43+2+6,25+12,36+6,27*2		45,58			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
252	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	2,22		0,00	
		16.44316*.135		2,22			
253	625981114R00	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	34,58		0,00	
		V4 +17.350;.275*(12.43+2+6.25+12.36+6.27*2)		12,53			
		v.265mm V1.V3 +16.450;.265*(12.43+2+6.25+12.36+6.27*2)		12,08			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		v. 140mm V9.V7 +13.240;6.3+4.415+3.575+44		14,73			
		v.140mm V3.V1 +13.170;.44+3.58+4.49+6.27		14,78			
		Konec provozního součtu		29,51			
		.14*29,51		4,13			
		v .160:		0,00			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		D1 +16.860;3.31+4.29		7,60			
		V106 +13.480;.44		0,44			
		D2 +13.480;4.0+6.3		10,30			
		V4.V5 +13.460;3.16+4.44		7,60			
		D1 +13.460;3.0		3,00			
		V3 +8.475;3.76		3,76			
		V3 +4.22;3.76		3,76			
		Konec provozního součtu		36,46			
		.16*36,46		5,83			
254	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	10,00		0,00	
		1np:4		4,00			
		krov D4,D3:(2+1)*2		6,00			
255	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	19,00		0,00	
		2np galerie cca I180 (27,9cm2):19		19,00			
256	966079991R00	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu	kus	95,00		0,00	
		2np cca I180 (27,9cm2):19*5		95,00			
257	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	204,00		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		2np:		0,00			
		D1:15+7		22,00			
		D2:20		20,00			
		D3:5		5,00			
		Žb.trám:1+1		2,00			
		1np:		0,00			
		D1:7+7+10		24,00			
		D2:5		5,00			
		Žb.trám:1+1		2,00			
		1pp:		0,00			
		D1:10+6+7		23,00			
		D3:5		5,00			
		Žb.trám:1+1+2		4,00			
		0		0,00			
		sanace zhlaví 1-3np:(7*2+4*2+6*2)+(9*2+4*2)+(12*2+4*2)		92,00			
258	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	14,00		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		1pp klenba:4*2		8,00			
		1pp D3:2		2,00			
		1np D2:2		2,00			
		2np D3:2		2,00			
259	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	227,00		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		4np pod nosníky:		0,00			
		I260,U260,I240:((18+21)*2+1)		79,00			
		I160:((16+10+4+6+1+6)*2+4+3)		93,00			
		pod nosníky:		0,00			
		3np I240,I260:(5+3)		8,00			
		3np I160:2		2,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		2np I240,I260,U200:(5+3+4)		12,00			
		1np I240,I260,I280,IPE200, IPE240:(9+8+3+13)		33,00			
260	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	2,00		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		1pp klenba C-C:1*2		2,00			
261	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	34,87		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		spřaž.desky:		0,00			
		3np:8,085*2		16,17			
		1pp:9+6,4+3,3		18,70			
262	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	4,90		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		spřaž.desky:		0,00			
		1pp:3,9+1,0		4,90			
263	974031147R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm	m	2,50		0,00	
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		spřaž.desky:		0,00			
		1np:2,5		2,50			
264	974031668R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm	m	25,72		0,00	
		1np:6,93*2+5,93*2		25,72			
	Celkem za 401.2 Statika - 2.část					0,00	
Díl:	612	Úpravy povrchů					
265	602011184RT7	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná ***** TZC, zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	692,58		0,00	
		silikátová probarvená omítka, zrno 1,5-2 mm:		0,00			
		ST13/B:410,64		410,64			
		St13/C:281,94		281,94			
266	611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	19,65		0,00	
		027:2,75*(0,38+0,24*2)		2,37			
		105:6,93*(0,32+0,3*2)		6,38			
		108:(0,3*2+0,32)*5,93*2		10,91			
267	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	27,03		0,00	
		027:2,75*0,38*3		3,14			
		139:(0,5*2+0,83)*3,31		6,06			
		233:(0,4*2+0,66)*3,31+(0,5*2+0,66)*2,47*2		13,03			
		334:(0,4*2+0,66)*3,29		4,80			
268	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	1 587,89		0,00	
		Místnosti bez podhledu (bude nový štuk):		0,00			
		001:6,93*1,76*1,1		13,42			
		002.003:(2,69*11,61+9,7*2,06+3,48*2,27)*1,1		65,02			
		2,63*3,49*1,1		10,10			
		004:6,93*(2,06+2,14+2,15+2,62)*1,1		68,38			
		007:24,71*2,06*1,1		55,99			
		008:2,76*6,38*1,1		19,37			
		009:5,85*(2,62+1,92)*1,1		29,21			
		010:5,85*(2,59+2,18)*1,1		30,69			
		012:2,49*5,85*1,1		16,02			
		013:2,89*5,85*1,1		18,60			
		014:(6,7*(2,82+2,86)-1,28*0,75)*1,1		40,81			
		015:6,7*2,69*1,1		19,83			
		016:2,89*6,7*1,1		21,30			
		041:2,83*6,7*1,1		20,86			
		042:5,85*(2,93+1,9)*1,1		31,08			
		043.044:2,55*6,56+5,6*5,75-0,83*0,59-0,46*0,91*2		47,60			
		-0,15*(2,34+1,3-0,9)-1*0,41-1*0,66-2,55*2-1,73*0,62		-7,65			
		0,2*(2,55+2)		0,91			
		017:(2,22*5,85+1,83*5,6)*1,1		25,56			
		018:2,96*5,85*1,1		19,05			
		019:2,75*3,3*1,1		9,98			
		020:6,86*(2,49+2,11)*1,1		34,71			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		021:2.51*5.85*1.1		16,15			
		022:6.86*(2.2*2+2.09)*1.1		48,97			
		023:6.86*2.15*1.1		16,22			
		024:2.62*3.38*1.1		9,74			
		025:2.62*3.33*1.1		9,60			
		026:(2.66*15.3+9.7*2.06+3.51*2.29)*1.1		75,59			
		029:1.44*3.55*1.1		5,62			
		033.034:(1.77*2.32+0.83*3.13)*1.1		7,37			
		035:1.48*3.55*1.1+1.48*0.4*2		6,96			
		040:2.16*6.86*1.1		16,30			
		odpočet sanační omítky na střepech v 1PP:-50		-50,00			
		101:(5.67*2.2+2.78*6.54)*1.1		33,72			
		113:(9.62*2.2+2.81*6.64)*1.1		43,80			
		124:2.81*3.58*1.1		11,07			
		125:2.81*4.71*1.1		14,56			
		130:3.96*2.2*1.1		9,58			
		138:3.58*2.35*1.1		9,25			
		139:2.2*(6.91+2.96+2.69+3.18+6.68)*1.1		54,26			
		140:3.58*2.37*1.1		9,33			
		201:(5.46*2.47+3.04*6.66)*1.1		37,11			
		203:3.04*3.49*1.1		11,67			
		219:(3.04*3.4-0.75*1.15)*1.1		10,42			
		220:(9.5+3.04)*2.47*1.1		34,07			
		229:3.04*9.2*1.1		30,76			
		233:(24.55-0.66*2)*2.47*1.1+1.99*0.09		63,30			
		234:3.96*2.47*1.1		10,76			
		241.2:3.58*2.47*1.1*2		19,45			
		301.343:(9.5*2.47+3.04*6.66)*1.1		48,08			
		326:3.04*6.74*1.1		22,54			
		327:9.46*2.47*1.1		25,70			
		330.341:3.58*2.49*1.1*2		19,61			
		334:6.38*2.47*1.1		17,33			
		US.01.02 dle otlučení:11.81+21.65*2+12.05		67,16			
		21.82+20.8+12.21+31.37+9.38		95,58			
		Mezisoučet		1 452,50			
		Místnosti s podhledem (nebude nový štuk):		0,00			
		027:2.77*(1.54+1.29)*1.1		8,62			
		028:2.6*1.61*1.1		4,60			
		038:(2.73*2.02+1.34*1.15)*1.1		7,76			
		039:1.54*1.36*1.1		2,30			
		045:2.63*3.72*1.1		10,76			
		102:2.95*3.81*1.1		12,36			
		103:2.95*2.5*1.1		8,11			
		106:2.78*5.47*1.1		16,73			
		117:2.96*3.37*1.1		10,97			
		129:2.78*2.89*1.1		8,84			
		135:1.68*1.57*1.1		2,90			
		136:1.31*1.57*1.1		2,26			
		137:2.77*3.35*1.1		10,21			
		202:3.04*4.87*1.1		16,29			
		219:0.75*1.15		0,86			
		228:3.04*3.53*1.1		11,80			
		Mezisoučet		135,39			
269	611423421R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl.-hladkých	m2	1 987,87		0,00	
		Místnost bez podhledu (bude nový štuk):		0,00			
		104:11.11*6.26		69,55			
		109:2.96*4.68		13,85			
		110:2.87*7,1		20,38			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		111:2.97*4.78		14,20			
		118:5.66*6.33		35,83			
		119:3.12*2.9+3.43*5.32		27,30			
		120:3.35*2.06		6,90			
		121:7.25*6.33		45,89			
		122:3.39*3.16		10,71			
		123:2.79*3.16		8,82			
		206:4.06*4.68		19,00			
		215:3.08*3.58		11,03			
		222:6.03*5.74		34,61			
		223:5.07*4.96		25,15			
		224:5.63*5.79		32,60			
		323:6.21*4.27		26,52			
		324:3.97*7.21		28,62			
		Mezisoučet		430,95			
		Místnosti s podhledem (nebude nový štuk):		0,00			
		005:(3.91-0.65)*2.03+3.41*2.11		13,81			
		006:6.26*6.07		38,00			
		104:0.67*11.11		7,44			
		105:6.93*11.16-0.67*6.31		73,11			
		107:8.59*5.93		50,94			
		108:12.14*5.93+2.95*0.85-0.77*1.3		73,50			
		109:2.96*2.1		6,22			
		111:2.97*2		5,94			
		112:12.14*5.93+2.94*0.85		74,49			
		114-116:5.93*(2.66*2+2.94)		48,98			
		118:0.6*5.66		3,40			
		119:3.12*0.6		1,87			
		121:7.25*0.6		4,35			
		122:3.39*0.6		2,03			
		123:(3.39+3.16)*0.6		3,93			
		126:1.41*2.18		3,07			
		127:1.55*1.82		2,82			
		128:2.77*2.75+1.4*0.36		8,12			
		204:7.01*11.11		77,88			
		205:2.8*4.68		13,10			
		207:6.26*6.16		38,56			
		209:5.43*6.13		33,29			
		210:3.01*2.05		6,17			
		211:3.01*3.93		11,83			
		212:5.52*6.13		33,84			
		213:2.98*6.13		18,27			
		214:3.02*6.83-1.35*0.84		19,49			
		215:3.08*4.8		14,78			
		216:10.04*6.83+4.16*6.05+2.5*0.08		93,94			
		217:4.79*6.13		29,36			
		218:8.55*6.13		52,41			
		221:1.81*4.96		8,98			
		222:1*5.74		5,74			
		224:1.4*5.79		8,11			
		225:3.72*1.86		6,92			
		226:3.16*5.54		17,51			
		227:3.72*3.53		13,13			
		230:1.41*2.18		3,07			
		231:1.55*1.82		2,82			
		232:2.77*2.75+1.39*0.36		8,12			
		238:2.77*3.35		9,28			
		239:1.68*1.59		2,67			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		240:1.59*1,31		2,08			
		243:3.08*1,88		5,79			
		342:2.52*8,44		21,27			
		302:3.04*8,68		26,39			
		303:7.17*2,87		20,58			
		305:6.4.55*(3,25+5,09)		37,95			
		307:5.05*4,84		24,44			
		308:1.97*1,7		3,35			
		309:2.99*1,97		5,89			
		310:3.38*2,75		9,30			
		311:2.94*2,9+6,42*3,48		30,87			
		312:3.16*6,62		20,92			
		313:5.47*6,13		33,53			
		314:3.01*6,13		18,45			
		315:5.85*6,13		35,86			
		316:2.7*6,13		16,55			
		317:3.02*6,99-0,94*0,79		20,37			
		319:8.75*6,13		53,64			
		322:7.21*14,41		103,90			
		323:1*4,27		4,27			
		325:3.04*8,63		26,24			
		328:1.13*1,52		1,72			
		329:2.96*2,6+1.13*1		8,83			
		331:344:2.03*(1,52+0,9)		4,91			
		335:8.75*6,13		53,64			
		337:1.82*1,59		2,89			
		338:2.92*1,91		5,58			
		339:1.32*3,23		4,26			
		340:1.45*1,5		2,18			
		Mezisoučet		1 556,92			
270	611456212R00	Postřik izolací a konstrukcí s potaž. MC, tl. 8 mm	m2	44,51		0,00	
		na novém zdivu pod zateplení:		0,00			
		ST7/B:(3.15*4,3-1.37*2,63)*2		19,88			
		mč 131:(3+2,85)*4,21		24,63			
271	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	1 883,45		0,00	
		dle opravy kleneb:1452,5		1 452,50			
		dle opravy trám.stropu:430,95		430,95			
272	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů *****vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	28,45		0,00	
		007:3.06*2,13		6,52			
		019:2.75*(3,08+0,13+0,29)-2,5*0,6+(2,5+0,6)*0,16		8,62			
		032:1.95*2,75		5,36			
		219:2.29*(3,11+0,1+0,26)		7,95			
273	612401961R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru, omítka hrubá	m2	23,99		0,00	
		IP.01:23,99		23,99			
274	612403399R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou	m2	90,97		0,00	
		NOSNÍKY:		0,00			
		1PP:		0,00			
		1,6*0,12*2*2+1*0,1*2+1,6*0,12*2+1,6*0,12*2		1,74			
		1,5*0,12*2+1,6*0,12*2+1,4*0,12*2		1,08			
		1,8*0,12*2+1,8*0,12*2+1,6*0,12*2+1,6*0,12*2+0,9*0,1*11		2,62			
		1*0,1*2		0,20			
		1NP:		0,00			
		1,8*0,12*2+1*0,1*2+1,5*0,12*4+1,8*0,12*2		1,78			
		1,5*0,12*4+1,4*0,12*4+1,4*0,12*2+1,2*0,12+0,1*(0,9*8+0,7*6)		3,01			
		2,25*0,12*4+1,77*0,12*2*2+1,8*0,12*2+1,5*0,12*2*3		3,44			
		1,4*0,1*2		0,28			
		2NP:		0,00			
		1,5*0,12*2+1,5*0,12*2+1,5*0,12*4*2		2,16			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		0,12*2*1,5*2+1,8*0,12*2+1,8*0,12*2+0,1*(0,9*12+0,7*3)		2,87			
		2,25*0,12*4+1,5*0,12*2+2,9*0,14*4+1,4*0,12*2		3,40			
		1,5*0,12*4+1*0,1*2		0,92			
		3NP:		0,00			
		1*0,1*2+1,5*0,12*4+0,9*0,1		1,01			
		1,4*0,12*2+1,8*0,12*2+1,2*0,12*2+1,4*0,12*2+1,4*0,12*2		1,73			
		2,25*0,12*4+0,1*(0,7*5+0,9*8+1,05*2)+3,3*0,12*2		3,15			
		0,12*1,4*2+0,12*1,4*2		0,67			
		4NP:		0,00			
		1,25*0,08*2*5+1*0,08		1,08			
		Mezisoučet		31,15			
		otvory pro instalace:		0,00			
		0,1*2*(0,8*13+0,85+0,9*21+0,95*3+1+1,05+1,1+1,2)		7,47			
		0,12*2*(1,8+1,5+1,9*2+1,95+1,65+2,45+2,85*2+3,15+2,05)		5,77			
		0,12*2*(1,2*5+2,55)		2,05			
		0,1*2*(1,2+0,9*11+1,2*3+1)+0,12*2*(1,5+1,4*2)		4,17			
		0,1*0,9*2*3+1,2*0,1*4+1,75*0,12*2+0,9*0,1*2		1,62			
		1*0,1*2+1,5*0,12*2+1,2*0,1*2+0,9*0,1*2		0,98			
		2*(1,4*0,12+0,9*0,1*2+1,2*0,1*2)+0,9*0,1*2*4		1,90			
		0,9*0,1*2+0,1*2*(0,8*2+0,9*2)+2*(0,12*1,8+0,1*0,9)		1,47			
		0,1*2*(0,8+0,9)+0,1*0,9*3+0,8*0,1*4		0,93			
		Mezisoučet		26,36			
		RÝHY PRO SANACE A INSTALACE:		0,00			
		01/76,77:0,15*(16*10+3*21)		33,45			
275	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	116,76		0,00	
		141,333:116,76		116,76			
276	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	237,76		0,00	
		půda:237,76		237,76			
277	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	5 954,07		0,00	
		V běžných místnostech (bude nový štuk):		0,00			
		101:(5,67*2+2,2+2,78*2+6,54*2)*4,13-2,04*3,56*2		118,38			
		(3,67*2+2,04)*0,67-2,5*(1,49+1,33*3+1,44)-1,37*2,66*3		-21,95			
		(2,66*2+1,37)*0,65*3+0,75*0,17*6		13,81			
		102.103:(2,4+2,95+3,81)*1,47-1,33*0,87+1,41*0,55		13,08			
		(2,5*2+2,95)*(3,7-1,63)-1,37*1,86+(2,76*2+1,37)*0,35		16,32			
		odpočet obkladaček:-12,31		-12,31			
		104:(6,26*2+11,11)*3,9+(0,67*2+11,11)*3,1-1,5*1,5		128,50			
		-1*1,2-1,37*2,76*4-1,35*2,64*2+(2,76*2+1,37)*0,36*4		-13,53			
		(2,64*2+1,35)*0,5*2+0,17*0,75*12-1,44*2,5		4,56			
		105:(6,26*2+11,16)*3,7+(0,67+4,85)*3,1-1,33*2,5-1,2*1,2		99,96			
		-1,37*2,76*6+(2,76*2+1,37)*0,36*6+0,17*0,73*12		-6,32			
		106.5.47*(3,7-1,5)+(2,78+5,47)*3,7-1,35*2,64-1,4*2,66*2		31,55			
		(2,64*2+1,35)*0,5+(2,66*2+1,4)*0,6*2+0,17*0,75*6		12,14			
		107:(2,1*2+8,59)*3,1+(3,83*2+8,59)*3,9-1,8*3,1-3,51*3,53		85,05			
		-2,5*(1,33+1,49)-1*1,2-1,36*2,76*3+(2,76*2+1,36)*0,36*3		-12,08			
		0,16*0,73*6-1,5*(0,77+2)		-3,45			
		odpočet obkladaček:-39,52-1,68		-41,20			
		108:(0,3+11,37+0,8)*3,1+3,51*(3,85-3,53)		39,78			
		(0,3+12,14+0,85+4,68)*3,85-1,36*2,76*4		54,17			
		(2,76*2+1,36)*(0,36*3+0,48)+0,73*(0,16*6+0,26*2)		11,81			
		odpočet obkladaček:-66,92+5,64		-61,28			
		109:(2,1*2+2,96)*3,1+(4,68*2+2,96)*3,8-1,63*1,22-1,22*1,3		65,44			
		-1,33*2,5-1,36*2,76+(2,76*2+1,36)*0,48+0,26*0,73*2		-3,40			
		-0,97*2,29		-2,22			
		110.4.9*3,91*2+2,91*0,3+2,14*3,91*2-1,37*2,14-1,63*1,22		51,01			
		2,87*3,91-2,49*3,91+(3,26*2+2,49)*0,81		8,78			
		111:(2*2+2,97)*3,1+(4,78*2+2,97)*3,9-11,32-1,33*2,5		55,83			
		(2,76*2+1,36)*0,48+0,3*0,73*2-1,36*2,76-1*1,2		-1,21			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		112:(2*2+12,14)*3,1+(4,78*2+12,14)*3,7-15,01-6,84-1,33*2,55		105,08			
		-1,36*2,76*4+(2,76*2+1,36)*(0,36*3+0,48)		-4,28			
		0,73*(0,3*2+0,16*6)		1,14			
		113:(9,62+2,2+2,81+6,64)*2*4,1-2,04*(3,5+3,6*2)-1,33*2,5*4		139,29			
		(3,63*2+2,04)*0,35+(3,7*2+2,04)*0,65-1*2,55*3-0,8*2*2		-1,46			
		(2,12*2+1,1)*0,66*2-1,37*2,66*3+(2,66*2+1,37)*0,62*3		8,56			
		0,16*0,75*6		0,72			
		114-116:(2*2+2,94+2,66*2)*3,1+(3,93*2+2,94+2,66*2)*3,7		97,65			
		-1,33*2,5-1*2,55*2-1,39*2,76*3+(2,76*2+1,39)*0,36*3		-12,47			
		0,16*0,73*6-42,06+6,71-1*1,2		-35,85			
		117:(5,46*2+2,96)*3,1+(1*2+2,96)*3,7-1,33*2,5-1,37*2,76		54,27			
		(2,76*2+1,37)*0,36+0,17*0,73*2-1*1,2-3,1*(0,67+3,2)		-10,47			
		118:(0,6+5,66)*3,1-1,37*2,76*4+(2,76*2+1,37)*0,36*4		14,20			
		0,17*0,73*8+(6,63+5,66)*3,9-1,09*2,13		46,60			
		119:3,12*3,1-1,55*1,62-1,33*2,5+(3,43+5,32)*3,85-1,37*2,76*2		29,96			
		(2,76*2+1,37)*0,36*2+0,17*0,73*4		5,46			
		120:(3,35+2,06)*3,85		20,83			
		121:(6,33+7,25)*3,75+(0,6+7,25)*3,1-1*2,55-1,37*2,76*4		57,59			
		(2,76*2+1,37)*0,36*4+0,17*0,73*8		10,91			
		122:0,6*3,1+(3,39+3,16)*3,89+(2,58*2+1,37)*0,48*3		36,74			
		-1,04*1,2-1,24*2,58*3		-10,85			
		123:(3,76+0,6)*3,1-1,02*2,12+2,79*3,89+(0,92*2+1,02)*0,33		23,15			
		124:(3,58*2+2,81)*4,1-1,02*2,12+(0,92*2+1,02)*0,33		39,66			
		(2,62*2+1,37)*0,6*3-1,37*2,62*3+0,77*0,15*6		1,82			
		125:(4,71*2+2,81)*3,93-1,33*2,5		44,74			
		126:(1,41+2,18)*1,2		4,31			
		127:(1,55+1,82)*1,2-0,99*0,89+(2,1*2+0,99)*0,45		5,50			
		128:(2,77+3,11)*1,2-1,94*1,1-0,99*0,89*2		3,16			
		(2,1*2+0,89)*0,45*2		4,58			
		129:(2,89*2+2,78)*3,7-1,33*2,5-1,4*2,66+(2,66*2+1,4)*0,63		28,86			
		0,17*0,75*2-2,89*1,5		-4,08			
		130:(3,96*2+2,2)*4,13-1,33*2,5-0,8*2*2-2,03*3,57		28,02			
		(3,69*2+2,03)*0,3		2,82			
		132:(1,8*2+2,44)*1,2		7,25			
		133:(1,3*2+2,44)*1,2		6,05			
		134:(2,79*2+2,07)*1,2-1,18*0,1-2,77*0,45+(0,1*2+1,18)*0,34		8,28			
		135:(1,68+1,57)*1,2-0,98*0,88+(2,1*2+0,98)*0,5		5,63			
		136:(1,31+1,57)*1,2		3,46			
		137:(2,77+3,35)*1,2-1,94*1,1-0,98*0,88*2+(2,1*2+0,98)*0,5*2		8,67			
		138:(3,58+2,35)*2*4,14-1,55*3,5*2+(3,57*2+1,55)*0,47*2		46,42			
		2,36*4,14*2-2,04*3,5*2+(3,65*2+2,04)*(0,3+0,32)		11,05			
		139:(2,2*5+6,91+2,96+2,69+3,18+6,68)*2*4,14+1,84*2,4*2		285,55			
		-1,33*2,5*5-2,49*3,26-1,37*3,41*5+(3,41*2+1,37)*0,83*5		-14,11			
		-1,1*2,12*2+(2,12*2+1,1)*0,68*2-2,05*3,5*10		-69,15			
		(3,65*2+2,05)*(0,3+0,5+0,61+0,44+0,63+0,35)-3,25*3,3		15,74			
		140:(3,58+2,37)*2*4,14-1,15*2,18+(3,63*2+2,04)*0,3*2		52,34			
		-1,54*3,4*2+(3,49*2+1,54)*0,47*2+2,4*4,14*2-2,04*3,5*2		3,13			
		141:10,69*3,6-1,37*3,41*3+(3,41*2+1,37)*0,83*3		44,86			
		142:(5,05+3)*3,75-0,9*2		28,39			
		201:(5,46+2,47+3,04+6,66)*2*4-2,47*4-2,47*3,3*2-1,33*2,5*5		98,23			
		-1,37*2,63*3+(2,63*2+1,37)*0,47*3+0,15*0,74*6		-0,80			
		202:(4,87*2+3,04)*3,6-1,33*2,2-1,33*2,5-1*1,5-1,35*2,6*3		27,73			
		(2,6*2+1,35)*0,44*3+0,16*0,82*6		9,43			
		203:(3,49*2+3,04)*4,04-1,35*2,6*3+(2,6*2+1,35)*0,5*3		39,78			
		204:(5,01+11,11+7,01+2,7)*3,6+(8,41+2)*3,1-1,33*2,5-1,2*1,2		120,49			
		-1,5*(0,5+1)-1,37*2,63*6+(2,63*2+1,37)*0,36*6+0,16*0,76*12		-8,09			
		205:(2,8*2+4,68)*3,1-1,3*2,5*2-1,5*(1,3+1,25)		21,54			
		206:(4,06*2+4,68)*3,8		48,64			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		207:(6,26+6,16+1)*(3,6-1,6)+5,26*(3,1-1,6)-1,33*2,5		31,41			
		(1,79*2+1,37)*(0,36+0,23)*2-1,37*1,79*4		-3,97			
		208:(1*2+3,04)*1,5-1,37*1,19+(1,19*2+1,37)*0,23		6,79			
		(5,51*2+3,04)*0,9		12,65			
		209:(2,8+5,43)*0,9+(3,33+5,43)*1,4-1,36*1,19*2		16,43			
		(1,19*2+1,36)*0,24*2+(0,1*2+1,1)*0,48		2,42			
		210:(3,01+2,05)*3,1-1*2,25-1,1*2,55		10,63			
		211:(3,01+3,93)*1,4-1,36*1,19+(1,19*2+1,36)*0,24		9,00			
		212:(2,8*2+5,52)*0,9+(3,33*2+5,52)*1,4-1,36*1,19*2		23,82			
		(1,19*2+1,36)*0,24*2		1,80			
		213:(2,8*2+2,98)*0,9+(3,33*2+2,98)*1,4-1,36*1,19		19,60			
		(1,19*2+1,36)*0,24		0,90			
		214:(2,2+2,18+0,85)*0,9+(4,63*2+3,02)*1,4-1,36*1,19		20,28			
		(1,19*2+1,36)*0,38		1,42			
		215,243:(3,25*2+3,08)*3,1+(3,58*2+3,08)*3,8-3,99-2,5*(0,9+1,33)		59,05			
		-1,36*2,63+(2,63*2+1,36)*0,38+0,16*0,76*2		-0,82			
		odpočet obkladaček:-13,18		-13,18			
		216:(2,2*2+14,2+0,75*2+0,08*2-3,1)*0,9+(4,63*2+0,72*2)*1,4		30,42			
		(14,2-2,6)*1,4-1,36*1,19*4+(1,19*2+1,36)*(0,38*3+0,2)		14,78			
		217:(2*2+4,79)*0,9+(4,13*2+4,79)*1,4-1,39*1,19*2		22,87			
		(1,19*2+1,39)*0,22*2		1,66			
		218:(2*2+8,55)*0,9+(4,13*2+8,55)*1,4-1,39*1,19*3		29,87			
		(1,19*2+1,39)*0,22*3		2,49			
		219:(5,51+2,25+3,04+2,29)*(3,98-2,2)		23,30			
		(1,19*2+1,37)*0,23		0,86			
		220:(9,5*2+3,04+2,47*4)*4,07-2,23*3,4-2,31*3,4*2-1,33*2,5*3		96,65			
		(3,54*2+2,23)*0,3+(3,61*2+2,31)*0,62-1,37*2,63*2-0,8*2*2		-1,70			
		(2,63*2+1,37)*0,56*2+0,16*0,76*4+(2,12*2+1,1)*0,51*2		13,36			
		221:(1,81+4,96)*3,1-1,1*2,23-1,33*2,5-1,25*1,5		13,33			
		222:(1*2+5,74)*1,3+(6,03*2+5,74)*1,96-1,37*1,6*4		36,18			
		(1,6*2+1,37)*(0,23*2+0,36*2)		5,39			
		223:(5,07+4,96)*3,6-1,37*2,63*4+(2,63*2+1,37)*0,36*4		31,24			
		0,17*0,76*8+(5,07+4,96)*0,2		3,04			
		224:5,79*(3,1+3,8)		39,95			
		225:1,86*3,1-1,35*2,5		2,39			
		226:(3,16+5,54)*1,64-1,37*1,43*2+(1,43*2+1,37)*0,36*2		13,40			
		-1,37*1,47+(1,47*2+1,37)*0,45		-0,07			
		227:(3,72+3,53)*1,64-1,37*1,47+(1,47*2+1,37)*0,45		11,82			
		228:(3,53*2+3,04)*3,6-1*1,2-1,37*2,71-1*2,6		28,85			
		(2,71*2+1,37)*0,45-(2,59*2+1,37)*0,45		0,11			
		229:9,2*3,5*2-1,7*1,5-0,88*2,1-1,35*2,5-1,37*2,62*3		45,86			
		(2,62*2+1,37)*0,45*3+0,15*0,77*6+9,2*0,21*2		13,48			
		230:(1,41+2,18)*1,2		4,31			
		231:(1,55+1,82)*1,2-0,99*0,97+(2,1*2+0,99)*0,45		5,42			
		232:(2,77+3,11)*1,2-1,94*0,9-0,99*0,89*2		3,55			
		(2,1*2+0,99)*0,45*2		4,67			
		233:(24,55+2,47)*2*4+0,66*3,4*2+2,22*3,7*2-2*(0,8+0,9)		233,68			
		-2,55*(1,33+0,9+1,1)-0,88*2,04-1,33*2,5-15,96		-29,57			
		-1,37*2,63*5-3,31*3,4-2,31*3,5-2,23*3,43		-45,00			
		(3,58*2+2,31+3,54*2+2,23)*0,3+(2,63*2+1,37)*0,47*5		21,21			
		0,74*0,16*10+(2,12*2+1,1)*0,53*2		6,84			
		234:(3,96*2+2,47)*4-2,29*3,47+(3,58*2+2,29)*0,3-1,1*2,55		33,64			
		0,8*2*2+(2,12*2+1,1)*0,5*2		8,54			
		235:(1,78+2,36)*1,2		4,97			
		236:(1,33+2,36)*1,6-1,97*1,36+(2,61*2+1,97)*0,3		5,38			
		237:(2,67+2,94)*1,6-2,77*1,4-1,97*1,36+(2,61*2+0,75)*0,3		4,21			
		238:(2,77+3,35)*1,2-1,94*0,89-0,98*0,88*2+(2,1*2+0,98)*,48*2		8,87			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		239:(1,68+1,59)*1,2-0,98*0,88+(2,1*2+0,98)*0,48		5,55			
		240:(1,31+1,59)*1,2		3,48			
		241,2:((3,58+2,47)*2*4-2,3*3,4*2+(3,58*2+2,3)*(0,33+0,35))*2		78,39			
		(-1,55*3,3*2+(3,47*2+1,55)*0,47*2)*2		-4,50			
		301,343:(9,5+2,47+3,04+6,66)*2*4,02-2,29*3,45*3		150,53			
		(3,56*2+2,29)*(0,63+0,33)-0,8*2*2+(2,12*2+1,1)*0,5*2		11,17			
		-1,37*2,6*3+(2,6*2+1,37)*0,45*3+0,15*0,76*6-1,33*2,55*6		-21,48			
		342:8,44*3,1-4,8*1,5-1,33*2,55		15,57			
		302:(3,04+8,68)*2*1,45-1,35*1,16*4		27,72			
		(1,16*2+1,35)*(0,3+0,45*3)		6,06			
		303:(1,37+5,76+2,87)*3,65		36,50			
		-1,05*1,5-1,37*2,63+(2,63*2+1,37)*0,27		-3,39			
		0,72*0,17*2-1,29*2,52*2+(2,52*2+1,29)*0,3*2		-2,46			
		304:(1,26+1,35)*2,8		7,31			
		305,6:(3,25+5,09)*3,5-1,37*2,63*3+(2,63*2+1,37)*0,27*3		23,75			
		0,17*0,72*6		0,73			
		307:4,84*1,45-1,37*1,15*2+(1,15*2+1,37)*0,26*2		5,78			
		308:1,7*0,9		1,53			
		309:2,99*3,1-1,33*2,55		5,88			
		311:(3,73+6,42)*1,45-1,37*1,15*3+(1,15*2+1,37)*(0,1*2+0,26)		11,68			
		312:(4,59*2+3,16)*(3,1-1,52)		19,50			
		313:(2,25+5,47)*0,9+(3,88+5,47)*1,45-1,36*1,15*2		17,38			
		(1,15*2+1,36)*0,24*2		1,76			
		314:(3,01+2,25)*2,9+(3,88+3,01)*3,65-1,36*2,63		36,83			
		(2,63*2+1,36)*0,24+0,16*0,72*2-0,9*1,52-1,33*2,55		-2,94			
		315:(2*2+5,85)*0,9+(4,13*2+5,85)*1,45-1,36*1,15*2		26,20			
		(1,15*2+1,36)*0,24*2		1,76			
		316:(2*2+2,7)*3,1-1,33*2,5-0,6*1,52-1*1,2+(4,13*2+2,7)*3,65		55,34			
		-1,36*2,63+(2,63*2+1,36)*0,24+0,16*0,72*2		-1,76			
		317:2,34*0,15+(2,23+2)*0,9+(4,99+3,02+3,71)*1,45-1,36*1,15		19,59			
		(1,15*2+1,36)*0,25		0,92			
		318:(13,57+10,1)*2*5,6-8*2,85-1,36*2,63*4		228,00			
		(2,63*2+1,36)*0,25*4		6,62			
		-1,3*2,5-1*2,5-1,37*3,36*4+(3,36*2+1,37)*0,68*4+2,9*2,5*2		12,34			
		319,335:(2,42*2+17,66)*3,1+(3,71*2+17,66)*3,65-0,8*2,25		159,49			
		-1,33*2,55*2-0,9*2,5-1,39*2,63*6+(2,63*2+1,39)*0,25*6		-20,99			
		0,15*0,72*12-15,94		-14,64			
		320:(4,05+3,18+5,6)*3,1-1*2,55-1,6*(1,8+2,98)-0,9*2,25		27,55			
		(1*2+2,43)*3,65-1,37*2,63+(2,63*2+1,37)*0,1		13,23			
		321:(1+7,21+8,69)*3,65+7,69*3,1-1,37*2,63*5		67,51			
		(2,63*2+1,37)*(0,1*2+0,23*3)+0,16*0,76*6		6,63			
		-3,15*2,1-0,9*2,5-0,8*2,2		-10,63			
		322:5,57*(3,1+3,85)-1,33*2,55-1,37*2,63*2		28,11			
		0,16*0,76*4+(2,63*2+1,37)*0,23*2		3,54			
		323:4,27*(3,1+3,85)-1,37*2,63*3+(2,63*2+1,37)*0,23*3		23,44			
		0,16*0,76*6		0,73			
		324:(3,97*2+7,21)*3,95-2,22*2,6*3+(2,6*2+2,22)*0,3*3		49,20			
		325:(3,04+8,63)*2*3,65-1,3*2,55-1,94-1,37*2,6*6		58,56			
		(2,6*2+1,37)*0,45*6+0,15*0,76*12		19,11			
		326:(3,04+6,74)*2*4,04-2,55*(1*2+1,3*2)-2,29*3,48		59,32			
		327:(9,46+2,47)*2*4,02-2,29*3,48*2+(3,58*2+2,29)*(0,3+0,64)		88,86			
		-2,42*2,12+(2,12+1,15)*0,51*2-1,28*2,36-1,33*2,55		-8,21			
		328:1,52*1,7-0,99*0,85+1,13*(3,7-2,12)+(2,14*2+0,99)*0,27		4,95			
		329:(2,96+3,6)*1,7-1,94*1,24-0,99*0,85*2		7,06			
		(1,3*2+1,94)*0,27+(2,14*2+0,99)*0,27*2		4,07			
		330,341:(3,58+2,49)*2*4,02*2-1,54*3,44*4		76,42			
		-2,3*3,47*2+(3,58*2+2,3)*0,3*4+(3,51*2+1,54)*0,47*4		11,48			
		331,344:(0,9+1,52+2,03)*1,7		7,57			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		332:(8,31+3,35)*2*4-1-4-1*(0,31+2,91)-2,3*3,45		74,48			
		(3,45*2+2,3*1,1)*0,3-1,33*2,5*2-1,25*3,36		-8,02			
		(3,36*2+1,25)*0,53-1,97*2,6+(2,6*2+1,97)*0,15-2,77*2,6		-7,02			
		334:(6,37*2+2,47)*4,02-1,33*2,55*2-2,29*3,5		46,35			
		(3,5*2+2,29*1,1)*0,28-1,41*2,63+(2,63*2+1,41)*0,45		1,96			
		-3,29*3,4+0,66*3,4*2+2,22*3,7*2-1,25*3,36		5,53			
		337:(1,82+1,59)*1,7		5,80			
		338:(2,92+1,91)*1,7-1,94*0,9-0,98*0,83+(2,1*2+0,98)*0,35		7,46			
		(1,3*2+1,94)*0,25		1,14			
		339:(3,23+1,32)*1,7-0,98*0,83*2+(2,1*2+0,98)*0,35*2		9,73			
		345:(1,88*2+3,16)*1,5-1,37*1,35+(1,35*2+1,37)*0,1		8,94			
		US.01,02 dle otlučení:		0,00			
		24,87+73,28+70,1+52,47+71,57+35,78+82,03-7,35+151,2		553,95			
		Mezisoučet		5 260,32			
		Nad podhledem, v šachtách atd (nebude nový štuk):		0,00			
		102:(3,81*2+2,95)*1,06		11,20			
		103:(2,95+2,5*2)*0,46		3,66			
		104:(0,67*2+11,11)*0,9		11,21			
		105:(6,26*2+11,16)*0,2+(0,67+4,85)*0,8+(0,59+6,16)*3,9		35,48			
		106:(5,47*2+2,78)*0,53		7,27			
		107:(2,1*2+8,59)*0,8		10,23			
		108:(2,1+0,8+11,37)*0,8		11,42			
		109:(2,1*2+2,96)*0,7		5,01			
		111:(2*2+2,97)*0,8		5,58			
		112:(2*2+12,14)*0,8+(4,78*2+12,14)*0,2		17,25			
		114-116:(2*2+2,94+2,66*2)*0,8+(3,93*2+2,94+2,66*2)*0,2		13,03			
		117:(5,46*2+2,96)*1+(1*2+2,96)*0,4+(0,67+3,2)*4,17		32,00			
		118:(6,28+5,66)*0,2		2,39			
		119:3,12*0,75		2,34			
		121:(0,6+7,25)*0,65		5,10			
		122:0,6*0,79		0,47			
		123:(0,6+3,76)*0,79		3,44			
		126:(1,41+2,18)*0,7		2,51			
		127:(1,55+1,82)*0,7		2,36			
		129:(2,89*2+2,78)*0,43		3,68			
		132:(1,8*2+2,44)*0,86		5,19			
		133:(1,3*2+2,44)*0,86		4,33			
		134:(0,21*2+2,07)*4,06-1,15*2,3+(2,79*2+2,07)*0,86		14,04			
		135:(1,68+1,57)*0,95		3,09			
		136:(1,31+1,57)*0,95		2,74			
		137:(2,77+3,35)*0,95+(0,27+3,35)*4,15-1,5*(0,27+2,25)		17,06			
		141:10,69*0,4		4,28			
		142:(5,05+3)*0,2		1,61			
		202:(4,87*2+3,04)*0,44		5,62			
		204:(8,41+2)*0,6		6,25			
		205:(2,8*2+4,68)*0,7		7,20			
		207:(0,6*2+6,16)*2,1		15,46			
		208:(5,51*2+3,04)*0,88		12,37			
		209:(2,8+5,43)*0,7		5,76			
		210:(3,01+2,05)*0,7		3,54			
		211:(3,93+3,01)*0,2		1,39			
		212:(2,8*2+5,52)*0,7+(3,33*2+5,52)*0,2		10,22			
		213:(2,8*2+2,98)*0,7+(3,33*2+2,98)*0,2		7,93			
		214:(2,2+2,18+0,85)*0,7+(4,63*2+3,02)*0,2+(0,72+1,23)*1,9		9,82			
		215:(3,25*2+3,08)*0,7		6,71			
		216:(2,2*2+14,2+0,75*2+0,08*2-3,1)*0,7+(4,63*2+0,72*2-2,6)*0,2		13,63			
		14,2*0,2		2,84			
		217:(2*2+4,79)*0,7+(4,13*2+4,79)*0,2		8,76			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		218:(2*2+8,55)*0,7+(4,13*2+8,55)*0,2		12,15			
		219:(0,67+4,18)*3,98		19,30			
		221:(1,81+4,96)*0,7		4,74			
		222:(1*2+5,74)*0,66		5,11			
		224:5,79*0,7		4,05			
		225:1,86*0,7		1,30			
		226:(3,16+5,54)*0,2		1,74			
		227:(3,72+3,53)*0,2		1,45			
		228:(3,53*2+3,04)*0,37		3,74			
		230:(1,41+2,18)*0,6		2,15			
		231:(1,55+1,82)*0,6		2,02			
		232:(0,24+2,75)*2,3+(2,77+3,11)*0,6		10,41			
		235:(1,78+2,36)*0,78		3,23			
		236:(1,33+2,36)*0,38		1,40			
		237:(2,94+2,67)*0,38+(0,21*2+2,67)*3,98		14,43			
		238:(2,77+3,35)*0,6+(0,27+3,35)*2,3		12,00			
		342:8,44*0,66		5,57			
		302:(3,04+8,68)*2*0,21		4,92			
		305,306:(3,25+5,09)*0,26		2,17			
		307:4,84*0,15		0,73			
		308:1,7*0,7		1,19			
		309:2,99*0,7		2,09			
		311:(0,67+6,38)*3,8-0,8*1,5+(3,48+6,42)*0,2		27,57			
		312:(5,62*2+3,16)*0,8+(1*2+3,16)*0,25		12,81			
		313:(2,25+5,47)*0,7+(3,88+5,47)*0,15		6,81			
		314:(2,25+3,01)*0,9+(3,88+3,01)*0,15		5,77			
		315:(2*2+5,85)*0,7+(4,13*2+5,85)*0,15		9,01			
		316:(2*2+2,7)*0,7+(4,13*2+2,7)*0,15		6,33			
		317:(0,67+0,82)*2,33+(2,23+2)*0,75+(4,99+3,02+3,71)*0,2		8,99			
		2,34*1,5		3,51			
		319,335:(2,42*2+17,66)*0,75+(3,71*2+17,66)*0,2		21,89			
		320:(0,67+3,96)*4,2+(1+2,43)*0,55+(5,62+3,18+2,61)*1,1		33,88			
		321:(1+7,21+8,69)*0,15+7,69*0,7		7,92			
		322:5,57*0,75		4,18			
		323:4,27*0,75		3,20			
		325:(3,04+8,63)*2*0,27		6,30			
		329:(0,24+2,6)*2,1+(2,96+3,6+1,52+1,13)*0,15		7,35			
		331,344:(0,9+1,52+2,03)*0,15		0,67			
		332:(0,21+2,81)*4,7+(8,31*2+3,35*2-0,21-2,81)*0,6		26,37			
		334:(0,3*2+2,47)*4,02+2,22*1*2+3,29*1		20,07			
		337:(1,82+1,59)*0,15		0,51			
		338:(0,27+3,55)*2,05+(2,92+1,91)*0,15		8,56			
		339:(3,23+1,32)*0,15		0,68			
		Mezisoučet		693,75			
278	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	23,99		0,00	
		IP.01:0,9*(2,85*2+2,05*2+3,15*2+1,8*4+0,3*2+2,75)		23,99			
279	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	5 931,98		0,00	
		dle omítek:48,89+427,07+5260,32		5 736,28			
		po odstranění omyvatelného nátěru:78,94		78,94			
		mč 141,333:116,76		116,76			
280	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	1 588,59		0,00	
		pod obkladačky na novém zdivu z cihel (tvárníc):		0,00			
		68,1+24,7		92,80			
		pod obkladačky na starém zdivu v patrech:		0,00			
		192,7+719,9		912,60			
		Mezisoučet		1 005,40			
		Na novém zdivu navazujícím na stávající zdivo (bude:		0,00			
		nový štuk):		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		107:108:(1,8*(3,1-2,2)+(5,31-1,8)*(3,7-2,2))*2		13,77			
		131:(2,63*2+1,37)*0,25		1,66			
		141:(2,05*2+3,15*2)*1,06+1,8*1,06*0,5*2+0,3*4,66*2		15,73			
		142:3*3,75-1,37*2,63+(2,63*2+1,37)*0,25		9,30			
		216:2,6*1,4		3,64			
		233:0,88*2,04+1,33*2,25		4,79			
		Mezisoučet		48,89			
		Na starém zdivu (bude nový štuk + vyrovnaní maltou):		0,00			
		103:(2,4+2,95-1,33+3,81)*1,63+1,41*2,55+(4,56-3,81)*1,63*2		18,80			
		104:1,5*1,5		2,25			
		106:5,47*1,5		8,21			
		109:0,97*2,29+1,63*1,22+1,22*1,3		5,80			
		110:1,63*1,22+1,37*2,14		4,92			
		111:1,37*2,14+1,38*2,51+1,53*(2,57+0,65)		11,32			
		112:1,38*2,51+1,31*2,74+1,15*2,18+1,33*2,55+1,5*1,37		15,01			
		1,55*(0,91+1,3+0,9+0,7+0,6)		6,84			
		114-116:1,55*2*(2,66*2+2,94+5,93)-1,39*0,82*3+0,16*1,55*6		42,06			
		-1,55*(1,33+1*2+1)		-6,71			
		118:1,09*2,13		2,32			
		119:1,55*1,62		2,51			
		128:0,45*1,3*2		1,17			
		129:2,89*1,5-1*1,2		3,14			
		130:(2,12*2+1,1)*0,68*2		7,26			
		134:(0,65*2+2,77)*0,5		2,04			
		137:1,3*2*0,45		1,17			
		139:1,31*2,74+0,83*3,3*2+2,67*1,5*2+0,83*1,8*2		20,07			
		140:1,15*2,18		2,51			
		202:1,33*2,5+1*1,5		4,83			
		204:1,33*2,5+1,5*(0,5+1)		5,58			
		205:1,5*(1,3+1,25)		3,83			
		207:(6,26*2+6,16-1,3-1,37*4+0,16*4)*1,6+1,37*0,76*4		24,23			
		0,84*0,2*8		1,34			
		208:1,5*(0,8+1,25)+0,9*2,1		4,97			
		215:(0,65+0,75)*1,5-0,35*1,2+1,33*2,5-0,85*1,2+1,33*2,5		7,31			
		221:1,25*1,5		1,88			
		222:(1+7,03+5,74+6,28-1,1-1,37*4+0,17*4)*1,8+1,37*0,76*4		29,63			
		0,23*1,04*4+0,19*1,04*4-1*1,2+(0,6+4,59+0,15*2)*1,8		10,43			
		225:(2,5*2+1,35)*0,63		4,00			
		226:(3,16+5,54-1,37*3)*1,96+1,37*(0,76*2+0,84)+0,45*1,12*2		13,24			
		0,36*1,2*4		1,73			
		227:(3,72+3,53-1,37)*1,96+1,37*0,84+0,45*1,12*2		13,68			
		228:1*2,6+(2,59*2+1,37)*0,54		6,14			
		229:1,7*1,5+0,88*2,1		4,40			
		231:0,99*0,97		0,96			
		232:(1,3*2+1,94)*0,4		1,82			
		233:1,5*(1,1+1,25+0,65+1,05+0,89+2,5)+0,6*4*2		15,96			
		237:2,77*1,17+(0,65*2+2,77)*0,3		4,46			
		238:(1,3*2+1,94)*0,45		2,04			
		342:4,8*1,5		7,20			
		303:1,05*1,5		1,58			
		312:(4,59*2+3,16-1,33)*1,52-1,8*1,2		14,58			
		314:0,9*1,52		1,37			
		316:0,6*1,52		0,91			
		319,335:5,7*1,65+1,33*2,55+1,56*(3,45+1,64)-2*1,2*2		15,94			
		320:(1,08+2,98)*1,6		6,50			
		321:3,15*2,1-1,5*1,2		4,82			
		324:0,6*1,5+1,05*0,76		1,70			
		325: 0,75*1,5+1,5*1,5-1,2*1,2		1,94			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		327:1,28*2,36		3,02			
		328:0,99*0,85		0,84			
		332:2,77*(2,6-0,65)+(0,65*2+2,77)*0,3		6,62			
		US.01,02:0,67*1,9*4+(3*2+1,85)*0,67*4+(2,5*2+1,85)*0,67*2		35,31			
		(1,57*2+3,58-1,85)*1,06+(1,53*2-1,15+3,58-1,85)*1,06		9,02			
		1,15*2,3		2,65			
		Mezisoučet		427,07			
		Na starém zdivu v šachtách apod. (nebude nový štuk):		0,00			
		102:(2,25*2+1)*0,63		3,47			
		105:1,49*2,55		3,80			
		107:(2,25*2+1)*0,3		1,65			
		108:1,3*1		1,30			
		115,116:(2,55*2+1,1)*0,81*2		10,04			
		128:2,75*1,5		4,13			
		134:1,15*2,3		2,65			
		137:(0,27+2,25)*1,5		3,78			
		139:(2,5*2+1,33)*0,81		5,13			
		207:(0,6*2+6,16)*1,6		11,78			
		214:(0,65+0,75)*1,82+0,6*2,5		4,05			
		217:(2,25*2+1)*0,3		1,65			
		232:(0,24+2,75)*1,5		4,49			
		233:(2,55*2+0,9)*0,64		3,84			
		234:(2,55*2+1,1)*0,64		3,97			
		238:(0,27+3,35)*1,5		5,43			
		311:0,8*1,5		1,20			
		317:(0,67+0,82)*1,52		2,26			
		318:(2,55*2+0,9)*0,47		2,82			
		320:(2,55*2+1,1)*0,64		3,97			
		326:(2,55*2+1)*0,63		3,84			
		329:(0,24+2,6)*1,75		4,97			
		334:3,29*1		3,29			
		335:(2,55*2+1,33)*0,64+(2,25*2+0,8)*0,52		6,87			
		338:(0,27+3,55)*1,8		6,88			
		Mezisoučet		107,24			
281	612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	223,40		0,00	
		134:2,72*1,2-2,4*0,65+(0,65*2+2,4)*0,4		3,18			
		139:3,25*3,9-1,36*2,23+(2,23*2+1,36)*0,44		12,20			
		233:3,31*3,7-1,3*2,18-0,7*2,18+(2,18*2+1,3)*0,3		9,59			
		334:3,29*3,7-1,3*2,23-0,6*2+(2,23*2+1,3)*0,3		9,80			
		412:(1,65+0,44+2,73*2+3,55)*2,65-0,8*2*2-1,3*2,18		23,38			
		(2,18*2+1,3)*0,3-0,6*2		0,50			
		413:(1,54+1,79)*0,6+(0,07*2+1,2)*0,15		2,20			
		414:(1,91+1,79)*0,6+(0,07*2+1,15)*0,15		2,41			
		415:(3,58+3)*0,6-0,65*0,36*2+(0,36*2+0,65)*0,2*2		4,03			
		-1,94*0,36+(0,36*2+1,94)*0,2		-0,17			
		416:2,25*2,65-0,8*2		4,36			
		421:(3,03*2+2,74)*2,65-2,77*0,65+(0,65*2+2,77)*0,2		22,33			
		423:(1,25+0,44)*2,65		4,48			
		424:2,65*2,65-0,8*2*2		3,82			
		425:(1,71+1,15)*0,65+(0,12*2+1,15)*0,15		2,07			
		426:(2,23+2,71)*0,65+(0,12*2+1,2)*0,15		3,43			
		427:(3,64+3)*0,65-0,34*(0,65*2+1,94)		3,21			
		(0,34*6+0,65*2+1,94)*0,2		1,06			
		434:2,7*0,65		1,76			
		435:1,65*0,65		1,07			
		436:0,95*0,65		0,62			
		US.01,02:		0,00			
		(5,6*2+3,58)*3,3*2+3,58*1,9*2-1,85*2,5*2		101,90			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		(2,5*2+1,85)*0,45*2		6,17			
282	612473187T00	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2	m2	8 722,55		0,00	
		dle potažení štukem:5912,33		5 912,33			
		dle tenkovrstvé omítky:417,23		417,23			
		dle sanační omítky:2159,92		2 159,92			
		dle štukové omítky:233,07		233,07			
283	612475121RT2	Omítka vnitřních stěn ***** vápenocem. dvouvrstvá postřik, vrstva ***** 10 mm	m2	474,86		0,00	
		002:1,48*3,2-0,8*2+2,69*3,19-0,8*2		10,12			
		003:(2,63+2,69)*3,23-0,8*2*2		13,98			
		006:5,85*3,1+0,22*1,6		18,49			
		007:3,06*3,16-1,3*2,18+(2,18*2+1,3)*0,3-0,65*2,18		7,12			
		008:3,97*0,3+2,0*0,4		1,99			
		009:(3,97+4,56)*0,5		4,27			
		010:(4,56+4,62)*0,4		3,67			
		012:4,62*0,4		1,85			
		014:(1,28+0,75)*1,21		2,46			
		015:2,78*1,93		5,37			
		016:2,78*1,93		5,37			
		041:5,24*1,9+(0,7+0,5)*2,5		12,96			
		042:5,24*1,9		9,96			
		043,044:(1,32+2,34)*1,89*2-0,9*1,88*2		10,45			
		017:4,66*0,4*2		3,73			
		018:4,66*0,4		1,86			
		021:4,63*2,4-0,8*2		9,51			
		023:1,62*2,8-0,9*2		2,74			
		024:2,62*3,15-0,9*2		6,45			
		025:2,62*3,15+1,62*2,8-0,9*2*2		9,19			
		026:1,44*3,2-0,8*2		3,01			
		027:2,94*3,01-0,8*2+0,3*0,3		7,34			
		028:(1,61+2,3)*0,7+0,3*1,01		3,04			
		029:1,44*3,2-0,8*2		3,01			
		032:1,95*3,16		6,16			
		035:1,48*3,2-0,8*2		3,14			
		036:1,31*0,7		0,92			
		037:(0,85+1,31)*0,7		1,51			
		038:(2,02+0,85+1,34)*0,7+0,3*0,32		3,04			
		039:1,34*0,7		0,94			
		045:2,63*0,9		2,37			
		123:1,02*0,92		0,94			
		124:1,02*0,92		0,94			
		126:(1,41+2,18)*1,2		4,31			
		127:(1,55+1,82)*1,2		4,04			
		128:(2,77+3,11)*1,2		7,06			
		132:2,44*1,2		2,93			
		133:2,44*1,2		2,93			
		134:2,07*1,2		2,48			
		135:(1,68+1,57)*1,2		3,90			
		136:(1,31+1,57)*1,2		3,46			
		137:(2,77+3,35)*1,2		7,34			
		141:5,05*3,6*2		36,36			
		142:5,05*3,75		18,94			
		215:3,08*3,1-0,8*2		7,95			
		216:3,1*0,9		2,79			
		230:(1,41+2,18)*1,2		4,31			
		231:(1,55+1,82)*1,2		4,04			
		232:(2,77+3,11)*1,2		7,06			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		235:(1,78+2,36)*1,2		4,97			
		236:(1,33+2,36)*1,6		5,90			
		237:(2,94+2,67)*1,6		8,98			
		238:(2,77+3,35)*1,2		7,34			
		239:(1,68+1,59)*1,2		3,92			
		240:(1,31+1,59)*1,2		3,48			
		243:3,08*(3,6-2)		4,93			
		312:3,16*3,1-0,8*2		8,20			
		327:2,42*2,12-0,8*2*2+0,51*2,12*2		4,09			
		328:(1,13+1,52)*1,7+1,13*0,12		4,64			
		329:(2,96+3,6)*1,7		11,15			
		331,344:(2,03*3+0,9+1,52)*1,7+1,15*0,12		14,61			
		337:(1,82+1,59)*1,7+1,1*0,12		5,93			
		338:(2,92+1,91)*1,7		8,21			
		339:(3,23+1,32)*1,7+1,1*0,12		7,87			
		340:(1,45+1,5)*2*1,7		10,03			
		345:3,16*1,5		4,74			
		413:(1,54+1,79)*0,6		2,00			
		414:(1,91+1,79)*0,6		2,22			
		415:(3,58+3)*0,6		3,95			
		421:2,74*1,45+3,03*2,65-0,8*2		10,40			
		422:(1,35+2,7)*2*2,65-0,7*2*2-0,8*2*2		15,47			
		423:3,48*2,65-0,8*2		7,62			
		425:(1,71+1,15)*0,65		1,86			
		426:(2,23+2,71)*0,65		3,21			
		427:(3,64+3)*0,65		4,32			
		434:(1*2+2,7)*0,65		3,06			
		435:(0,9*2+1,65)*0,65		2,24			
		436:(0,9*2+0,95)*0,65		1,79			
284	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu ****	m2	2 158,22		0,00	
		Zdivo z plynosilikátu včetně přetažení na sousední:		0,00			
		povrchy z jiného materiálu:		0,00			
		(25,07+23,13+12,4+166,41+607,25)*2*1,25		2 085,65			
		142:((5,05+3)*3,75-0,9*2)*0,5		14,19			
		141,333:116,76*0,5		58,38			
285	617472611R00	Omítka vnitřní světlíků ze suché směsi, hladká	m2	266,82		0,00	
		V.02:(2,71*2+1,8+0,82)*2*16,99		273,20			
		-2,18*(1,3*5+0,65*4)+(2,71*4+1,8+0,82)*1		-6,38			
286	622311732RT6	Zatepl.syst.****, fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou **** 3,2 kg/m2, lepidlo****	m2	28,07		0,00	Cemix, Cemix Therm M,silikát.omítka
		ST7/B - fasáda mě 131 a 142:		0,00			
		3,15*5,6*2-1,37*2,63*2		28,07			
287	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	281,94		0,00	
		Výpočet ploch viz díl 999:		0,00			
		ST13/C:281,94		281,94			
288	622422411R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 %	m2	1 252,43		0,00	
		výpočet ploch viz díl 999:		0,00			
		ST5/B:841,79		841,79			
		ST13/B:410,64		410,64			
289	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	841,79		0,00	
		ST5/B:841,79		841,79			
290	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová **** barevná skupina I	m2	841,79		0,00	
		ST5/B:841,79		841,79			
291		Položka zrušena					
292	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu ****	m2	707,57		0,00	
		řýhy pro sanace:0,8*(16*10+3*21)		178,40			
		ST5/B a ST13/B (40% plochy):(841,79+410,64)*0,4		500,97			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115 Stavební část
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		ST13/C (10% plochy):281,94*0,1		28,19			
293	632411904R00	Penetrace savých podkladů ***** 0,25 l/m2	m2	1 534,37		0,00	
		Pod potažení fasády štukem - ST5/B:841,79		841,79			
		pod silikátovou probarvenou omítku:		0,00			
		ST13/B, ST13/C:410,64+281,94		692,58			
294	R 6120001T00	Hydrofobní siloxanový transparentní nátěr stand. I.3	m2	286,92		0,00	CAPAROL, Disboxan 450
		US 03:(0,2+1,58)*2,52*0,5*2+(0,25+1,4+1)*1,9		9,52			
		0,25*(4,03*2+1,15*2-1)+0,2*(1,65*2+4,03)		3,81			
		(0,175+0,28)*1,15*10		5,23			
		V.01:(1,49*2+0,99)*3+0,25*2*2,5+0,99*(0,6+0,25)		14,00			
		0,25*(1,99*2+0,99)+0,15*(1,99*2+1,49)		2,06			
		US 04:(0,2+1,7)*2,28*0,5*2+(0,25+1,4+1)*1,9		9,37			
		0,25*(3,78*2+1,15*2-1)+0,15*(1,65*2+3,78)		3,28			
		(0,2+0,29)*1,15*9		5,07			
		US 05:(1,35+2,77)*0,87*0,5*2+2,77*(0,25+0,2)*2		6,08			
		(0,15+0,3)*1,2*5		2,70			
		dle sanační omítky vnější:225,8		225,80			
295	R 6120003T00	Protisprašný ochranný nátěr betonových povrchů	m2	150,52		0,00	
		stropy:		0,00			
		036:1,31*1,42		1,86			
		037:1,31*0,25+1,59*0,85		1,68			
		V.02:2,71*(1,8+0,82)		7,10			
		117:2,96*(3,09+0,14+0,3)-0,6*2,49		8,95			
		132:1,8*2,44		4,39			
		133:		0,00			
		134:		0,00			
		139:3,31*2,2		7,28			
		208:3,04*6,51		19,79			
		233:3,31*2,22		7,35			
		235:1,78*2,36		4,20			
		236:1,33*2,36		3,14			
		237:2,94*2,67		7,85			
		332:3,25*5,15		16,74			
		334:3,29*2,22		7,30			
		stěny:		0,00			
		V.02:(2,71*4+1,8+0,82)*3,31+(1,8+0,82)*4,26-1,3*2,18		52,88			
296	R 612-01	ST6/B + ST9/B - Oprava památkově chráněné fasády složitost 6-7	m2	93,12		0,00	
		Pouze lokální vyspravení dle popisu ve skladbách stěn (5%):		93,12			
		ST6/B-jih:24,25*15,1-1,37*2,63*24+(2,63*2+1,37)*0,2*24		311,52			
		ST6/B-sever dtto jih:311,5246		311,52			
		ST9/B-východ:		0,00			
		(12,48+0,35+0,65)*(2,1-0,8)+17,14*(2-0,8)		38,09			
		(18,68+0,95*2)*(1,9-0,5)+17,08*(1,75-0,8)		45,04			
		(12,51+0,53+0,6)*(1,65-0,8)		11,59			
		(12,16+0,5+17,46+0,95+18,36+0,95+17,4)*14,9		1 009,92			
		(0,5+12,19)*15,3-1,37*2,63*68-1,79*5		-59,80			
		(5*2+1,79*1,3)*0,55+(2,63*2+1,37)*0,2*68		96,95			
		(12,15+1,05)*2*1,05*2		55,44			
		(18,36+1,05+0,6)*2*1,05		42,02			
297	R 612-02	Příplatek za opravu profilované omítky v mč 110	m2	55,93		0,00	
		110:4,9*3,91*2+2,91*0,3+2,14*3,91*2		55,93			
298	R 612-03	Příplatek za silikátovou probarvenou omítku ve skladbě ST13/A	m2	29,00		0,00	
		Položka obsahuje rozdíl cen mezi skladbou ST5/A:		0,00			
		a ST13/A. Ve skladbě ST13/A je místo silikátového:		0,00			
		nátěru a vápenného štuku silikátová probarvená omítko.:		0,00			
		Ostatní vrstvy skladby jsou stejné.:		0,00			
		ST13/A - schodišťové tubusy:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		0,9*(5,73+12,49-1,85-1,3+0,44*2+0,3*2+12,41-1,85+5,73)		29,56			
		-0,8*0,5*4+(0,8+0,5)*2*0,1*4		-0,56			
	Celkem za	612 Úpravy povrchů				0,00	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
299	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,36		0,00	
		F1:7,1*0,05		0,36			
300	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	86,55		0,00	
		A3:918,3*0,06		55,10			
		A3/B:14,1*0,06/2		0,42			
		A3/C:126,1*0,06		7,57			
		A3/D:20,4*0,06		1,22			
		A5/A:19,8*0,06/2		0,59			
		A7:11*0,06/2		0,33			
		C3:88,7*0,06		5,32			
		C3/B:2,54*0,06+2,54*(0,063+0,048)/2		0,29			
		C4:12,9*0,08		1,03			
		C5:125,3*0,06		7,52			
		C5/A:15,2*0,06/2		0,46			
		C5/B:5,5*0,06/2		0,17			
		C9/A:1,2*(0,078+0,063)/2		0,08			
		D5:26,3*0,08/2		1,05			
		H2:3,9*0,057		0,22			
		H3:3,1*0,057+3,1*0,06		0,36			
		H4:8,5*0,072		0,61			
		I1:69,9*0,06		4,19			
301	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	12,17		0,00	
		D1:23,4*0,093		2,18			
		D4:72,1*0,085		6,13			
		G1:16,7*0,092		1,54			
		F4:24,3*0,096		2,33			
302	631313711V03	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC4, XF4	m3	0,99		0,00	
		F3:3,1*0,1		0,31			
		H1:2,7*0,081		0,22			
		H5:4,2*(0,1+0,12)/2		0,46			
303	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,10		0,00	
		C9/A:1,2*(0,078+0,063)/2		0,08			
		H2:3,9*0,057		0,22			
		H3:3,1*0,057		0,18			
		H4:8,5*0,072		0,61			
304	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	10,52		0,00	
		D1:23,4*0,093		2,18			
		D4:72,1*0,085		6,13			
		G1:16,7*0,092		1,54			
		H1:2,7*0,081		0,22			
		H5:4,2*(0,1+0,12)/2		0,46			
305	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	2,33		0,00	
		F4:24,3*0,096		2,33			
306	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	180,89		0,00	
		betony:86,549		86,55			
		potěry:94,345		94,35			
307	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	13,17		0,00	
		betony:12,174+0,991		13,17			
308	631319176T00	Přípl za dilataci mazanin u zdí+střední díl.spáry	m3	289,41		0,00	
		Prořezání (vynechání) spár, jejich vyplnění, dilatační pásy u zdí atd.					
		betony:86,549+12,174+0,991		99,71			
		potěry:91,2*0,03+92,619+94,345		189,70			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
309	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	15,06		0,00	
		síť 100/100/6 mm (betony):		0,00			
		0,00444*1,2*(918,3+14,1+126,1+19,8+11)		5,80			
		0,00444*1,2*(88,7+2,54*2+12,9+125,3+15,2)		1,32			
		0,00444*1,2*(5,5+1,2+26,3+3,1+8,5+69,9)		0,61			
		0,00444*1,2*(23,4+72,1+16,7+24,3+3,1+2,7+4,2)		0,78			
		síť 150/150/4 mm (betony):0,00303*1,2*(3,9+3,1)		0,03			
		síť 100/100/6 mm (potěry):		0,00			
		0,00444*1,2*(81,7+511,2+231,7+88,7)		4,87			
		0,00444*1,2*(52,6+29,5+125,3+36+38,4+29,8)		1,66			
310	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	8,97		0,00	
		K3 -59,8*0,15		8,97			
311	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu fr.4-8mm (expandovaný jíl)	m3	142,06		0,00	
		A3:918,3*0,1		91,83			
		A3/B:14,1*0,1		1,41			
		A3/C:126,1*0,1		12,61			
		A5/A:19,8*0,1		1,98			
		A7:11*0,1		1,10			
		C3:88,7*0,1		8,87			
		C3/B:2,54*0,1		0,25			
		C5:125,3*0,1		12,53			
		C5/A:15,2*0,1		1,52			
		C5/B:5,5*0,1		0,55			
		D5:26,3*0,08		2,10			
		H3:3,1*0,1		0,31			
		I1:69,9*0,1		6,99			
312	631591211R0x	Násyp pod podlahy do 100 mm vyrovnávací systémový (dle standardu M.2)	m3	53,70		0,00	
		A4:854,1*0,037		31,60			
		A5:297,5*0,037		11,01			
		A9:259,2*0,027		7,00			
		A11:6,4*0,03		0,19			
		C11:12,2*0,038		0,46			
		I2:85,9*0,04		3,44			
313	632411904R00	Penetrace savých podkladů ***** 0,25 l/m2	m2	91,90		0,00	
		A3/B:14,1		14,10			
		A5/A:19,8		19,80			
		A7:11		11,00			
		C5/A:15,2		15,20			
		C5/B:5,5		5,50			
		D5:26,3		26,30			
314	632413130RTx	Potěr cementový C25 (25MPa) tl. do 30 mm	m2	91,90		0,00	
		A3/B:14,1		14,10			
		A5/A:19,8		19,80			
		A7:11		11,00			
		C5/A:15,2		15,20			
		C5/B:5,5		5,50			
		D5:26,3		26,30			
315	632416253T00	Potěr betonový PROFI, silo, různé tloušťky CA-C25-F5 (25MPa) anhydritový litý potěr	m3	92,62		0,00	
		A3:918,3*0,072		66,12			
		A3/A:102,3*0,072		7,37			
		A3/C:126,1*0,075		9,46			
		A3/D:20,4*0,072		1,47			
		A6:26,1*0,065		1,70			
		C8:32,4*0,05		1,62			
		I1:69,9*0,07		4,89			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
316	632416253T02	Potěr betonový PROFÍ, silo, různé tloušťky CT-C30-F6 (30 MPa) cementový litý potěr	m3	94,34		0,00	
		A1:81,7*0,081		6,62			
		C1 :511,2*0,079		40,38			
		C2:231,7*0,081		18,77			
		C3:88,7*0,067		5,94			
		C3/A:52,6*0,067		3,52			
		C4/B:29,5*0,085		2,51			
		C5:125,3*0,075		9,40			
		C6:36*0,075		2,70			
		C7:38,4*0,08		3,07			
		C9:29,8*0,048		1,43			
317	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	1 295,50		0,00	
		A3, A3/A, A3/C:918,3+102,3+126,1		1 146,70			
		A3/D, A6, C8, I1:20,4+26,1+32,4+69,9		148,80			
318	632451911R00	Příplatek za úpravu povrchu potěru válečkováním	m2	3,10		0,00	
		F3:3,1		3,10			
319	635111031R00	Podlaha systémová kompaktní tl.30mm kompl.dod+mtz desky 2x10mm sádrovlák.+10mm dřevovl.iz.	m2	1 515,30		0,00	Fermacell, 2E31
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců a jednoho dílce z dřevovláknité izolace (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.					
		A4:854,1		854,10			
		A5:297,5		297,50			
		A9:259,2		259,20			
		A11:6,4		6,40			
		C11:12,2		12,20			
		I2:85,9		85,90			
320	R 63-01	Protiprašný nátěr na beton kompletní dod+mtz	m2	41,00		0,00	
		G1, F4:16,7+24,3		41,00			
321	R 63-02	Očištění a vyspravení stávajícího betonového podkladu pod podlahy	m2	570,60		0,00	
		lokální vyspravení, případné sešití trhlin, vyrovnání:		0,00			
		vhodným materiálem atd.:		0,00			
		A2, A8, D2, A10:20,1+178,3+27,5+344,7		570,60			
322	58333665x	Kamenivo těžené frakce 32-63 kačírek prany VL	m3	9,06		0,00	
		K3:59,8*0,15*1,01		9,06			
	Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	
Díl:	634	Podlahy, osazování					
323	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	1,08		0,00	
		zazdivky v 1PP:0,06*(1,2*0,97+1,5*0,81+1,15*0,99)		0,21			
		0,06*(0,9*0,3*2+1,42*0,38+0,9*0,96+0,2*0,3+1,1*0,97)		0,18			
		0,06*(1,49*0,35+1,09*0,63+0,9*0,6+1,26*0,96)		0,18			
		Mezisoučet		0,57			
		0,27:(1,59*0,4*2+1,1*0,4+2,22*0,4)*0,08		0,21			
		318:1,37*0,68*0,08*4		0,30			
324	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,09		0,00	
		pozn. 005, mč 042:1,13*0,97*0,08		0,09			
325	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,21		0,00	
		043,044:0,1*0,2*(1*4+0,61+0,86+1,2*4)		0,21			
326	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,33		0,00	
		001 (pozn.0.03):(2,9*1,76+0,28*1,2)*0,06		0,33			
327	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	79,89		0,00	
		podkladní beton:		0,00			
		001:(6,93*1,76+0,9*1,52)*0,1		1,36			
		002:(2,69*11,61+9,7*2,06+3,48*2,27+0,67*1,84+0,6*1,97)*0,1		6,15			
		(0,6*1,85-1,4*1,4)*0,1		-0,09			
		003:(2,63*3,49+1,16*0,2)*0,1		0,94			
		004:6,93*(2,06+2,14+2,15+2,62)*0,1+5,7*(0,68+0,67+0,65)*0,1		7,36			
		1,37*0,38*0,1*4+0,9*(1,2+1,09)*0,1		0,41			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		005:(7,32*2,03+3,41*0,08+1,37*0,38+1,21*0,51+1,31*0,31)*0,1		1,67			
		006:(5*6,07+1,9*1,9+0,38*(1,25+1,37)*2+2,56*0,5)*0,1		3,72			
		007:(2,06*25,1+3,06*3,09-1,4*1,4)*0,1		5,92			
		008:(2,76*6,38+0,97*1,2+0,9*2,4-1,85*3,66+1,25*0,4)*0,1		1,47			
		009:(5,85*(2,62+1,92)+0,74*3,97+4,62*0,65+1,1*0,97)*0,1		3,36			
		(1,36*0,4*2-5,93*1,85)*0,1		-0,99			
		010:(5,85*(2,59+2,18)+4,56*0,63+4,03*0,52+1,2*0,97)*0,1		3,40			
		(1,4*0,4*2-5,91*1,85)*0,1		-0,98			
		012:(5,85*2,49+4,62*0,56+1,17*0,97+1,34*0,4-1,85*3,05)*0,1		1,32			
		4,62*0,3*0,1		0,14			
		013:(5,85*2,89+1,26*0,97+1,35*0,4-2,89*1,85)*0,1		1,33			
		014:(0,53*2,65+0,45*4,5+2,82*2,2+1,1*0,81+1,02*2,85)*0,1		1,34			
		(2*(0,82+0,44)+2,86*0,5+0,64*4,2+1,36*0,35+1,4*0,35)*0,1		0,76			
		015:(2,69*(6,7-1,9-0,8)-0,3*0,37*2+2,78*0,66+1,32*0,97)*0,1		1,37			
		016:(2,89*(6,7-0,8)+1,3*0,97)*0,1		1,83			
		017:(5,85-0,8)*(2,22+1,83)*0,1+4,63*(0,66*2+0,67)*0,1		2,97			
		(1,39*0,25*2+1,25*0,97)*0,1		0,19			
		018:((5,85-0,8)*2,96+1,39*0,25+1,11*0,97)*0,1		1,64			
		019:(2,75*6,38+1,37*0,25+1,13*0,97)*0,1-0,8*0,1*(2,75+1,7)		1,54			
		020:(6,86*(2,49+2,11)+5,7*0,72+1,21*0,96+1,37*0,25*2)*0,1		3,75			
		-0,8*0,1*(4,2+5,9)		-0,81			
		021:(2,51*5,85-0,8*(2,51+1,5))*0,1		1,15			
		022:(6,86*(2,2*2+2,09)+5,62*(0,66*2+0,28)+1,29*0,65)*0,1		5,44			
		1,26*0,96*0,1-0,8*0,1*7,4		-0,47			
		023:(6,86*2,15+5,62*0,34+1,62*0,32+1*0,96+1,37*0,99)*0,1		1,95			
		024,025:(6,86*2,62+1,28*0,66+1,2*0,96)*0,1		2,00			
		026:(2,66*15,3+9,7*2,06+3,51*2,29+1,92*0,3+1,83*0,63)*0,1		7,04			
		1,94*0,65*0,1-0,1*(1,4*1,4+2,28*1+4,6*1)		-0,76			
		027,028:(2,94*5+0,99*0,99)*0,1		1,57			
		029:(1,44*3,7-1*3,2)*0,1		0,21			
		032:(3,06*1,95+1,05*0,64)*0,1		0,66			
		033,034:(1,77*2,32+0,46*1,55+0,83*3,13+1,12*0,96)*0,1		0,85			
		035:1,48*3,38*0,1		0,50			
		036-039:(2,98*2,02+1,55*0,3+3,06*2,65-0,4*0,45)*0,1		1,44			
		-0,23*1,35*0,1+0,96*(1,25+1,11)*0,11		0,22			
		040:(6,86-0,8)*2,16*0,1+0,97*0,68*0,1		1,37			
		prostor pod schody:(3,45*1,5+3,75*1,38)*0,1*2		2,07			
		141:11,4*2,4*0,1		2,74			
		Mezisoučet		79,05			
		zesílení pod přčky:		0,00			
		001:(0,3*2,45*2+0,6*1,76)*0,1		0,25			
		006:6,1*0,45*0,1		0,27			
		024,025:2,62*0,45*0,1		0,12			
		027,028:2,94*0,45*0,1+1,41*0,45*0,1		0,20			
		Mezisoučet		0,84			
328	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	79,05		0,00	
		podkl.beton:79,05		79,05			
329	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,33		0,00	
		001:0,326		0,33			
330	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,33		0,00	
		mč 001:0,326		0,33			
331	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	84,18		0,00	
		podkl.beton:79,89		79,89			
		nad VZT rozvody:		0,00			
		1,2*(2,7+2,9+11,5+1,5+10+1,7+15)*0,079		4,29			
332	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	127,00		0,00	
		635*0,2		127,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
333	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	127,00		0,00	
334	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,36		0,00	
		nad VZT rozvody v 1PP:		0,00			
		0,00444*1,2*1,5*(2,7+2,9+11,5+1,5+10+1,7+15)		0,36			
335	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	2,92		0,00	
		001:(2,9*1,76+0,28*1,2)*0,00303*1,2		0,02			
		podkl.beton:79,89/0,1*0,00303*1,2		2,90			
336	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	66,09		0,00	
		001:6,93*1,76*0,15-0,1*(0,3*2,45*2+0,6*1,76)		1,58			
		002:(2,69*11,61+9,7*2,06+3,48*2,27+0,67*1,84+0,6*1,97)*0,15		9,23			
		(0,6*1,85-1,4*1,4)*0,15		-0,13			
		003:2,63*3,49*0,15		1,38			
		004:0,15*(6,93*(2,06+2,14+2,15+2,62))		9,32			
		005:7,32*2,03*0,15		2,23			
		006:(5*6,07+1,9*1,9)*0,15-1,9*0,45*0,1		5,01			
		007:2,06*(25-1-1,85-1,6)*0,15+(3,06*1,8-1,4*1,4)*0,15		7,22			
		008:2,76*(6,38-1,85)*0,15		1,88			
		009:(5,85-1,85)*(2,62+1,92)*0,15		2,72			
		010:(5,85-1,85)*(2,59+2,18)*0,15		2,86			
		012:(5,85-1,85)*2,49*0,15		1,49			
		013:(5,85-1,85)*2,89*0,15		1,73			
		014:(0,53*2,65+0,45*4,5+2,82*2,2+1,02*2,85)*0,15		1,88			
		(2*(0,82+0,44)+2,86*0,5+0,64*4,2)*0,15		1,00			
		015a:2,69*(6,7-1,9-0,8)*0,15		1,61			
		015b:2,89*(6,7-0,8)*0,15		2,56			
		017:(5,85-0,8)*(2,22+1,83)*0,15		3,07			
		018:(5,85-0,8)*2,96*0,15		2,24			
		019:2,75*6,38*0,15-0,8*0,15*(2,75+1,7)		2,10			
		020:6,86*(2,49+2,11)*0,15-0,8*0,15*(4,2+5,9)		3,52			
		021:(2,51*5,85-0,8*(2,51+1,5))*0,15		1,72			
		022:6,86*(2,2*2+2,09)*0,15-0,8*0,15*7,4		5,79			
		023:6,86*2,15*0,15		2,21			
		024,025:6,86*2,62*0,15		2,70			
		026:(2,66*15,3+9,7*2,06+3,51*2,29-1*(2,28+4))*0,15		9,37			
		027,028:2,94*5*0,15		2,21			
		029:(1,44*3,7-1*3,2)*0,15		0,32			
		032-034:(3,06*2,94+3,25*2,28)*0,15		2,46			
		035:1,48*3,38*0,15		0,75			
		036-039:(2,98*2,02+3,06*2,65-0,4*0,45-0,23*1,35)*0,15		2,05			
		040:(6,86-0,8)*2,16*0,15		1,96			
		prostor pod schody:(3,45*1,5+3,75*1,38)*0,15*2		3,11			
		Mezisoučet		99,14			
		odpočet 5 cm násypu (ve změně projektu se uvažuje: pouze 10 cm násypu):-99,14/4/0,15*0,05		-33,05			
337	631571003V04	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující štěrkodrt'	m3	5,84		0,00	
		K1 (okap.chodník):0,15*28,32		4,25			
		K2 (žlab):0,15*21,25*0,5		1,59			
338	632921913V06	Dlažba z dlaždic betonových do písku dlažba 50/50/5 cm do písku	m2	28,32		0,00	
		Okapní chodník z betonové dlažby do jemného štěrku:		0,00			
		fr.4-8 mm, spárování suchým křemičitým pískem.:		0,00			
		jih:0,5*(1,77*2+8,95+12,3)		12,40			
		západ:0,5*(5,73*4+4,48+4,44)		15,92			
339	916531111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně obrubníků 50/50/20 cm	m	65,51		0,00	
		okap. chodník:		0,00			
		jih:12,3+8,95+1,75*2		24,75			
		západ:5,23*4+4,48+4,44+5,48+5,44		40,76			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
340	935111111R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnice 50 cm	m	21,25		0,00	
		jih:8,95+12,3		21,25			
341	R 634-01	Doplnění vrstvy litého asfaltu u východní fasády na ulici Palackého -necení	m	82,47		0,00	
		Dle doporučení na výkresu sanací (detail C):		0,00			
		v návaznosti na nadezdění otvorů. Vytvoření spádu:		0,00			
		tak, aby nedocházelo ke kumulaci vody u paty zdiva :		0,00			
		a byl zajištěn její odvod od objektu. Kompletní provedení:		0,00			
		včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně:		0,00			
		případných bouracích prací a likvidace sutí :		0,00			
		77,87+0,55*2+0,95*2+0,8*2		82,47			
342	R 634-02	Vyspádování podlahy k podlahové vpusti dle pozn. 0.01, 0.02, 0.08	ks	35,00		0,00	
343	R 634-03	Srovnání a zhutnění podloží pod podlahy	m2	699,85		0,00	
		dle podsypu ŠP:66,09/0,1		660,90			
		dle šterkodrti:5,842/0,15		38,95			
344	R 634-04	Doplnění skladby podlahy v nově vybouraném otvoru v mč 318, vč.nášlapu, vše dle stávající podlahy	m2	0,42		0,00	
		0,9*0,465		0,42			
345	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	43,35		0,00	
		21,25*2*1,02		43,35			
Celkem za		634 Podlahy, osazování				0,00	
Díl:	800	Hodinová záúčtovací sazba					
346	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	400,00		0,00	
		Pro bourání:		0,00			
		Vyklízecí práce, demontáže a bourání jinde neuvedené:		0,00			
		nebo nezměřitelné, např. vysekání nebo upálení konzol, :		0,00			
		kotev, nosníků, demontáže různých instalací a zařízení:		0,00			
		na půdě, nad střešní rovinou atd.:		0,00			
		Předpoklad 10 pracovníků x 5 dnů x 8 hodin:10*5*8		400,00			
347	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	660,00		0,00	
		Pro nové práce:		0,00			
		1. Řešení detailů návazností profilované fasády:		0,00			
		na navazující konstrukce:125		125,00			
		2. Řešení detailů návazností prosklené fasády:		0,00			
		atria na navazující konstrukce:100		100,00			
		3. Řešení detailů krovu včetně opláštění SDRK:		0,00			
		konstrukcemi:70		70,00			
		4. Řešení detailů prostupů ve stropních konstrukcích:70		70,00			
		5. Stavební výpomoc pro profese (drážky, drobné):		0,00			
		prostupy atd. vč. hrubého zapravení:125		125,00			
		6. Stavební výpomoc pro profese při přepojování :		0,00			
		instalací (etapizace výstavby):100		100,00			
		7. Řešení prostupů ve stávající a nové zdvojené:		0,00			
		podlaze 4.NP:70		70,00			
Celkem za		800 Hodinová záúčtovací sazba				0,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
348	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	4 626,00		0,00	
		J:26,65*17,2		458,38			
		S:26,65*16,1		429,07			
		V:(80+0,5*2+0,95*2)*17+1,1*(12*2+19)		1 456,60			
		Z:(80,75+13*2+5,8*4+0,6*2)*16,2+(5,9*4+44,8)*2,3		2 281,95			
349	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	18 504,00		0,00	
		4626*4		18 504,00			
350	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	4 626,00		0,00	
351	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	918,40		0,00	
		318:13,57*10,1*5,6		767,52			
		V.02:2,71*(1,8+0,82)*21,25		150,88			
352	943943291R00	Příplatek za pudorysnou plochu do 6 m2	m3	150,90		0,00	
353	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol.3221, 3222	m3	1 836,80		0,00	
		918,4*2		1 836,80			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
354	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	918,40		0,00	
355	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický a podél., H 10 m	m2	199,07		0,00	
		318:13,57*10,1+(13,57+7,1)*2*1,5		199,07			
356	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	71,00		0,00	
		V.02:2,71*(1,8+0,82)*10		71,00			
357	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	398,14		0,00	
		199,07*2		398,14			
358	943955192R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51	m2	142,00		0,00	
		71*2		142,00			
359	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	199,07		0,00	
360	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	71,00		0,00	
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				0,00	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
361	931961115V07	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm polystyren 20 mm	m2	94,00		0,00	
		dle poznámky na půdorysu krovu:376*0,25		94,00			
362	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 507,58		0,00	
		1PP:12,5*24,55*2+17,1*10,8*2+18,7*11,75		1 202,84			
		12,6*5,7*2		143,64			
		4NP:12,16*24,25*2+17,4*10,8*2+(18,4-14,5)*11,4		1 010,06			
		12,8*5,9*2		151,04			
363	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	4 084,50		0,00	
		1NP:12,16*24,2*2+17,4*10,6*2+18,4*11,55+17*5,4		1 261,74			
		12,8*5,9*2		151,04			
		2NP:12,16*24,2*2+17,4*10,6*2+18,4*11,55+12,8*5,9*2		1 320,98			
		3NP:12,16*24,2*2+17,4*10,6*2+18,4*11,55+17*1,75		1 199,69			
		12,8*5,9*2		151,04			
364	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	165,30		0,00	
		419,420:14,5*11,4		165,30			
365	R 95-01	D+M chrániček D 50 mm, dl.cca 600 mm	ks	36,00		0,00	
		01/72:3*4		12,00			
		1/41:3*4		12,00			
		2/25,26:3*4		12,00			
366	R 95-02	D+M chrániček D 50 mm, dl.cca 1300 mm	ks	8,00		0,00	
		3/30:2*4		8,00			
367	R 95-03	Ochrana stávajících schodišťových stupňů během stavby (např. geotextilie+OSB desky apod.)	m2	161,52		0,00	
		022:(0,2+0,3)*1,38*14		9,66			
		040:(0,2+0,3)*1,4*14		9,80			
		128,130,162,164:(0,3+0,2)*1,55*(6+15)*2		32,55			
		2-4NP:(0,3+0,2)*1,55*(86-6-15)*2		100,75			
		101:(0,3+0,2)*2,92*6		8,76			
368	R 95-04	D+M ocelové chráničky TR 159/6 do zdíva tl. 810 mm (odkaz 1/47)	ks	5,00		0,00	
		včetně zainjektování aktivovanou cem. maltou,:		0,00			
		vč. požárního utěsnění (dle výpisu oceli):5		5,00			
369	R 95-05	D+M ocelové chráničky TR 159/6 do zdíva tl. 960 mm (odkaz 01/84)	ks	21,00		0,00	
		včetně zainjektování aktivovanou cem. maltou,:		0,00			
		vč. požárního utěsnění (dle výpisu oceli):21		21,00			
370	R 95-06	D+M trubkové chráničky DN 100	m	88,80		0,00	
		Včetně vybourání prostupů v základech (pokud nejsou:		0,00			
		specifikovány na výkrese bouracích prací 1PP. Nebo:		0,00			
		včetně bednění prostupů v novém základu,:		0,00			
		016:4,7*6		28,20			
		041:10,1*6		60,60			
371	R 95-07	D+M přechodových nerez. lišt v podlahách mezi různými nášlapy	m	101,88		0,00	
		001:0,9		0,90			
		002:0,9*7+0,8*4		9,50			
		007:0,7+0,8+0,9*6		6,90			
		016b-019:0,9*4		3,60			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		022-025:0,9*3		2,70			
		027-0,8*2		1,60			
		029-0,8		0,80			
		101:1,49+1,44+1,33*3		6,92			
		102-0,8		0,80			
		201:1,33*4+1,1+0,8*2		8,02			
		220:1,33*3+0,8*2+0,9		6,49			
		221-0,8		0,80			
		233:1,33+0,9+1,1*3		5,53			
		234:1,1+0,8*2		2,70			
		243-0,8		0,80			
		301,301b:1,33*6+0,8*2		9,58			
		326:1*2+1,33*2		4,66			
		332:1,33*2+1,76		4,42			
		334:1,4+1,33*2+0,8+0,9		5,76			
		345-0,8		0,80			
		401-0,8*2		1,60			
		404-0,9		0,90			
		422-0,9		0,90			
		423a-0,8*2		1,60			
		436-0,8*2		1,60			
		pro případné změny nášlapů-odhad:12		12,00			
372	R 95-08	Ochrana štukové výzdoby v posluchárně (mč 318)	m2	71,01		0,00	
		(13,57+10,1)*2*1,5		71,01			
373	R 95-09	Ochrana stávajících oken a rámu oken s demontovanými křídly vhodným způsobem	m2	679,27		0,00	
		Výměrou je plocha okna, materiál na rámy ponechaných:		0,00			
		oken je zprůměrovan v ploše oken. Pro rámy s :		0,00			
		demontovanými křídly vychází pás ochranného :		0,00			
		materiálu v šířce cca 400 mm na všechny špalety i:		0,00			
		na parapet. Položka obsahuje montáž a demontáž:		0,00			
		ochr.materiálu (fólie, geotextilie...) vč.dodávky nebo:		0,00			
		amortizace vhodného materiálu.:		0,00			
		okna stávající:		0,00			
		1NP:1,35*3,39*2+1,36*2,66*5+0,98*2,1*3+0,99*2,1*3		39,65			
		1,37*2,66*2+1,37*2,62*4+1,24*2,58*2		28,04			
		2NP:1,22*2,6*(3+4)+1,37*2,63*2+0,98*2,1*3		35,58			
		1,37*2,63*5+1,97*2,61+0,99*2,1*3+1,37*2,63*2		36,60			
		1,37*2,62*4+1,24*2,59*2		20,78			
		3NP:1,22*2,52*3+1,22*2,6*4+1,37*2,6*2+0,98*2,1*3		35,21			
		1,37*2,6*4+1,97*2,6+0,99*2,14*3+1,37*2,6*(2+4)		47,10			
		2,22*2,6*2		11,54			
		rámy oken s demontovanými křídly:		0,00			
		1NP dle demontáže křidel:143,58		143,58			
		2NP dle demontáže křidel:140,63		140,63			
		3NP dle demontáže křidel:140,55		140,55			
374	R 95-10	Ochrana podlahy v posluchárně OSB deskami dle odkazu 3/49	m2	7,50		0,00	
		před bouraným otvorem (cca):2,5*1,5*2		7,50			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00	
Díl: 967		Bourání, podchycování					
375	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,80		0,00	
		01/34:0,9+1,3*3		4,80			
376	216904112V01	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb WAPkou	m2	1 369,19		0,00	
		ST5/B, ST13/B dle otlučení břizolitu:841,79+410,64		1 252,43			
		mč 141+333 dle otluč.břizolitu:116,76		116,76			
377	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3 520,56		0,00	
		1PP dle otlučení stěn, stropů a obkladaček:50+2426,83+343,71		2 820,54			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		fasáda pod terénem:134,09+340,13		474,22			
		fasáda nad terénem dle otlučení:225,8		225,80			
378	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	37,27		0,00	
		068:1,2*4+1*4+0,61+0,86		10,27			
		1/30:(0,2*2+1,85)*2		4,50			
		ostatní podlahy:22,5		22,50			
379	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,77		0,00	
		01/16-058:4,2*1,25*0,3		1,58			
		01/41:1,25*0,6*0,5+0,9*0,4*0,3+1,28*1,2*0,9		1,87			
		(0,5*2,6+2,2*0,62)*0,5+1,2*0,99*1,5		3,11			
		01/42:45,0*4*0,6*(2,8+1,2)*2+1,2*1,22*0,2+0,4*0,6*0,95*3		2,90			
		0,4*0,6*3,3+0,95*2,4*0,2+1,15*1,7*0,2		1,64			
		(1,3*2+1,15)*0,4*0,6+(1,3+1,15)*2*0,4*0,6		2,08			
		0,89*3,1*0,2+(0,89*2+3,8)*0,4*0,6		1,89			
		062:2*1,05*0,3		0,63			
		064:5,85*0,68*0,3+0,68*0,4*0,7		1,38			
		023,024:3,8*0,8*0,9		2,74			
		113:0,75*1,2*0,35		0,32			
		4/25:0,79*1,63*0,5		0,64			
380	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,33		0,00	
		01/63:(8,1+1,4)*0,7*0,2		1,33			
381	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	676,84		0,00	
		004:5,5*71*2,25+2,06*3,13-0,8*2*2		16,10			
		006:1,09*2,23-0,6*2		1,23			
		007:(0,3+1,2)*2,42		3,63			
		008:9:2,62*2,93-0,8*2		6,08			
		010:1,16*2,32-0,8*2		1,09			
		013:2,7*3,23-0,85*2		7,02			
		017-19:1,55*3,4-0,8*1,95+2,02*3,4+1,52*2,44-0,8*1,95*2		11,17			
		021:1,48*3,05-0,8*2		2,91			
		023-25:(1,79+0,85+1,1)*2,32-0,6*2		7,48			
		029,030:2,86*3,41-0,8*1,95-1*0,55		7,64			
		034:4,56*2,78-0,9*2		10,88			
		035:3,97*2,79-0,8*1,6		9,80			
		046:2,66*3,4-0,9*2		7,24			
		062,063:2,75*3,55-0,8*2-2,2*0,6+1,13*2,56-0,9*2		7,94			
		1,21*2,6-0,9*2		1,35			
		115:4,68*2,76-0,8*2,2		11,16			
		123:(1,6+2,15)*4,35+1,55*2,44-0,6*2,2*3		16,13			
		139,140:2,94*4,2-0,9*2,3		10,28			
		147,148:(3,4+2,21)*4,15-0,9*2,3		21,21			
		149-151:3,75*4,19		15,71			
		156-161:1,5*2,4+1,5*2,25*2+3,45*4,1-0,6*2*3		20,90			
		166,167:(0,95+1,5+1,97)*2,35-0,6*2*3		6,79			
		202-204:2,66*4-0,9*2,2		8,66			
		208:3,04*4,24-1,26*2,7		9,49			
		210-215:(1,58*2+1,45)*2,4+3,47*3,85-0,7*2,1-0,6*2*3		19,35			
		225,226:2,47*4,2-0,8*2,2		8,61			
		232-237:3,45*3,8+1,46*2,25*2+1,45*2,19-0,8*2-0,6*2*3		17,66			
		239-243:(3,04*3+2,05)*3,9-2*(0,6+0,8+0,9*2)		37,16			
		244-248:1,8*4-0,6*2,2		5,88			
		250:(7,03+5,01)*4-0,8*2,2*2		44,64			
		257:5,36*3,68-0,9*2		17,92			
		301-310,331:(7,17*2+3,48+2,8+5,05+4,87)*3,8-0,8*2*5		108,05			
		-2,8*0,95+4,87*0,95		-7,29			
		311,312:3,04*3,86-0,9*2		9,93			
		314-320:(1,6+0,8+1,14)*2,25+(2,2*2+2,25+1,1+3,29)*3,85		50,47			
		-0,8*2-0,6*2*4		-6,40			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		338-344:(2,8+1,67*2)*2,3+0,85*1,05*3+(3,3+2,4+0,99)*3,85		42,56			
		1,61*3,85-0,8*2-0,6*2*4		-0,20			
		348-350:7,21*4*3-0,9*2*2-1,7*1,18		80,91			
		416:(2,5+0,15)*2,3-0,8*2		4,50			
		419-423:(3,6+2,75)*1,45*0,5*2+(2,7+1,75)*1,63*0,5+1,45*2,1		15,88			
		-0,6*2*3+3,35*0,23+2*1,37		-0,09			
		424:(3,5+1,65)*2,6*0,5+0,2*1,65-0,8*2		5,43			
382	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	433,86		0,00	
		008:9:5,67*2,25-0,8*2		11,16			
		014:2,06*3,27-0,9*2		4,94			
		026:2,06*3,37-1,25*2		4,44			
		041:1,44*3,3-0,8*2		3,15			
		050-052:2*3,4-1,1*1,3-0,8*2		3,77			
		053:054:2,67*3,68		9,83			
		058-061:(5,7+0,4*2)*2,95-0,8*2-1,6*0,75+2,49*3,55		25,21			
		064:4,67*3,03-0,9*2		12,35			
		101:2,92*4,11-0,8*2		10,40			
		102:(2,2*4,34-1,29*2,23)*2		13,34			
		107,108:5,93*4,05-0,7*2,2*2		20,94			
		117,118:6,93*4,1-1,3*2,6		25,03			
		119:2,78*4,33-0,9*2,2		10,06			
		121:2,78*4,33-1,33*2,7		8,45			
		123:(2,8+1,6)*4,35-0,62*0,99-0,93*2,36		16,33			
		129:2,06*3,83		7,89			
		134:2,2*4,34-1,3*2,3		6,56			
		137:2,2*4,34		9,55			
		142,143:3*3,47-0,9*2,3		8,34			
		147,148:6,93*4,15-0,85*2,38		26,74			
		149-151:6,93*4,19-0,9*2,3*2		24,90			
		152:2,81*4,4-1,05*2,45		9,79			
		156-161:(3,1+0,57)*4,1-0,8*2		13,45			
		206,207:3,04*4,24-1,2*2,4		10,01			
		210-215:3,14*3,85-0,8*2		10,49			
		222-224:2,47*4,2		10,37			
		239-243:3,04*3,9-0,8*2-2*0,8		8,66			
		255,256:4,79*4-1,1*2,4-4,79*1,14		11,06			
		301-310:331:7,17*3,8-1,39*2,4+1,75*0,96		25,59			
		328,329:6,13*4,05-1,1*2,4		22,19			
		419-423:(1,6+0,9+0,35*2+3,2)*2,8+(1,75+2,8)*2*0,5-0,6*2*2		20,07			
		1,6*0,9*0,5+0,27*(0,87+0,84)		1,18			
		424:0,8*3,4		2,72			
		425:(3,05+1,65)*2,59*0,5		6,09			
		426:3,95*3,2+(3,2+1,7)*3,18*0,5-0,8*2		18,83			
383	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	313,33		0,00	
		003:2,87*0,3*1,25*2		2,15			
		007:0,4*0,35*2,42		0,34			
		010:2,63*3,43*0,2-1,16*2,2*0,1-0,8*2,1*0,1		1,38			
		011:(0,94+2,2)*0,19*3,43+2,7*3,43*0,45-1,12*2,45*0,3		5,39			
		-0,9*2,2*0,15-0,94*2,45*0,45		-1,33			
		015:(2,27*3,27-1,1*2,3)*0,3		1,47			
		023-25:2,3*0,44*3,31+3,08*0,6*3,41-0,6*0,6*0,6*2		9,22			
		0,82*0,68*3,41+(3,06*2,8-0,85*2,12-0,96*2,12)*0,96		6,44			
		027:2,06*3,37*0,19		1,32			
		033:4,62*2,57*0,4		4,75			
		045:2,66*3,4*(0,21+0,5)-0,9*2,1*(0,21+0,5)		5,08			
		049:(0,95+3,31)*0,25*1,8		1,92			
		050-052:0,49*0,32*2,7+0,3*0,38*2,3		0,69			
		053,054:(5,62*3-0,9*2,1*4)*0,28		2,60			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		056:1,28*0,3*1,5*2		1,15			
		059:3,75*0,22*2,4		1,98			
		105,106:5,93*4*(0,365+0,32)-1,33*2,65*0,32		15,12			
		112:5,93*4,1*0,36-1,02*2,39*0,36		7,88			
		114:6,93*4,1*0,32-1,33*2,7*0,32		7,94			
		122:2,03*3,9*0,3-1,43*3,2*0,3		1,00			
		131-133:2,45*4,4*0,375+(3,3*4,4-0,57*1,12-0,95*2,11)*0,51		10,10			
		0,51*0,75*4,4		1,68			
		139,140:(5,93*4,2-1,44*2,29)*0,35		7,56			
		142,143:5,93*4,18*0,3		7,44			
		155:(2,04*3,93-1,55*2,3)*0,33		1,47			
		165:(2,04*3,9-1,5*2)*0,3*2		2,97			
		166,167:2,45*4,3*0,33		3,48			
		202-204:4,88*4*0,24-1,45*2,2*0,14-0,9*2,2*0,1		4,04			
		219,2,29*4,2*0,34*2-0,34*(1,5*3+1,1*2,2)		4,19			
		220:3,31*0,51*4,26-0,51*(0,57*1,15+0,98*2,2)		5,76			
		0,75*0,5*4,26		1,60			
		222-224:2,47*4,2*(0,32+0,6+0,66)-0,9*2,28*0,66		15,04			
		225,226:(2,25*4,2-1,5*2,2)*0,26		1,60			
		231:(2,23*3,74-1,5*2,2)*0,25		1,26			
		232-237:2,65*3,8*0,18-0,9*2*0,18+0,4*0,45*3,8		2,17			
		244-248:(7,03*2+5,5)*4*0,19-2,2*(0,6+0,8+0,9)		9,81			
		263:6,13*4*0,23		5,64			
		324:3,25*4,5*0,51-0,98*2,11*0,51+0,75*0,51*4,5		8,13			
		352,353:(6,13*4,05-0,85*2,04)*0,3		6,93			
		402,407:(3,25*1,87+(1,15+3,25)*0,63*0,5-0,94*2)*0,32		1,79			
		0,64*3,2*(8,55+9-0,9*2-2,36)+0,48*(3,63-1,24)*3,2		31,09			
		-0,64*2,3*(0,88+1*3)-0,48*2,3*1+0,4*2*3,2		-4,26			
		403:3,29*(2,1+3,9)*0,5-0,8*1,73		8,49			
		416:1,54*2,5*0,24		0,92			
		424:(1,2*0,68+1,9*0,3+0,59*0,35)*3,5		5,57			
		403-406:(5,6*(0,52+0,67)+8,73*0,67)*1,7-0,91*0,82*0,52*2		20,50			
		-1,97*0,4*0,67+3,76*0,51*1,7-0,83*1,7*0,51		2,01			
		(1,7+4,2)*4*0,5*0,67+1,6*4,2*0,67-0,8*1,7*0,67		11,50			
		(4*1,8+1,1*0,7*0,5-2,3*1,55*0,5-0,35*1,55)*0,48		2,52			
		(1,55+3,29)*0,32*1,7		2,63			
		417-423:(5,6*0,65+4,8*0,67+3,8*0,5+5,8*0,53)*1,7		20,11			
		-1,94*0,4*0,67+(1,7+4,2)*4,15*0,5*0,67+1,4*4,2*0,67		11,62			
		(4*1,8+1,1*0,7*0,5-2,3*1,55*0,5-0,35*1,55)*0,48		2,52			
		(3,2*0,49+5,65*0,53)*0,9		4,11			
		410:3,78*0,32*1,5		1,81			
		fmsa:(0,15+0,45)*0,65*0,5*(5,75*4+9,5*2+3,78+3,76)		9,66			
		1PP otvor 23:(2,75*2,8-0,9*2)*0,38		2,24			
		4/62:0,45*0,2*(0,6*4+12,16+18,36+12,19)		4,06			
		4/56 (část zdíva pod pozednicí):0,45*0,2*16,9		1,52			
		odpočet vybouraných prefa překladů:-4,44		-4,44			
384	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	4,68		0,00	
		003:0,3*0,3*2,2*2		0,40			
		401:0,3*0,3*(0,44+0,18)*2+0,75*0,24*(0,37+0,18)*2		0,31			
		257,258:(0,72+0,75)*0,66*4,1		3,98			
385	962032641R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MC	m3	77,27		0,00	
		4NP od mč 401 do 428:		0,00			
		(2,23+1,24+0,9+1,5)*0,61*6,4+0,45*0,45*1,7		23,26			
		(1,62+2,6)*0,48*4,05+(0,9+2,36+0,9)*0,64*6		24,18			
		1,24*0,47*6+1,15*0,47*5,8+1,5*0,75*5,8		13,16			
		2,16*0,59*5,8+0,63*(1,02+1,52)*5,8		16,67			
386	962036123R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm	m2	9,71		0,00	
		411:2,7*1,7+(1,7+2,66)*2,35*0,5		9,71			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
387	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	56,68		0,00	
		001:(1,2+0,85)*1,97		4,04			
		402,407:2,6*1,6+(0,45+2,6)*0,9*0,5-0,8*2		3,93			
		411:(3,15+0,65*2+2,45)*2,9		20,01			
		416:4,1*3-0,8*2		10,70			
		427:(2,9+3,85)*1,7*0,5+(3,85+1,65)*4,46*0,5		18,00			
388	962036993R00	Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl.100mm	m2	56,68		0,00	
389	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	23,84		0,00	
		01/16-058:(4,2*2+1,05*5)*0,7		9,56			
		01/16-062:(2+0,85)*2*0,7		3,99			
		01/16-064:(5,85*2+0,5*6)*0,7		10,29			
390	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	8,13		0,00	
		01/68-030, stěny a dno šachty:		0,00			
		(2,3+1)*2*1,1*0,2+2,3*1,4*0,25		2,26			
		dtto 01/44-052:(1,45*2+0,95)*0,3*2,5+1,45*1,55*0,4		3,79			
		01/63:(7,9+1,6)*1,1*0,2		2,09			
391	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	6,32		0,00	
		1/04:1,3*1,4*2		3,64			
		01/09:2,2*0,6+1,6*0,75		2,52			
		01/29:0,8*0,2		0,16			
392	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,82		0,00	
		01/68,01/44:2,3*1,4*0,15+1,45*1,55*0,15		0,82			
393	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	1,30		0,00	
		01/05:1,3		1,30			
394	963031432R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm	m2	145,72		0,00	
		01/61- 023-025:3*3,05*1,2		10,98			
		- 039:3,06*1,95*1,2		7,16			
		01/90-062:3,1*2,75*1,2		10,23			
		1/18- 131-133:2,5*(0,98+1,95)*1,2		8,79			
		- 166-169:(3,25*2,5+3,1*2,07)*1,2		17,45			
		-145:2,96*3,09*1,2		10,98			
		2/24- 265,253:3,04*6,51*1,2+3,04*3,09*1,2		35,02			
		4/57:3,58*5,25*1,2*2		45,11			
395	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	76,95		0,00	
		01/41:1,25*3+0,9*2+1,28*5+2,6+2,2*2+1,4*2+1		22,75			
		01/42,45:1,22*5+0,98*8+1,15*6+0,89*12		31,52			
		136:1,34*6		8,04			
		334:3,25*3		9,75			
		4/25-424:1,63*3		4,89			
396	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	10,90		0,00	
		136:(1,7+3,1)*1,34*0,25		1,61			
		01/45:3,05*2,5*0,15		1,14			
		01/58:1,55*3,55*0,15*2+1,45*0,32*0,15*2		1,79			
		01/69:2,83*1,21*0,2		0,68			
		střecha H1:3,5*5,4*0,2		3,78			
		podlaha 3/A7:10,1*0,1		1,01			
		lávka mč 332:16,99*0,52*0,1		0,88			
397	963053935R00	Bourání ŽBschod. ramen monolit. zazděných oboustr.	m2	7,09		0,00	
		01/05-020:3,75*1,26*1,5		7,09			
398	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	4,11		0,00	
		008,9:0,15*0,15*1,2		0,03			
		011:0,15*0,45*(1,5+1,2)		0,18			
		014:0,15*0,15*1,2		0,03			
		015:0,15*0,3*1,5		0,07			
		023-025:0,15*0,6*1,2*2		0,22			
		026:0,15*0,15*1,8		0,04			
		041:0,15*0,15*1,2		0,03			
		043:0,15*0,3*1,2		0,05			
		045:0,15*1,2*(0,15+0,45)		0,11			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		050-052:0,15*0,15*2,4		0,05			
		053,054:0,15*0,3*1,2*4		0,22			
		058-061:0,15*0,15*(1,2+2,1)		0,07			
		064:0,15*0,15*1,5		0,03			
		101:0,15*0,15*1,2		0,03			
		102:0,15*0,15*1,8*2		0,08			
		105,106:0,15*0,3*1,8		0,08			
		107,108:0,15*0,15*2,1		0,05			
		112:0,15*0,3*1,5		0,07			
		114:0,15*0,3*1,8		0,08			
		117,118:0,15*0,15*1,8		0,04			
		119:0,15*0,15*1,2		0,03			
		121:0,15*0,15*1,8		0,04			
		123:0,15*0,15*(1,2+1,5)		0,06			
		131-133:0,15*0,45*1,2*2		0,16			
		134:0,15*0,15*1,8		0,04			
		139,140:0,15*0,3*1,8		0,08			
		142,143:0,15*0,15*1,2		0,03			
		147,148:0,15*0,15*1,2		0,03			
		149-151:0,15*0,15*1,2*2		0,05			
		152:0,15*0,15*1,5		0,03			
		155:0,15*0,3*1,8		0,08			
		156-161:0,15*0,15*1,2		0,03			
		165:0,15*0,3*1,8		0,08			
		202-204:0,24*0,15*1,8		0,06			
		206,207:0,15*0,15*1,5		0,03			
		210-215:0,15*0,15*1,2		0,03			
		219:0,15*0,3*(1,8+1,5)		0,15			
		220:0,15*0,51*1,2*2		0,18			
		225,226:0,15*0,24*1,8		0,06			
		231:0,25*0,15*1,8		0,07			
		232-237:0,15*0,15*1,2		0,03			
		239-243:0,15*0,15*2,4		0,05			
		244-248:0,15*0,15*(2,4+1,2)		0,08			
		255,256:0,15*0,15*1,5		0,03			
		301-310,331:0,15*0,15*1,8		0,04			
		324:0,5*0,15*1,5		0,11			
		328,329:0,15*0,15*1,5		0,03			
		352,353:0,15*0,3*1,2		0,05			
		402,407:0,3*0,15*1,2+0,6*0,15*(1,2+1,5*3)+0,45*0,15*1,5		0,67			
		403:0,2*0,15*1,2		0,04			
		424:0,15*0,15*1,2*2		0,05			
		426:0,15*0,15*1,2		0,03			
399	964053111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2	m3	1,80		0,00	
		257,258:6,83*0,66*0,4		1,80			
400	964061321R00	Uvolnění zhlaví trávu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	232,00		0,00	
		2/24-220,227:(4+7)*2		22,00			
		3/40-324:4*2		8,00			
		3/35-330,334,351:2*2*(8+9+8)		100,00			
		3/45-347-350,352,353:26*2+22*2		96,00			
		4/06, 4/58:4*2		6,00			
401	964072231R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 35 kg/m	t	4,06		0,00	
		Lávka dle původní P.D.:4,061		4,06			
402	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,24		0,00	
		4/06 - I140:3,7*0,0144		0,05			
		4/58 - U220:3,2*2*0,0294		0,19			
403	964073441R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 8 m, 55 kg/m	t	0,37		0,00	
		4/06 - I140:8*0,0144		0,12			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		4/06 - U140:8*2*0,016		0,26			
404	965024121R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2	m2	6,53		0,00	
		4/24-418:1,55*(0,315*12+0,43)		6,53			
405	965041341R00	Bourání mazanin škvárobet.tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,08		0,00	
		3/B1+4/B4:45 8*(0,015+0,06)+6,6*0,05		3,77			
		4/C1+4/D1+4/B3:11,1*0,05+20,8*0,06+10,3*0,05		2,32			
406	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	111,61		0,00	
		01/A1+01/A2+01/A3:19,1*0,05+35,1*0,05*2		4,47			
		243,5*(0,063+0,08)		34,82			
		01/B1+01/B2+01/C1:11,7*0,09+193,7*(0,07+0,06)		26,23			
		66,9*(0,045+0,08)		8,36			
		01/C2+01/C2b+01/D1:10,1*0,09+140,7*(0,06+0,09)		22,01			
		120,7*0,07		8,45			
		01/D2+3/A7+3/B1:6,9*0,07+10,1*0,09+45,8*0,03		2,77			
		3/B2+4/E1+4/G1:34,8*0,06+13*0,1+15,9*0,07		4,50			
407	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	1,37		0,00	
		1/30:(1,85*0,2+1,62*0,4)*0,2*2		0,41			
		1/25:1,31*0,81*0,3+1,44*0,8*0,3		0,66			
		068-01/46:1*(0,61+0,86)*0,2		0,29			
408	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,29		0,00	
		01/46-068:1,2*1,2*0,2		0,29			
409	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,07		0,00	
		01/62:(8,9+1,75)*1*0,15+12,25*0,8*0,15		3,07			
410	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	20,47		0,00	
		01/A1+01/D1:19,1*0,14+120,7*0,13		18,37			
		01/D2+3/A6:6,9*0,14+9,5*0,12		2,11			
411	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	118,44		0,00	
		01/C2+1/A3+1/A4:10,1*0,09+329,2*0,1+130,2*0,105		47,50			
		1/A5+1/B1+1/C3:34,4*0,1+44,3*0,075+113,8*0,1		18,14			
		1/D1a+1/D1b+2/A2:91,7*0,05+3,2*0,075+114,6*0,085		14,57			
		2/B1+2/B3+2/C1:48,4*0,09+3,3*0,09+78,9*0,085		11,36			
		2/D1+2/D2+2/D3:92,9*0,085+11*0,08+34,7*0,09		11,90			
		3/A5+3/C1+3/C2:21,6*0,085+21,8*0,085+109,3*0,09		13,53			
		3/C3+3/D1+4/C1:5,6*0,08+5,5*0,08+11,1*0,05		1,44			
412	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	46,26		0,00	
		01/B1+01/C1+1/D2:11,7*0,194+66,9*0,127+4,8*0,15		11,49			
		2/B2+3/A4+3/D2:3,5*0,2+268*0,11+28,8*0,11		33,35			
		4/E1:13*0,11		1,43			
413	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,91		0,00	
		3/A7:10,1*0,09		0,91			
414	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	1,14		0,00	
		3/A6:9,5*0,12		1,14			
415	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	444,40		0,00	
		4/A1:272,6		272,60			
		4/B1+4/B2:52,7+119,1		171,80			
416	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	401,40		0,00	
		01/B1+01/B2+1/B1:11,7+193,7+44,3		249,70			
		2/B1+2/B2+2/B3:48,4+3,5+3,3		55,20			
		3/B1+3/B2+4/G1:45,8+34,8+15,9		96,50			
417	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	472,10		0,00	
		01/C1+01/C2+1/D1:66,9+140,7+3,2		210,80			
		1/D2+4/E1+01/A3:4,8+13+243,5		261,30			
418	965082923R00	Odstanění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	226,10		0,00	
		01/A2+01/B2+1/A3:35,1*0,05+193,7*0,06+329,2*0,045		28,19			
		1/A4+1/A5+1/C3:130,2*0,075+34,4*0,08+113,8*0,045		17,64			
		1/D1+1/D2+2/A1:(91,7+3,2)*0,09+4,8*0,1+541,9*0,1		63,21			
		2/B1+2/B3+2/C2:48,4*0,1+3,3*0,075+59,4*0,1		11,03			
		2/D1+2/D2+2/D3:92,9*0,095+11*0,02+34,7*0,075		11,65			
		3/A4+3/C2+3/C3:268*0,09+109,3*0,075+5,6*0,02		32,43			
		3/D1+3/D2+4/A1:5,5*0,02+28,8*0,09+272,6*0,1		29,96			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		4/B1:52,7*0,1		5,27			
		4/B2+4/C1+4/D1:119,1*0,1*2+11,1*(0,045+0,16)*0,5		24,96			
		20,8*0,085		1,77			
419	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	158,86		0,00	
		bourané podlahy:		0,00			
		01/A1+01/D2+1/A1:19,1*0,14+6,9*0,14+53,5*0,115		9,79			
		1/A2+1/B1+1/C1:30,4*(0,12+0,15)*0,5+44,3*0,125+10,7*0,115		10,87			
		1/C2+1/E1+2/A2:98,3*0,135+5,1*0,135+114,6*0,11		26,57			
		2/B2+2/C1+3/A2:3,5*0,12+78,9*0,11+199,1*0,105		30,00			
		3/A3+3/A5+3/B1:168*0,15+21,6*0,105+45,8*0,115		32,74			
		3/C1+4/A3+4/E1:21,8*0,105+24,9*0,135+13*(0,05+0,3)*0,5		7,93			
		4/G1:15,9*0,175		2,78			
		Mezisoučet		120,68			
		na klenbách (uvažuje se průměrná tl. násypu 150 mm, :		0,00			
		nutno upřesnit dle skutečnosti) v místě rub.skořepin:		0,00			
		113:2,95*6,46*0,15		2,86			
		134,135:6,91*2,2*0,15		2,28			
		206,207:3,04*(4,87+0,15+3,49)*0,15		3,88			
		221:3,44*2,47*0,15		1,27			
		265:3,04*6,51*0,15		2,97			
		313:3,8*2,5*0,15		1,43			
		407:2,47*4,43*0,15		1,64			
		na klenbách určených k vybourání:		0,00			
		dle bourání kleneb:145,72*0,15		21,86			
		Mezisoučet		38,19			
420	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	20,06		0,00	
		4/B1:52,7*(0,185+0,415)*0,5		15,81			
		4/B3:10,3*(0,128+0,375)*0,5		2,59			
		4/B4:6,6*(0,128+0,375)*0,5		1,66			
421	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	415,23		0,00	
		Příčky a zdi:		0,00			
		003:0,3*1,25*2		0,75			
		004:5,0:1*(1,95+3,05)*2		1,00			
		006:0,1*2,23*2		0,45			
		007:(0,4+0,35+0,1)*2,42		2,06			
		008:9:0,1*2,93+0,15*1,95*2		0,88			
		010:0,1*2,32*2+0,2*3,43*2		1,84			
		011:0,19*3,1+0,45*(3,1*2-2,45)		2,28			
		013:0,1*3,1*2		0,62			
		014:0,15*3,12*2		0,94			
		015:0,3*3,12*2		1,87			
		017-19:0,1*(3,4*3+2,44)		1,26			
		021:0,1*2,93*2		0,59			
		023-025:0,44*3,31+0,6*3,41*2+0,1*2,32+0,85*2,32		7,75			
		026:0,15*3,12*2		0,94			
		027:0,19*3,12*2		1,19			
		029,30:0,1*3,1*2		0,62			
		033:0,4*2,57*2		2,06			
		034:0,1*2,78*2		0,56			
		035:0,1*2,79*2		0,56			
		041:0,15*3,3*2		0,99			
		045:3,4*(0,21+0,5)*2		4,83			
		046:0,1*3,4*2		0,68			
		049:0,25*1,8+0,4*0,6+(2,4+1,35)*0,3		1,82			
		050-052:0,3*2,3+0,32*2,7		1,55			
		053,054:0,15*3,68+0,28*2,2*2		1,78			
		056:0,3*1,5*2+0,4*0,6*2		1,38			
		058-061:0,15*(3,55+2,14*2)		1,17			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		059:0.22*2.4		0,53			
		062.063:0.1*(2.6+2.56+3.55)*2		1,74			
		064:0.15*2.31*2		0,69			
		101:0.15*4.11*2		1,23			
		102:0.15*4.34*4		2,60			
		105.106:(0.365+0.32)*4*2		5,48			
		107.108:0.15*4.05*2		1,22			
		112:0.36*4.1*2		2,95			
		114:0.32*4.1*2		2,62			
		115:0.1*2.76		0,28			
		117.118:0.15*4.1*2		1,23			
		119:0.15*4.33*2		1,30			
		121:0.15*4.33*2		1,30			
		122:0.3*3.9*2		2,34			
		123:0.15*4.35*2+0.1*(4.35*2+2.44)		2,42			
		129:0.15*3.83*2		1,15			
		131-133:(0.375+0.51*2)*4.4		6,14			
		134:0.15*4.34*2		1,30			
		137:0.15*4.34*2		1,30			
		139.140:4.2*(0.1+0.35*2)		3,36			
		142.143:0.15*3.47+0.3*4.18*2		3,03			
		147.148:4.15*(0.1+0.17)*2		2,24			
		149-151:4.19*(0.15*2+0.1)		1,68			
		152:0.15*4.4*2		1,32			
		155:0.3*3.93*2		2,36			
		156-161:(0.67+0.15*2)*4.1+0.1*(4.1+2.25*2+2.4)		4,67			
		165:3.9*0.3*2		2,34			
		166.167:0.49*2*4.3+0.1*2.35*2		4,68			
		202-204:0.24*(1.8+4)+0.1*(2.2+4)		2,01			
		206.207:0.15*4.24*2		1,27			
		208:0.1*4.24*2		0,85			
		210-215:0.1*(2.4*3+3.85)+0.15*3.85*2		2,26			
		219:0.34*4.2*4		5,71			
		220:0.51*4.26*2		4,35			
		222-224:4.2*2*(0.32+0.6+0.15+0.66)		14,53			
		225.226:4.2*(0.1+0.26)*2		3,02			
		231:0.25*3.74*2		1,87			
		232-237:3.8*(0.45+0.18+0.1)+0.1*(2.25*2+2.19)		3,44			
		239-243:3.9*(0.15*2+0.1*6)		3,51			
		244-248:0.19*4*4		3,04			
		250:0.1*4*3		1,20			
		255.256:0.15*(4-1.14)*2		0,86			
		257:0.1*3.68*2		0,74			
		263:0.23*4*2		1,84			
		301-310.331:0.1*3.8*6+0.15*3.8*2		3,42			
		311.312:0.1*3.86*2		0,77			
		314.320:0.1*(2.25*2+3.85*4)		1,99			
		324:0.51*4.5*2		4,59			
		328.329:0.15*4.05*2		1,22			
		338-344:0.1*(2.3*3+1.05+3.85*5)		2,72			
		348-350:0.1*4*6		2,40			
		352.353:0.3*4.05*2		2,43			
		402.407:0.3*1.87		0,56			
		425:0.56*1.7+0.15*1.65		1,20			
		426:0.15*1.7		0,26			
		Mezisoučet		177,95			
		Bourané otvory:		0,00			
		1PP:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		0,4*0,3*4+0,97*2,32*2*2+0,3*0,7*2*2+0,9*2,32*2+0,33*2,6*2		16,21			
		0,1*2,37*2+0,15*2,7*2+0,25*2,51*2+0,94*0,9*2+0,1*2,56*2		4,74			
		0,34*(2,48*2-2)+0,81*2,6*2		5,22			
		0,18*2,52*2+0,1*2,59*2+0,15*2,59*2+0,35*2,25*2		3,78			
		0,54*(0,21+0,15)*2+0,49*0,32*2+0,1*2,54*2		1,21			
		1,17*1,15*2+0,38*(2,8*2-2)		4,06			
		2,29*0,15*2+0,99*0,99*2+0,75*0,8*0,5*2+2,54*0,15*2		4,01			
		0,99*1,03*2+0,75*0,8*0,5*2+0,96*2,32*2+0,15*2,26*2		7,77			
		0,15*2,26*2+0,99*1,58*2+0,81*1,16*2+0,35*1,4*2		6,67			
		0,18*0,68*2*11+0,95*0,5*2+1,16*0,67*2+0,1*1,44*2		5,49			
		1NP:		0,00			
		(0,17*0,95+0,5*2,66)*2+0,3*0,7*2*2+0,83*(0,1+2,32*2)		7,76			
		0,83*0,95*2*4+0,81*2,75*2+0,83*2,32+0,81*2,75*4		21,60			
		0,81*0,3*2+0,09*0,55*2+0,18*0,68*16+0,12*0,75*12		3,62			
		0,83*(2,32*2-2,06)+0,67*1,3*4+(3,6*2-2,04)*0,83		9,91			
		0,49*2,3*2+0,67*0,65*2+0,63*2,3*2		6,02			
		2NP:		0,00			
		0,18*2,55*2+0,3*0,7*4+0,64*0,21*2+0,22*2,32*2*2		4,07			
		0,45*0,64*4+0,63*2,7		2,85			
		0,69*2,59*2+0,17*3,6*2+0,18*0,68*24+0,12*0,75*6		8,28			
		0,67*1,3*4+0,67*0,95*4+0,32*0,2*2		6,16			
		0,66*3,6*2+0,66*2,32*3+0,25*0,68*2		9,69			
		3NP:		0,00			
		0,3*0,7*2*2+0,08*0,68*4		1,06			
		0,2*1,7*2+0,39*2,75*2+0,64*2,75*2+0,2*0,52*2+0,43*0,64*2		7,10			
		0,63*0,45*2+0,5*2,6*2+0,53*3,56+0,48*1,3*4		7,55			
		0,48*0,95*4+0,68*2,32*2+0,12*0,75*10		5,88			
		0,18*(0,68*8+0,8*2)*2+0,68*3,6*2+0,51*3,56*2		11,06			
		0,465*2,75*2+0,63*2,75*2		6,02			
		otvory pro instalace:		0,00			
		3NP:0,75*0,4*2*2+0,75*0,4*2*6+0,7*0,55*2*5		8,65			
		2NP:0,75*0,4*2*2+0,4*0,4*2*2+0,5*0,55*2*7		5,69			
		0,75*0,2*2*15+0,44*0,7*2		5,12			
		1NP:0,8*0,4*2*16+0,6*2*(0,73+0,1+0,15*5)		12,14			
		1PP:0,68*0,2*2*3+0,9*0,2*2+0,66*0,1*2*2+0,3*0,1*2		1,50			
		0,97*0,2*2*10+0,72*0,2*2*3+0,97*0,2*2*2		5,52			
		0,96*0,2*2+0,61*0,2*2+0,97*0,2*2*2+0,97*0,2*4		2,18			
		0,99*0,2*2+0,51*0,3*2+0,97*0,4*2+0,96*0,2*2		1,86			
		0,96*0,6*2+0,96*0,7*2		2,50			
		níky:		0,00			
		1PP:2*(0,12*0,75*2+0,18*0,68*7+0,18*1,15+0,18*0,98)		2,84			
		2*0,3*0,7*2		0,84			
		1NP:2*(0,18*1,13*2+0,25*0,55+0,3*0,7*2)		1,93			
		2NP:2*0,22*0,7*8		2,46			
		3NP:2*0,22*0,7*14		4,31			
		Mezisoučet		235,31			
		0,27*0,47*0,7*6		1,97			
422	967031732R00	Prisekání plošné zdva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	55,68		0,00	
		01/57:0,36*2,58*2+0,36*0,7*2		2,36			
		01/55:0,95*1,37*5+0,6*1,37+0,35*1,2+0,6*1,2		8,47			
		01/06:(1,75+2,65+0,3)*3,5		16,45			
		028:2,1*0,57		1,20			
		102,127,163:(0,6+0,25)*0,4+(1,5*2+3,58-1,62)*1,36*2		13,83			
		210,259,260:0,68*2,32+0,64*2,55*2+0,32*2,33*2		6,33			
		237,351:0,68*2,32*2+0,64*2,12*2		5,87			
		352:0,52*2,25		1,17			
423	967031733R00	Prisekání plošné zdva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	74,23		0,00	
		029:0,97*0,35		0,34			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		123,156:0.83*2,32*2		3,85			
		127,163:0.67*2*(2,78+2,73)		7,38			
		261:0.17*2,3*2		0,78			
		314,317:0.68*2,24*2		3,05			
		pro přezdění ostění dle pozn. na výkr.bouracích prací:		0,00			
		dle přisekání ostění (pro přezdění):235,31*0,25		58,83			
				0,00			
424	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	4,58		0,00	
		01/57-051:0.63*2,58*2		3,25			
		119:1,4*0,95		1,33			
425	968061125V01	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 včetně tonáže pro přesun suti	kus	249,00		0,00	
		1PP:58		58,00			
		1NP:75		75,00			
		2NP:61		61,00			
		3NP:30		30,00			
		4NP:25		25,00			
426	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,75		0,00	
		1/12:0,62*0,99		0,61			
		01/09:1*0,55+1,06*0,55		1,13			
427	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	7,86		0,00	
		1/04:1,43*1		1,43			
		2/08:1,5*1+2*0,8		3,10			
		3/13:1,56*0,85+1,7*1,18		3,33			
428	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	6,61		0,00	
		1/04:1,3*1,4+3*0,71		3,95			
		3/04:2,8*0,95		2,66			
429	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	16,12		0,00	
		1/04:4,68*1,29		6,04			
		2/08:4,79*1,14		5,46			
		3/04:4,87*0,95		4,63			
430	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	72,64		0,00	
		01/26:1,2*0,6+1,2*0,55*4+1,18*0,65*2+0,7*0,6*3		6,15			
		0,38*0,68+0,6*0,6*2+1,18*0,6*3+0,9*0,9*4		6,34			
		1/11:0,57*1,1+0,52*1,19		1,25			
		2/07:0,57*1,2		0,68			
		4/41,44:0,83*0,52*45+0,91*0,82*2		20,91			
		4/50:0,5*0,6*12+0,72*1,3*36		37,30			
431	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	45,07		0,00	
		01/26:1,15*1,3+1,13*1,3+1,12*1,24*7+1,2*0,98*9+1,13*1,3*7		33,55			
		4/50:0,72*1,6*10		11,52			
432	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	36,42		0,00	
		030 rám:1,4*1,92		2,69			
		1/11:0,98*2,11+1,37*2,62		5,66			
		1,37*2,66*4+0,97*2,19		16,70			
		2/07:0,98*2,2+1,37*2,62		5,75			
		3/06:0,98*2,11+1,37*2,6		5,63			
433	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	48,38		0,00	
		2/07:1,97*2,61*3+2,77*2,63		22,71			
		3/06:1,97*2,61*2+2,77*2,6		17,49			
		4/41,44:1,91*2,12+1,94*2,13		8,18			
434	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	45,86		0,00	
		01/02:0,8*1,97*5+0,85*1,97+0,8*1,6+0,8*1,95		12,39			
		1/02:0,8*1,97*2+0,93*2,16+0,7*1,97+0,8*2		8,14			
		2/02:0,8*2,1*2+0,8*1,97*2		6,51			
		3/02:0,8*1,97*3		4,73			
		4/38:1*1,97*4+0,8*1,73+0,75*1,7+0,6*1,97*3		14,09			
435	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	57,46		0,00	
		01/02:1*2,15+1*2,09		4,24			
		1/02:1,23*2,5*5+1,2*2,38+1,22*1,97*3+1,5*2+0,95*2,15		30,48			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		1,3*2,1		2,73			
		2/02:1*2,2+1,23*2,5+1,45*1,97+1,23*2,5		11,21			
		3/02:1*2,2*2		4,40			
		4/38:1*2,2*2		4,40			
436	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	2,39		0,00	
		3/14:1,05*2,28		2,39			
437	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	175,67		0,00	
		1/07:2,98*3,8+3,25*3,85+(5,35+3,2)*3,52		53,93			
		1/09:13:1,62*2,67+1,62*2,63+1,55*3,03+2,04*3,7		20,83			
		2/14:1,55*4		6,20			
		3/03:(8,5+7,17+4,66)*3,76		76,44			
		3/16:2,29*3,58		8,20			
		4NP:2,68*2,05+2,05*2,23		10,07			
438	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	40,99		0,00	
		deštění dveří ve 2NP:		0,00			
		(2,5*2+1,33)*(0,84+0,3+0,8)+(2,25*2+1,1)*0,84		16,98			
		(2,12*2+1)*0,3		1,57			
		dtto ve 4NP:		0,00			
		(2*2+1)*(0,84*3+0,65)+(2,2*2+1)*(0,66+0,56)		22,44			
439	968062991V01	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky	m2	69,66		0,00	
		1/28:1,37*0,2*19+1,35*0,35*3+1,4*0,45*3+1,37*0,45*10		14,68			
		1,37*0,5*2+1,4*0,5+1,39*0,2*4+1,36*0,2*12+1,37*0,2*3		7,27			
		2/16:1,37*0,2*8+1,35*0,5*3+1,35*0,27*4+1,37*0,32*2		6,55			
		0,98*0,48+1,97*0,46+1,37*0,3*5+1,97*(0,3+0,2+0,47)		5,34			
		2,77*0,22+0,99*0,45*3+1,37*(0,33*2+0,3*3+0,45+0,5*2)		6,07			
		1,37*(0,19*6+0,35+0,25*6)+1,39*(0,1*5+0,22+0,4)		5,65			
		1,36*(0,4*2+0,22*2+0,1*6)		2,50			
		3/20:1,37*0,09*(8+3+6+3)+1,29*0,3*3+1,35*0,27*4		5,09			
		1,37*0,3*8+0,98*0,33*2+1,97*0,46*2+1,37*0,47*4		8,32			
		1,97*0,15+2,77*0,15+0,99*0,27+2,23*0,3*2		2,32			
		1,37*0,07*8+1,39*0,1*6+1,36*0,27*5		3,44			
		4/42:45,0,91*0,35*2+1,97*0,46+1,94*0,46		2,44			
440	968071125V01	Vyvěšení, zavešení kovových křídel dveří pl. 2 m2 včetně tonáže pro přesun suti	kus	13,00		0,00	
		01/19:11		11,00			
		4/51:2		2,00			
441	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2	m2	3,89		0,00	
		01/27:0,8*0,7+1,18*0,7*2+1,2*0,7*2		3,89			
442	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	237,37		0,00	
		01/01:0,8*1,97*35+0,6*1,97*2+0,9*1,97*6		68,16			
		01/19:0,95*1,87+0,9*1,97+0,8*1,97		5,13			
		01/20:0,8*1,93*4		6,18			
		01/10:1,21*1+1,1*0,3		1,54			
		1/01:0,8*1,97*12+0,8*2+0,66*1,97*2+0,9*1,97*4+0,7*1,97		31,58			
		0,6*1,97*12+0,97*1,97		16,09			
		2/01:1,97*(0,6*10+0,7+0,8*19+0,9*5)+0,9*2,2		53,99			
		3/01:1,97*(0,6*8+0,7+0,8*16)		36,05			
		4/39:0,8*1,97*6+0,6*1,97*5		15,37			
		4/51:0,83*1,7+0,94*1,99		3,28			
443	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	36,26		0,00	
		01/01:1,25*1,97		2,46			
		01/19:1,2*2,4+0,9*2,25		4,91			
		1/01:1,25*1,97*4+1,3*1,97+1,45*1,97		15,27			
		2/01:1,1*2+1,45*1,97*3		10,77			
		4/39:1,45*1,97		2,86			
444	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	13,81		0,00	
		1/21:1,37*3,41		4,67			
		3/07:1,36*3,36*2		9,14			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
445	968072875V01	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 Mříže	m2	182,98		0,00	
		01/30.31:1,15*1,3*9+1,2*0,98*9+1,2*0,9*4+1,13*1,3*7		38,64			
		1,4*2,3		3,22			
		1/08.10:1,35*2,64+1,37*2,76*11+1,39*2,76*4+1,36*2,76*7		86,78			
		1,37*2,76*3+1,5*2,1+1,2*2,3+2,04*3,6*2+1,31*2,74		35,53			
		2/06:1,5*2,1*2+1,1*2,3+2,3*3		15,73			
		3/19:1,23*2,5		3,08			
446	968072875V02	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 Mříže na angl.dvorcích	m2	0,73		0,00	
		01/35:1,15*0,25+1,25*0,35		0,73			
447	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	5,61		0,00	
		01/28:1,2*0,6+1,18*0,6+1,2*0,7*4+1,18*0,7		5,61			
448	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	4,80		0,00	
		1PP dle výpisu:0,8*6		4,80			
449	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	12,00		0,00	
		pro instalace dle výpisu:		0,00			
		1NP:0,8*5		4,00			
		2NP:0,8*5		4,00			
		3NP:0,8*5		4,00			
450	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	19,20		0,00	
		pro instalace 1PP-3NP dle výpisu:		0,00			
		0,8*(9+5+5+5)		19,20			
451	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	28,00		0,00	
		pro instalace 1PP-3NP dle výpisu:		0,00			
		0,8*(17+6+6+6)		28,00			
452	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m	0,80		0,00	
		pro instalace 1PP:0,8		0,80			
453	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	3,20		0,00	
		pro instalace 1PP:0,8*4		3,20			
454	970031301T00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 350-450 mm včetně příplatků a likvidace suti	m	38,40		0,00	
		pro instalace v 1PP dle výpisu:		0,00			
		D 350 :0,8*23		18,40			
		D400:0,8*15		12,00			
		D450:0,8*10		8,00			
455	970033080R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 80mm	m	4,80		0,00	
456	970033100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm	m	12,00		0,00	
457	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	19,20		0,00	
458	970033200R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm	m	28,00		0,00	
459	970033250R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 250mm	m	0,80		0,00	
460	970033300R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm	m	3,20		0,00	
461	970034080R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm	m	4,80		0,00	
462	970034100R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm	m	12,00		0,00	
463	970034160R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	19,20		0,00	
464	970034200R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	28,00		0,00	
465	970034250R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 250mm	m	0,80		0,00	
466	970034300R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm	m	3,20		0,00	
467	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	8,00		0,00	
		pro instalace:		0,00			
		1PP:2		2,00			
		1NP:6		6,00			
468	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00		0,00	
		pro instalace:		0,00			
		1PP:1		1,00			
469	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,00		0,00	
		3NP-2:1		1,00			
470	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	11,00		0,00	
		pro instalace:		0,00			
		1PP:11		11,00			
471	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00		0,00	
		2NP-19:1		1,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
472	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	5,00		0,00	
		2NP-3:1		1,00			
		3NP-8:1		1,00			
		pro instalace:		0,00			
		1PP-1		1,00			
		2NP:2		2,00			
473	971033471R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC	kus	25,00		0,00	
		pro instalace:		0,00			
		1PP:6		6,00			
		2NP:17		17,00			
		3NP:2		2,00			
474	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC	kus	27,00		0,00	
		pro instalace:		0,00			
		1PP:9		9,00			
		1NP:16+2		18,00			
475	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,38		0,00	
		4NP:(0,83*0,52-0,62*0,25)*5		1,38			
476	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,38		0,00	
		2NP-22:1*0,3*0,3+0,6*0,68*0,3		0,21			
		pro instalace 1NP:1,25*0,4*0,34		0,17			
477	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	5,55		0,00	
		1PP:		0,00			
		1:1,25*0,3*0,4		0,15			
		19:1,35*(0,21*0,54+0,15*0,54+0,32*0,49)		0,47			
		2NP:		0,00			
		8,9:1,1*0,45*0,64*2		0,63			
		3NP:		0,00			
		9:1*0,43*0,64		0,28			
		10:1*0,45*0,63		0,28			
		4NP:1,97*0,49*0,67+1,94*0,41*0,67		1,18			
		Mezisoučet		3,00			
		pro instalace:		0,00			
		1PP:0,9*0,3*0,6		0,16			
		1NP:1,2*0,73*0,6+1,05*0,4*0,63		0,79			
		2NP:0,83*0,7*0,44		0,26			
		3NP:0,75*0,4*0,75*6		1,35			
		Mezisoučet		2,56			
478	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	4,24		0,00	
		1PP:		0,00			
		9:1,11*0,9*0,94		0,94			
		1NP:		0,00			
		8,9:0,4*2,32*0,83		0,77			
		11:1*0,3*0,81		0,24			
		Mezisoučet		1,95			
		pro instalace:		0,00			
		1PP:0,9*0,4*0,97*2		0,70			
		1NP:1,18*0,6*0,96		0,68			
		2NP:1,35*0,7*0,96		0,91			
		Mezisoučet		2,29			
479	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC	m2	9,47		0,00	
		1PP:		0,00			
		4:1,1*2,37		2,61			
		11:1,26*2,56-0,9*2		1,43			
		16:1,27*2,59-0,9*2		1,49			
		21:1,13*2,54-0,9*2		1,07			
		mč 001:2*1,44		2,88			
480	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	19,85		0,00	
		1PP:		0,00			
		7:1,33*2,7-0,92*2,01		1,74			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		15:1,32*2,59		3,42			
		17:1,3*2,59-0,9*2		1,57			
		24:1,25*2,29-0,9*2		1,06			
		26:1,11*2,54-0,9*2		1,02			
		29:1*2,26		2,26			
		30:1,26*2,26-0,9*2		1,05			
		2NP:		0,00			
		1:1,1*2,55		2,81			
		13:1,37*3,6		4,93			
481	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	5,42		0,00	
		1PP:		0,00			
		5:1,25*2,6*0,33-0,87*2,3*0,23		0,61			
		8:(1,25*2,51-0,9*2)*0,25		0,33			
		10:(1,17*2,48-0,9*2)*0,34		0,37			
		18:1,52*2,25*0,35		1,20			
		33:1,44*0,35*1,4		0,71			
		2NP:		0,00			
		4,5:1,1*2,32*0,22*2		1,12			
		3NP:		0,00			
		6:1*2,75*0,39		1,07			
482	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	58,52		0,00	
		1PP:		0,00			
		1:1,25*1,85*0,4		0,93			
		001:2*1,16*0,67		1,55			
		1NP:		0,00			
		14,16:1,94*1,3*0,67*2		3,38			
		1:1,4*2,66*0,67		2,50			
		19:1,33*2,3*0,49		1,50			
		20:2,77*0,65*0,67		1,21			
		mč 113:1*2,3*0,63		1,45			
		2NP:		0,00			
		6,7:(3,27*3,6-1,02*2,1)*0,66		6,36			
		11:0,62*2,7*0,63		1,05			
		12:1,37*2,59*0,69		2,45			
		16,18:1,85*0,95*0,67*2		2,36			
		21:1,1*2,32*0,66*2-0,93*2,15*0,49-0,45*2,15*0,66		1,75			
		15,17:1,94*1,3*0,67*2		3,38			
		3NP:		0,00			
		7:1,33*2,75*0,64		2,34			
		11:(2,33*2,6-1,05*1,52)*0,5		2,23			
		13:(1,76*3,56-1,34*3,56)*0,53		0,79			
		14,17:1,94*1,3*0,48*2		2,42			
		15,16:1,85*0,95*0,48*2		1,69			
		18:(2,42*2,32-0,9*2,3*2)*0,68		1,00			
		4:(3,29*3,6-0,94*2,29)*0,68		6,59			
		20:1,25*3,56*0,51		2,27			
		mč 318:0,9*2,75*0,465		1,15			
		mč 323:1*2,75*0,63		1,73			
		0,27 (vana pro čisticí rohož):1,85*0,7*0,47*3		1,83			
		Mezisoučet		53,90			
		pro instalace:		0,00			
		2NP:2,4*0,55*0,5*7		4,62			
483	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	41,41		0,00	
		1PP:		0,00			
		2:1,2*2,32*0,97*2		5,40			
		4:1,2*2,32*0,9		2,51			
		14:1,1*2,6*0,81		2,32			
		28:1,2*2,32*0,96		2,67			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		32:1*1,16*0,81		0,94			
		1NP:		0,00			
		3,4:1,1*2,32*0,83		2,12			
		6:1,37*0,95*0,83*4		4,32			
		7:1,33*2,75*0,81		2,96			
		10:1*2,75*0,81*2		4,46			
		18:(3,25-0,99-0,95)*2,32*0,83		2,52			
		mč 131-133:(3,31*3,6-0,96*2,08*2)*0,83		6,58			
		Mezisoučet		36,79			
		pro instalace:		0,00			
		3NP:2,4*0,55*0,7*5		4,62			
484	971033691R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, MVC	m3	6,81		0,00	
		1PP:		0,00			
		22:1*1,15*1,17		1,35			
		25:1,39*0,99*0,99+0,75*0,8*0,5*1,39		1,78			
		27:1,37*1,03*0,99+0,75*0,8*0,5*1,37		1,81			
		31:1,2*1,58*0,99		1,88			
485	972033441R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 1 m2, tl. 15 cm	m2	6,71		0,00	
		01/60-031:1,18*0,65		0,77			
		018,019:0,27*2,02		0,55			
		042:0,24*2,75		0,66			
		1/40-125,126:0,27*3,35		0,90			
		-158-160:0,24*2,75		0,66			
		2/27 - 212-214:0,27*3,35		0,90			
		2,27 - 233-235:0,24*2,75		0,66			
		3/34-318-320:0,27*3,6		0,97			
		-340-342:0,24*2,65		0,64			
486	972033461R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 1 m2, tl. 30 cm	m3	0,60		0,00	
		01/66 - pro nové klenbové pasy:		0,00			
		044:1,69*0,5*0,3		0,25			
		047:1,67*0,45*0,3		0,23			
		060:1,5*0,27*0,3		0,12			
487	972033661R00	Vybourání otvorů cihel. klenba pl. 4 m2, tl. 30 cm	m3	0,87		0,00	
		01/67 - pro nové klenbové pasy :		0,00			
		013:2,99*0,47*0,3		0,42			
		045:2,96*0,5*0,3		0,44			
488	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	4,02		0,00	
		1PP:0,4*0,75*0,12*2+0,6*0,68*0,18*7+0,6*1,15*0,18		0,71			
		0,6*0,98*0,18+0,7*0,7*0,3*2		0,40			
		1NP:0,6*1,13*0,18*4+0,82*0,55*0,25+0,7*0,7*0,3*2		0,89			
		2NP:0,6*0,7*0,22*8		0,74			
		3NP:0,6*0,7*0,22*13+0,6*0,68*0,18		1,27			
489	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	548,50		0,00	
		ZTI 1PP+1NP:3,5*45+4,2*40		325,50			
		sanace 01/76+77:16*10+3,0*21		223,00			
490	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	13,09		0,00	
		01/60, 01/91 - náběhová drážka:6,07+2,02+1,95+0,3+2,75		13,09			
491	974031384R00	Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 15 cm	m	10,90		0,00	
		01/78:5,45*2		10,90			
492	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	713,34		0,00	
		1PP:		0,00			
		1,6*6*2+1*2*2+1,6*6+1,6*6+1,6*2+1,5*5		53,10			
		1,4*6+1,8*3+1,8*3+1,8*4+1,6*6+1,6*5+0,9*11		53,90			
		1NP:		0,00			
		1,8*5+1*2*2+1,5*6*2+1,8*5+1,5*6*2+1,4*5*2		72,00			
		1,4*5+1,2+0,9*8+0,7*6+2,25*4*2		37,60			
		0,83*2+1,8*3+1,5*(4*2+2)+0,3*2		22,66			
		2NP:		0,00			
		1,5*4+1*2*2+1,5*4+1,5*4*2+4*1,5*2+1,8*4		59,20			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		1,8*5+0,9*12+0,7*3+0,67*4+1,5*2+2,9*4*2+1,4*2		53,58			
		1,5*4*2+1*2		14,00			
		3NP:		0,00			
		1*2*2+1,5*4*2+0,9*2+1,4*3+1,8*4+1,2*3		32,80			
		1,4*4+1,4*4+0,48*4+0,7*5+0,9*8+1,05*2		25,92			
		0,49*2+1,4*3+1,4*4		10,78			
		4NP:		0,00			
		1,25*3*5+1		19,75			
		Mezisoučet		455,29			
		otvory pro instalace:		0,00			
		0,95*6+2*(1+1,05+1,1+1,2)+1,8*3		19,80			
		1,5*5+1,9*4+1,95*2+1,65*4+2,45*2+2,85*4+3,15*2		48,20			
		2,05*4+1,2*13+2,55*3		31,45			
		0,9*4*3+1,2*3*2+1,75*6+0,9*6+1*5+1,5*6+1,2*6+0,9*6		60,50			
		6*(1,4+0,9*2+1,2*2)+0,9*(4*2+5+6)+0,9*4		54,30			
		0,8*4*2+0,9*5*2+1,8*2+0,9*5+5*(0,9+0,8)+0,9*(5+1)		37,40			
		0,8*4*2		6,40			
		Mezisoučet		258,05			
493	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	197,58		0,00	
		1PP:3,2*3+3,5*6		30,60			
		1NP:3,7*6+2,35*4*2+3,7*6+3,2*4		76,00			
		2NP:2,4*4+3,65*4+0,49*2		25,18			
		3NP:2,8*3+2,2*4+2,9*5+2,4*3*2+3,8*4+1,5*3		65,80			
494	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	63,95		0,00	
		1PP:1,17+2,75		3,92			
		1NP:1,33+0,5		1,83			
		2NP:1,04+1+0,6		2,64			
		3NP:1+0,8+2,33+1,76+1,85*2+1,94*2+1,25+0,9		15,62			
		4NP:0,9*5		4,50			
		otvory pro instalace:0,5+1,45+0,5+0,7+1,6+0,8+0,6*3		7,35			
		2,05+2,44+2,75+0,75+0,6*2+0,65+0,5+0,9+0,9+2,15		14,29			
		0,9*3+2,45+1,55+1,5+0,5+1,25+0,6+0,9		11,45			
		0,9+1,45		2,35			
495	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	81,59		0,00	
		1NP:1,85*2+1,94*2+2,77+1+1,05		12,40			
		2NP:1,35+1,51+1,1*2*2+1,1*2+1,35+1,37+1,85*2		15,88			
		2,47*2+1,94*2+3,27+1,1*2		14,29			
		3NP:1,1*2+1,33+1+1+2,42+3,29+1		12,24			
		otvory pro instalace:0,5*(4+2+1+1)+0,45*2+2,49+1,85		9,24			
		0,55+0,6+2,45+0,6*2+1,65+0,65+0,55+2,49+0,45*2		11,04			
		0,9*3+0,6*2+0,6+0,5*2+0,5*2		6,50			
496	975021411R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 90 cm	m	55,16		0,00	
		1PP:1,2*2+1,2+1,11+1,1+1+1,39+1,37+1,2+1,2+3,06		15,03			
		1NP:1,4+1,1*2+1,33+1,1*2+1*2+1,14+3,25+3,31+1,5*2		19,83			
		otvory pro instalace :0,55+0,6*2+0,45*2		2,65			
		0,55*3+0,5+1,1+0,6		3,85			
		1,3+0,6+1,35+0,9+0,6+1+0,9*2+0,6*2*3+0,55*3+0,5*2		13,80			
497	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m.do 750 kg/m	m	63,85		0,00	
		1PP:2,94*2		5,88			
		1/40:6,16+2,95+6,78+5,66		21,55			
		2/27:5,74+4+3+2+4,5		19,24			
		3/34:6,5+3,5+1+3,18+1		15,18			
		4/37:2		2,00			
498	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m.do 1000 kg/m	m	34,40		0,00	
		klenby:		0,00			
		1PP:6+1,6+1,2+0,7+2+2,7*2		16,90			
		1NP:3,5+3		6,50			
		2NP:2,5*2		5,00			
		3NP:3*2		6,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
499	975048111R00	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 750 kg/m	m	55,97		0,00	
		1/40:6,16+2,95+6,78+5,66		21,55			
		2/27:5,74+4+3+2+4,5		19,24			
		3/34:6,5+3,5+1+3,18+1		15,18			
500	975048121R00	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 1000 kg/m	m	17,50		0,00	
		1NP:3,5+3		6,50			
		2NP:2,5*2		5,00			
		3NP:3*2		6,00			
501	975053131R00	Víceřad, podchycení stropů do 3,5 m, do 800 kg/m2	m	52,29		0,00	
		114-116:6,93*2		13,86			
		105-108:5,93*3+6,78		24,57			
		146,147:6,93*2		13,86			
502	975053141R00	Víceřad, podchycení stropů do 3,5 m, do 1500 kg/m2	m	30,08		0,00	
		011:2,7*2		5,40			
		015:2,27*2		4,54			
		045:2,66*2		5,32			
		222-224:2,47*6		14,82			
503	975058131R00	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 800 kg/m2	m	52,29		0,00	
504	975058141R00	Příplatek za každý další 1 m výšky, do 1500 kg/m2	m	14,82		0,00	
		222-224:2,47*6		14,82			
505	976027231R00	Vybourání kamenných krycích desek tl. do 10 cm	m2	24,98		0,00	
		hlava atiky (4/62):0,55*(0,6*4+12,26+18,46+12,29)		24,98			
506	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	3,15		0,00	
		4/11:0,75+2,4		3,15			
507	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	193,08		0,00	
		049,056,059,003:2,4+1,7+3,1+2,4*2		12,00			
		020,022,040:(3,75+1,26)*1,5+5,1*2*2		27,92			
		128,130,136:1,6+4,6*2+4,7		15,50			
		162,164:1,6+4,6*2		10,80			
		229,230,217,218:4,6*4*2		36,80			
		3/09,32,33:1,97*3+2,77+2,95+4,6*4*2+16,99		65,42			
		4/19,20,34:1,97+4,6+3,85+3,08+1,94+4,6*2		24,64			
508	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	6,00		0,00	
		01/36:3		3,00			
		2/20:1		1,00			
		3/11:2		2,00			
509	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	7,00		0,00	
		01/32,01/11:7		7,00			
510	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	1 637,71		0,00	
		002:6,93*1,76*1,1		13,42			
		004:5,6,93*2,06*1,1		15,70			
		006:6,93*(2,14+2,15)*1,1		32,70			
		008:9,6,93*2,62*1,1		19,97			
		010:2,63*3,5*1,1		10,13			
		011,12:2,7*4,75*1,1		14,11			
		013:2,7*4,33*1,1		12,86			
		014:(2,69*1,95+2,45*2,06)*1,1		11,32			
		015:(7,05*2,06+1,67*2,27)*1,1		20,15			
		016:1,54*(1,36+1,05)*1,1		4,08			
		017-19:2,98*2,02*1,1		6,62			
		021:1,48*3,6*1,1		5,86			
		026:(2,27*1,51+0,6*1,85)*1,1		4,99			
		027:20,07*2,06*1,1		45,48			
		028:6,7*(2,69+2,89)*1,1		41,12			
		029,30:2,86*6,7*1,1		21,08			
		031:2,82*6,7*1,1		20,78			
		032:2,89*5,85*1,1		18,60			
		033:2,95*5,85*1,1		18,98			
		034:(2,59+2,18)*5,85*1,1		30,69			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		035:(2,62+1,92)*5,85*1,1		29,21			
		036:2,76*6,38*1,1		19,37			
		037-038:(1,77+0,83)*2,32*1,1		6,64			
		041:1,44*3,5*1,1		5,54			
		042:2,94*3,3*1,1		10,67			
		043:2,94*1,29*1,1		4,17			
		044:2,06*(4,3+9,65+2,66)*1,1+3,5*2,29*1,1		46,45			
		045:2,66*4,2*1,1		12,29			
		046:2,66*3,52*1,1		10,30			
		047:2,66*4,72*1,1		13,81			
		048:6,86*2,62*1,1		19,77			
		050-052:6,85*2,49*1,1		18,76			
		053,054:2,67*(2,65+2,83)*1,1+0,62*2,2*2*1,1		19,10			
		055:6,86*(2,28+2,2)*1,1		33,81			
		057:6,86*2,16*1,1		16,30			
		058-061:6,86*(2,11+2,49)*1,1		34,71			
		062,063:2,75*6,38*1,1		19,30			
		064:2,96*5,85*1,1		19,05			
		065:5,85*(2,51+2,22+1,83)*1,1		42,21			
		067:2,83*6,7*1,1+(2,93+1,9)*5,85*1,1		51,94			
		101:((2,1+2,7)*0,9*0,5+2,9*2,35)*1,1		9,87			
		102:2,9*3,8*1,1+2,2*(2,95+2,7)*1,1		25,80			
		119:2,78*3,49*1,1		10,67			
		120:2,78*4,87*1,1		14,89			
		121:2,78*4,19*1,1		12,81			
		122:2,2*(2,78+9,6)*1,1		29,96			
		123:1,6*2,8*1,1+1,4*2,8*1,1		9,24			
		124-126:3,14*2,1*1,1		7,25			
		127,163:1,5*3,58*1,1*2		11,81			
		128,162:1,55*(0,45*2+1,1+0,4+3,7+0,25)*2*1,1		21,65			
		129:2,35*3,8*1,1		9,82			
		130,164:1,55*(0,45*2+1,1+0,4+3,7+0,25)*2*1,1		21,65			
		134:3,77*2,2*1,1		9,12			
		135:2,8*2,2*1,1		6,78			
		137:2,2*(3+3,66)*1,1		16,12			
		145:2,96*6,46*1,1		21,03			
		152:2,81*2,24*1,1		6,92			
		153:2,81*6,04*1,1		18,67			
		154:2,81*6,64*1,1		20,52			
		155:(8,55*2,2+1,17*2,1)*1,1		23,39			
		156-161:3,1*5,1*1,1		17,39			
		165:(2,37*3,58+2,85*2,2)*1,1		16,23			
		206,207:3,04*8,51*1,1		28,46			
		208:3,04*4,09*1,1		13,68			
		209:2,47*13,15*1,1		35,73			
		210-215:3,14*5,1*1,1		17,62			
		216,228:3,58*1,53*1,1*2		12,05			
		217,229:(1,1+3,7+0,7+0,45*2)*1,55*2*1,1		21,82			
		218,230:(1,1+3,7+0,4+0,45*2)*1,55*2*1,1		20,80			
		219:2,47*4,15*1,1		11,28			
		221:3,44*2,47*1,1		9,35			
		222-224:2,47*(3,02+2,28+7,41)*1,1		34,53			
		225,226:2,47*6,79*1,1		18,45			
		231:4,14*2,49*1,1		11,34			
		238:2,47*(9,55+3,04)*1,1		34,21			
		239-243:3,04*13,05*1,1		43,64			
		253:3,04*6,51*1,1		21,77			
		265:3,04*6,51*1,1		21,77			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		313:3,04*4,29*1,1+2,47*(3,04+9,5+3,58+6,8)*1,1		76,62			
		321,335:3,58*(1,57+1,53)*1,1		12,21			
		322,323,336,337:(1,1+3,85+0,5+1+2,65+0,1)*1,55*2*1,1		31,37			
		(1+1,6+0,15)*1,55*2*1,1		9,38			
		334:(3,58+9,46)*2,47*1,1+3,04*6,74*1,1		57,97			
		1PP odpočet 100% otluč.kleneb:-50		-50,00			
511	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	50,00		0,00	
		1PP klenby - odhad 50 m2 bude omítnuto sanačním:		0,00			
		systémem (vlhkost zasahuje ze zdiva až na strop):50		50,00			
512	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	1 989,51		0,00	
		001:6,93*6,07+2,11*3,41+2,03*3,91		57,20			
		068:2,63*5,95+6*5,75-2,6*2,6		43,39			
		103:2,96*6,78		20,07			
		104:2,95*6,78		20,00			
		105,106:2,98*5,93		17,67			
		107,108:3,25*5,93		19,27			
		109,110:5,41*3,55		19,21			
		111:5,41*2,38		12,88			
		112:5,28*5,93		31,31			
		113:2,95*6,46		19,06			
		114:6,93*6,16		42,69			
		115:3,06*4,68		14,32			
		116:3,77*4,68		17,64			
		117,118:6,93*(5,26+5,7)		75,95			
		138:2,97*6,78		20,14			
		139,140:2,94*6,78		19,93			
		141:5,55*5,93		32,91			
		142,143:3*5,93		17,79			
		144:8,55*5,93		50,70			
		146:6,93*5,66		39,22			
		147,148:6,93*5,3		36,73			
		149-151:6,93*11,17		77,41			
		201:7,01*6,16		43,18			
		202-204:4,11*4,88+2,66*(2,81+1,77)		32,24			
		205:7,01*11,11		77,88			
		232-237:3,11*5,06		15,74			
		244:3,68*3,5		12,88			
		245,246:3,12*(2,1+3,26)		16,72			
		247,248:1,85*(1,81+1,77)		6,62			
		249:7,03*5,76		40,49			
		250:5,12*5,01		25,65			
		251:1,81*5,01		9,07			
		252:7,03*5,74		40,35			
		254:8,55*6,13		52,41			
		255,256:4,79*6,13		29,36			
		257:7,1*6,11+2,94*0,72		45,50			
		258:6,44*6,83		43,99			
		259:3,08*6,83		21,04			
		260:3,02*6,83		20,63			
		261:2,98*6,13		18,27			
		262:5,52*6,13		33,84			
		263:3,01*6,13		18,45			
		264:5,35*6,13		32,80			
		301-310,331:7,17*22,93		164,41			
		311,312:3,04*8,68		26,39			
		314-320:3,29*5,26		17,31			
		325:3,02*7		21,14			
		326:2,7*6,13		16,55			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		327:5.85*6.13		35.86			
		328:329:6.13*(3.01+5.47)		51.98			
		338-344:3.3*5.25		17.33			
		345:3.04*8.63		26.24			
		347:7.21*3.97		28.62			
		348-350:7.21*(4.37+5.62+8.69)		134.68			
		352:353:6.13*(8.55+8.81)		106.42			
513	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	6 488.14		0,00	
		v patrech:		0,00			
		101:2.1*(5.72-3.4)+(0.9+0.1+0.05+0.45)*3.87*2		16.48			
		(3.87+2.06)*1.9*0.5*2+0.05*3.8*2+0.05*2*2		11.85			
		102:(3.76*2+2.92)*3.91-1.63*1.22-1.37*2.14-2.49*3.26*2		19.67			
		(3.26*2+2.49)*0.85+(2.95+2.7+2.2*2)*2*4.14-2.02*3.5*4		62.59			
		(3.63*2+2.02)*(0.5+0.61+0.44)-1.37*3.41*4		-4.30			
		(2.66*2+1.37)*0.65*4+(3.41*2+1.37)*0.15*4-1.23*2.5		19.23			
		103:(2.96+6.78)*2*3.8-1.36*2.76+(2.76*2+1.36)*0.22		71.78			
		(3.49*2+1.36)*0.26-0.97*2.29-1.63*1.22-1.33*2.5		-5.37			
		-1.22*(0.45+1.3)		-2.14			
		104:(2.95*2+6.78+0.85)*3.8-1.36*2.76+(2.76*2+1.36)*0.22		49.17			
		(3.46*2+1.36)*0.26-0.97*2.29-1.33*2.5-1.3*1		-4.69			
		105:106:2.98*3.8*2		22.65			
		okna 105-112:-1.36*2.76*6+(2.76*2+1.36)*0.2*6		-14.27			
		(3.46*2+1.36)*0.16*6		7.95			
		107:108:3.25*3.85*2		25.03			
		109:110:(5.41+0.31*2)*3.52		21.23			
		111:(5.41+0.31*2)*3.52-1.33*2.5-0.7*1.5		16.85			
		112:(5.28*2+5.93)*3.9-1.49*2.5-2*1.5		57.59			
		113:(2.95+6.46)*2*2.53-1.37*1.83+(1.83*2+1.37)*(0.19+0.17)		46.92			
		-1.33*0.87-1.49*0.87		-2.45			
		114:(6.93+6.16*2)*3.9-1.49*2.5-0.5*1.5		70.60			
		okna 114-118:-1.37*2.76*10+(2.76*2+1.37)*0.19*10		-24.72			
		(3.46*2+1.37)*0.17*10		14.09			
		115:(3.06+4.68)*3.85-1.33*2.5		26.47			
		116:(3.77+4.68)*3.9		32.96			
		117:118:(6.93+5.26+5.7)*2*3.9-1.44*2.5-1.5*1.5-1.35*2.64*3		123.00			
		(2.64*2+1.35)*0.35*3+(3.39*2+1.35)*0.17*3		11.11			
		119:(3.49*2+2.78)*4.13-1.4*3.41-3.49*1.5		30.30			
		120:(2.78+4.87)*4.13-1.33*2.5-1.36*2.66*3		17.42			
		(2.66*2+1.36)*0.43*3		8.62			
		(3.41*2+1.4)*0.17*3+4.87*2.63		17.00			
		121:(2.78+4.19*2)*4.13-1.44*2.5-1.33*2.5		39.17			
		122:(2.2*4+2.78+9.6*2)*4.16-2.5*(1.33*3+1.49)-1.37*2.66*2		107.06			
		(2.66*2+1.37)*0.45*2+(3.41*2+1.37)*0.17*2-1.1*2.12*2		4.14			
		-2.04*3.5*2-2.03*3.5*2+(3.67*2+2.04)*(0.67+0.1)		-21.27			
		123:(1.6+1.4+2.8*2)*4.15-0.98*2.15*2-1.1*2.12*2+2.12*0.81		28.53			
		124-126:(2.15*2+3.14)*2.65-0.98*1.38-2.4*0.65		16.80			
		127:163:(0.48*3.03+(1.57*2+3.58)*2.13)*2		31.54			
		-2*(1.62*1.5+0.55*0.82*2)		-6.66			
		128:162:(1.5*1.06*0.5*2+3.25*4.34*2+0.5*3.42*4)*2		73.28			
		129:(2.35+3.8)*2*4.14-1.55*3.5*2-2.06*3.5-2.03*3.5		25.76			
		(3.5*2+2.03)*0.25-0.63*1.23		1.48			
		130:164:(3.25*4.34*2+0.5*3.42*4)*2		70.10			
		131-133:(2.45*2+0.98+1.95)*4.1-0.98*2.1-0.96*2.1+2.12*0.81		29.75			
		134:(3.77*2+2.2)*4.14-2.06*3.5+(3.63*2+2.06)*0.46-1.1*2.12*2		32.74			
		135:2.8*2*3.84-1.33*2.5-1.3*3.4+(3.4*2+1.37)*0.83		20.54			
		137:(3+3.66)*2*3.84-1.33*2.55*2-1.37*3.41*2		35.02			
		(3.41*2+1.37)*0.17*2+(2.66*2+1.37)*0.45*2		8.81			
		138:(2.97+6.78)*2*3.9-1.37*2.14-1.38*2.51-1.33*2.5		66.33			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		-1,36*2,76*2+(2,76*2+1,36)*0,18*2		-5,03			
		(3,49*2+1,36)*0,3*2-1,53*(0,65+2,57)		0,08			
		139,140:(5,1+2,94+0,85)*3,9-1,38*2,15		31,70			
		(1,59+2,94)*2,3-1,33*1,05		9,02			
		141:5,55*2*3,63-1,31*2,1-1,5*1,37		35,49			
		okna 141-144:-1,39*2,76*6+(2,76*2+1,39)*0,2*6+(3,49*2+1,39)*0,16*6		-6,69			
		142,143:(3+2,58+3,2+3)*3,88-1,33*2,5-1,15*2,18		39,87			
		-1,55*(1,3+0,91)		-3,43			
		144:(8,55+5,93)*2*2,35-1,33*0,95*2-1*1*2		63,53			
		145:(2,96+6,46)*2*4,1-1,33*2,5-1,09*2,13-1,37*2,76		67,82			
		(2,76*2+1,37)*0,19+(4,1*2+1,37)*0,17		2,94			
		146:(6,93+5,66*2)*3,9-1,09*2,15-1,9*0,62		67,65			
		okna 146-150:-1,37*2,76*10+(2,76*2+1,37)*0,19*10		-24,72			
		(3,49*2+1,37)*0,17*10		14,20			
		147,148:(5,3*2+6,93)*3,85-1,33*2,5-1,55*1,62		61,65			
		149-151:(6,93+11,17)*2*3,89-1,02*2,12-0,97*2-1,24*2,58*2		130,32			
		(2,58*2+1,35)*0,5*2-0,8*1,42		5,37			
		152:(2,24*2+2,81)*4,1-1,02*2,12		27,73			
		okna 152-155:-1,37*2,62*6+(2,62*2+1,37)*0,45*6		-3,69			
		(3,48*2+1,37)*0,15*6		7,50			
		153:(2,81+6,04*2)*4,1-1,33*2,5-0,8*1,42		56,59			
		154:(2,81+6,64)*2*4,1-1,33*2,5*3-1,14*2,26-2,04*3,59		57,62			
		(2,62*2+1,14)*0,66		4,21			
		155:(9,72+2,2)*2*4,14-2,04*3,59-2,04*3,52-1*2,55*2-1,33*2,5		75,77			
		-1,1*2,12*2+(3,7*2+2,04)*0,65-0,7*0,7		0,98			
		156-161:(3,1+5,1)*2*2,6-1,1*0,62*2-0,99*1,39*3-2,4*0,65		35,59			
		165:(0,5+2,37*2+3,58+2,85+2,2)*4,14-2,04*3,5*3-1,15*2,18		33,49			
		-0,9*1,1-1,31*2,7+(3,6*2+2,04)*(0,25*2+0,13)+1,5*0,5*2		2,79			
		166,167:(0,95+2,45)*2,6-0,95*0,7+0,71*0,7		8,67			
		168:(3,1+2,07*2)*2,15-0,97*1,15		14,45			
		169-171:(2,45+1,97)*4,1-1,97*3,3-0,75*0,57		11,19			
		201:(7,01+6,16)*2*2,1-1,33*0,9-1,28*1-1,37*1,82*4		42,86			
		(1,82*2+1,37)*(0,25*2+0,2*2+0,17*2)		6,21			
		202-204:(4,11*2+4,88+2,66*2+2,81+1,77)*3,8-1,33*2,55*2		80,62			
		-1,5*(1,3+1,25)		-3,83			
		okna 202-205:-1,37*2,63*6+(2,63*2+1,37)*0,2*6		-13,66			
		(3,42*2+1,37)*0,17*6		8,37			
		205:(7,01+11,11)*2*3,7-1,33*2,55-1,58*2,25-1,5*(0,5+1)		124,89			
		-1,22*2,6*3+(2,6*2+1,35)*0,5*3		0,31			
		206,207:(3,04+3,49+4,87)*2*4,04-1,33*2,55		88,72			
		-1,1*2,25-1,22*2,6*4		-15,16			
		(2,6*2+1,35)*0,43*4+0,82*0,16*8-1,5*(1+1,2)		9,02			
		208:(4,09*2+3,04)*4,04-1,2*2,25-1,58*2,2		39,15			
		209:(2,47+13,15*2-3,04)*3,6-1,51*2,34		89,09			
		-1,33*2,55*3-1,37*2,63*2		-17,38			
		(2,63*2+1,37)*0,47*2+0,15*0,74*4-1,1*2,12*2		2,01			
		210-215:(3,14+5,1)*2*2,35-1,01*0,7-1,52*0,7		36,96			
		(0,7*2+1,01+1,52)*0,45		1,77			
		-0,98*1,38*3+(1,38*2+0,98)*0,5*3-2,4*1,3		-1,57			
		216,228:(1,53*2+3,58+0,48)*4-1,85*3+(2,61*2+1,97)*0,46*2		52,47			
		217,229:4,2*2*4,26*2		71,57			
		218,230:4,2*2*4,26		35,78			
		219:(2,47*2+4,15+0,48+0,3*2)*4+1,55*0,6*2-1,4*1,2		40,86			
		220:(2,46*2+3,31)*2,3-1,02*0,6		18,32			
		221:3,44*2,15*2-1,44*0,6-1,1*0,6-1,1*1,05		12,11			
		222-224:(3,02+2,28+7,41)*2*3,65-1,33*2,3-0,9*2,55-0,88*2,04		85,63			
		0,64*2,1*2-1,37*3,37*4+(2,63*2+1,37)*0,46*4		-3,58			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115 Stavební část
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		0,16*0,74*8-1,5*(0,89+1,05)		-1,96			
		225:226:6,79*3,65*2+2,38*0,6+0,09*2*3,65-1,37*3,37		47,04			
		(2,63*2+1,37)*0,46+0,16*0,74*2-3,25*3,3-1,33*2,5-2,5*1,5		-14,51			
		227:(2,25*2+3,25)*4,41+(2,93*2+3,25)*3,85-3,25*3,3		58,53			
		-1,97*2,61*2-2,77*2,63		-17,57			
		231:(4,14+2,49)*2*3,54-1,54*3,4*2		36,47			
		-2,23*3,4*2-0,8*1,64-0,44*0,44		-16,67			
		232-237:(3,11+5,06)*2*2,3-1,1*0,6*2-0,99*1,39*3-2,4*1,3		29,01			
		238:(2,47*4+9,55*2+3,04)*3,97-2,23*3,4-2,31*3,45*2		103,60			
		(3,45*2+2,31)*0,62-1,37*2,63*2+(2,63*2+1,37)*0,49*2		5,00			
		0,16*0,76*4-1,1*2*1,33*2,5*3		-14,11			
		239-243:(3,04+13,05*2)*3,97-0,88*2,1-1,35*2,5-1*2,6		107,86			
		-1,37*2,59-1,37*2,62*4+(2,62*2+1,37)*0,66*4		-0,46			
		0,15*0,77*6-1,5*(1,1+1,7)+(2,6*2+1)*0,48		-0,53			
		244:(3,68+3,5)*1,84-1*0,64-1,24*1,47+(1,47*2+1,37)*0,5		12,90			
		245:246:(3,12+2,1+3,26)*1,84-1,24*1,47-1,37*1,44*2		9,83			
		(1,47*2+1,37)*0,5+(2,6*2+1,37)*0,2+(1,44*2+1,37)*0,4		5,17			
		247:248:1,85*3,78-1,35*2,5		3,62			
		249:5,76*2*3,8-1,37*2,6*2+(2,6*2+1,37)*0,36*2+0,17*0,8*4		41,93			
		250:(5,12+5,01)*3,8-1,37*2,6*2		31,37			
		(2,6*2+1,37)*0,36*2+0,17*0,8*4		5,27			
		251:(1,81+5,01)*3,8-1,2*2,3-1,33*2,55-1,25*1,5		17,89			
		252:(7,03+5,74)*2*1,96-1,37*1,6*4+(1,6*2+1,37)*(0,24+0,36)*2		46,77			
		253:(3,04+6,51)*2*(3,97-1,8)-1,16*0,27-1,14*0,58-1,37*1,6		38,28			
		(1,6*2+1,37)*0,24-1,33*0,75		0,10			
		254:(8,55+6,13)*2*3,8-1,33*2,55-1,14*2,38-1,5*2-1,39*2,63*3		91,50			
		255:256:(4,79+6,13)*2*3,8-1,57*2-1,1*2,3-1,39*2,63*2		70,01			
		(2,63*2+1,39)*0,23*2+0,16*0,8*4-1,1*1,2-0,4*1,54		1,64			
		257:(7,1+6,83)*2*3,8-5,36*3,48+(3,48*2+5,36)*0,56-1,1*2,3		91,58			
		-1,33*2,55-1,39*2,63-1,36*2,63+(2,63*2+1,39)*0,22		-9,16			
		(2,63*2+1,36)*0,4-1,8*(0,75+3,1)		-4,28			
		258:(6,44+6,83)*2*3,8-0,88*2,04-1,33*2,55-5,36*3,48		77,01			
		-1,36*2,63*2+(2,63*2+1,36)*0,38*2-1,37*(0,75+0,9)		-4,38			
		259:(3,08+6,83)*2*3,8-1,36*2,63+(2,63*2+1,36)*0,38		74,25			
		0,16*0,8*2-1,33*2,55*2-0,9*2,55-1,5*(0,65+0,75)		-10,92			
		260:(3,02+6,83)*2*1,98-1,33*0,73-1,04*0,48-1,1*0,53		36,95			
		-1,36*1,57+(1,57*2+1,36)*0,38		-0,43			
		261:(2,98+6,13)*2*1,96-1,1*0,71-1,04*0,46-1,1*0,46		33,95			
		262:(5,52+6,13)*2*1,96-1,1*0,46*2-1,36*1,59*3		38,17			
		(1,59*2+1,36)*0,27*3		3,68			
		263:(3,01*2+6,13)*3,8-1,51*2,34-1,1*2,3-1,36*2,63		36,53			
		(2,63*2+1,36)*0,27+(2,34*2+1,51)*0,64+0,16*0,8*2-3,1*1,44		1,54			
		264:(5,35*2+6,13)*3,8-1,33*2,55-1,1*2,35-1,36*2,63*2		50,82			
		(2,63*2+1,36)*0,24*2+0,16*0,8*4		3,69			
		265:(3,04+6,51)*2*3,8-1,35*2,6-1,33*2,55-0,9*2-1,37*2,63		60,28			
		(2,63*2+1,37)*0,25-1,5*(1,25+0,8)		-1,42			
		301-310:331:(7,17+22,93)*2*3,8-1,33*2,55*2-1,37*2,63*10		185,95			
		(2,63*2+1,37)*(0,54*2+0,67*8)+0,17*0,72*16		44,66			
		(2,52*2+1,29)*0,52*2-1,5*(0,8+4,8+1,05)-1,29*2,52*2		-9,89			
		311:312:(3,04+8,68)*2*3,86		90,48			
		-1,35*2,55-1,29*2,52+(2,52*2+1,29)*0,3-1,22*2,6*4		-17,48			
		(2,6*2+1,35)*0,43*4+0,16*0,76*8-1,7*1,5-0,75*1,5		8,56			
		313:(3,04+6,66)*2*4,02+(2,47*3+9,5+3,58+6,8)*2*4,02		297,40			
		-2,29*3,45*6-1,33*2,55*9-1,36*3,36-1,1*2,12*4-1,55*3,45*2		-102,52			
		-1,37*2,6*2+(2,6*2+1,37)*0,45*2+0,15*0,76*4		-0,76			
		(3,56*2+2,29)*0,63*3+(3,36+1,36)*0,45		19,91			
		314-320:(1,08+3,4)*3,85+(1,8+3,29+5,26+2,2)*2,05-2,4*1,3		39,86			
		-0,98*(2,1*2+1,03)+0,55*2,04		-4,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		321,335:(1,57+3,58)*4,2*2*2-1,85*3*2+(2,61*2+1,97)*0,46*2		82,03			
		-1,55*3,9*4+(3,9*2+1,55)*0,45*4		-7,35			
		322,323,336,337*4,2*4*4,5*2		151,20			
		324:(3,31+2,43)*4-1*2,12*2+0,68*2,09+2,43*2,5		26,22			
		325:(3,02+7)*2*3,85-1,33*2,55-1,52*(0,8+1,5)		70,27			
		okna 325-329:-1,36*2,63*7+(2,63*2+1,36)*0,25*7		-13,45			
		0,16*0,72*12		1,38			
		326:(2,7+6,13)*2*3,8-1,33*2,55-1,52*(0,6+1,05)		61,21			
		327:(5,85+6,13)*2*3,8-1,33*2,55-1,52*(2+6,13)		75,30			
		328,329:(6,13+3,01+5,47)*2*3,85-1,33*2,55*2-1,52*(2+0,85)		101,38			
		330:(3,16+6,63)*2*2,38-1,33*1,03-1,37*1,83		42,72			
		(1,83*2+1,37)*0,1		0,50			
		333:(13,57*2+10,15+1,15*2)*5,6+7,8*2,75		243,15			
		334:(2,91*2+3,25)*4,7+2,93*2*5,15+3,25*(1,15+1,6)		81,75			
		(2,47*2+3,25)*5,66-2,77*2,6-1,97*2,6-1,76*3,36-1,33*2,55*2		21,33			
		-0,54*0,86-2,3*3,47+0,4*3,38+(2,47*2+3,58+9,46)*2*4		136,75			
		-1,54*3,4*2+(3,5*2+1,54)*0,47*2-2,3*3,47*4+0,16*0,76*4		-33,88			
		(3,58*2+2,3)*(0,65*2+0,64)-2,42*2,12-1,33*2,55-1,28*2,36		6,81			
		-0,47*0,87-0,7*0,7-1,37*2,6*2+(2,6*2+1,37)*0,46*2		-1,98			
		(3,04+6,74)*2*4-2,12*(0,96+1)-1,33*2,55*2-2,3*3,45		59,37			
		-1,37*2,6+(2,6*2+1,37)*0,45+0,16*0,76*2		-0,36			
		338-344:(2,2+5,25+3,3+3,6)*2,1+(1,1+1,56)*3,85		40,38			
		-2,4*1,3-0,99*1,1*2-0,99*2,14-0,9*0,35-0,9*2,1		-9,62			
		345:(3,04+8,63)*2*3,92-1,33*2,55-1,37*2,6*3-2,33*2,6		71,36			
		(2,6*2+1,37)*0,45*3+0,16*0,76*6+(2,6*2+2,33)*0,3		11,86			
		-1,5*(0,75+1,5)		-3,38			
		347:(3,97*2+7,21)*3,95-2,33*2,6*2-1,05*0,76+(2,6*2+2,33)*0,3		49,19			
		okna 347-350:-1,37*2,63*8+(2,63*2+1,37)*0,23*8		-16,63			
		0,16*0,76*16		1,95			
		348-350:(7,21+4,37*2+5,62*2+8,69*2)*3,85-0,94*2,13-1*2,55		167,04			
		-1,33*2,55-1,37*2,63*2+(2,63*2+1,37)*0,1*2-3,15*2,1		-15,89			
		351:(3,18+6,62)*2*3,97-1,37*2,63+(2,63*2+1,37)*0,1		74,87			
		-0,94*2,13-0,7*2-0,8*2-1,6*(2,98+1,08)		-11,50			
		352,353:(6,13+8,55+8,81)*2*3,85-0,8*2,55-1,33*2,55*2		172,05			
		-1*2,55-1,39*2,63*6+(2,63*2+1,39)*0,25*6+0,15*0,72*12		-13,21			
		-1,56*(1,64+3,45)-1,65*5,7-1,28*2,36		-20,37			
		Mezisoučet		6 250,38			
		na půdě:		0,00			
		401:(11,35+10,95)*1,95+22,93*2,03+13*1,77-0,83*0,5*18		105,57			
		402,407:(5,75+1,55)*1,7-0,83*0,5*2		11,58			
		409:(1,55+2,59)*2,3*0,5+(2,59+1,05)*2,6*0,5+0,25*1,1		9,77			
		0,86*1,05+7,55*0,48		4,53			
		410:(3,78+2,3)*1,6		9,73			
		426:6,15*1,38-0,83*0,5*2		7,66			
		428-431:(12,3+0,45)*1,15+11*1,3*2+23*1,4+13,1*1,2		91,18			
		-0,83*0,5*17		-7,06			
		432:(1,04+0,6)*1,6+1,45*1,5		4,80			
		Mezisoučet		237,76			
514	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3 043,31		0,00	
		1PP:		0,00			
		001:(6,93+6,07+7,32+2,11)*2*3,12-2,37*2,4-2,56*2,25*2		122,76			
		(2,52*2+2,56)*0,5-1,2*2,5-0,9*2,26+(2,26*2+1,31)*0,31		0,57			
		-1,15*1,38+(1,15+1,38*2)*0,14+(1,99*2+1,25)*0,4		1,05			
		-1,15*1,36+(1,36*2+1,15)*0,14+(2,95*2+1,25)*0,4-2,9*1,5		-2,51			
		-1,15*1,32*3+(1,32*2+1,15)*0,2*3+(3,03*2+1,37)*0,4*3		6,64			
		002:(6,93+1,76)*2*3,13-0,54*(2,04+1,76+1,44)-1,25*2,22		48,79			
		(2,4*2+1,25)*0,57-0,8*2*2-1,2*2,33+(2,4*2+1,2)*0,3		-0,75			
		004,5:(0,61*2+2,06*2+6,93)*3,13-0,9*2+(2,24*2+1,42)*0,38		38,85			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		-1,2*2,12-1,15*1,32+(1,32*2+1,15)*0,22		-3,23			
		(2,96*2+1,37)*0,38+5,71*1,38		10,65			
		006:(6,93*2+2,14+2,15)*2*3,12-5,71*2*4-1,09*2,03		65,36			
		(1,32*2+1,15)*0,2*2+(2,96*2+1,37)*0,4*2-1,15*1,32*2		4,31			
		(2,25*2+5,71)*(0,58+0,67+0,47)-1,35*(0,61+0,75)		15,73			
		007:(2,03*2+1,09)*0,8		4,12			
		008,9:(0,65+0,61+2,62*2+6,93)*2,93+5,67*1,18-0,9*2		44,24			
		(1,32*2+1,15)*0,2+(2,96*2+1,29)*0,4-1,5*(0,4+1,29+1)		-0,39			
		(2,4*2+0,9)*0,96-1,15*1,32		3,95			
		010:(2,63+3,5)*2*3,23-0,9*2,4-1,16*2,12-1,4*0,99-1,36*1,17		32,00			
		(1,9*2+1,4)*0,67+(1,8*2+1,36)*0,66		6,76			
		011:(3,25+2,28+2,55)*3,23+1,5*1,01-1,16*2,12-1,4*0,99		23,77			
		(1,9*2+1,4)*0,75+(2,12*2+1,16)*0,1-1,02*1,65		2,76			
		012:2,05*2,9-1,4*0,99+(1,9*2+1,4)*0,75		8,46			
		013:(4,33*2-3,2)*2,9-1,25*2,3-1,4*0,99+(1,9*2+1,4)*0,75		15,47			
		3,2*1,25		4,00			
		014:(1,95*2+2,69+2,45*2+2,06)*3,17-1,2*2,2+(2,5*2+1,2)*0,35		42,48			
		-1,2*2,12-1,84*2,63*2+(2,63*2+1,84)*0,67-1,1*2,05		-9,72			
		(2,17*2+1,1)*0,88-1,4*1,02+(1,9*2+1,4)*0,75		7,26			
		015:(7,05*2+2,06*2+1,67*2+2,27)*3,17-1,97*2,3*2-1*2,15		64,33			
		-1,2*2,12-1,48*2,7-1,11*2,12-1,25*2,2-1,4*1,02		-13,07			
		(1,9*2+1,4)*0,75+(2,4*2+1,97)*0,6		7,96			
		016:1,08*3,5*2+(1,54*3+1,05*2+1,36*2)*3,2-1,34*2,89*2		30,02			
		(2,89*2+1,34)*0,4-1,25*2,2+(2,31*2+1,25)*0,71-0,7*2		2,87			
		-0,98*1,2*3+(1,9*2+0,98)*0,6*3		5,08			
		017-019:(2,02+1,33)*3,2+(1,52*2+2,02)*1,4		17,80			
		021:(3,6*2+1,48)*3,36+1,48*0,51		29,92			
		022:(5,7*2+3,45+2,1)*2,5+(4,2*2+0,48)*1,06		51,79			
		023-25:2,3*3,01+2,1*2*0,96*2+2,3*1,45+(0,84+0,96)*0,98		20,09			
		026:(0,15+0,35+0,6+2,11+0,1)*3,18-1,17*2,12		8,05			
		027:20,07*2,92*2-1,26*2,3-0,54*1-1,1*2,2-1,27*2,39-1,32*2,35		105,21			
		-1,3*2,39-1,52*2-1,18*0,6*3-0,65*0,65-0,84*2,12-0,96*2,12		-12,51			
		(2,1*2+1,18)*0,85*3+(2,3*2+1,1)*0,8		18,28			
		028:(2,89+6,7)*2*3,25+(2,6+3,8*2)*2,49+(2,49+1,38)*1,7*0,5*2		94,31			
		(1,2*2+2,69)*1,38-2,78*1,93*2+(1,93*2+2,78)*0,66		0,68			
		(2,39*2+1,32)*0,79*2-1,32*2,35*2-0,8*2-0,9*0,9		1,02			
		(2,1*2+1,36)*0,65+(0,63*2+1,09)*3-1,5*(0,79*2+0,5+0,8)		6,34			
		029,030:(2,86+6,7)*2*3,21-1,4*1,9+(1,92*2+1,4)*0,5-1,27*2,39		58,30			
		(2,39*2+1,27)*0,87-1,1*2,4		2,62			
		031:(2,82+6,7)*2*3,21-0,8*2-1,1*2,4-0,9*0,9+(1,9*2+1,36)*0,49		58,60			
		032:(2,89+5,85)*2*3,22-1,15*1,33+(1,53*2+1,35)*0,54		57,14			
		-1,26*2,3+(2,36*2+1,26)*0,87		2,30			
		033:(2,95+5,85)*2*3,19-1,15*1,33+(1,58*2+1,34)*0,54		57,04			
		(2,28*2+1,17)*0,63-4,62*2,13+(2,37*2+4,62)*(0,17+0,3)		-1,83			
		-1,17*2,28		-2,67			
		034:(2,59+2,18+5,85*2)*2*3,15-4,62*2,1-4,03*2,1*2-4,56*2,26		66,83			
		-1,2*2,12+(2,37*2+4,03)*0,52-1,15*1,33*2+(3*2+1,4)*0,4*2		4,88			
		(1,33*2+1,4)*0,15*2-1,32*(0,64+2,59+0,92*2+0,52)		-6,16			
		035:(2,62+1,92+5,85*2)*2*3,15-4,56*2,26-4,62*2,2*2		71,68			
		(2,58*2+4,56)*0,53+(2,51*2+4,62)*0,65-1,2*2,25-1,1*2,17		6,33			
		(2,25*2+1,2)*0,97-1,15*1,33*2+(1,33*2+1,36)*0,15*2		3,68			
		(3*2+1,36)*0,4*2-3,97*2,29		-3,20			
		036:(2,76+6,38)*2*3,12-3,97*2,29+(2,59*2+3,97)*0,64		53,80			
		-1,15*1,38+(2,1*2+1,25)*0,55-2*2,3-1,2*2,12		-5,73			
		037:(1,77+2,32)*2*1,65+(1,12+0,62*2)*0,86-0,8*0,5		15,13			
		-1,55*0,98-1,05*0,62-0,75*1		-2,92			
		038:(0,83+2,32)*2*1,65+(0,65*2+0,83)*0,81		12,12			
		(0,94*2+1,55*1,2)*0,46-1,55*0,98		0,20			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		039:(3,06+1,95)*2*0,78-1,05*0,62+(0,62*2+1,05)*0,64		8,63			
		(0,65*2+0,9*1,2)*0,55		1,31			
		040:(5,7*2+3,45+2,1)*2,5+(4,2*2+0,48)*1,06		51,79			
		041:(3,5*2+1,44)*3,2+1,44*0,1*2		27,30			
		042:(2,94+3,3*2+0,2)*3,01+(2,1+0,2)*0,22+0,3*2,1-0,99*0,2*2		30,06			
		(2,1*2+0,99)*0,61*2		6,33			
		043:(1,29*2+0,2+2,94)*3,23-1*1,52-0,99*2,15		14,83			
		(2,15*2+0,99)*0,84-0,8*0,7+(2,1*2+0,99)*0,6		7,00			
		044:(2,06*3+4,3+9,65+2,66+3,5+2,29)*2*3,2-1,92*2,8*2		172,16			
		-1,94*2,64*2+(2,9*2+1,92)*0,7+(2,89*2+1,83)*0,63-1,13*2,3		-2,64			
		(2,73*2+1,94)*0,65+(2,34*2+1,13)*0,6-1,25*2,19-1,11*2,3		3,01			
		-1,13*2,3-0,55*1-0,7*0,85-2,66*2,75-3,06*2,75-1,4*3-1,44*2,9		-27,85			
		-1*2,15-0,7*0,7-1,2*0,6-1,39*1+(2,1*2+1,39)*0,78-1,83*3*2		-11,37			
		045:4,2*2*1,05-1,18*0,65+(1,9*2+1,35)*0,8		12,17			
		046:3,52*2*3-1,2*0,7+(2,1*2+1,37)*0,75		24,46			
		047:(4,72*2+2,66)*3,2-1*1,98-1,37*1,03*2-1,37*0,96-1,2*2,12		30,06			
		(2,1*2+1,37)*0,75+0,65+(1,02*2+1)*0,81		10,26			
		048:(6,86+2,62)*2*3,33-1,18*0,7-1,2*0,7-0,9*2,25-1,62*2,98		54,62			
		(3,3*2+1,28)*0,66+(2,25*2+1)*0,33+(2,1*2+1,37)*0,5*2		12,59			
		050-052:(2,15+6,85)*2*3,29-1,37*3-1,62*1,9-1*2,16		49,87			
		(1,85+1,62)*0,66+(1,95+4,3)*0,34		4,42			
		053,054:(0,2*2+2,67*2+6,85)*1,46-1,2*0,7+(2,1*2+1,37)*0,63		21,05			
		0,62*1,46*2		1,81			
		055:(6,86*2+2,28+2,2)*2*1,46-5,62*0,4*3+5,62*1,2*(0,2+0,66)		52,20			
		-1,2*0,7+(1,55*2+1,37)*0,63+(0,14*2+1,26)*0,81		3,22			
		(0,49*2+1,29)*0,65		1,48			
		057:(6,86+2,16)*2*1,65-1,2*0,7+(2,1*2+1,37)*0,58		32,16			
		058-061:(2,11+2,49+6,86*2)*2*1,45-5,7*0,4*2+5,7*1,2*0,72		53,49			
		-1,2*0,7+(1,9*2+1,2)*0,42+(0,5*2+1,21)*0,86		3,16			
		(0,48*2+1,26)*0,86-1,2*0,98*2+(1,9*2+1,37)*0,66*2		6,38			
		062,063:(2,33*2+2,75)*3,35		24,82			
		-1,13*2,3-1,21*2,35+(2,36*2+1,13)*0,87		-0,35			
		(3,96*2+2,75)*1,55-1,2*0,98+(2,1*2+1,37)*0,65		18,98			
		064:(2,96+5,85)*2*1,4-4,67*0,36-1,11*2,3-1,2*0,98		19,26			
		(1,5*2+1,39)*0,3+(1,2*2+1,39)*0,37+(0,5*2+1,11)*0,82		4,45			
		065:(5,85*3+2,51+2,22+1,83)*2*1,4-4,63*0,4*5-1,2*0,98*3		54,72			
		(2,1*2+1,39)*0,37*3+(0,4*2+1,25)*0,82		7,89			
		(0,2*2+4,63*1,2)*(0,66+0,67+0,48)		10,78			
		066:2,6*4*0,21		2,18			
		067:(5,85*4+2,93*2+1,9*2)*2,83+(2,83+6,7)*2*2,83-5,24*1,9*2		127,59			
		-4,61*2*2+(2,21*2+5,24)*0,41+(2,3*2+4,61)*0,66		-8,40			
		(2,05*2+1,52)*0,65-1,52*2-1,13*2,3+(2,3*2+1,13)*0,25		-0,55			
		-1,2*0,98*2+(1,55*2+0,96)*0,7+(2,1*2+1,2)*0,67		4,11			
		-0,9*0,9+(2,1*2+1,36)*0,5		1,97			
		068:(6,56+7,82+0,46*2+0,91*2+0,61*3)*1,89*2		71,63			
		0,61*(2,83+2,93+1,05)		4,15			
		1PP obětované vápenné omítky:50		50,00			
		Mezisoučet		2 426,83			
		1-3NP pod nové obkladačky:		0,00			
		102:(1,75*2+2,95)*(2-1,63)-1,37*0,37+0,35*0,37*2		2,14			
		104:1*1,2		1,20			
		105:1,2*1,2		1,44			
		107 dle obkladaček:39,52+1,68-1,5*(2+0,65)		37,23			
		108 dle obkladaček:66,92-5,64		61,28			
		109:(1-0,45)*1,2		0,66			
		110:1,6*0,9*0,5*2		1,44			
		117:1*1,2		1,20			
		122:1,04*1,2		1,25			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		123:0.33*1,2*2		0,79			
		124:0.33*1,2*2		0,79			
		126:(0,3+2.18)*(2-1,35)		1,61			
		127:(0,4+1,82)*2-0,99*1,21		3,24			
		128:(2,77+3,11)*0,5-0,99*0,5*2		1,95			
		132:(1,8+2,44)*0,5		2,12			
		133:(0,15+2,44)*0,5		1,30			
		135:(1,68+1,57-1,1)*2-0,98*1,22		3,10			
		136:(1,31-1,1+1,57)*2		3,56			
		137:1,5*2-0,98*1,22+0,5*(2,05-0,98+2,77)		3,72			
		204:1,2*1,2		1,44			
		208:(3,04*2+6,51*2-1,33*2-1,37)*2,2-0,9*2,1-1,5*(0,8+1,25)		28,19			
		1,37*0,76+0,23*1,44*2		1,70			
		209:(5,43*2+6,13-1,36*2+0,16*4-1,1+0,48*2-1,33)*2,2		29,57			
		1,36*0,76*2		2,07			
		211:(3,93+3,01+0,16*2-1,36)*2,2-3,1*1,44+1,36*0,76+0,1*1,44*2		9,84			
		212:(6,13*2+5,52*2-1,1*2-1,36*2+0,16*4)*(2,2-1,84)+0,1*0,44*4		7,02			
		213:(2,98*2+6,13*2-1,1*3-1,36+0,16*2)*(2,2-1,84)+0,1*0,44*2		5,08			
		214:(1,15+6,83+3,02+0,16*2-1,36+4,75)*(2,2-1,82)+0,22*0,44*2		5,78			
		215:0,75*1,2		0,90			
		216:(6,05-1,1+14,2-1,39-1,36*3+6,83-1,3-2,6)*2,2		36,54			
		(4,65+0,66+0,08)*2,2		11,86			
		(3,95-1,33)*2,2+0,76*(1,39+1,36*3)+0,38*1,44*6+0,2*1,44*2		13,78			
		0,88*0,16+(0,9+0,75)*(2,2-1,37)+0,75*(2,2-1,8)		1,81			
		217:(4,79*2+6,13*2-1,5-1,39*2-1,1+0,15*4)*2,2-0,4*1,54		36,92			
		-1,1*1,2+1,39*0,76*2+0,15*1,44*4		1,66			
		218:(8,55*2+6,13*2-1,5-1,14-1,39*3+0,15*6)*2,2+1,39*0,76*3		54,76			
		-1,33*2,2+0,22*1,44*6-3*1,5		-5,53			
		219:(3,04*2+6,51*2-1,16-1,37-1,14-1,33+0,51*2)*(2,2-1,8)		6,05			
		0,23*0,44*2		0,20			
		230:0,73*0,5		0,37			
		231:(1,55+1,82-1,1-0,99)*2+0,99*0,79		3,34			
		232:2,4*0,1+(0,4+3,11-0,99*2)*0,5		1,01			
		235:(0,2+2,36)*2		5,12			
		236:0,4*2+1,97*0,75		2,28			
		237:(2,67+2,94+0,09*4)*2-2,77*1,22-1,97*1,25		6,10			
		238:(2,77+3,35)*0,5-2,4*0,1-0,98*0,5*2		1,84			
		239:(1,68-1,1+1,59)*2-0,98*1,22		3,14			
		243 die obkladaček:13,18		13,18			
		302:(3,04*2+8,68*2-1,33-1,29-1,35*3+0,16*6)*2,2-1,5*(1,7+0,75)		35,33			
		0,76*(1,29+1,35*3)+1,44*0,3*8		7,51			
		307:(4,84-1,37*2+0,17*4)*2,2+1,37*0,72*2+0,1*1,48*2		8,38			
		308:1,7*2,2		3,74			
		310:(2,5+0,17*2)*2,2-1,37*1,48+0,1*1,48*2		4,52			
		311:(3,48+0,17*2+6,42-1,37*3)*2,2+1,37*0,72*3		16,45			
		1,48*0,1*6		0,89			
		312:(3,16*2+6,62*2-1,33-1,37)*(2,2-1,52)+0,1*0,38*2		11,54			
		313:(5,47*2+6,13-1,33+0,16*4-1,36*2)*2,2-2*1,52+1,36*0,72*2		28,97			
		0,08*1,48*4		0,47			
		315:(1,5+6,13)*(2,2-1,52)+(5,85-1,5-1,33+6,13+5,85-1,36*2)*2,2		32,20			
		0,16*4*2,2+1,36*0,72*2+0,08*1,48*4		3,84			
		317:(2,23+6,99+3,02+6,05-1,33-1,36)*2,2-0,55*1,52+1,36*0,72		34,46			
		1,48*0,25*2		0,74			
		328:1,52*2-0,99*1,29		1,76			
		329:(2,96+3,6-0,99*2)*0,25		1,15			
		331:(0,9+2,52)*0,25		0,86			
		337:(1,82-1,1+1,59)*0,2		0,46			
		338:(0,98+1,91-0,98)*0,2		0,38			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		339:(1,32-1,1)*0,2+3,23*2-0,98*1,27*2		4,01			
		345:(1,88*2+3,16)*(2-1,52)-1,37*0,48+0,48*0,1*2		2,76			
		Mezisoučet		616,47			
515	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	44,63		0,00	
		Sokl jih a sever (ST6/A):		0,00			
		(9,2+12,55-1,2)*1+1,73*0,64*2-1,15*0,65*7		17,53			
		(1,15+0,65*2)*0,19*7		3,26			
		(24,43-1,15)*1-1*0,5*2-1,2*0,5*5+(2,37*2+1)*0,16*2		21,12			
		(1,2+0,5)*2*0,16*5		2,72			
516	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	98,02		0,00	
		sokl východ (ST9/A):		0,00			
		(1,9+1,7)*0,5*(17,14+12,48+0,53+0,65)-1,15*1,25*9		42,50			
		(1,15+1,25)*2*0,19*9		8,21			
		(18,68+0,95*2+0,7*2-1,79)*0,5		10,10			
		(1,55+1,3)*0,5*(17,08+12,51+0,53+0,6)-1,2*0,9*9		34,06			
		(1,2+0,9)*2*(0,12*6+0,13*3)-1,25*1,2		3,16			
517	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	8 053,60		0,00	
		omítky 100% (stěny+klenby):3043,31+50		3 093,31			
		omítky 50%:6488,14*0,5		3 244,07			
		obkladačky:5,32+988,29		993,61			
		fasáda pod terénem:134,09+340,13		474,22			
		sokly fasád:44,63+98,02+105,74		248,39			
518	978036141R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	1 369,19		0,00	
		výpočet ploch viz díl 999:		0,00			
		ST5/B:841,79		841,79			
		ST13/B:410,64		410,64			
		Mezisoučet		1 252,43			
		141:10,69*3,6-1,37*3,41*3+(3,41*2+1,37)*0,83*3		44,86			
		333:(1,65*2+16,99)*4,4-1,37*2,63*5+(2,63*2+1,37)*0,15*5		76,23			
		-1,25*3,36*2+(3,36*2+1,25)*0,51		-4,34			
		Mezisoučet		116,76			
519	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	105,74		0,00	
		sokl-západ (ST5/A, ST13/A):		0,00			
		0,9*(0,1+12,42+13,04+5,44+5,73+8,9-1,85+0,3*2)		39,94			
		0,9*(3,78+3,65+8,83-1,85+5,73+5,48+13,04+12,45)		46,00			
		-1,2*0,5*6+(1,2+0,5)*2*(0,1*4+0,17*2)-0,8*0,5*2		-1,88			
		(0,8+0,5)*2*0,12*2-0,8*0,5*2+(0,8+0,5)*2*0,1*2		0,34			
		-1,2*0,5*(2+4+3)+(1,2+0,5)*2*(0,11*2+0,13*4+0,16*3)		-1,25			
		Mezisoučet		83,15			
		01/89:(2,13+16,82+5,76)*1-1,18*0,6*3		22,59			
520	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	301,75		0,00	
		keramické, mramorové a teracové soklíky:		0,00			
		010:2,63*2+3,5*2-1,16		11,10			
		011:3,25+2,28+1,53-1,16+0,1*2		6,10			
		012:2,3		2,30			
		013:4,33		4,33			
		016:3,5*2+1,54+0,2+0,33-1,25		7,82			
		017-19:2,02+1,33		3,35			
		036:3,4*2+6,38*2-3,97-1,2-2		12,39			
		043:1,29*2+0,2+2,94+0,84*2-0,99-1,52		4,89			
		062,063:2,75+2,33*2-1,13-1,21+0,87		5,94			
		121:4,19*2+2,78-1,33*2-1,44+0,17*2		7,40			
		122:13,1*2+2,2+0,1*6-1,33*3-1,49-1,1*2+0,17*4-2,78		19,22			
		123:1,6+3+0,6-0,98		4,22			
		128,162:(0,48+4,2*2+0,18*12)*2		22,08			
		129:3,58+0,35+0,25*2+0,07*2		4,57			
		131-133:1,2+2+1,95+2,45-0,96		6,64			
		134:4,25*2+0,07*2-1,1*2		6,44			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		135:2,8*2-1,33-1,3+0,5*2		3,97			
		137:7,3*2-1,33*2-1,37*2		9,20			
		154:2,81*2+6,64*2-1,33*3-1,14-2,04+0,15*2+0,66*2		13,35			
		156-161:1,45+1,5-0,96		1,99			
		165:0,4+0,25*2+4,05+0,1+2,95+0,15+0,25-1,15-1,31+0,7*2		7,34			
		210-215:1,5+1,48-1+0,45*2		2,88			
		216:228:3,58+1,53*2+0,48		7,12			
		217:229:(0,16+0,32)*(14+13)*2		25,92			
		219:2,47*2+4,15*2-1,55*2-1,1-1,55		7,49			
		232-237:1,5+1,45-1,1		1,85			
		238:2,47*2+13,2*2-3,04-1,33*3-2,25-1,1*2+0,16*4+0,09*5		20,95			
		247,248:1,85-1,35		0,50			
		314-320:1,08+3,4-0,97+0,55		4,06			
		321,335:3,58+1,57*2		6,72			
		322,323,336,337:(0,155+0,315)*13*2		12,22			
		330:3,16*2+6,63*2-1,33		18,25			
		332:16,99+2,02*2-1,36*2+0,15*2+0,2*2-1,37*4		13,53			
		338-344:1,1+1,56-0,9		1,76			
		417,418:(0,185+0,315)*13*2+0,43*2		13,86			
521	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	5,32		0,00	
		parapety oken:		0,00			
		1NP:0,98*0,5*3+0,75*0,3+0,97*0,5+0,99*0,45*3		3,52			
		2NP:0,98*0,48*2		0,94			
		3NP:0,98*0,33+0,99*0,27*2		0,86			
522	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	988,29		0,00	
		na zdivu:		0,00			
		001:2,9*1,5		4,35			
		006:1,35*(0,61+0,75)		1,84			
		008:9:1,5*(0,4+1,29+1)		4,04			
		011:1,02*1,65		1,68			
		013:(3,2-1,2)*1,65		3,30			
		017-19:(1,52*2+2,02)*1,8		9,11			
		023-025:2,3*1,5		3,45			
		028:1,5*(0,79*2+0,5+0,8)		4,32			
		034:1,32*(0,64+2,59+0,92*2+0,52)		7,38			
		037:(3,18*2+1,77*2-0,8-1,05-1,55)*1,5		9,75			
		038:(3,15*2+0,83*2-1,55+0,46*2)*1,5		11,00			
		039:(3,06*2+1,95*2-1,05+0,64*2+0,55*2)*1,5		17,03			
		043:1*1,52		1,52			
		045:(4,2*2-1,26)*1,95		13,92			
		053,054:(0,2*2+2,67*2+6,85-0,14+0,62*2)*1,92		26,28			
		055:(6,86*2-5,62+5,15*2-1,26+0,62*4+0,81*2)*1,92		40,78			
		(0,65*2+0,63*2)*1,92		4,92			
		057:(6,86*2+2,16*2-0,8)*1,65		28,45			
		058-061:(6,86*4-5,7*2+2,11*2+2,49*2-0,9*2+0,86*4-1,13)*1,9		48,93			
		0,57*1,9*2		2,17			
		062,063:(3,96*2+2,75-0,9)*1,8		17,59			
		064:(2,96*2+5,85*2+0,37*2+0,82*2-1,11-4,67)*1,8		25,60			
		065:(5,85*6+2,51*2+2,22*2+1,83*2-4,63*5-1,25+0,82*2)*1,8		45,83			
		(0,37*6+0,66*2+0,67*2+0,48*2)*1,8		10,51			
		Mezisoučet		343,71			
		103:(0,45+1,3)*1,22		2,14			
		104:1,3*1		1,30			
		111:0,7*1,5		1,05			
		112:2*1,5		3,00			
		113:(2,95*2+6,46*2-1,37-1,49-1,33+0,66*2)*1,63+0,17*1,63*2		26,55			
		1,37*0,7+0,19*0,93*2		1,31			
		114:0,5*1,5		0,75			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		117:118:1.5*1.5		2,25			
		119:3.49*1.5		5,24			
		120:4.87*1.5		7,31			
		124-126:(2.15*2+3.14)*1.5-0.98*0.72+0.72*0.5*2		11,17			
		138:1.53*(0.65+2.57)		4,93			
		139,140:(1.59+2.94-1.33)*1.5		4,80			
		141:1.5*1.37		2,06			
		142,143:1.55*(1.3+0.91)		3,43			
		144:(8.55*2+5.93*2-1.33*2-1*2+0.16*6)*1.55		39,15			
		146:1.9*0.62		1,18			
		147,148:1.55*1.62		2,51			
		149-151:0.8*1.42		1,14			
		153:0.8*1.42		1,14			
		156-161:(3.1+5.1-1.1+0.7)*2*1.5-0.99*0.71*3+0.45*0.71*6		23,21			
		166,167:3.15*1.5		4,73			
		168:(3.1+2.07*2-0.8)*1.95-0.97*1.04+1.04*0.5*2		12,59			
		169-171:2.45*1.5-0.75*0.62+0.4*0.62*2		3,71			
		201:(7.01*2+6.16*2-1.33-1.28+0.17*4)*1.6-1.35*0.81*4		34,68			
		0.81*(0.25*4+0.2*4)		1,46			
		202-204:(1.3+1.25)*1.5		3,83			
		205:1.5*(1+0.5)		2,25			
		210-215:(3.14*2+5.1*2-1.01-1.1+0.45*4)*1.5-0.98*0.72*3		22,14			
		0.72*0.5*6		2,16			
		220:(2.46*2+3.31-1.02+0.4*2)*1.5		12,02			
		221:(3.44*2-1.44-1.1*2)*1.5		4,86			
		222-224:1.5*(0.89+1.05)		2,91			
		225,226:2.5*1.5		3,75			
		232-237:(3.11*2+5.06*2-1.1*2+0.44*2)*1.5		22,53			
		-0.99*0.71*3+0.71*0.5*6		0,02			
		239-243:1.5*(1.1+1.7)		4,20			
		244:(3.68+3.5-1)*1.96-1.24*1.12+1.12*0.5*2		11,84			
		245,246:(3.12+2.1+3.26-0.73-0.47)*1.96-1.24*1.12-1.37*1.16		11,29			
		0.4*1.16*2		0,93			
		251:1.25*1.5		1,88			
		252:(7.03*2+5.74*2-0.9-1.1-0.17*4)*1.8-1.37*1*4		35,67			
		1*(0.24*2+0.19*2)*2		1,72			
		253:(3.04*2+6.51*2-1.16-1.14-1.33)*1.8-1.37*1+0.24*1*2		26,96			
		254:3*1.5		4,50			
		255,256:1.1*1.2+0.4*1.54		1,94			
		257:1.8*(0.75+3.1)		6,93			
		258:1.37*(0.75+0.9)		2,26			
		259:1.5*(0.65+0.75)		2,10			
		260:(3.02*2+6.83*2-1.1-1.33-1.04+0.16*2)*1.82-1.36*1.06		28,68			
		1.06*2*0.22		0,47			
		261:(2.98*2+6.13*2-1.1*2-1.04+0.16*2+0.47*2)*1.84		29,88			
		-1.36*1.04+0.1*1.04*2		-1,21			
		262:(5.52*2+6.13*2-1.1*2+0.16*4)*1.84-1.36*1.04*2		37,17			
		0.1*1.04*4		0,42			
		263:3.1*1.44		4,46			
		265:1.5*(1.25+0.8)		3,08			
		301-310,331:1.5*(0.8+4.8+1.05)		9,98			
		311,312:1.5*(1.7+0.75)		3,68			
		314-320:(1.8+3.29+5.26+2.2-0.97+0.55)*1.8		21,83			
		-0.98*1.07+1.07*0.35*2		-0,30			
		324:2.43*1.5		3,65			
		325:(0.8+1.5)*1.52		3,50			
		326:1.52*(0.6+1.05)		2,51			
		327:1.52*(2+6.13)		12,36			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		328.329:1.52*(2+0.85)		4,33			
		330:(3.16*2+6.63*2-1.33)*1.52-1.37*0.8+0.8*0.1*2		26,80			
		338-344:(2.2+5.25+3.3+3.6)*1.75		25,11			
		-0.99*1.04*2+1.04*0.3*4-0.9*1.75		-2,39			
		345:1.5*(0.75+1.5)		3,38			
		347:0.6*1.5		0,90			
		348-350:3.15*2.1		6,62			
		351:1.6*(2.98+1.08)		6,50			
		352.353:1.56*(1.64+3.45)+1.65*5.7		17,35			
		Mezisoučet		640,16			
		na sádrokartonu:		0,00			
		411:0.7*1.5		1,05			
		412-415:1.5*0.75*3		3,38			
523	979990001T00	Suť z HZS - neocetovat !!!	t	20,00	0,00	0,00	
		Předpoklad 5 kontejnerů x 4 tuny:5*4		20,00			
524	981011112V01	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní ocelové objekty opláštěné, zastřešené	m3	27,20		0,00	
		Arkýř dle odkazu 3/17 a 3/18:		0,00			
		(5+3.5)*1.6*0.5*4		27,20			
525	R 967-01	Demonáž a likvidace školní tabule vč.kotvení mč 144	ks	1,00		0,00	
526	R 967-02	Demonáž a likvidace dřevěné tabule vč.kotvení mč 258	ks	1,00		0,00	
527	R 967-03	Ochrana vstupních dveří dle odkazu 1/29	ks	1,00		0,00	
528	R 967-04	Šetrná demontáž dveřních křídel a ochrana dřev. deštění (cca7 m2)	ks	15,00		0,00	
		Kompletní provedení dle odkazu 1/27:15		15,00			
529	R 967-05	Šetrná demontáž dveřních křídel a ochrana dřev. deštění (cca3-5 m2 podle tl.zdiva)	ks	30,00		0,00	
		Kompletní provedení dle odkazu:		0,00			
		2/15:15		15,00			
		3/15:15		15,00			
530	R 967-06	Ochrana zatemňovací rolety dl. 1,7 m v mč 206 během stavebních prací	ks	2,00		0,00	
531	R 967-07	Demontáž a likvidace SDRK opláštění potrubí dvoustranného dle odkazu 2/05	m	6,40		0,00	
		210:3.2*2		6,40			
532	R 967-08	Demontáž a likvidace SDRK opláštění potrubí třístranného dle odkazu 2/05	m	2,50		0,00	
		209:2.5		2,50			
533	R 967-09	Šetrná demontáž zatemňovacích rolet dle odkazu 3/24 a 3/25	ks	9,00		0,00	
		Vč.dopravy na místo určené investorem. Některé:		0,00			
		rolety budou namontovány zpět, jiné zůstanou uloženy:		0,00			
		pro další použití ve skladu investora.:9		9,00			
534	R 967-10	Šetrná demontáž krytů otopných těles dle odkazu 3/22 a 3/23	ks	10,00		0,00	
		Vč.dopravy na místo určené investorem. Některé:		0,00			
		kryty budou namontovány zpět, jiné zůstanou uloženy:		0,00			
		pro další použití ve skladu investora.:10		10,00			
535	R 967-11	Šetrná demontáž posluh.sedaček dle odkazu 3/26 a 3/27	ks	120,00		0,00	
		Vč.dopravy na místo určené investorem. Některé:		0,00			
		sedačky budou namontovány zpět, jiné zůstanou:		0,00			
		uloženy pro další použití ve skladu investora.:12*10		120,00			
536	R 967-12	Šetrná demontáž katedry dle odkazu 3/28	ks	1,00		0,00	
		Vč.dopravy na místo určené investorem.:1		1,00			
537	R 967-13	Vybourání otvoru v stropu neznámé skladby velikost 820/450 mm, vč.likvidace suti	ks	1,00		0,00	
		strop nad 3NP (podlaha mč 408) odkaz 4/37:1		1,00			
538	R 967-14	Vybourání otvoru v ŽB desce+trapéz. a příp.dalších vrstvách stropu, rozměr 600/1785	ks	1,00		0,00	
		Podlaha mč 428 nad mč 351, vč.likvidace suti atd.:		0,00			
		odkaz 4/37:1		1,00			
539	R 967-15	Příplatek k bourání cihelných řím	m3	9,66		0,00	
		Položka obsahuje příplatek za postupné odsekání:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		nebo rozebrání říms z lešení ještě před demontáží :		0,00			
		krovu a před vybouráním zdiva nad římsou, aby nedošlo:		0,00			
		ke zborcení římsy na lešení vlivem uvolněného zatížení.:		0,00			
		Při nejasnostech konzultovat se statikem !!!:		0,00			
		dle položky "Bourání zdiva...":9,66		9,66			
540	R 967-16	Demontáž a likvidace dřevěných lamel v mč 428 dle odkazu 4/18 vč.přip.nosné konstrukce (roštu)	m2	58,17		0,00	
		změřena půdorysná plocha celého podhledu:		0,00			
		2,1*(11,2+16,5)		58,17			
541	R 967-17	Demontáž a likvidace dřevěných pódíí a panelů v mč 428 dle odkazu 4/17 vč.přip.nosné k-ce	m2	138,03		0,00	
		1,78*(1,5+0,1*2+2,25*6+0,7*3+3,5*2+0,65+3,2*4+0,6*2)		69,33			
		1,78*(3*6+0,65*3)+(0,63*2+1,02+1,52)*2*1,35+2,1*1,25		48,40			
		(2,1+1,25)*2*0,43+1,25*(2,3+3,6)+(1,25*2+2,3+3,6)*2*0,43		17,48			
		0,65*1,5+(0,65+1,5)*2*0,43		2,82			
542	R 967-18	Vyřezání otvorů v dřevěných střepech včetně likvidace suti	m2	15,09		0,00	
		1/40-114:0,52*6,16		3,20			
		-104:1,18*0,65		0,77			
		2/27-260:1,23*0,72		0,89			
		-201:0,6*6,16		3,70			
		3/34-331,303:0,6*6,16		3,70			
		-325 :0,82*0,67+0,6*2,2		1,87			
		-328:2,42*0,4		0,97			
543	R 967-19	Demontáž a likvidace SDRK opláštění podkroví vč.roštu a tepelné izolace	m2	1 038,58		0,00	
		402,407:(6,32+0,2)*1,57+(0,23+3,7)*1,57+0,12*(1,04+1,95)		16,77			
		0,23*3,7+(2,6+0,45)*19,71		60,97			
		403:3,7*3,06		11,32			
		410:(1,5+2,75)*3,1*0,5		6,59			
		411:4,35*(4+2,55)-2,45*0,65+4*2,85+(2,85+1,68)*2,25*0,5		43,40			
		-1*2,2+1,7*1,68		0,66			
		412-415:1,72*(3,59+3,72+3,63+3,61)+(1,72+2,89)*2,25*0,5*9		71,70			
		3,97*2,89*9-1*2,2*3+(3,97+2,55)*(3,59+3,72+3,63+3,61)		191,53			
		-0,72*1,6*10+(0,72+1,6)*2*0,35*10		4,72			
		416:(2,75+1,5)*2,9*0,5+(0,55+0,42)*2,7		8,78			
		(2,32*2,45+1,8*0,55)*1,5		10,01			
		419-423:(3,25*4,55+1,65*0,7)*1,5		23,91			
		424:(5,2*2+2,35*0,4+1,95*0,4)*1,5		18,18			
		425:2,23*2,94		6,56			
		426:3,95*3,6		14,22			
		427:3,37*1,7+(1,7+3,85)*4,46*0,5+(2,9+3,85)*1,7*0,5		23,84			
		-2,86*2,05+(2,05*2+2,68)*0,42+3,37*(2+5,1)		20,91			
		428-431:(3,05+1,7)*2,84*0,5*4+(3,05+1,6)*3,35*0,5*2		42,56			
		(3,05+1,6)*3,43*0,5*4+(3,05+1,55)*3,2*0,5*2		46,62			
		(3,75+2,7)*2,4*0,5+(3,75+1,6)*4,65*0,5-2,86*2,05		14,32			
		(16,8+12,7)*5*0,5+12,7*0,45+(16,8+15,4)*1,8*0,5		108,45			
		(3,5+0,35)*3,8*0,5+0,35*0,45+11,2*6,7*0,5*2		82,51			
		(13,1+10,5)*6,3*0,5+1,5*6,5*0,5+(23+10,5)*6,1*0,5		181,39			
		(0,45+11+23+11+13)*0,4		23,38			
		432:1,04*(2,6+2,5)		5,30			
544	R 967-20	Dočasná demontáž okenních křidel určených k repasi	m2	424,75		0,00	
		Položka obsahuje pasportizaci křidel, jejich zabalení:		0,00			
		a dopravu do dílny. Ostatní práce (repase, doprava :		0,00			
		zpět na stavbu, montáž atd.) viz díl 766 (dle výpisu:		0,00			
		truhlářských výrobků):		0,00			
		1/48:1,37*2,76*(8+8+3)+1,39*2,76*4+1,36*2,76*12		132,23			
		1,37*2,76*3		11,34			
		Mezisoučet		143,58			
		2/07:1,37*2,63*22+1,39*2,63*7+1,36*2,63*10		140,63			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		3/06:1,37*2,63*22+1,39*2,63*6+1,36*2,63*11		140,55			
545	R 967-21	Příprava klenby k provedení rubové skořepiny	m2	119,74		0,00	
		Položka obsahuje očištění a případné další práce dle:		0,00			
		pokynu statika (např. vyčištění spár, přespárování,:		0,00			
		lokální přezdění apod.):		0,00			
		1/43-113:2,95*6,46*1,1		20,96			
		-134,135:6,91*2,2*1,1		16,72			
		2/30-206,207:(4,87+0,15+3,49)*3,04*1,1		28,46			
		-221:3,44*2,47*1,1		9,35			
		-265:3,04*6,51*1,1		21,77			
		3/43-313:3,8*2,5*1,1		10,45			
		mč 407 (nad mč 313):2,47*4,43*1,1		12,04			
546	R 967-22	Zařízení nosné konstrukce lávky (mč 332)	m	16,99		0,00	
		Řez ŽB deskou tl. cca 100 mm na trapézovém plechu:		0,00			
		bez bourání betonu (viz bourání ŽB stropů) a bez :		0,00			
		demontáže trapézového plechu (viz díl 767), ale včetně:		0,00			
		uříznutí a likvidace 52 cm z příčných nosníků (a případných:		0,00			
		dalších ocelových profilů v pásu 52 cm na okraji lávky):		0,00			
		16,99		16,99			
547	R 967-23	Výsekání rýhy š.600 mm/hl. 200 mm pro SLP	m	13,62		0,00	
		Včetně sekání v prostoru stropní konstrukce, včetně :		0,00			
		likvidace sutí atd.:		0,00			
		1PP:2,9+0,5		3,40			
		1NP:3,85+0,5		4,35			
		2NP:3,67+0,5+1,7		5,87			
548	R 967-24	Výsekání rýhy š.400 mm/hl. 200 mm pro NN	m	33,98		0,00	
		Včetně sekání v prostoru stropní konstrukce, včetně :		0,00			
		likvidace sutí atd.:		0,00			
		1PP:(2,9+0,5)*2		6,80			
		1NP:(3,85+0,5)*2		8,70			
		2NP:(3,67+0,5)*2		8,34			
		3NP:(3,77+1,3)*2		10,14			
Celkem za		967 Bourání, podchycování				0,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
549	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3 338,59		0,00	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00	
Díl:	999	Výpočty ploch					
550	R 999-01	Výpočet ploch bouraných podlah - neoceňovat !!!	m2	4 791,76		0,00	
		01/A1:		0,00			
		008,9:2,62*(5,28+1,55)+0,9*0,18+0,9*0,61+1,29*0,4		19,12			
		Mezisoučet		19,12			
		01/A2:		0,00			
		006:2,5*1,25+2,2*2,65+1,37*0,4-0,47*0,65		9,20			
		021:1,48*3,6+0,9*0,1		5,42			
		023-25:1,79*2,3+0,96*0,96		5,04			
		057:6,86*2,16+0,97*0,68		15,48			
		Mezisoučet		35,13			
		01/A3:		0,00			
		001:6,93*6,07+2,11*3,41+2,03*3,91+0,4*(1,25+1,37*3)		59,34			
		2,56*0,5+1,31*0,31+0,9*0,32		1,97			
		002:6,93*1,76-0,6*1,25+1,22*0,99+1,25*0,57		13,37			
		004,5:(4,49+2,34)*2,06+0,1*0,9*2+1,42*0,38+0,9*0,31+1,37*0,4		15,62			
		006:6,93*(2,14+2,15)+5,71*(0,58+0,67)-2,5*1,25-2,2*2,65		27,91			
		1,6*0,47+1,37*0,38		1,27			
		007:1,09*1,09+0,6*0,1		1,25			
		028:6,7*(2,69+2,89)+0,79*(1,32+1,3)+0,63*1,09+2,78*0,66		41,98			
		-0,3*0,4*2		-0,24			
		032:2,89*5,85+1,26*0,97		18,13			
		034:(2,59+2,18)*5,85+4,03*0,52+1,4*0,4*2		31,12			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		035:2,62+1,92)*5,85+4,62*0,65+1,36*0,4*2+1,2*0,97		31,81			
		Mezisoučet		243,53			
		01/B1:		0,00			
		046:1,6*2,6		4,16			
		047:1,59*4,72		7,50			
		Mezisoučet		11,66			
		01/B2:		0,00			
		010:2,63*3,5+0,9*0,1		9,30			
		012:0,94*2,5		2,35			
		013:2,7*4,33+0,95*0,1+0,87*0,23		11,99			
		023-25:0,84*3,3		2,77			
		036:2,76*6,38+0,64*3,97		20,15			
		037-039:1,77*2,32+0,83*3,15+3,06*1,95+1,05*0,64+1,55*0,46		14,07			
		1,12*0,96+0,83*0,81		1,75			
		042:1,35*2,1+0,9*0,38		3,18			
		043:2,94*1,29+0,99*0,99		4,77			
		045:2,66*4,2+0,9*(0,21+0,5)		11,81			
		053,054:2,67*(2,65+2,83)+0,62*2,2*2+0,9*0,28*4		18,37			
		055:6,86*(2,28+2,2)+5,62*(0,2+0,66)+1,26*0,99+1,29*0,65		37,65			
		-2,6*0,5-2,2*0,62		-2,66			
		058-061:6,86*(2,11+2,49)+5,7*0,72+1,44*0,27		36,05			
		(1,15+1,21+1,26)*0,98		3,55			
		062,063:2,75*6,38+1,13*0,97		18,64			
		Mezisoučet		193,73			
		01/C1b:		0,00			
		064:2,96*5,85+1,39*0,37+1,11*0,97		18,91			
		065:5,85*(2,51+2,22+1,83)+4,65*(0,66+0,67+0,48)+1,25*0,97		48,01			
		Mezisoučet		66,91			
		01/C2a:		0,00			
		011:2,28*1,5+2,7*1,05+1,53*2,2+1,12*0,45		10,13			
		Mezisoučet		10,13			
		01/C2b:		0,00			
		014:2,6*1,95+0,67*1,84+2,45*2,06+0,9*0,15*2+1,1*0,88		12,59			
		015:7,05*2,06+0,6*1,97+1,67*2,27+1,1*0,3		19,83			
		016:1,54*1,36+1,34*0,39+1,54*1,05+1,25*0,71+0,9*0,25		5,35			
		0,7*0,3+1,08*2,7		3,13			
		017-019:2,98*2,02		6,02			
		026:2,27*1,51+0,6*1,85+1,35*0,15		4,74			
		027:20,07*2,06+1,1*0,97		42,41			
		044:2,06*(4,3+9,65+2,66)+3,5*2,29+0,7*1,92+0,63*1,83		44,73			
		0,65*1,94+1,13*0,6		1,94			
		Mezisoučet		140,72			
		01/D1:		0,00			
		003:1,22*1,55+2,1*1,9		5,88			
		029,30:2,86*6,7+1,27*0,85		20,24			
		031:2,82*6,7		18,89			
		033:2,95*5,85+1,17*0,97		18,39			
		041:1,44*3,5+0,9*0,19-0,6*0,6		4,85			
		046:2,66*3,52-1,6*2,6		5,20			
		047:1,07*4,72		5,05			
		048:6,86*2,62		17,97			
		049:1,35*0,95		1,28			
		050-052:1,13*0,66+1,73*2,15+2*0,16+2,49*4,97+0,94*2,4		19,42			
		056:0,53*1,6		0,85			
		059:1,15*1,85+0,89*0,6		2,66			
		Mezisoučet		120,70			
		01/D2:		0,00			
		042:2,94*3,3-1,35*2,1		6,87			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		Mezisoučet		6,87			
		1/A1:		0,00			
		114:6,93*6,16+1,33*0,32+1,37*0,17*4		44,05			
		115:3,06*2,75+1,33*0,81		9,49			
		Mezisoučet		53,54			
		1/A2:		0,00			
		115:3,06*1,93		5,91			
		119:2,78*3,49+1,35*0,17+0,9*0,15		10,07			
		120:2,78*4,87+1,4*0,17*2+1,33*0,33		14,45			
		Mezisoučet		30,43			
		1/A3:		0,00			
		103:2,96*6,78+1,33*0,81+0,97*0,67+1,36*0,27		22,16			
		104:2,95*6,78+1,33*0,81+1,36*0,26		21,43			
		105:106:2,98*5,93+1,33*0,32+1,36*0,16		18,31			
		111:5,41*2,38-0,34*0,31+1,33*0,81		13,85			
		112:5,28*5,93+1,36*0,16*2+1,49*0,81		32,95			
		138:2,97*6,78+1,36*0,3+1,38*0,66+1,33*0,81		22,53			
		139:140:2,94*5,1+1,36*0,3		15,40			
		142:143:3*(2,58+3,2)+1,39*0,16+1,15*0,81+1,33*0,3		18,89			
		144:8,55*5,93+1,39*0,16*3+1,33*0,81		52,45			
		145:2,96*6,46+1,37*0,17+1,33*0,81		20,43			
		147:148:3,4*2,11+0,9*0,1		7,26			
		149-151:6,93*7,25+3,75*(3,44+3,39)+1,37*0,17*4+0,9*0,15*2		77,06			
		168:3,1*2,07		6,42			
		Mezisoučet		329,15			
		1/A4:		0,00			
		102:2,9*3,8+2,49*0,85+7,15*2,2+1,37*0,5+1,29*0,18*2		30,02			
		1,37*0,15*2		0,41			
		131-133:1,95*2,45+0,96*0,83		5,57			
		134:2,06*0,46+3,77*2,2+1,3*0,15		9,44			
		135:2,8*2,2+1,37*0,83		7,30			
		137:2,2*(3+3,66)+0,63*2,05+1,37*0,17*2		16,41			
		153:2,81*6,04+1,37*0,15*2+1,33*0,3		17,78			
		154:2,81*6,64+1,37*0,15+1,14*0,81		19,79			
		155:8,55*2,2+2,04*0,65+1,17*2,1+1,55*0,3+1,37*0,16*2		23,50			
		Mezisoučet		130,21			
		1/A5:		0,00			
		141:5,55*5,93+1,36*0,16*2+1,31*0,81		34,41			
		Mezisoučet		34,41			
		1/B1:		0,00			
		123:1,6*2,8+0,98*0,81+0,93*0,15		5,41			
		124-126:3,14*2,1		6,59			
		156-161:3,1*5,1+(0,96+0,7)*0,81		17,15			
		165:2,85*2,2+2,04*0,13		6,54			
		166:167:0,95*3,25		3,09			
		169-171:1,97*2,45+0,99*0,71		5,53			
		Mezisoučet		44,31			
		1/C1:		0,00			
		116:3,77*2,75+1,37*0,17+0,9*0,1		10,69			
		Mezisoučet		10,69			
		1/C2:		0,00			
		116:3,77*1,93+1,37*0,17		7,51			
		117:118:6,93*(5,26+5,7)+1,44*0,81+1,37*0,17*6+1,3*0,15		78,71			
		121:2,78*4,19+1,4*0,17+1,33*0,15		12,09			
		Mezisoučet		98,31			
		1/C3:		0,00			
		107:108:3,25*4,4+1,36*0,16+0,7*0,15		14,62			
		109:110:5,41*3,55-0,34*0,31+1,36*0,16*2+1,02*0,36		19,90			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		146:6.93*5.66+1.37*0.17*4+1.1*0.81+0.85*0.17		41,19			
		147:148:3.5*3.1+3.43*5.3+1.37*0.17*2+1.33*0.81		30,57			
		152:2.81*2.24+1.02*0.81+1.37*0.15+1.05*0.16		7,49			
		Mezisoučet		113,78			
		1/D1a:		0,00			
		101:(2,1+2,7)*0,9*0,5+2,8*0,4		3,28			
		113:2.95*6.46-0.75*1.2+1.33*0.81+1.49*0.81+1.37*0.17		20,67			
		122:13.1*2.2+1.37*0.17*2+1.43*0.3		29,71			
		127.163:(1.5*3.58+1.62*0.4)*2+1.15*0.65		12,78			
		128.162:1.55*2.4*2		7,44			
		129:2.35*3.8-1.65*0.35		8,35			
		165:2.37*3.58+2.04*0.25*2+1.5*0.3-1.65*0.3		9,46			
		Mezisoučet		91,70			
		1/D1b:		0,00			
		131-133:0.98*3.3		3,23			
		Mezisoučet		3,23			
		1/D2a:		0,00			
		Mezisoučet		0,00			
		1/D2b:		0,00			
		139.140:2.94*1.59+0.9*0.1		4,76			
		Mezisoučet		4,76			
		1/E1:		0,00			
		107.108:3.25*1.53+0.7*0.15		5,08			
		Mezisoučet		5,08			
		2/A1:		0,00			
		201:7.01*6.16+1.37*0.17*2+1.33*0.32		44,07			
		202-204:4.11*4.88+1.37*0.17*2+2.66*(2.81+1.77)+0.9*0.1*2		32,89			
		1.45*0.14		0,20			
		205:7.01*11.11+1.37*0.17*4+0.64*(1.58+1.33)		80,68			
		3.68*3.5+1*0.19		13,07			
		245.246:3.12*(2.1+3.26)+0.19*(0.9+0.7)		17,03			
		247.248:1.81*1.85		3,35			
		249:7.03*5.76+1.37*0.17*2		40,96			
		251:1.81*5.01+0.9*0.1*2		9,25			
		252:7.03*5.74+1.37*0.17*2+1.2*0.35		41,24			
		254:8.55*6.13+1.39*0.16*3		53,08			
		255.256:4.79*(3.81+2.17)+1.39*0.16*2		29,09			
		1.1*0.25+1.57*0.3+1.1*0.15		0,91			
		257:7.1*6.11+0.56*5.36+2.94*0.72		48,50			
		258:6.44*6.83+1.33*0.34		44,44			
		259:3.08*6.83+1.36*0.16+1.33*0.6		22,05			
		260:3.02*6.83+1.36*0.16+0.99*0.32+1.1*0.64		21,87			
		261:2.98*6.13+1.1*0.64+1.1*0.37+1.36*0.16		19,60			
		263:3.01*6.13+1.51*0.64+1.36*0.16		19,64			
		Mezisoučet		541,89			
		2/A2:		0,00			
		208:3.04*4.09+1.35*0.16+1.36*0.1		12,79			
		225.226:2.47*6.79+1.37*0.16+1.55*0.26+1.33*0.64		18,24			
		239-243:3.04*13.05+1.37*0.15*3+0.88*0.5+0.77*0.63+1*0.63		41,84			
		253:3.04*6.51+1.16*0.63+1.14*0.66		21,27			
		265:3.04*6.51+1.35*0.48		20,44			
		Mezisoučet		114,59			
		2/B1:		0,00			
		210-215:3.14*5.1+1.01*0.64+1.51*0.45		17,34			
		220:1.9*2.46+1.02*0.68		5,37			
		221:3.44*2.47		8,50			
		232-237:3.11*5.06+1.51*0.44+1.1*0.68		17,15			
		Mezisoučet		48,35			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		2/B2:		0,00			
		220:1,41*2,46		3,47			
		Mezisoučet		3,47			
		2/B3:		0,00			
		247,248:1,77*1,85+0,7*0,1		3,34			
		Mezisoučet		3,34			
		2/C1:		0,00			
		206,207:3,04*(4,87+3,49)+1,1*(0,15+0,33)+1,35*0,16*3		26,59			
		222-224:2,47*(3,02+2,28+7,41)+1,37*0,16*4+0,9*0,64		32,85			
		0,88*0,64+0,66*0,9		1,16			
		227:3,25*5,18+0,93*0,49+0,86*0,68+1,97*0,09+2,77*0,1		18,33			
		Mezisoučet		78,92			
		2/C2:		0,00			
		250:5,12*5,01+1,37*0,17*2		26,12			
		264:5,35*6,13+1,36*0,16*2		33,23			
		Mezisoučet		59,35			
		2/D1:		0,00			
		209:2,47*13,15+1,37*0,15*2+1,5*0,3+1,33*0,64*3		35,90			
		219:2,47*4,15+0,34*(1,1+1,5)		11,13			
		231:4,14*2,49		10,31			
		238:2,47*13,2+1,33*0,64*3+1,37*0,16*2		35,60			
		Mezisoučet		92,93			
		2/D2:		0,00			
		216,228:3,58*1,53*2		10,95			
		Mezisoučet		10,95			
		2/D3:		0,00			
		262:5,52*6,13+1,36*0,16*2+1,1*0,34		34,65			
		Mezisoučet		34,65			
		3/A1:		0,00			
		333:13,57*10,15+1,33*0,39+1,36*0,23*4-1,37*0,25*4		138,14			
		7,8*2,85+0,95*0,15*8*2+(1,8*2+5,3)*0,3		27,18			
		Mezisoučet		165,32			
		3/A2:		0,00			
		311,312:3,04*8,68+1,35*0,16*3+1,35*0,33		27,48			
		313:3,04*4,29+2,47*(3,04+9,5+3,58+6,8)+0,63*2,29*3		73,98			
		1,37*0,15*2+1,36*0,68+1,35*0,16		1,55			
		334:2,47*(3,25+3,58+9,46)+2,3*(0,65*2+0,64)+1,28*0,64		45,52			
		1,37*0,16*2+3,04*6,74+1,37*0,16+0,96*0,64+0,98*0,63		22,38			
		1,33*0,63		0,84			
		345:3,04*8,63+1,33*0,32+1,37*0,16*3		27,32			
		Mezisoučet		199,07			
		3/A3:		0,00			
		301-310,331:7,17*22,93+1,33*0,64*2+1,37*0,17*8		167,97			
		Mezisoučet		167,97			
		3/A4:		0,00			
		325:3,02*7+1,36*0,23+1,33*0,64		22,30			
		326:2,7*6,13+1,33*0,64+1,36*0,16		17,62			
		327:5,85*6,13+1,33*0,64+1,36*0,16*2		37,15			
		328,329:6,13*(3,01+5,47)+1,33*0,64*2+1,36*0,16*3+1,1*0,15		54,50			
		348-350:7,21*(4,37+5,62+8,69)+1,37*0,16*7+0,9*0,1*2		136,40			
		Mezisoučet		267,97			
		3/A5:		0,00			
		351:3,18*6,62+0,94*0,63		21,64			
		Mezisoučet		21,64			
		3/A6:		0,00			
		334:3,25*2,91		9,46			
		Mezisoučet		9,46			
		3/A7:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		334:3,25*2,95+1,35*0,4		10,13			
		Mezisoučet		10,13			
		3/B1:		0,00			
		314-320:3,29*5,26+0,97*0,68*2		18,62			
		324:3,31*2,43+0,94*0,68		8,68			
		338-344:3,3*5,25+0,9*0,66*2		18,51			
		Mezisoučet		45,82			
		3/B2:		0,00			
		332:16,99*2,02+1,36*(0,15+0,2)		34,80			
		Mezisoučet		34,80			
		3/C1:		0,00			
		330:3,16*6,63+1,33*0,64		21,80			
		Mezisoučet		21,80			
		3/C2:		0,00			
		352,353:6,13*(8,55+8,81)+1,39*0,16*6+0,8*0,52+1,33*0,64		109,02			
		0,85*0,3		0,26			
		Mezisoučet		109,27			
		3/C3:		0,00			
		321,335:3,58*1,57		5,62			
		Mezisoučet		5,62			
		3/D1:		0,00			
		321,335:3,58*1,53		5,48			
		Mezisoučet		5,48			
		3/D2:		0,00			
		347:7,21*3,97+1,37*0,16		28,84			
		Mezisoučet		28,84			
		4/A1:		0,00			
		401:22,93*7,4-0,24*(1,62+2,6)-0,45*0,3-0,75*0,24*2		168,17			
		-0,25*(1,5+0,9+1,24+2,23)		-1,47			
		410:3,7*3,1+2,3*6,35-1,5*0,75		24,95			
		Mezisoučet		191,66			
		4/A2:		0,00			
		401:3,9*6,95-0,3*0,4*2-0,24*(1,62+2,6)		25,85			
		Mezisoučet		25,85			
		4/A3:		0,00			
		401:3,55*7,2-0,45*0,15-0,36*(1,5+0,9)+0,94*0,33		24,94			
		Mezisoučet		24,94			
		4/A4:		0,00			
		401:3,55*8,85-0,36*(1,24+2,23)-0,3*0,3		30,08			
		Mezisoučet		30,08			
		4/B1:		0,00			
		402,407:6,32*2,42+3,96*2,62+1,55*2,27+1,92*2,62+2,26*1,7		38,06			
		3,7*2,41+0,64*(1*3+0,88)+1*0,48		11,88			
		432:1,04*2,5+0,8*0,15		2,72			
		Mezisoučet		52,66			
		4/B2:		0,00			
		411:4,35*6,22+2,7*0,7-0,6*2,2		27,63			
		412-415:6,22*(3,59+3,72+3,63+3,61)+1,1*(0,38+0,46)		91,43			
		Mezisoučet		119,05			
		4/B3:		0,00			
		403:3,29*3,06+0,9*0,21		10,26			
		Mezisoučet		10,26			
		4/B4:		0,00			
		404:3,29*2		6,58			
		Mezisoučet		6,58			
		4/C1:		0,00			
		405:3,58*1,57		5,62			
		417,418:3,58*1,53		5,48			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		Mezisoučet		11,10			
		4/D1:		0,00			
		402:407:1,7*0,95+0,83*0,51		2,04			
		406:3,58*5,25		18,80			
		Mezisoučet		20,83			
		4/E1:		0,00			
		408:3,25*4		13,00			
		Mezisoučet		13,00			
		4/F1:		0,00			
		416:2,32*2,45+1,8*0,55+0,8*(0,18+0,1)		6,90			
		424:5,2*2+2,35*0,4+1,95*0,4		12,12			
		425:2,23*2,59+0,8*0,1		5,86			
		426:3,95*3,03+0,8*0,15		12,09			
		427:3,37*6,16+2,86*0,42		21,96			
		428-431:2,2*0,75+12*6,18+9,4*0,33		78,91			
		11,06*19,52-0,63*(1,02+1,52)		214,29			
		Mezisoučet		352,13			
		4/F2:		0,00			
		428-431:11,06*3,43		37,94			
		Mezisoučet		37,94			
		4/G1:		0,00			
		419-423:3,25*4,55+1,65*0,7		15,94			
		Mezisoučet		15,94			
551	R 999-02a	Výpočet ploch nových podlah - neoceňovat !!!	m2	5 221,70	0,00	0,00	
		A1:		0,00			
		003:2,69*4,94+0,8*0,15		13,41			
		005:3,91*2,03+3,41*2,11+1,21*0,51+2,56*0,5+1,37*0,38		17,55			
		1,31*0,31		0,41			
		006:6,26*6,07+0,38*(1,25+1,37)*2		39,99			
		027:3,21*2,94-0,2*0,38+0,99*0,99		10,34			
		Mezisoučet		81,70			
		A2:		0,00			
		041:2,83*6,7-0,7*0,5+1,52*0,97		20,09			
		Mezisoučet		20,09			
		A3:		0,00			
		101:5,67*2,2+0,67*2,04+2,78*6,54+1,37*0,17*3		32,72			
		0,81*(1,49+1,33*2+1,44)+1,33*0,33		4,97			
		104:6,93*11,11+1,37*0,17*6		78,39			
		105:6,93*4,85+1,37*0,17*2		34,08			
		106:2,78*5,47+1,35*0,17+1,4*0,17*2		15,91			
		109:3*6,78+1,36*0,26		20,69			
		111:2,97*6,78+1,36*0,3		20,54			
		112:12,14*5,93+2,94*0,85+1,36*(0,3+0,16*3)		75,55			
		113:9,62*2,2+2,04*(0,35+0,65)+2,81*6,64+0,81*(1,33*3+1*3)		47,52			
		0,81*1,1*2+1,37*0,16*3		2,44			
		114-116:5,93*(2,66*2+2,94)+1,39*0,16*3		49,65			
		117:2,96*3,37+1,37*0,17		10,21			
		120:3,35*2,06+0,8*0,15		7,02			
		121:6,93*7,25+1,37*0,17*3+0,8*0,15*2		51,18			
		122:3,39*3,76+1,37*0,17		12,98			
		123:3,39*3,76+1,02*0,33		13,08			
		124:2,81*3,58+1,02*0,33+0,8*0,15+1,37*0,15*3		11,13			
		125:2,81*4,71+1,33*0,3		13,63			
		129:2,78*2,89+0,8*0,15+1,4*0,17		8,39			
		130:3,96*2,2+0,35*2,03+1,1*0,83*2+1,33*0,81		12,33			
		201:5,46*2,47+3,04*6,66+0,63*2,47+1,37*0,15*3		35,91			
		1,33*(0,64*4+0,33)		3,84			
		219:3,04*3,4+1,15*0,66		11,10			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		220:9,5+3,04)*2,47+2,23*0,3+2,31*0,62+1,33*0,64*3		35,63			
		1,1*0,66*2+1,37*0,16*2		1,89			
		228:3,04*3,53+0,8*0,15		10,85			
		229:3,04*9,2+0,9*0,15+1,37*0,15*3+1,35*0,63		29,57			
		233:24,55*2,47+0,3*(2,31+2,23)+0,64*(1,33+0,9+1,1)		64,13			
		1,37*0,16*5+1,1*0,68*2		2,59			
		234:3,96*2,47+2,29*0,3+1,1*0,64+1,1*0,5*2		12,27			
		301:343-9,5*2,47+3,04*6,66+2,29*(0,33+0,63)		45,91			
		1,33*(0,33+0,64*5)+1,37*0,15*3+1,1*0,65*2		6,74			
		302:3,04*8,68+1,35*0,16*3		27,04			
		320:3,18*4,05		12,88			
		325:3,04*8,63+1,33*0,32+1,37*0,16*3		27,32			
		326:3,04*6,74+1*0,64+0,63*(1+1,33)+1,37*0,16+1*0,63		23,45			
		327:9,46*2,47+1,37*0,16*2+2,3*0,3+2,29*0,64+1,1*0,51*2		27,08			
		332:2,5*3,35+2,3*0,3+1,33*0,64		9,92			
		334:2,6*2,47+1,33*0,64+0,43*1,15		7,77			
		Mezisoučet		918,30			
		A3/A:		0,00			
		105:6,26*6,31+1,37*0,17*4		40,43			
		233:3,31*2,88+1,3*0,3+0,82*0,3		10,17			
		312:4,59*3,16		14,50			
		332:2,94*5,84+0,31*3+1,25*0,53		18,76			
		334:3,29*2,88+1,3*0,3+0,6*0,3		10,05			
		421:3,03*2,74+0,8*0,15		8,42			
		Mezisoučet		102,33			
		A3/B:		0,00			
		103:2,95*4,56+1*0,63		14,08			
		Mezisoučet		14,08			
		A3/C:		0,00			
		107:8,59*5,93+1,36*0,16*3		51,59			
		108:12,14*5,93+2,95*0,85-1,3*0,77+1,36*(0,16*3+0,26)		74,50			
		Mezisoučet		126,09			
		A3/D:		0,00			
		117:2,21*3,09+1,37*0,17		7,06			
		219:2,29*3,11		7,12			
		320:2,43*2,57		6,25			
		Mezisoučet		20,43			
		A4:		0,00			
		204:7,01*11,11+1,37*0,16*4		78,76			
		205:2,8*4,68+0,8*0,15+1,3*0,32		13,64			
		206:4,06*4,68+1,37*0,16*2		19,44			
		207:6,26*6,16+1,37*0,16*2		39,00			
		210:3,01*2,05+0,9*0,15		6,31			
		215:3,08*4,8		14,78			
		221:1,81*4,96		8,98			
		222:7,03*5,74+1,1*0,35+1,37*0,17*2		41,20			
		224:7,03*5,76+0,8*0,15+1,37*0,17*2		41,08			
		225:3,72*1,86+0,8*0,15*2		7,16			
		226:3,16*5,54		17,51			
		227:3,72*3,53		13,13			
		303:5,76*2,87+1,37*1,41+1,37*0,17		18,70			
		304:1,26*1,35+0,7*0,15		1,81			
		305:306:4,55*(3,25+5,09)+1,37*0,17*3		38,65			
		307:5,05*4,84+0,9*0,15+1,1*0,15+1,37*0,17*2		25,21			
		308:1,97*1,7+0,8*0,15		3,47			
		309:1,97*2,99+1,1*0,15		6,06			
		310:3,38*2,75+0,8*0,15		9,42			
		311:2,94*2,9+6,42*3,48+1,37*0,17+1,1*0,15		31,27			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		313:5,47*6,13+0,9*0,15+1,36*0,16*2		34,10			
		314:3,01*6,13+1,36*0,16		18,67			
		315:5,85*6,13+1,36*0,16*2		36,30			
		316:2,7*6,13+1,36*0,16		16,77			
		317:3,02*6,99-0,94*0,79		20,37			
		319:17,66*6,13+1,33*0,64+0,8*0,52+1,39*0,15*6		110,77			
		322:7,21*14,41+1,37*0,16*5+0,9*0,63		105,56			
		335:8,75*6,13+1,39*0,15*3+0,8*0,15		54,38			
		342:2,52*8,44+1,1*0,1*3		21,60			
		Mezisoučet		854,06			
		A5:		0,00			
		209:5,43*6,13+1,1*0,63+0,9*0,15+1,36*0,16*2		34,55			
		211:3,01*3,93+1,36*0,16		12,05			
		212:5,52*6,13+1,1*0,34+1,36*0,16*2		34,65			
		213:2,98*6,13+1,1*0,37+1,36*0,16		18,89			
		214:3,02*6,83-1,35*0,84+1,1*0,32+1,36*0,16		20,06			
		216:10,04*6,83+4,16*6,05+2,5*0,08+1*0,25		94,19			
		217:4,79*6,13+1*0,3+1,39*0,15*2		30,08			
		218:8,55*6,13+1,39*0,15*3		53,04			
		Mezisoučet		297,50			
		A5/A:		0,00			
		208:3,04*6,51		19,79			
		Mezisoučet		19,79			
		A6:		0,00			
		333:1,5*16,99+1,25*0,51		26,12			
		Mezisoučet		26,12			
		A7:		0,00			
		334:4,1*2,47+1,33*0,64		10,98			
		Mezisoučet		10,98			
		A8:		0,00			
		318:13,57*10,1+2,6*2,45*2+0,97*0,35*2+8*2,85		173,28			
		1,36*0,25*4+0,45*0,15*16+(1,8*2+4,7)*0,3+0,3*0,3		5,02			
		Mezisoučet		178,30			
		A9:		0,00			
		402:403:4,41*(4,57+3,46)+0,8*0,15*2		35,65			
		404:0,99*2,4+0,8*0,3+1,64*0,15+6,2*5,83		39,01			
		405:3,2*6,47+2,29*0,49+0,8*0,3		22,07			
		406-409:6,47*(3,5+3,66+3,54+3,46)+0,8*(0,3*4+0,46)+1*0,46		93,40			
		410:1,35*0,5+3,67*3,35+4,35*2,63+0,8*0,3		24,65			
		416:2,17*13,19+2,25*0,23+7,4*2+1*0,4		44,34			
		Mezisoučet		259,12			
		A10:		0,00			
		424:4,8*2,14+2,65*0,23		10,88			
		428:2,78*10,57+3,25*0,31+0,9*0,15		30,53			
		429:4,65*8,91+10,57*18,77-1,54*3,55+1,54*0,3		234,83			
		430-432:6,47*(3,5+3,42+3,53)+0,8*(0,3*3+0,46)-1,3*0,2		68,44			
		Mezisoučet		344,67			
		A11:		0,00			
		411:2,89*2,16+0,9*0,15		6,38			
		Mezisoučet		6,38			
		C1-K05:		0,00			
		028:2,94*1,61+0,9*0,15		4,87			
		045:2,63*3,72-0,9*0,1*2+0,8*0,1-0,9*0,9*2		8,06			
		Mezisoučet		12,93			
		C1-K06:		0,00			
		045:0,9*0,9*2		1,62			
		Mezisoučet		1,62			
		C1-K08:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		004:6.93*(2.06+2.14+2.15+2.62)+5.7*(0.68+0.67+0.65)		73.56			
		0.9*(1.2+1.09)+1.37*0.38*3+1.29*0.38		4.11			
		008:2.76*6.38+1.2*0.97+0.9*0.15+2*0.75+1.25*0.4		20.91			
		009:5.85*(2.62+1.92)+3.97*0.59+4.62*0.65+1.1*0.97		32.97			
		0.9*0.15+1.36*0.4*2		1.22			
		010:5.85*(2.59+2.18)+4.03*0.52+1.2*0.97+0.9*0.15+1.4*0.4*2		32.42			
		012:2.49*5.85+1.17*0.97+1.34*0.4+4.62*(0.41+0.3)		19.52			
		013:2.89*5.85+1.26*0.97+1.35*0.4		18.67			
		014:6.7*(2.82+2.86)+1.27*0.97+1.1*0.81		40.18			
		1.36*0.35+1.4*0.35		0.97			
		016:2.89*6.7+1.3*0.97		20.62			
		017:5.85*2.22+1.39*0.25+4.63*0.51+1.25*0.97+4.63*0.67		20.01			
		5.6*1.83+4.66*0.51+0.9*0.15+1.39*0.47		13.41			
		018:2.96*5.85+1.11*0.97+1.39*0.25		18.74			
		019:2.75*6.38+1.13*0.97+1.37*0.25		18.98			
		020:6.86*(2.49+2.11)+5.7*0.72+1.37*0.25*2+1.21*0.96		37.51			
		021:2.51*5.85+0.9*0.15		14.82			
		022:6.86*(2.2+2.09+2.2)+5.62*(0.66*2+0.28)+1.29*0.65		54.35			
		1.26*0.96-2.2*0.56		-0.02			
		023:6.86*2.15+5.62*0.34+1*0.96+1.37*0.99+1.62*0.17+1*0.15		19.40			
		024:2.62*3.38+0.9*0.15		8.99			
		025:2.62*3.33+1.2*0.96		9.88			
		040:2.16*6.86+0.97*0.68		15.48			
		Mezisoučet		496.70			
		C2-K03:		0.00			
		001:3.97*1.76+1.25*0.9		8.11			
		002:2.69*6.39+9.7*2.06+3.48*2.27+1.85*0.6+1.97*0.6		47.36			
		1.84*0.67+1.16*0.2-1*0.6		0.86			
		007:24.71*2.06+1.92*0.4+3.06*3.09+0.3*(1.3+0.65)		61.71			
		Mezisoučet		118.05			
		C2-K05:		0.00			
		036:1.31*1.42+1.11*0.96		2.93			
		037:1.31*0.25+1.59*0.85+0.7*0.1		1.75			
		038:2.98*2.02+1.34*1.15+0.7*0.1		7.63			
		039:1.54*1.65+1.25*0.96		3.74			
		Mezisoučet		16.05			
		C2-K07:		0.00			
		029:1.44*3.55+0.9*0.15		5.25			
		032:3.06*1.95+1.05*0.64		6.64			
		033:034:1.77*2.32+1.55*0.46+0.83*3.13+1.12*0.96		8.49			
		035:1.48*3.55+0.9*0.15		5.39			
		Mezisoučet		25.77			
		C2-K08:		0.00			
		026:2.66*15.3+9.7*2.06+3.51*2.29+1.92*0.3+1.83*0.63		70.45			
		1.94*0.65		1.26			
		Mezisoučet		71.71			
		C3-K05:		0.00			
		126:1.41*1.28		1.80			
		127:1.55*1.82+0.7*0.15		2.93			
		128:2.77*2.75+1.4*0.36		8.12			
		132:1.8*2.44		4.39			
		133:1.3*2.44		3.17			
		135:1.68*1.57+0.7*0.15		2.74			
		137:2.77*3.35-1.3*1.15		7.78			
		230:1.41*1.28		1.80			
		231:1.55*1.82+0.7*0.15		2.93			
		232:2.77*2.75+1.39*0.36		8.12			
		238:2.77*3.35+0.7*0.15		9.38			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		239:1.68*1.59		2.67			
		240:1.31*1.59		2.08			
		328:1.13*1.52+0.7*0.15		1.82			
		329:2.96*2.6+1.13*1		8.83			
		331.344:2.03*(1.52+0.9)+0.8*0.1		4.99			
		337:1.82*1.59+0.7*0.15		3.00			
		338:2.92*1.91+0.7*0.15		5.68			
		339:1.32*3.23		4.26			
		340:1.45*1.5		2.18			
		Mezisoučet		88.69			
		C3/A-K05:		0.00			
		134:2.79*2.07+1.18*0.49		6.35			
		136:1.31*1.57		2.06			
		137:1.3*1.15		1.50			
		235:1.78*2.36		4.20			
		236:1.33*2.36+0.7*0.15		3.24			
		237:2.94*2.67+0.09*(1.97+2.77)		8.28			
		422:1.35*2.7+0.15*(0.8+0.7*2)		3.98			
		425:1.15*1.86+0.8*0.15		2.26			
		426:2.23*2.71+0.15*(1.2+0.8)		6.34			
		427:3*2.64+1.15*1+0.7*0.15		9.18			
		Mezisoučet		47.38			
		C3/A-K06:		0.00			
		434:1*2.7		2.70			
		435:0.9*1.65		1.49			
		436:0.9*0.95+0.7*0.15		0.96			
		Mezisoučet		5.15			
		C3/B-K06:		0.00			
		126:1.41*0.9		1.27			
		230:1.41*0.9		1.27			
		Mezisoučet		2.54			
		C4-K03:		0.00			
		141:3.15*2.05*2		12.92			
		Mezisoučet		12.92			
		C4/A-K04:		0.00			
		001:(0.18+0.3)*1.76*3		2.53			
		022:0.56*2.2+0.32*1.37+1.15*0.26+0.41*1+0.19*(2.2*2+1.37)		3.48			
		024:0.95*1.28+0.33*1+0.19*(0.25+1.28*3)		2.32			
		141:(0.3+0.1514)*4.4*7		13.90			
		Mezisoučet		22.24			
		C4/B-K03:		0.00			
		141:3.15*3.3*2+4.4*1.2+1.37*0.83*3		29.48			
		Mezisoučet		29.48			
		C5-K03:		0.00			
		110:2.87*2.14+2.49*0.81		8.16			
		138:3.58*2.35+2.03*0.3+2.06*0.32-1.65*0.32+1.55*2.36		12.81			
		139:2.2*(2.96+2.69+3.18+6.68)+0.81*1.33*4+1.37*0.83*2		40.71			
		1.1*0.83+1.2*0.83+2.05*(0.3+0.5+0.61+0.44+0.63+0.35)		7.71			
		140:3.58*2.37-1.65*0.32+2.04*(0.3+0.28)+1.54*2.4		12.84			
		241.242:(3.58*2.47+2.3*(0.33+0.35))*2		20.81			
		330.341:(3.58*2.49+2.3*0.35*2+1.54*0.4)*2		22.28			
		Mezisoučet		125.32			
		C5/A-K03:		0.00			
		139:6.91*2.2		15.20			
		Mezisoučet		15.20			
		C5/B-K05:		0.00			
		102:2.95*1.75+1.37*0.17+0.8*0.15-0.9*0.9		4.71			
		Mezisoučet		4.71			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		C5/B-K06:		0,00			
		102:0,9*0,9		0,81			
		Mezisoučet		0,81			
		C6-K03:		0,00			
		139:3,31*(2,2+0,83)+1,3*0,3		10,42			
		423:2,4*3,9		9,36			
		433:1,3*2,8+0,8*0,3		3,88			
		US.01,02:1,57*3,58*2+1,85*0,3*2		12,35			
		Mezisoučet		36,01			
		C7-K03:		0,00			
		US.01,02 (+2,325):3,58*1,57*2+1,85*0,43*2		12,83			
		US.01,02 (+6,580):3,58*1,57*2+1,85*0,43*2		12,83			
		US.01,02 (+11,185):3,58*1,54*2+1,85*0,45*2		12,69			
		Mezisoučet		38,36			
		C8-K03:		0,00			
		412:9,21*2,4+3,55*2,73+1,3*0,3+0,6*0,3		32,37			
		Mezisoučet		32,37			
		C9-K05:		0,00			
		413:1,54*1,79+0,8*0,15+1,2*0,15		3,06			
		414:1,91*1,79+0,15*(0,8+1,15)		3,71			
		415:3*3,58+0,7*0,15		10,85			
		417:1,87*1,18+0,8*0,15		2,33			
		418:2,86*3,41+0,8*0,15		9,87			
		Mezisoučet		29,81			
		C9/A-K06:		0,00			
		417:0,99*1,18		1,17			
		Mezisoučet		1,17			
		C10-K03:		0,00			
		423:2,4*4,8+1,55*0,46		12,23			
		Mezisoučet		12,23			
		C11-K05:		0,00			
		243:3,08*1,88+1,36*0,16+0,8*0,15+0,9*0,9		5,32			
		345:3,16*1,88+0,8*0,15+0,9*0,9		5,25			
		Mezisoučet		10,57			
		C11-K06:		0,00			
		243:0,9*0,9		0,81			
		345:0,9*0,9		0,81			
		Mezisoučet		1,62			
		D1:		0,00			
		131:2,8*4,85+1*0,25-1,05*2,74*2		8,08			
		142:3*5,05+0,15*0,9		15,29			
		Mezisoučet		23,36			
		D1/A:		0,00			
		131:1,05*2,74*2		5,75			
		Mezisoučet		5,75			
		D2:		0,00			
		042:2,93*5,85+5,24*0,26+2,6*0,66+1,9*3,25+1,13*0,97		27,49			
		Mezisoučet		27,49			
		D3:		0,00			
		043,044:2,55*6,56+5,6*5,75-0,83*0,59-0,46*0,91*2		47,60			
		Mezisoučet		47,60			
		D4:		0,00			
		401:10,55*7,42-3,5*0,8-2,95*1,15		72,09			
		Mezisoučet		72,09			
		D4/A:		0,00			
		401:3,5*0,8		2,80			
		Mezisoučet		2,80			
		D5:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		202:3.04*4.87+1.35*0.16*2+1*0.15		15.39			
		203:3.04*3.52+1.35*0.16		10.92			
		Mezisoučet		26.30			
		F1:		0.00			
		V.02:1.8*2.71+0.82*2.71		7.10			
		Mezisoučet		7.10			
		F3:		0.00			
		US.03:1*1.55		1.55			
		US.04:1*1.55		1.55			
		Mezisoučet		3.10			
		G1:		0.00			
		015:6.7*2.69+1.32*0.97+2.78*0.51+0.2*0.5*0.5		20.77			
		-2.39*1.6-0.3*0.37*2		-4.05			
		Mezisoučet		16.73			
		H1:		0.00			
		US.05:1.2*2.21		2.65			
		Mezisoučet		2.65			
		H2:		0.00			
		001:2*1.76+1.34*0.06+1.2*0.28		3.94			
		Mezisoučet		3.94			
		H3:		0.00			
		110:1.24*2.05+(0.45+1.24)*0.3*0.5*2		3.05			
		Mezisoučet		3.05			
		H4:		0.00			
		141:4.4*1.93		8.49			
		Mezisoučet		8.49			
		H5:		0.00			
		141:2.42*1.2		2.90			
		V.02:1.3*1		1.30			
		1NP před vstupy US.01,02 - viz zámeč.výrobek:0		0.00			
		Mezisoučet		4.20			
		I1:		0.00			
		118:6.93*5.66+1.37*0.17*4+0.9*0.15		40.29			
		119:3.43*5.32+3.5*3.12+1.37*0.17*2		29.63			
		Mezisoučet		69.92			
		I2:		0.00			
		223:5.07*4.96+0.8*0.15+1.37*0.17*2		25.73			
		323:7.21*4.27+0.8*0.15+1.37*0.16*2		31.35			
		324:7.21*3.97+1.37*0.16		28.84			
		Mezisoučet		85.92			
		J1:		0.00			
		110:(0.315+0.154)*2.92*12		16.43			
		US.01,02 - 1PP:(0.3+0.17)*1.4*14*2		18.42			
		dtto 1NP:(0.177+0.3)*1.55*6*2+(0.55+0.315)*1.55*15*2		49.09			
		dtto 2NP:(0.16+0.315)*1.55*14*2+(0.15+0.315)*1.55*13*2		39.35			
		dtto 3NP:(0.155+0.315)*1.55*13*2+(0.185+0.3)*1.55*14*2		39.99			
		dtto 4NP:(0.185+0.315)*1.55*10+(0.18+0.305)*1.55*10		15.27			
		Mezisoučet		178.56			
		J2:		0.00			
		US.01,02:1.55*3*2		9.30			
		Mezisoučet		9.30			
		K1, K2 viz díl 634:0		0.00			
		K3 - IP.01:16.82*2.93-0.3*1.8*2+(2.85+2.75)*2.05+0.75*0.1		59.76			
		Mezisoučet		59.76			
		F4-podlaha pod schody v 1PP:(3.5*1.5+1.4*3.7)*2		20.86			
		podlaha v šachtách v 1PP:		0.00			
		006:0.52*6.07		3.16			
		041:0.6*0.4		0.24			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		Mezisoučet		24,26			
552	R 999-02b	Výpočet ploch nových podlah - sumarizace	m2	5 222,24	0,00	0,00	
		A1:81,7		81,70			
		A2:20,1		20,10			
		A3:918,3		918,30			
		A3/A:102,3		102,30			
		A3/B:14,1		14,10			
		A3/C:126,1		126,10			
		A3/D:20,4		20,40			
		A4:854,1		854,10			
		A5:297,5		297,50			
		A5/A:19,8		19,80			
		A6:26,1		26,10			
		A7:11		11,00			
		A8:178,3		178,30			
		A9:259,2		259,20			
		A10 :344,7		344,70			
		A11:6,4		6,40			
		C1-K05:12,9		12,90			
		C1-K06:1,6		1,60			
		C1-K08:496,7		496,70			
		C1 celkem (12,9+1,6+496,7) je 511,2 m2:		0,00			
		C2-K03:118,1		118,10			
		C2-K05:16,1		16,10			
		C2-K07:25,8		25,80			
		C2-K08:71,7		71,70			
		C2 celkem (118,1+16,1+25,8+71,7) je 231,7 m2:		0,00			
		C3-K05:88,7		88,70			
		C3/A-K05:47,4		47,40			
		C3/A-K06:5,2		5,20			
		C3/A celkem (47,4+5,2) je 52,6 m2:		0,00			
		C3/B-K06:2,54		2,54			
		C4-K03:12,9		12,90			
		C4/A-K04:22,2		22,20			
		C4/B-K03:29,5		29,50			
		C5-K03:125,3		125,30			
		C5/A-K03:15,2		15,20			
		C5/B-K05:4,7		4,70			
		C5/B-K06:0,8		0,80			
		C5/B celkem (4,7+0,8) je 5,5 m2:		0,00			
		C6-K03:36		36,00			
		C7-K03:38,4		38,40			
		C8-K03:32,4		32,40			
		C9-K05:29,8		29,80			
		C9/A-K06:1,2		1,20			
		C10-K03:12,2		12,20			
		C11-K05:10,6		10,60			
		C11-K06:1,6		1,60			
		C11 celkem (10,6+1,6) je 12,2 m2:		0,00			
		D1:23,4		23,40			
		D1/A:5,8		5,80			
		D2:27,5		27,50			
		D3:47,6		47,60			
		D4:72,1		72,10			
		D4/A:2,8		2,80			
		D5:26,3		26,30			
		F1:7,1		7,10			
		F3:3,1		3,10			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115 Stavební část
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		G1:16,7		16,70			
		H1:2,7		2,70			
		H2:3,9		3,90			
		H3:3,1		3,10			
		H4:8,5		8,50			
		H5:4,2		4,20			
		I1:69,9		69,90			
		I2:85,9		85,90			
		J1:178,6		178,60			
		J2:9,3		9,30			
		K1, K2 viz díl 634:0		0,00			
		K3 - IP.01:59,8		59,80			
		F4-podlaha pod schody v 1PP,podlaha v šachtách v 1PP:24,3		24,30			
553	R 999-03	Výpočet ploch keramického obkladu neoceňovat !!!	m2	2 275,18	0,00	0,00	
		Na starém zdivu v 1PP (bude sanační omít.podklad):		0,00			
		*** RS-K16:		0,00			
		027:1*1,2		1,20			
		028:(2,77+1,61)*2+0,6*0,4*2+0,99*1,6-1,2*(0,9+0,15)		9,56			
		036:(2,28*2+1,31-0,8)*2		10,14			
		037:(1,59+1,1+0,25+0,3)*2		6,48			
		038:(2,77+3,71+0,3+1,45)*2+0,98*1,2*2+0,6*1,1*4		21,45			
		039:(1,65*2+1,54-0,8+0,86*2+0,2)*2		11,92			
		045:(1,27+0,9*2+2,63+3,72)*2+0,67*1,5*2		20,85			
		Mezisoučet		81,61			
		*** RS-K18:		0,00			
		004:1,5*(10,97*2+6,93*8-5,67*6-0,9*2+0,8*4)		67,14			
		005:(0,31*2+1,31)*1,2		2,32			
		008:2*(2,76-0,9+0,87*2+1+0,85+0,41+2,16+0,75*2+2,22)		23,48			
		2*0,4*2+(1,4+0,25)*0,5+1,25*1,68-0,4*0,75		4,23			
		009:2*(2,62*2+1,92*2-0,9-1,36*2+0,87*2+0,4*4+0,6*2)		20,00			
		2*(0,64+0,65*5+0,88+0,59*2+1)+1,36*1,68*2		18,47			
		010:2*(2,59*2+2,18*2-0,9+0,87*2-1,4*2+0,4*4+0,92*2)		22,04			
		2*(0,52*2+0,63+0,6+0,9*2+0,65+0,48*2+0,64)		12,64			
		1,4*1,68*2		4,70			
		012:2*(2,49*2-0,9-1,34+0,87*2+0,4*2+0,63*2+0,3*2)		14,28			
		2*(0,6*2+0,41*2)+1,34*1,68		6,29			
		013:2*(2,64*2-0,9-1,35+0,87*2+0,4*2+5,85)		22,84			
		1,35*1,68+(0,25*2+5,85)*0,5		5,44			
		014:2*(6,7*4+2,82*2+2,86*2-1,28-0,75-0,9-1,36-1,4)		64,94			
		2*(0,87*2+0,35*4-1,1*2+0,81*2)+1,94*(1,36+1,4)		10,47			
		016:1,8*1,2		2,16			
		017:2*(2,22*2+1,83*2-0,9+0,87*2-1,39*2+0,25*4+0,62*2)		16,80			
		2*(0,67*2+0,64+0,56+0,6*3+0,37+0,51*2+0,62)		12,70			
		1,39*1,93*2		5,37			
		018:2*(5,85*2+2,96*2-0,9-1,39-4,66+0,87*2+0,25*2)		25,82			
		1,39*1,93		2,68			
		019:2*(2,75*2+6,38*2-0,9*2+0,87*2+0,25*2)		37,40			
		020:2*(6,86*2+5,32*2-0,9-1,2-1,44+0,61*2+0,55*2)		46,28			
		2*(0,25*4+0,86*2)+(1,2+1,44)*1,5		9,40			
		022:2*(6,86*2+8,1*2-0,9-0,97-2,2-1,37*2+0,86*2)		49,66			
		2*(0,65*2+0,62*4*2)+1,37*1,5*2		16,63			
		040:2*(6,86*2+2,16*2-0,97-1,37+0,68*2)+1,37*1,5		36,18			
		Mezisoučet		560,36			
		Na novém zdivu z cihel (bude podkladní omítka):		0,00			
		*** R1-K16:		0,00			
		132:(1,8-0,9)*2		1,80			
		133:(1,3-0,8)*2		1,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115 Stavební část
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		134:2,72*2		5,44			
		413:(1,54+1,79+0,15*2)*2,05		7,44			
		414:(1,91+1,79+0,15*2-0,8)*2,05		6,56			
		415:(3,58+3)*2,05-0,94*(0,65*2+1,94)+0,2*0,94*6		11,57			
		425:1,86*2		3,72			
		426:(2,23+2,71+0,15-0,8)*2		8,58			
		427:(3,64+3)*2-0,96*(0,65*2+1,94)+0,96*6*0,2		11,32			
		434:2,7*2		5,40			
		435:1,65*2		3,30			
		436:0,95*2		1,90			
		Mezisoučet		68,03			
		*** R1-K18:		0,00			
		107:(5,31-1)*2,2		9,48			
		108:(5,31-1)*2,2		9,48			
		216:2,6*2,2		5,72			
		Mezisoučet		24,68			
		Na starém zdivu v 1-4NP (bude podkladní omítka a:		0,00			
		vyrovnání zdiva maltou):		0,00			
		*** R2-K16:		0,00			
		102:(1,75*2+0,18*2+2,95)*2+0,17*1,27*2-1,37*1,27		12,31			
		126:(1,41-0,8+2,18)*2		5,58			
		127:(1,55-0,8+1,82)*2-0,99*1,21		3,94			
		128:(2,77+3,11)*2-1,94*0,2-0,99*1,21*2		8,98			
		132:(1,8+2,44)*2		8,48			
		133:2,44*2		4,88			
		134:(2,79*2+2,07-1,18+0,34*2)*2-2,77*0,2		13,75			
		135:(1,68-0,8+1,57)*2-0,98*1,22		3,70			
		136:(1,31-0,8+1,57)*2		4,16			
		137:(2,77+3,35)*2-0,98*1,22*2-1,94*0,2		9,46			
		230:(1,41-0,8+2,18)*2		5,58			
		231:(1,55-0,8+1,82)*2-0,99*1,21		3,94			
		232:(2,77+3,11)*2-1,94*0,4-0,99*1,21*2		8,59			
		235:(1,78+2,36-0,9)*2		6,48			
		236:(1,33+2,36-0,8)*2-1,97*1,25		3,32			
		237:(2,94+2,67+0,09*4)*2-2,77*0,4-1,97*1,25		8,37			
		238:(2,77+3,35)*2-1,94*0,41-0,98*1,22*2		9,05			
		239:(1,68-0,8+1,59)*2-0,98*1,22		3,74			
		240:(1,31+1,59-0,8)*2		4,20			
		243:(3,08+1,88*2+0,16*2)*2-1,36*1,24+1,24*0,22*2		13,18			
		328:1,52*2-0,99*1,29		1,76			
		329:(2,96+3,6)*2-0,99*1,29*2		10,57			
		331,344:(0,9+1,52)*2+0,9*(2-1,2)		5,56			
		337:(1,82-1,1+1,59)*2		4,62			
		338:(1,91+2,92)*2-1,94*0,4-0,98*1,27		7,64			
		339:(3,23+1,32+1,1-0,7*2)*2		8,50			
		345:(1,88*2+3,16)*2-1,37*1,28+1,28*0,1*2		12,34			
		Mezisoučet		192,69			
		*** R2-K18:		0,00			
		103:1,5*1,2		1,80			
		104:1*1,2		1,20			
		105:1,2*1,2		1,44			
		107:(5,93*2-5,31+8,59*2+0,16*6-1,5*2-1)*2-1,36*1,47*3		39,52			
		0,19*1,47*6		1,68			
		108:(6,78*2-5,31-1,3+12,14*2-0,77-1,5+0,16*6+0,25*2)*2,2		66,92			
		-1,36*1,47*4+0,2*1,47*8		-5,64			
		109:1*1,2		1,20			
		111:1*1,2		1,20			
		112:1*1,2		1,20			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		114:116:1*1,2		1,20			
		117:1*1,2		1,20			
		122:1,04*1,2		1,25			
		123:0,33*1,2*2		0,79			
		124:0,33*1,2*2		0,79			
		129:1*1,2		1,20			
		204:1,2*1,2		1,44			
		208:(3,04*2+6,51*2-1,33-1,37-0,9)*2,2+1,37*0,76+0,23*1,44*2		35,80			
		209:(5,43*2+6,13-1,36*2+0,16*4-0,9+0,48*2-1,33)*2,2		30,01			
		1,36*0,76*2		2,07			
		211:(3,93+3,01+0,16*2-1,36)*2,2+1,36*0,76+0,1*1,44*2		14,30			
		212:(5,52*2+6,13*2-1,1*2-1,36*2+0,16*4)*2,2+0,1*1,44*4		42,42			
		1,36*0,76*2		2,07			
		213:(2,98*2+6,13*2-1,1*3-1,36+0,16*2)*2,2+0,1*1,44*2+1,36*0,76		31,86			
		214:(3,02*2+6,83*2-1,1-1,35-0,84-1,36+0,16*2)*2,2		33,81			
		1,36*0,76+0,22*1,44*2		1,67			
		215:1,8*1,2		2,16			
		216:(6,91*2+14,2*2+0,75*2+0,72*2-1,33*2-1,1-3,1-2,6-1,36*3)*2,2		69,56			
		-1,39*2,2+1,44*(0,2*2+0,38*6)+0,76*(1,36*3+1,39)+1,33*2,2		7,88			
		217:(4,79*2+6,13*2-1,1-1,1-1,39*2+0,15*4)*2,2+0,76*1,39*2		40,74			
		218:(8,55*2+6,13*2-0,9*2-1,39*3+0,15*6)*2,2+1,39*0,76*3		56,61			
		0,22*1,44*6-1,33*2,2		-1,03			
		219:(6,51*2+3,04*2-0,75-4,26-1,33-0,9+0,51*2-1,37)*2,2		25,32			
		1,37*0,76		1,04			
		222:1*1,2		1,20			
		228:1*1,2		1,20			
		302:(3,04*2+8,68*2-1,33-1,29-1,35*3+0,16*6)*2,2		39,01			
		0,76*(1,29+1,35*3)+1,44*0,3*8		7,51			
		307 dle otluč. omítky:8,38		8,38			
		308:1,7*2,2		3,74			
		310:(2,5+0,17*2)*2,2-1,37*1,48+0,1*1,48*2		4,52			
		311:(3,48+0,17*2+6,42-1,37*3)*2,2+1,37*0,72*3+1,48*0,1*6		17,33			
		312:1,8*1,2		2,16			
		313:(5,47*2+6,13-1,33+0,16*4-1,36*2)*2,2+1,36*0,72*2		32,01			
		0,08*1,48*4		0,47			
		315:(5,85*2+6,13*2-1,33-1,36*2+0,16*4)*2,2+1,36*0,72*2		47,17			
		0,08*1,48*4		0,47			
		316:1*1,2		1,20			
		317:(2,23+6,99+3,02+6,05-1,55-1,36)*2,2+1,36*0,72+1,48*0,25*2		35,56			
		321:1,5*1,2		1,80			
		325:1,2*1,2		1,44			
		Mezisoučet		719,86			
		Na plynosilikátu, na betonu, na sádrokartonu (nebude:		0,00			
		žádná podkladní omítka):		0,00			
		* * * R3-K16:		0,00			
		028:(2,77+1,61-0,8)*2+1,2*(0,15+0,9)+0,9*0,15		8,56			
		036:(1,31-0,7)*2		1,22			
		037:(0,85+1,31-0,7)*2		2,92			
		038:(2,02+1,34-0,7+0,85)*2		7,02			
		039:(1,34-0,7)*2		1,28			
		102:(2,95-0,8)*2		4,30			
		126:(1,41+2,18)*2		7,18			
		127:(1,55+1,82-0,7)*2		5,34			
		128:(2,77+3,11-0,7)*2		10,36			
		132:2,44*2		4,88			
		133:(2,44+1,3-0,7)*2		6,08			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		134:(2,07+1,18-0,7)*2		5,10			
		135:(1,68-0,7+1,57)*2		5,10			
		136:(1,31+1,57)*2		5,76			
		137:(2,77-0,7+3,35)*2		10,84			
		230:(1,41+2,18)*2		7,18			
		231:(1,55-0,7+1,82)*2		5,34			
		232:(2,77+3,11-0,7)*2		10,36			
		235:(1,78+2,36)*2		8,28			
		236:(1,33+2,36-0,7)*2		5,98			
		237:(2,94+2,67-0,7)*2		9,82			
		238:(2,77-0,7+3,35)*2		10,84			
		239:(1,68-0,7+1,59)*2		5,14			
		240:(1,31+1,59)*2		5,80			
		243:(3,08-0,8)*2		4,56			
		328:(1,13*2+1,52-0,8-0,7)*2		4,56			
		329:(2,96+3,6)*2-0,7*2		11,72			
		331,344:(1,15-0,8+1,52+0,9+2,03*3-0,8*2)*2+0,9*1,2		15,60			
		337:(1,82+1,59+1,1-0,7)*2		7,62			
		338:(1,91+2,92-0,7)*2		8,26			
		339:(3,23+1,32+1,1-0,7*2)*2		8,50			
		340:(1,45*2+1,5*2-0,7)*2		10,40			
		345:(3,16-0,8)*2		4,72			
		413:(1,54+1,79)*2,05		6,83			
		414:(1,91+1,79-0,7)*2,05		6,15			
		415:(3,58+3-0,7)*2,05		12,05			
		417:(2,86*2+1,18*2-0,8)*2,05		14,92			
		418:(3,41*2+2,86*2-0,8)*2,05		24,07			
		425:(1,15*2+1,86-0,7-0,8)*2		5,32			
		426:(2,23+2,71+0,15)*2		10,18			
		427:(3,64+3-0,7)*2		11,88			
		434:(1*2+2,7-0,7)*2		8,00			
		435:(0,9*2+1,65-0,7)*2		5,50			
		436:(0,9*2+0,95-0,7)*2		4,10			
		Mezisoučet		339,62			
		* * *R3-K18:		0,00			
		008:2*(2+3,95-0,9)+1,4*1,5+0,25*(4,15+1,5)		13,61			
		009:(3,97+4,56-0,9*2)*2		13,46			
		010:(4,56+4,62-0,9*2)*2		14,76			
		012:(4,62-0,9)*2		7,44			
		013:5,85*(1,5+0,25)		10,24			
		014:(1,28+0,75)*2		4,06			
		017:(4,63+4,66-0,8*2)*2		15,38			
		018:(4,66-0,8)*2		7,72			
		045:2*(0,9*4+0,1*2+2,63-0,8)+0,9*0,1*2		11,44			
		108:(1,3+0,77)*2,2		4,55			
		114-116:1*1,2*2		2,40			
		123:1,02*1,2		1,22			
		124:1,02*1,2		1,22			
		209:(6,13-0,9)*2,2		11,51			
		211:(3,01-0,9+3,93)*2,2		13,29			
		214:(1,35+0,84)*2,2		4,82			
		216:3,1*2,2		6,82			
		219:(0,75+4,26)*2,2		11,02			
		223:1*1,2		1,20			
		307:(5,05*2+4,84-1,1-0,9)*2,2		28,47			
		308:(1,7+1,97*2-0,8)*2,2		10,65			
		310:(3,38*2+2,75-0,8)*2,2		19,16			
		311:(6,42+2,9+6,38-1,1-0,8)*2,2		30,36			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		313:(6.13-0.9)*2.2		11,51			
		314:1.2*1.2		1,44			
		317:(0.94+0.79)*2.2		3,81			
		320:(0.75+4.01)*2.2		10,47			
		324:1.2*1.2		1,44			
		402,403:1*1,2*2		2,40			
		404:1.65*1,2		1,98			
		405:1*1,2		1,20			
		406,407:1*1,2*2		2,40			
		408,410:1*1,2*2		2,40			
		421:2.74*1,2		3,29			
		430:1*1,2		1,20			
		Mezisoučet		288,34			
554	R 999-04	Výpočet ploch stěn - neoceňovat !!!	m2	1 534,38	0,00	0,00	
		Další stěny zde neuvedené jsou spočítané přímo :		0,00			
		v položkách :		0,00			
		ST5/B - západní fasáda 1NP-3NP mimo střední část:		0,00			
		nad foyerem a mimo schodišťové tubusy :		0,00			
		(12,16+13,04+5,64+5,68+13,04+12,19)*(14,8+0,35)		935,51			
		okna 1NP:-1,35*2,64*3+(2,64*2+1,35)*0,13*3		-8,11			
		-1,36*2,66*4+(2,66*2+1,36)*0,14*4		-10,73			
		-1,37*2,66*4+(2,66*2+1,37)*0,14*4		-10,83			
		-1,37*2,62*4+(2,62*2+1,37)*0,14*4		-10,66			
		-1,24*2,58*3+(2,58*2+1,24)*0,14*3		-6,91			
		okna 2NP:-1,22*2,6*7+(2,6*2+1,22)*0,14*7		-15,91			
		-1,3*2,63*2+(2,63*2+1,3)*0,14*2		-5,00			
		-1,37*2,62*6+(2,62*2+1,37)*0,14*6		-15,98			
		-1,24*2,59*3+(2,59*2+1,24)*0,14*3		-6,94			
		okna 3NP:-1,22*2,52*3+(2,52*2+1,22)*0,16*3		-6,22			
		-1,22*2,6*4+(2,6*2+1,22)*0,12*4		-9,61			
		-1,37*2,6*8+(2,6*2+1,37)*(0,16*4+0,14*4)		-20,61			
		-2,22*2,6*3+(2,6*2+2,22)*0,15*3		-13,98			
		2NP střední část nad foyerem: 16,89*3,6		60,80			
		-1,37*2,63*5+(2,63*2+1,37)*0,15*5		-13,04			
		Mezisoučet		841,79			
		ST13/B - schodišťové tubusy 1NP-3NP (stáv.zdivo):		0,00			
		(5,73+8,73+0,1*2+12,41+5,73)*13,25+(2,2+5,65)*8,65		502,50			
		-1,75*5,2*2		-18,20			
		okna 1NP:-0,98*2,1*3+(2,1*2+0,98)*0,13*3		-4,15			
		-0,99*2,1*3+(2,1*2+0,99)*0,15*3		-3,90			
		-1,85*1,6*2+(1,6*2+1,85)*0,4*2		-1,88			
		-1,94*1,3*2+(1,3*2+1,94)*0,15*2		-3,68			
		-2,77*0,65+(0,65*2+2,77)*0,15		-1,19			
		okna 2NP:-0,98*2,1*3+(2,1*2+0,98)*0,13*3		-4,15			
		-0,99*2,1*3+(2,1*1+0,99)*0,15*3		-4,85			
		-1,85*2,5*2+(2,5*2+1,85)*0,2*2		-6,51			
		-1,94*1,3*2+(1,3*2+1,94)*(0,15+0,2)		-3,46			
		-2,77*0,65+(0,65*2+2,77)*0,12		-1,31			
		-1,97*2,61*2+(2,61*2+1,97)*0,15*2		-8,13			
		okna 3NP:-0,98*2,1*3+(2,1*2+0,98)*0,13*3		-4,15			
		-0,99*2,14*3+(2,14*2+0,99)*0,15*3		-3,98			
		-1,85*2,5*2+(2,5*2+1,85)*0,15*2		-7,20			
		-1,85*2*2+2*2*0,15*2		-6,20			
		-1,94*1,3*2+(1,3*2+1,94)*0,15*2		-3,68			
		-2,77*0,65+(0,65*2+2,77)*0,15		-1,19			
		-1,97*2,6+(2,6*2+1,97)*0,15		-4,05			
		Mezisoučet		410,64			
		ST13/C - nové zdivo (výtah,šachta + 4NP):		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		(3,76+0,2)*13,3+3,25*8,6-1,3*(2,18-0,9)		78,95			
		(1,28*2+1,3)*0,44		1,70			
		(5,73+12,49+0,1+5,65*2+12,41+0,1+5,73)*4,4		210,58			
		-1,75*0,57*2-0,65*1,3*4-1,94*1,3*2-1,85*0,5*2		-12,27			
		-2,77*0,65+(1,3*2+0,65)*0,15*4+(1,3*2+1,94)*0,15*2		1,51			
		(0,5*2+1,85)*0,15*2+(0,65*2+2,77)*0,15		1,47			
		Mezisoučet		281,94			
555	R 999-05	Výpočet ploch trámových stropů - neoceňovat !!!	m2	1 521,13	0,00	0,00	
		Výpočet podbíjení s rákosem, nad kterým se :		0,00			
		provádí stavební úpravy (sanace zhlaví, hřebíkové:		0,00			
		desky apod.):		0,00			
		stropy bez rákosníků:		0,00			
		005:3,26*2,03+3,41*2,11		13,81			
		006:6,26*6,07		38,00			
		104:6,93*11,11		76,99			
		105:6,93*11,16		77,34			
		118:6,93*5,66		39,22			
		119,120:5,32*6,93		36,87			
		121:6,93*7,25		50,24			
		122,123:6,93*3,91		27,10			
		204:7,01*11,11		77,88			
		205,206:7,01*4,68		32,81			
		207:6,26*6,16		38,56			
		222:7,03*5,74		40,35			
		223-227:7,03*16,55		116,35			
		303-311:7,17*(2,87+3,25+5,09+4,84+6,38+0,15*2+0,1*2)		164,41			
		-6,38*0,75		-4,79			
		302:3,04*8,68		26,39			
		Mezisoučet		851,53			
		stropy s rákosníky:		0,00			
		107:8,59*5,93		50,94			
		108:12,14*5,93+2,95*0,85		74,50			
		109:2,96*6,78		20,07			
		110:2,87*7,1		20,38			
		111:2,97*6,78		20,14			
		112:12,14*5,93+2,94*0,85		74,49			
		114-116:8,55*5,93		50,70			
		209-211:6,13*8,6		52,72			
		212:6,13*5,52		33,84			
		213:6,13*2,98		18,27			
		214:6,83*3,02		20,63			
		216-218:6,13*(4,16+4,79+8,55)		107,28			
		313-317:6,13*(5,47+0,15+3,01+5,85+2,7)+3,02*6,99-0,8*0,95		125,66			
		Mezisoučet		669,60			
		Celkem za 999 Výpočty ploch				0,00	
Díl:	711	Izolace proti vodě					
556	711000004T00	Demontáž asfaltové izolace vč.odvozu a likvidace na skládce	m2	453,60		0,00	
		01/A3+01/C1+4/E1+1/A4:243,5+66,9+13+130,2		453,60			
557	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	45,66		0,00	
		C4-K03:12,91500		12,92			
		H4:8,49200		8,49			
		F4-podlaha pod schody v 1PP,podlaha v šachtách v 1PP:24,25640		24,26			
558	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H	m2	1 425,84		0,00	
		A3:918,3		918,30			
		A3/B:14,1		14,10			
		A3/C:126,1		126,10			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115 Stavební část
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		A5/A:19,8		19,80			
		A7:11		11,00			
		C3:88,7		88,70			
		C3/B:2,54		2,54			
		C5:125,3		125,30			
		C5/A:15,2		15,20			
		C5/B:5,5		5,50			
		D5:26,3		26,30			
		H3:3,1		3,10			
		I1:69,9		69,90			
559	711414559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	45,66		0,00	
		C4:12,91500		12,92			
		H4:8,49200		8,49			
		F4-podlaha pod schody v 1PP,podlaha v šachtách v 1PP:24,25640		24,26			
560	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	59,80		0,00	JUTA, Netex 300
		K3:59,8		59,80			
561	711491172V01	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 500g/m2	m2	949,59		0,00	Likov, geotextilie 500g
		dle izol.stěrky podlah v dílu 200:949,59		949,59			
562	711499096R00	Příplatek, izol. tlak.nátěrady, AIP, pl. do 10m2	m2	32,75		0,00	
		H4:8,49200		8,49			
		F4-podlaha pod schody v 1PP,podlaha v šachtách v 1PP:24,25640		24,26			
563	711499097R00	Příplatek, izol. tlak. NAIP, pryže, termopl. 10 m2	m2	32,75		0,00	
		H4:8,49200		8,49			
		F4-podlaha pod schody v 1PP,podlaha v šachtách v 1PP:24,25640		24,26			
564	R 711-01	D+M nopové folie s nakaširovanou textilií vč. syst. doplňků	m2	548,28		0,00	DELTA-GEO DRAIN Quattro, Dorken
		dle sanací - svislá bitumenová stěrka:208,15		208,15			
		- tvarované panely:340,13		340,13			
565	R 711-02	Krystalizační nátěr betonu dle T.Z. sanací v množství cca 1 kg/m2, stand. I.1	m2	180,54		0,00	Sikkaton B, RealSan Group
		Včetně dočištění nespolebného nosiče :		0,00			
		krystalické izolace (odlupující se povrch betonové:		0,00			
		konstrukce - viz tech.zpráva sanací str.13):		0,00			
		043-jímka:0,6*0,6*5+1*1-0,6*0,6		2,44			
		015-jímka:(1,6+2,39)*2*0,4+1,6*2,39		7,02			
		014-šachta:(1,2+1,6)*2*0,95+1,2*1,6		7,24			
		RŠ1:1*4*1,61+1*1		7,44			
		RŠ2:1*4*0,96+1*1		4,84			
		RŠ3:1*4*1,65+1*1		7,60			
		kanál 007-029:0,5*(2,3+4,6+3,95+0,6+4,55+4,6+1,7)		11,15			
		0,6*4*0,3+0,6*(2,3+4,6+3,95)		7,23			
		V.02:(3,69+3,45)*3,61		25,78			
		US.03:(0,2+1,58)*2,52*0,5*2+(0,25+1,4+1)*1,9		9,52			
		0,25*(4,03*2+1,15*2-1)+0,2*(1,65*2+4,03)		3,81			
		(0,175+0,28)*1,15*10+(1,65*2+4,03)*2,26		21,80			
		US.04:(0,2+1,7)*2,28*0,5*2+(0,25+1,4+1)*1,9		9,37			
		0,25*(3,78*2+1,15*2-1)+0,15*(1,65*2+3,78)		3,28			
		(0,2+0,29)*1,15*9+(1,65*2+3,78)*2,26		21,07			
		US.05:(1,35+2,77)*0,87*0,5*2+2,77*(0,25+0,2)*2		6,08			
		(0,15+0,3)*1,2*5+(2,77*2+1,7)*1,22		11,53			
		0,27 vany pod čistící rohože:		0,00			
		((1,79+0,6)*2*0,33+(1,59+0,4)*2*0,23+0,6*1,79)*2		7,13			
		(1,3+0,6)*2*0,21+(1,1+0,4)*2*0,11+0,6*1,3		1,91			
		(2,42+0,6)*2*0,3+(2,22+0,4)*2*0,2+0,6*2,42		4,31			
566	R 711-03	D+M hydroizolační elastické stěrky pod dlažbu a obklady, stand. F.3	m2	2 679,38		0,00	MUREXIN, LF1 + Hydro Basic 2K

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		včetně vyztužení v rozích a vč. ostatních syst. detailů, včetně:		0,00			
		vytažení stěrky na stěnu do v. cca 200 mm u izolovaných:		0,00			
		podlah atd.:		0,00			
		Na stěnách:		0,00			
		004:2*1,2		2,40			
		005:(0,31*2+1,31)*1,2		2,32			
		008 dle obkladů:23,48+4,23+13,61*2		54,93			
		009 dle obkladů:20+18,47+13,46		51,93			
		010 dle obkladů:22,04+12,64+4,7+14,76		54,14			
		012 dle obkladů:14,28+6,29+7,44		28,01			
		013 dle obkladů:22,84+5,44+10,24		38,52			
		014 dle obkladů:64,94+10,47+4,06		79,47			
		016:1,8*1,2		2,16			
		017 dle obkladů:16,8+12,7+5,37+15,38		50,25			
		018 dle obkladů:25,82+2,68+7,72		36,22			
		019 dle obkladů:37,4		37,40			
		020 dle obkladů:46,28+9,4		55,68			
		021:(2,51*2+5,85*2-0,8)*0,2		3,18			
		022 dle obkladů:49,66+16,63		66,29			
		027:1*1,2		1,20			
		028:(2,6*2+1,61*2-0,8)*1,2		9,14			
		036:(2,28*2+1,31*2-0,8-0,7)*1,2		6,82			
		037:(1,59*2+1,1*2-0,7)*1,2		5,62			
		038:(2,77*2+3,71*2-0,7)*1,2		14,71			
		039:(2,51*2+1,54*2-0,7-0,8)*1,2		7,92			
		040 dle obkladů:27,56+3,72		31,28			
		102:(2,95*2+1,75*2+0,18*2-1*2)*1,2+1*2*2		13,31			
		103:1,2*1,2		1,44			
		104:1*1,2		1,20			
		105:1,2*1,2		1,44			
		107:1*1,2		1,20			
		108:1*1,2		1,20			
		109:1*1,2		1,20			
		111:1*1,2		1,20			
		112:1*1,2		1,20			
		114-116:1*1,2*3		3,60			
		117:1*1,2		1,20			
		122:1,04*1,2		1,25			
		123:(0,33*2+1,02)*1,2		2,02			
		124:(0,33*2+1,02)*1,2		2,02			
		126:(0,9*2+1,41)*2+(1,28*2+1,41-0,8)*1,2		10,22			
		127:(1,55*2+1,82*2-0,7-0,8)*1,2		6,29			
		128:(2,77*2+3,11*2-0,7)*1,2		13,27			
		129:1*1,2		1,20			
		132:(1,8*2+2,44*2-0,9)*1,2		9,10			
		133:(1,3*2+2,44*2-0,7-0,8)*1,2		7,18			
		134:(2,39*2+2,79*2-0,7)*1,2		11,59			
		135:(1,68*2+1,57*2-0,8-0,7)*1,2		6,00			
		136:(1,31*2+1,57*2-0,8)*1,2		5,95			
		137:(2,77*2+3,35*2-0,7)*1,2		13,85			
		204:1,2*1,2		1,44			
		208 dle obkladu:35,8		35,80			
		209 dle obkladu:30,01+2,07+11,51		43,59			
		211 dle obkladu:14,3+13,29		27,59			
		212 dle obkladu:42,42+2,07		44,49			
		213 dle obkladu:31,86		31,86			
		214 dle obkladu:33,81+1,67+4,82		40,30			
		215:1,2*1,2		1,44			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		216 dle obkladů:69,56+4,96+5,72+6,82		87,06			
		217 dle obkladů:40,74		40,74			
		218 dle obkladů:56,61-1,03		55,58			
		219 dle obkladů:37,45+0,66		38,11			
		222:1*1,2		1,20			
		223:1*1,2		1,20			
		228:1*1,2		1,20			
		230:(1,41*2+2,18*2-0,8)*2		12,76			
		231:(1,55*2+1,82*2-0,8-0,7)*1,2		6,29			
		232:(2,77*2+3,11*2-0,7)*1,2		13,27			
		235:(1,78*2+2,36*2-0,9)*1,2		8,86			
		236:(1,33*2+2,36*2-0,8-0,7)*1,2-1,97*(1,2-0,75)		6,17			
		237:(2,94*2+2,67*2+0,09*4-0,7)*1,2-1,97*0,45		12,17			
		238:(2,77*2+3,35*2-0,7)*1,2-0,98*0,42*2		13,02			
		239:(1,68*2+1,59*2-0,8-0,7)*1,2-0,98*0,42		5,64			
		240:(1,31*2+1,59*2-0,8)*1,2		6,00			
		243:1*2*2+(3,08*2+2,04*2-1*2)*1,2		13,89			
		302 dle obkladů:39,01+7,51		46,52			
		307 dle obkladů:8,38+28,47		36,85			
		308:(1,7*2+1,97*2-0,8)*2,2		14,39			
		310 dle obkladů:4,52+19,16		23,68			
		311 dle obkladů:17,33+30,36		47,69			
		312 dle obkladů:38,37		38,37			
		313 dle obkladů:32,01+0,47+11,51		43,99			
		314:1,2*1,2		1,44			
		315 dle obkladů:47,17+0,47		47,64			
		316:1*1,2		1,20			
		317 dle obkladů:35,56+3,81		39,37			
		319,335:2*1,2*2		4,80			
		320 dle obkladů:37,43		37,43			
		321:1,5*1,2		1,80			
		324:1,2*1,2		1,44			
		325:1,2*1,2		1,44			
		328:(1,13*2+1,52*2-0,8-0,7)*1,2-0,99*0,49		4,07			
		329:(2,96*2+3,6*2-0,7)*1,2-0,99*0,49*2		13,93			
		331,344:(2,03*4+0,9*2+1,52*2-0,8*3)*1,2		12,67			
		337:(1,82+1,59-0,7)*1,2*2		6,50			
		338:(1,91*2+2,92*2-0,7)*1,2-0,98*0,47		10,29			
		339:(1,32+3,23-0,7)*1,2*2-0,98*0,47*2		8,32			
		340:(1,45*2+1,5*2-0,7)*1,2		6,24			
		345:1*2*2+(1,88*2+3,16*2-0,8-1*2)*1,2		12,74			
		402,403:1*1,2*2		2,40			
		404:1,65*1,2		1,98			
		405:1*1,2		1,20			
		406,407 :1*1,2*2		2,40			
		408,410:1*1,2*2		2,40			
		413:(1,54*2+1,79*2+0,15*2-0,8)*1,2		7,39			
		414:(1,91*2+1,79*2-0,8-0,7+0,15*2)*1,2		7,44			
		415:(3,58*2+3*2-0,7)*1,2-0,09*(0,65*2+1,94)		14,66			
		417:(2,86*2+1,18*2-0,8)*2,05		14,92			
		418:(3,41*2+2,86*2-0,8)*1,2		14,09			
		421:2,74*1,2		3,29			
		425:(1,15*2+1,86*2-0,8-0,7)*1,2		5,42			
		426:(2,23*2+2,86*2-0,8)*1,2		11,26			
		427:(3,64*2+3*2-0,7)*1,2		15,10			
		430:1*1,2		1,20			
		434:(1*2+2,7*2-0,7)*2		13,40			
		435:(0,9*2+1,65*2-0,7)*2		8,80			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		436:(0,9*2+0,95*2-0,7)*2		6,00			
		Podlahy:		0,00			
		C1, C3, C3/A, C3/B:511,2+88,7+52,6+2,54		655,04			
		C5/B, C9, C9/A, C11, D4:5,5+29,8+1,2+12,2+72,1		120,80			
567	R 711-04	D+M hydroizolační silikátové stěrky specifik. F.9, 2 kg/m2, vč. syst. doplňků	m2	21,51		0,00	BORNIT®-Dichtungsschlämme, Fugenflex-Band
		vany před vstupy:		0,00			
		(1,79*2+13+2,42)*0,6+(1,59+0,4)*2*0,23*2		13,23			
		(1,1+0,4)*2*0,11+(2,22+0,4)*2*0,2		1,38			
		H1, H5:2,7+4,2		6,90			
568	R 711-05	Pochůzí hydrofobizační nátěr stand.J.3 (D+M)	m2	16,10		0,00	CAPAROL, Disboxan 450
		F2-US 03.04.05:		0,00			
		(0,175+0,28)*1,15*10+(0,2+0,29)*1,15*9		10,30			
		(0,15+0,3)*1,2*5		2,70			
		F3:3,1		3,10			
569	62852255R	Pás modifikovaný asfalt nosná vložka polyester.ro	m2	52,51		0,00	Elastek special
		C4:12,91500*1,15		14,85			
		H4:8,49200*1,15		9,77			
		F4-podlaha pod schody v 1PP,podlaha v šachtách v 1PP:24,25640*1,15		27,89			
570	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	2,26		0,00	
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				0,00	
Díl:	713	Izolace tepelné					
571	713000001T00	Odstranění Pe folie v podlaze na sucho	m2	19,60		0,00	
		3/A6+3/A7:9,5+10,1		19,60			
572	713100810T00	Odstranění asfaltové lepenky v podlaze na sucho	m2	363,70		0,00	
		01/C1+3/A4+3/D2:66,9+268+28,8		363,70			
573	713100811R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm	m2	66,90		0,00	
		01/C1:66,9		66,90			
574	713100811V02	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm Minerální desky tl. 2 cm	m2	10,10		0,00	
		3/A7:10,1		10,10			
575	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	860,27		0,00	
		411-415:21*6,1-0,72*1,6*10		116,58			
		402-20:5*6,5-9,5*5,5*0,5-0,7*(0,9+2,36+1,24+0,9)-0,72*1,3*3		100,54			
		403-406:9,53*5,75*0,5+(5,45+5,7)*5,5*0,5*2-1,3*0,47-0,5*0,6*2		87,51			
		427-428:(20,8+16)*6,1*0,5+11,4*7,35*0,5+(23,6+10,5)*6,87*0,5		271,27			
		12,99*7,95*0,5+(10,55+13,1)*7,35*0,5+1,8*8,6*0,5		146,29			
		-0,72*1,3*27-0,7*(1,02+1,52)		-27,05			
		416-426:(19,8+14,3)*6,5*0,5-9,4*5,5*0,5+9,43*5,75*0,5-0,5*0,6*2		111,49			
		(5,45+5,7)*5,5*0,5*2-0,72*1,3*6-0,65*2,16-1,4*0,47		53,65			
576	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	327,27		0,00	
		Strop nad částí 3NP:		0,00			
		302-305:8,1*(3,2+7,3)		85,05			
		306-311,342:14,8*7,3-6,4*0,6		104,20			
		313-317:6,3*21,4+3,2*1		138,02			
577	713111122R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím	m2	906,81		0,00	
		S3 dle úpravy podkrovi:421,66*2		843,32			
		S3/A dle úpravy podkrovi:63,49		63,49			
578	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 246,84		0,00	
		S3 dle pálené krytiny:1189,63		1 189,63			
		přípočet vikýřů:2,11*2,3*2		9,71			
		přípočet u ploché střechy:12,5*1,9*2		47,50			
579	713111211RS3	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.dod.folie stand. F.6	m2	485,15		0,00	DÖRKEN - DELTA - REFLEX PLUS
		dle úpravy podkrovi:421,66+63,49		485,15			
580	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	3 278,24		0,00	montáž
		A1:81,7		81,70			
		A3:918,3		918,30			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		A3/A:102,3		102,30			
		A3/C:126,1		126,10			
		A3/D:20,4		20,40			
		A4:854,1		854,10			
		A5:297,5		297,50			
		A6:26,1		26,10			
		C2:231,7		231,70			
		C3:88,7		88,70			
		C3/A:52,6		52,60			
		C3/B:2,54		2,54			
		C4:12,9		12,90			
		C5:125,3		125,30			
		C6:36		36,00			
		C7:38,4		38,40			
		C8:32,4		32,40			
		C9:29,8		29,80			
		C9/A:1,2		1,20			
		C11:12,2		12,20			
		G1:16,7		16,70			
		H2:3,9		3,90			
		H3:3,1		3,10			
		H4:8,5		8,50			
		I1:69,9		69,90			
		I2:85,9		85,90			
581	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	5,44		0,00	
		mč 001, pozn. 0.03:2,9*1,76+0,28*1,2		5,44			
582	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	564,10		0,00	
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.					
		C1 :511,2		511,20			
		C4/B:29,5		29,50			
		D1:23,4		23,40			
583	713131131V07	Izolace tepelná stěn lepením lepeno na bitumenové lepidlo	m2	31,90		0,00	
		ST3:(3,69+3,45)*3,6		25,70			
		ST4:(3,15+3,05)*1		6,20			
584	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	2 759,24		0,00	
		A1:81,7		81,70			
		A3:918,3		918,30			
		A3/A:102,3		102,30			
		A3/C:126,1		126,10			
		A3/D:20,4		20,40			
		A6:26,1		26,10			
		C2:231,7		231,70			
		C3:88,7		88,70			
		C3/A:52,6		52,60			
		C3/B:2,54		2,54			
		C4:12,9		12,90			
		C5:125,3		125,30			
		C6:36		36,00			
		C7:38,4		38,40			
		C8:32,4		32,40			
		C9:29,8		29,80			
		C9/A:1,2		1,20			
		D1/A:5,8		5,80			
		D4:72,1		72,10			
		D4/A:2,8		2,80			
		G1:16,7		16,70			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		H2:3,9		3,90			
		H3:3,1		3,10			
		H4:8,5		8,50			
		I1:69,9		69,90			
		I2:85,9		85,90			
		C1 :511,2		511,20			
		C4/B:29,5		29,50			
		D1:23,4		23,40			
585	713511311V01	Nátěr protipožární oceli, požární odolnost 45 minut	m2	92,80		0,00	IMPA spa, BARRIER 87_1151
		ocelové nosníky procházející instalačními šachtami:		0,00			
		2,9*32		92,80			
586	713511321R00	Nátěr protipožární dřeva, C 1, požární odolnost 30 minut	m2	100,00		0,00	CO.SMAL, Plamostop D
		Předpokládán nátěr dřevěných prvků ve 4NP, nutno:		0,00			
		upřesnit dle skutečnosti !:100		100,00			
587	R 713-01	Kontrola a doplnění tepelné izolace v mč 420 vč. D+M nové difúzní folie	m2	72,63		0,00	
		6,95*10,45		72,63			
588	28375300.AR	pěnový polyetylén protihluk.izolace kročej.tl.5mm	m2	130,46		0,00	Ravago, Ethafoam
		A6,C7,C8,C9,C9/A:(26,1+38,4+32,4+29,8+1,2)*1,02		130,46			
589	283754902R	Deska polystyrenová *** XPS 300 SF tl. 50 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	1 042,85		0,00	
		C1 :511,2*2*1,02		1 042,85			
590	283754903R	Deska polystyrenová **** XPS 300 SF tl. 60 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	47,74		0,00	
		D1:23,4*2*1,02		47,74			
591	283754904	Deska polystyrenová ***** XPS 300 SF tl. 80 mm	m2	32,54		0,00	
		ST3, ST4:(25,7+6,2)*1,02		32,54			
592	28375641R	Deska **** EPS T 6500 N/m2 tl. 20 mm (dle standardu H.5)	m2	32,68		0,00	DCD IDEAL, Polyfon
		C3/B, C4/B:(2,54+29,5)*1,02		32,68			
593	28375643R	Deska **** EPS T 6500 N/m2 tl. 30 mm (dle standardu H.5)	m2	308,65		0,00	DCD IDEAL, Polyfon
		C3, C3/A, C5, C6:(88,7+52,6+125,3+36)*1,02		308,65			
594	28375645R	Deska **** EPS T 6500 N/m2 tl. 40 mm (dle standardu H.5)	m2	1 261,74		0,00	DCD IDEAL, Polyfon
		A3, A3/A,C,D:(918,3+102,3+126,1+20,4)*1,02		1 190,44			
		I1:69,9*1,02		71,30			
595	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	1,91		0,00	
		G1:16,7*0,1*1,02		1,70			
		H2:3,9*0,02*1,02		0,08			
		H3:3,1*0,04*1,02		0,13			
596	28375769.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S	m3	165,77		0,00	
		A1:81,7*0,11*1,02		9,17			
		A4, A5, C2, I2:(854,1+297,5+231,7+85,9)*0,1*1,02		149,86			
		C4:12,9*0,12*1,02		1,58			
		C4/B:29,5*0,1*1,02		3,01			
		C11:12,2*0,09*1,02		1,12			
		H4:8,5*0,12*1,02		1,04			
597	63151408	Deska z minerální plsti ***** tl. 120 mm	m2	333,82		0,00	Saint Gobain Isover
		nad 3NP:327,27*1,02		333,82			Isover UNI
598	63155140	Deska izolační fasádní ***** LD 100x60x 4 cm stand. G.8	m2	924,95		0,00	Rockwool, Airrock
		S3:421,66*2*1,02		860,19			
		S3/A:63,49*1,02		64,76			
599	63155148	Deska izolační fasádní ***** LD 100x60x 16 cm stand. G.8	m2	1 271,78		0,00	Rockwool, Airrock
		1246,84*1,02		1 271,78			
600	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	22,45		0,00	
		Celkem za 713 Izolace tepelné				0,00	
		Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové					
601	R 714-01	D+M zvukoizolační a antivibrační desky stand. H.2, tl. 50 mm	m2	8,58		0,00	Getzner Werkstoffe GmbH, Sylomer SR 450/25

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		D1/A-131:1,05*2,75*2		5,78			Sylomer SR 11
		D4/A-401:3,51*0,8		2,81			
602	R 714-02	D+M zvukoizolační a antivibrační desky stand. H.6, tl. 25 mm	m2	77,17		0,00	Getzner Werkstoffe GmbH, Sylomer SR 110/25
		D4:72,1		72,10			Sylomer SR 11
		131:(1,05+2,75)*2*0,22*2		3,34			
		401:(0,8+3,51)*2*0,2		1,72			
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				0,00	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
603	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	186,90		0,00	
		1PP pozn.0.24,25,26 (sanace-odvětrání):		0,00			
		8*16+16*3+2*5,45		186,90			
604	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,33		0,00	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				0,00	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
605	762213811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	2,76		0,00	
		4/23:0,92*3		2,76			
606	762214811R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 m	m	11,85		0,00	
		101:1,2*6		7,20			
		4/22:1,55*3		4,65			
607	762231811R00	Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice	m	2,12		0,00	
		4/25-424:(0,183+0,25)*1,63*3		2,12			
608	762231821R00	Demontáž obložení schodišť, soklíky	m	2,60		0,00	
		4/25-424:(0,183+0,25)*3*2		2,60			
609	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	1 850,00		0,00	
		dle výpisu řeziva:1850		1 850,00			
610	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	1 415,44		0,00	
		dle pálené krytiny:1392,76		1 392,76			
		H1:3,5*5,4*1,2		22,68			
611	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	1 189,63		0,00	
		dle krytiny:1189,63		1 189,63			
612	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	1 189,63		0,00	
		dle krytiny:1189,63		1 189,63			
613	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	1 392,76		0,00	
		dle krytiny:1392,76		1 392,76			
614	762342812V02	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm kontralatě	m2	1 392,76		0,00	
		dle krytiny:1392,76		1 392,76			
615	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	62,57		0,00	
		bednění dle výpisu:46,25		46,25			
		latě dle výpisu:16,32		16,32			
616	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	573,20		0,00	
		1/A3+1/A4+1/C3:329,2+130,2+113,8		573,20			
617	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	1 348,50		0,00	
		1/A1+1/A2+1/C1:53,5+30,4+10,7		94,60			
		1/C2+1/E1+2/A1:98,3+5,1+541,9		645,30			
		2/C2+3/A2+3/A3:59,4+199,1+168		426,50			
		4/B1+4/B2+4/B3:52,7+119,1+10,3		182,10			
618	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	1 617,60		0,00	
		dřevotříska a OSB desky:		0,00			
		1/A3+1/A5+1/C3:329,2+34,4+113,8		477,40			
		2/A1+2/C2+3/A2:541,9+59,4+199,1		800,40			
		3/A3+4/B1+4/B2:168+52,7+119,1		339,80			
619	762526811V01	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm OSB desky s polštáři	m2	9,09		0,00	
		2/22-258:2,1*4,33		9,09			
620	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	1 850,60		0,00	
		Dle demontáže:1850,6		1 850,60			
621	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	1 850,60		0,00	
		1/A1+1/C1+2/A1+2/B3:53,5+10,7+541,9+3,3		609,40			
		2/C2+2/D3+3/A3+3/A4:59,4+34,7+168+268		530,10			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		3/A6+3/C2+3/D2+4/A1:9,5+109,3+28,8+272,6		420,20			
		4/B1+4/B2:52,7+119,1*2		290,90			
622	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2	m	440,55		0,00	
		rákosníky - předpoklad 12 x 15 cm:		0,00			
		3/35-330,334,351:3,7*8+3,75*9+3,7*8		92,95			
		3/45-347-350,352,353:7,7*26+6,7*22		347,60			
623	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2	m	149,60		0,00	
		předpoklad trámy 16 x 18 cm:		0,00			
		2/24-220:3,8*4		15,20			
		2/24-227:3,75*7		26,25			
		3/40-324:3,8*4		15,20			
		3/35-330:3,7*8		29,60			
		3/35-334:3,75*9		33,75			
		3/35-351:3,7*8		29,60			
624	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	111,84		0,00	
		H4:7,5*5,1*0,5*2+(5,45+5,7)*3,3*0,5*4		111,84			
625	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	423,88		0,00	
		2/24-220:3,31*2,46		8,14			
		2/24-227:3,25*5,18		16,84			
		3/40-324:3,31*2,43		8,04			
		3/35-330:3,16*6,63		20,95			
		3/35-334:3,25*8,3		26,98			
		3/35-351:3,18*6,62		21,05			
		3/45- 347-350:7,21*22,95		165,47			
		3/45-352,353:6,13*(8,81+8,55)		106,42			
		dle nového pož.podhledu:50		50,00			
626	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	64,77		0,00	
		1850,6*0,035		64,77			
627	762900030RAA	Demontáž dřevěného krovu bez bednění	m2	271,30		0,00	
		H1:3,5*5,4		18,90			
		H4,5:(9,5*11,2+3,6*5,5)*2		252,40			
628	R 762-01	Demontáž a likvidace roštu pod OSB deskami tl. 200 mm	m2	34,40		0,00	
		1/A5:34,4		34,40			
629	R 762-02	Demontáž a likvidace roštu pod OSB deskami tl. 20 mm	m2	601,30		0,00	
		2/A1+2/C2:541,9+59,4		601,30			
630	R 762-03	Očištění a odhřebikování demontovaných prken ze záklopu	m2	1 480,48		0,00	
		Včetně dopravy po staveništi.:		0,00			
		1850,6*0,8		1 480,48			
631	R 762-04	D+M řeziva pro pomocné a nepředpokládané konstrukce	m3	13,50		0,00	
		vč. přejezu, ochranného nátěru, spojovacích prostředků.:		0,00			
		bouracích prací a likvidace suti, zednických prací, atd.:		0,00			
		1PP:2,2		2,20			
		1NP:1,8		1,80			
		2NP:1,8		1,80			
		3NP:1,7		1,70			
		krov:6		6,00			
632	R 762-05	D+M roštu z latí 60/40 mm (pro uchycení tep.izol.)	m2	843,32		0,00	
		S3 dle úpravy podkrovní:421,66*2		843,32			
633	R 762-06	D+M nového řeziva krovu	m3	22,47		0,00	
		vč. přejezu, ochranného nátěru, spojovacích prostředků.:		0,00			
		bouracích prací a likvidace suti, zednických prací, vyřezání:		0,00			
		a likvidace nahrazovaných prvků, včetně podepření okolních:		0,00			
		prvků atd.:		0,00			
		celkový objem:91,04		91,04			
		odpočet pomocných konstrukcí:-6		-6,00			
		odpočet bednění:-46,25		-46,25			
		odpočet latí a kontralatí:-16,32		-16,32			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
634	R 762-07	Vybourání a likvidace lávky dle odkazu 4/62 rozměr cca 5400/1500 mm	ks	1,00		0,00	
635	60512564	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.200-390 š.25-30	m3	13,99		0,00	
		Předpoklad 20% doplnění nových prken.:		0,00			
		1850,6*0,035*1,08*0,2		13,99			
636	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	17,95		0,00	
		16,32*1,1		17,95			
637	60726123	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	2 035,00		0,00	
		1850*1,1		2 035,00			
638	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	49,95		0,00	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00	
	Díl: 762.1	Tesařské konstrukce pro statiku					
639	762822140R0v	Montáž stropnic hraněných pl. nad 540 cm2	m	28,00		0,00	
		1np:7,5*2+6,5*2		28,00			
640	762822850R0v	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	28,00		0,00	
		pro zpětné osazení					
		1np:7,5*2+6,5*2		28,00			
641	76290	spojovací materiál pro dřevěné konstrukce kompl.dod+mtz	kg	1 350,00		0,00	
		3np:520		520,00			
		2np:410		410,00			
		1np:420		420,00			
642	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	429,04		0,00	
		3np nové dřevo:		0,00			
		(6,5*(,28+33)*2+6,5*(,23+27)*2+2,5*(,18+21)*2+5,0*(,14+17)*2+145,2*(,05+16)*2)*1,15		92,53			
		2np nové dřevo:		0,00			
		(6,5*(,26+29)*2+5,0*(,23+27)*2+5,0*(,14+17)*2+243,2*(,05+16)*2)*1,15		135,00			
		1np nové dřevo:		0,00			
		(6,92*(,285+31)*2+2,77*(,25+27)*2+5,52*(,24+28)*2+8,31*(,15+18)*2+364,0*(,05+16)*2)*1,15		201,50			
643		Položka zrušena					
644	7628 S0	příložka 50/160mm rákosníků - kompl.dod+mtz	m	865,26		0,00	
		1np:364*1,15		418,60			
		2np:243,2*1,15		279,68			
		3np:145,2*1,15		166,98			
645	7628 S1	sanace zhlaví trámů 260/290mm-kompl.dod+mtz	m	7,48		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		2np:6,5*1,15		7,48			
646	7628 S2	sanace zhlaví trámů 230/270mm-kompl.dod+mtz	m	13,23		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		2np:5,0*1,15		5,75			
		3np:6,5*1,15		7,48			
647	7628 S3	sanace zhlaví trámů 140/170mm-kompl.dod+mtz	m	11,50		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		2np:5,0*1,15		5,75			
		3np:5,0*1,15		5,75			
648	7628 S4	sanace zhlaví trámů 150/180mm-kompl.dod+mtz	m	9,56		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		1np:8,31*1,15		9,56			
649	7628 S5	sanace zhlaví trámů 240/280mm-kompl.dod+mtz	m	6,35		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		1np:5,52*1,15		6,35			
650	7628 S6	sanace zhlaví trámů 250/270mm-kompl.dod+mtz	m	3,19		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		1np:2,77*1,15		3,19			
651	7628 S7	sanace zhlaví trámů 285/310mm-kompl.dod+mtz	m	7,96		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		1np:6,92*1,15		7,96			
652	7628 S8	sanace zhlaví trámů 280/330mm-kompl.dod+mtz	m	7,48		0,00	
		odfíznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		3np:6,5*1,15		7,48			
653	7628 S9	sanace zhlaví trámů 180/210mm-kompl.dod+mtz	m	2,88		0,00	
		odřiznutí zhlaví trámu+ nová část trámu					
		3np:2,5*1,15		2,88			
654	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,38		0,00	
	Celkem za	762.1 Tesařské konstrukce pro statiku				0,00	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
655	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	65,80		0,00	
		01/45:3,05*2,5		7,63			
		H1:3,5*5,4*1,2		22,68			
		4/40:2,21*2,56*2		11,32			
		17,4*1,1+1,8*0,7*4		24,18			
656	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	48,50		0,00	
657	764322841R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 45°	m	60,30		0,00	
658	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	16,50		0,00	
659	764332891R00	Demontáž lemování zdí z dílů, rš 1000 mm, do 45°	m	28,00		0,00	
660	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	38,80		0,00	
661	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	151,00		0,00	
662	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	46,80		0,00	
		8,5*2+7,45*4		46,80			
663	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	336,85		0,00	
		0,85*39+83+80+27,5+68,5+5,5+11,5+10,5+12,5+2,5+2,2		336,85			
664	764422820R00	Demontáž oplechování říms, rš 900 mm	m	392,00		0,00	
		205+52,5+134,5		392,00			
665	764430850R00	Demontáž oplechování zdí, rš 600 mm	m	52,00		0,00	
666	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	236,00		0,00	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				0,00	
Díl: 765		Krytiny tvrdé					
667	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	1 392,76		0,00	
		12,96*7,95*0,5+(23,9+10,55)*6,85*0,5+11,5*7,35*0,5*2		254,03			
		(53,6+63,1)*6,1*0,5+(10,55+23,7)*6,87*0,5+12,99*7,95*0,5		525,22			
		(10,55+13,05)*7,35*0,5+1,8*8,6*0,5*2+(63,1+52,2)*6,5*0,5		476,94			
		-9,4*5,5*0,5*2+(10,55+13,1)*7,4*0,5+9,5*5,75*0,5*2		90,43			
		(5,45+5,7)*5,5*0,5*4-2,21*2,7*2-0,5*0,6*12-0,72*1,3*36		73,42			
		-0,72*1,6*10-0,65*(2,23+1,24+0,9+1,5)-0,5*(2,6+1,62)		-17,45			
		-0,7*(0,9+2,36+1,24+0,9)-0,47*1,3*2-0,47*1,2-0,8*1,5		-6,77			
		-0,63*2,16-0,67*(1,52+1,02)		-3,06			
668	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti	m	202,98		0,00	
		10,55*2+63,1+9,25*4+10,15*2+10,25*2+5,45*2+7,52*4		202,98			
669	765799301R00	Demontáž podstřešní fólie	m2	1 392,76		0,00	
		dle krytiny:1392,76		1 392,76			
670	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	1 246,84		0,00	
		dle izolace mezi krokve:1246,84		1 246,84			
671	765310022RAA	Zastřešení pálenou krytinou Francouzská 14 střeš složitých	m2	1 189,63		0,00	
		včetně hřebenů, nároží, systémových tašek a prvků:		0,00			
		detailů atd. Plocha neodečítaných střešních oken je:		0,00			
		ponechána na nepředvídané práce a na doplnění:		0,00			
		rozměrů střešy:		0,00			
		12,96*7,8*0,5+(10,55+24,5)*6,89*0,5+11,66*6,9*0,5		211,52			
		(63+52,9)*5,95*0,5+11,69*6,9*0,5+(10,55+24,5)*6,95*0,5		506,93			
		12,99*7,8*0,5+(10,55+13)*7,44*0,5+1,5*8,6*0,5*2		151,17			
		(10,45+5)*6,53*0,5*2+12,9*1,33*2+16,53*6,53		243,14			
		(10,55+13)*7,47*0,5-2,41*2,3*2		76,87			
672	673522181	Fólie..... stand. F.5..... pro šikmé střešy	m2	1 334,12		0,00	
		1246,84*1,07		1 334,12			
673	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,19		0,00	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				0,00	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
674	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	32,66		0,00	
		014:(3,35-0,85)*2		5,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		015:3*2		6,00			
		058-061:(2,33*2+2,49*2-0,9-0,8)*2+2,89*2		21,66			
675	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikostí nad 1,5 m2	m2	87,44		0,00	
		dřevotříska:		0,00			
		002:(6,93*2+1,76+0,57*2-0,8*2)*1,91-0,6*0,95		28,39			
		034:1,32*(0,5+5,85+2,18+2,59+0,9*2+0,52)		17,74			
		035:1,32*(0,65+1,92+0,63*2+0,65+2,62+5,85+2,62+0,6*2)		22,14			
		1,32*(0,65+0,69+0,75*2+0,64)		4,59			
		akustický obklad:		0,00			
		149-151:3,75*3,89		14,59			
676	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	128,55		0,00	
		s roštem:		0,00			
		404:(2+3,29)*1,8+(1,8+2,8)*2*0,5*2+1,3*2,8-0,8*1,73		20,98			
		425:2,23*(1,35+2,75)+(2,75+1,35)*2,59*0,5*2-0,8*2		18,16			
		426:3,95*(1,38+1,8)+(1,8+1,38)*3,03*0,5*2-0,8*1,8		20,76			
		Mezisoučet		59,90			
		bez roštu:		0,00			
		402,407:(0,2*2+0,25)*(2,48*5+1,1*8)		13,78			
		425:(2,75+1,35)*2,59*0,5*1,5		7,96			
		426:3,95*(1+0,25)+(1,8+1,38)*3,03*0,5*1,5		12,16			
		427:3,37*1,55+(1,55+2)*0,95*0,5*2+2*(5,21*2+3,37-2,68)		30,82			
		2*(0,2*2-0,8)+1,7*0,5+3,37*(1+0,15)		3,93			
		Mezisoučet		68,65			
677	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	180,00		0,00	
		32,66+87,44+59,9		180,00			
678	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	9,87		0,00	
		404:3,29*2*1,5		9,87			
679	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	9,87		0,00	
680	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	2,00		0,00	
		4NP:2		2,00			
681	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	33,00		0,00	
		4/14:4		4,00			
		3/08:(3+1+4+3)*2+5		27,00			
		2/03:1+1		2,00			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				0,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
682	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných	m2	60,72		0,00	
		01/12-053,054:2,67*3,3*2+1,37*3,11		21,88			
		podhled:2,67*(2,65+2,8)+0,62*2,2*2		17,28			
		067:(2,25+5,45)*2,8		21,56			
683	767392113R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přístřelením	m2	275,10		0,00	
		statika 1np:87,1		87,10			
		statika střecha:188,0		188,00			
684	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	16,05		0,00	
		1/20:3,8*1,9		7,22			
		332 lávka:16,99*0,52		8,83			
685	767581801V01	Demontáž podhledů - kazet pevný hladký SDRK podhled	m2	221,57		0,00	
		124-126:3,14*2,1		6,59			
		149-151:6,93*7,25		50,24			
		153:2,81*6,04		16,97			
		156-161:1,5*3,1+3,45*3,1		15,35			
		166,167:0,95*2,45		2,33			
		168:3,1*2,7		8,37			
		169-171:1,97*2,45		4,83			
		210-215:3,14*5,1		16,01			
		232-237:3,11*5,06		15,74			
		238:2,47*13,2		32,60			
		314-320:3,29*5,26		17,31			
		324:3,31*2,43		8,04			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		325:2,35*1,1+(1,1*2+2,35)*(3,85-2,25)		9,87			
		338-344:3,3*5,25		17,33			
686	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	20,89		0,00	
		015:7,05*2,06+0,6*1,97+1,67*2,27+9,3*0,15		20,89			
687	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	242,46		0,00	
		20,89+221,57		242,46			
688	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	93,00		0,00	
		01/43:45		45,00			
		4/12:48		48,00			
689	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	95,00		0,00	
		1/33 poklop vč.rámu 940/1430:95		95,00			
690	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	1 270,00		0,00	
		01/17- 058-061:830		830,00			
		1/20:440		440,00			
691	76799	Atypické ocelové konstrukce-sanace dřev.stropů kompl.dod+mtz	kg	4 515,48		0,00	
		1np:(793,8+390,4+193,1)*1,15		1 583,90			
		2np:(986,6+119,3)*1,15		1 271,79			
		3np:(1323,0+120,3)*1,15		1 659,80			
692	15484150Rx	Profil trapézový TR 85/280x0,75mm Aluzink	m2	95,81		0,00	
		statika 1np:87,1*1,1		95,81			
693	15484507Rx	Profil trapézový TR 30/220 tl.0,75 mm, pozink.	m2	206,80		0,00	
		188*1,1		206,80			
694	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,43		0,00	
	Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					0,00	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
695	R 771-01	D+M keram. dlažby na schodech stand. K.04 (schodovka)	m2	22,20		0,00	Rako, Trend
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		C4/A:22,2		22,20			
696	R 771-02	D+M keram. dlažby 300/600+150/600 stand. K.03	m2	420,00		0,00	Rako, Trend
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		C2+C4+C4/B:118,1+12,9+29,5		160,50			
		C5, C5/A, C6:125,3+15,2+36		176,50			
		C7, C8, C10:38,4+32,4+12,2		83,00			
697	R 771-03	D+M keram. dlažby 200/200 stand. K.05	m2	209,15		0,00	Rako, Color 2
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		C1+C2+C3:12,9+16,1+88,7		117,70			
		C3/A, C5/B, C9, C11:47,4+4,7+29,8+10,6		92,50			
		odpočet dlažby v šachtách:		0,00			
		028:-1,61*(0,1+0,24)		-0,55			
		038:-2,02*0,25		-0,51			
698	R 771-04	D+M keram. dlažby 100/100 stand. K.06	m2	12,94		0,00	Rako, Color 2
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		C1, C3/A, C3/B:1,6+5,2+2,54		9,34			
		C5/B, C9/A, C11:0,8+1,2+1,6		3,60			
699	R 771-05	D+M keram. dlažby 300/300 stand. K.07	m2	25,20		0,00	Rako, Taurus Granit
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		C2:25,8		25,80			
		odpočet dlažby v šachtě:		0,00			
		032:-1,95*0,31		-0,60			
700	R 771-06	D+M keram. dlažby 200/400 stand. K.08	m2	566,40		0,00	Rako, Color 2
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		C1+C2:496,7+71,7		568,40			
		odpočet dlažby pod sokly v 1PP a v instal.šachtách:		0,00			
		008:-0,25*4,15		-1,04			
		014:-1,28*0,75		-0,96			
701	R 771-07	D+M soklíku z keramické tvarovky v.60 mm	m	540,66		0,00	Rako, Color
		včetně prořezu, spárování, silikonu v rozích atd.:		0,00			
		001:8,01*2+1,76*2+0,18*6-1,25-1,2		18,17			
		002:11,61*2+17,67*2+0,1*8-0,9*8-0,8*4-1,85-1,38		45,73			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		003:2.63*2+3.49*2-0.8		11.44			
		007:25.11*2+5.15*2-0.7-0.8-0.9*6-1.36-1.92-1.85+0.44*2		49.37			
		016:6.7*2+2.89*2-1.8-0.9+0.87*2		18.22			
		021:2.51*2+5.85*2-0.8		15.92			
		023:8.51*2+2.66*2-0.9*3		19.64			
		024:3.38*2+2.62*2-0.9+0.76*2+0.19*3-1		12.19			
		025:4.19*2+2.62*2-0.9*3		10.92			
		026:15.3*2+17.45*2+0.1*6+0.15*2-0.8*2-0.9*7-1.4-1.92		55.18			
		029:3.55*2+1.44*2-0.8		9.18			
		032:2.75*2+1.95*2-0.8+0.49*2		9.58			
		033.034:1.77*2+3.18*2+0.83*2+3.13*2-1.55*2+0.46*2-0.8*2		14.04			
		035:3.55*2+1.48*2-0.7		9.36			
		110:2.95*2+2.87*2.49+1*2+0.45*2		9.18			
		138:4.18*2-1.55*2+2.35*2-2.04*2+2.36*2		10.60			
		139:25.25*2+0.1*20+3.03*2-1.33*4-2.49-0.8-0.9*3		47.25			
		0.68*8-1.3+0.3*2-0.6-1.37*3		0.03			
		140:4.16*2+2.37*2+2.4*2-1.54-1.65-2.04*2		10.59			
		141:10.69-1.37*3+0.83*6+5.25*2+3.15*2+0.151*12+1.8*2		33.77			
		241.2:(4.26*2-1.55*2+2.47*2-2.3*2)*2		11.52			
		330.341:(4.18*2+2.49*2+0.4*2-1.54*2-2.3*2)*2		12.92			
		412:9.21*2+5.12*2-3.58-2.4-0.8*4-0.9-1.55-1.3-0.6+0.3*2		15.73			
		421:3.03*2+2.74-0.8		8.00			
		422:1.35*2+2.7*2-0.8*2-0.7*2		5.10			
		423:5.95+1.25+8.7+2.4-0.8*4		15.10			
		424:4.8*2+0.23-0.8*3		7.43			
		433:2.8*2+1.3*3-0.8		8.70			
		US 01.02:(1.57*2+3.58-1.85+0.43*2)*2*3		34.38			
		(1.54*2+3.58-1.85+0.45*2)*2		11.42			
702	R 771-08	D+M soklíku z keram.dlažby (tvarovky) stand.K.23	m	205.47		0,00	Rako, Color
		110:(0,154+0,315)*12*2		11.26			
		US.01.02:(0,3+0,17)*14*2*2+(0,177+0,3)*6*2*2		37.77			
		(0,155+0,315)*15*2*2+(0,16+0,315)*14*2*2		54.80			
		(0,155+0,315)*13*2*2+(0,155+0,315)*13*2*2		48.88			
		(0,185+0,3)*14*2*2+(0,185+0,315)*13*2		40.16			
		(0,18+0,305)*13*2		12.61			
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				0,00	
Díl:	772	Kamenné dlažby					
703	R 772-01	Renovace kamenných schodů	m2	178.60		0,00	
		Kompletní provedení dle popisu ve stand. K22.24.:		0.00			
		bez demontáže PVC a bez vybourání kamenné dlažby..		0.00			
		bez úpravy mezipodest. Položka se týká pouze:		0.00			
		schodišťových stupňů. Bez nových soklíků (viz díl 771):		0.00			
		J1:178,6		178.60			
704	R 772-02	D+M nových kamenných schod. stupňů stand. K.24, do lože z cem. malty	m	9.30		0,00	
		Kompletní provedení dle popisu ve skladbách podlah:		0.00			
		a ve stand. K.24.:		0.00			
		J2:9,3		9.30			
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				0,00	
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové					
705	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	1 348.50		0,00	
		1/A1+1/A2+1/C1+1/C2:53,5+30,4+10,7+98,3		192.90			
		1/E1+2/A1+2/C2+3/A2:5,1+541,9+59,4+199,1		805.50			
		3/A3+4/B1+4/B2+4/B3:168+52,7+119,1+10,3		350.10			
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				0,00	
Díl:	776	Podlahy povlakové					
706	776200810R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť	m	9.71		0,00	
		včetně soklíků:		0.00			
		4/21-406:(0,18+0,31)*1,55*10		7.60			
		424:(0,183+0,25)*1,63*3		2.12			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
707	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	20,39		0,00	
		406,424:1,55*10+1,63*3		20,39			
708	776511810V01	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky PVC nebo koberec, včetně soklíků	m2	4 169,04		0,00	
		01/A1+01/A2+01/A3+1/A1:19,1+35,1+243,5+53,5		351,20			
		1/A2+1/A3+1/A4+1/A5:30,4+329,2*3+130,2+34,4		1 182,60			
		1/C1+1/C2+1/C3+2/A1:10,7+98,3+113,8*2+541,9		878,50			
		2/A2+2/C1+2/C2+3/A1:114,6+78,9+59,4+165,3		418,20			
		3/A2+3/A3+3/A4+3/A5:199,1+168+268+21,6		656,70			
		3/A6+3/A7+3/D1+3/D2:9,5+10,1+5,5+28,8		53,90			
		4/B1+4/B2+4/B3+4/B4:52,7+119,1+10,3+6,6		188,70			
		4/F1+mč 405,417:390,1+37,9+3,58*1,57*2		439,24			
709	R 776-01	Očištění stávající podlahy od zbytků lepidla	m2	165,30		0,00	
		3/A1:165,3		165,30			
710	R 776-02	Příplatek za lepení PVC na schodech v mč 041	ks	1,00		0,00	
		2x podstupnice 1520+300/170mm, 2x hrana na schody:		0,00			
		dl. 1520+300+500, 2x podstupnice 500/340:		0,00			
		1		1,00			
711	R 776-03	D+M homogenní vinylové podlahoviny stand. K.09	m2	2 629,34		0,00	Gerflor mipolan accord 2mm
		včetně syst. fabionu (lišty) a vytažení podlahoviny :		0,00			
		na fabion (lištu), vč. příp. napojení na syst. vpust:		0,00			
		A1+A3+A3/A:81,7+918,3+102,3		1 102,30			
		A3/B, A3/D, A4:14,1+20,4+854,1		888,60			
		A6, A7, A9, A10:26,1+11+259,2+344,7		641,00			
		odpočet vinylu v šachtách:		0,00			
		219:-0,75*1,15		-0,86			
		404:-1,9*0,5-2,5*0,3		-1,70			
712	R 776-04	D+M homogenní trvale vodivé vinyl. podlahoviny stand. K.10	m2	469,90		0,00	Gerflor mipolan accord EL7, 2mm
		včetně syst. fabionu (lišty) a vytažení podlahoviny :		0,00			
		na fabion (lištu), vč. samolepicích měděných pásků, :		0,00			
		vč. příp. napojení na syst. vpust' atd.:		0,00			
		A2:20,1		20,10			
		A3/C:126,1		126,10			
		A5:297,5		297,50			
		A5/A:19,8		19,80			
		A11:6,4		6,40			
713	R 776-05	D+M homogenní vinylové podlahoviny stand. K.32	m2	178,30		0,00	Gerflor taralay premium compact brazilia, 2 mm
		Na podlaze i na stupních posluchárny, včetně lišt, hran, :		0,00			
		syst. soklíků atd.:		0,00			
		A8:178,3		178,30			
714	R 776-06	D+M kancelářského zátěžového koberce stand. K.14	m2	155,80		0,00	DESSO Flux-koberec
		včetně kobercové lišty ukončené nerez lištou:		0,00			
		I1+I2:69,9+85,9		155,80			
715	R 776-07	D+M dielektrického koberce stand. K.15	m2	20,55		0,00	BOGUMA, S-1
		včetně zakončení u zdi atd. :		0,00			
		G1:16,73		16,73			
		přípočet nad vanou:2,39*1,6		3,82			
716	R 776-08	D+M čistící rohože včetně rámečku stand. K.01	m2	6,90		0,00	Diamant, STAR
		H1+H5:2,7+4,2		6,90			
717	R 776-09	D+M čistícího koberce včetně nerez. lišt stand. K.02	m2	15,50		0,00	Diamant, ARCOS
		H2+H3+H4:3,9+3,1+8,5		15,50			
718	R 776-10	D+M elastické izol.podložky tl.3 mm lepené dle standardu H.7	m2	2 524,10		0,00	Thomsit, TF303
		A3:918,3		918,30			
		A3/A:102,3		102,30			
		A3/B:14,1		14,10			
		A3/D:20,4		20,40			
		A4:854,1		854,10			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		A7:11		11,00			
		A9:259,2		259,20			
		A10:344,7		344,70			
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				0,00	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot					
719	R 777-01	Příplatek za provedení epox. stěrky na schodech v mč 042	ks	1,00		0,00	
		očištění a vyrovnaní schodů + svislých částí podlahy:		0,00			
		a provedení stěrky na svislé části vč. okrajové :		0,00			
		protiskluzné lišty (hrany):		0,00			
		Svislé části- 2x200mm dl. 1290, 2x200mm dl. 360.:		0,00			
		1x390mm dl. 1350:		0,00			
		1		1,00			
720	R 777-02	D+M epoxidového podlahového barevného povlaku systém. skladba, stand. K.11	m2	179,20		0,00	BASF, MasterTop
		včetně vytažení na fabion (bez vytvoření fabionu):		0,00			
		vč. hloubkové penetrace (dle popisu v PD):		0,00			
		D1+D1/A+D2:23,4+5,8+27,5		56,70			
		D3+D4+D4/A:47,6+72,1+2,8		122,50			
721	R 777-03	D+M epoxidového podlahového barevného povlaku systém. skladba, stand. K.33	m2	26,30		0,00	BASF, MasterTop
		včetně vytažení na fabion (bez vytvoření fabionu):		0,00			
		vč. hloubkové penetrace, vč. samolepících Cu pásků:		0,00			
		příčného vodivého nátěru a penetračního spojovacího:		0,00			
		adhezního můstku (dle popisu v PD):		0,00			
		D5:26,3		26,30			
722	R 777-04	D+M soklu s fabionem z epox. malty s křemičitým pískem	m	181,41		0,00	BASF, MasterTop
		042:5,85*4-4,61*2+2,93*2+1,9*2+0,26*2+0,87*2-0,9+1,35*2		27,90			
		043:0,44*6,56*2+2,83*3+0,28*2-0,9+5,6*2+5,45*2+2,93+1,06		47,36			
		0,61+0,91*2+0,46*2+0,49*2-0,9+1,6*2+0,59*2		7,81			
		131:2,8*2+4,85*2-0,9		14,40			
		142:5,05*2+3*2-0,9		15,20			
		202:3,04*2+4,87*2-1*2+0,16*4		14,46			
		203:3,52*2+3,04*2-1+0,16*2		12,44			
		401:10,55*2+7,42*2+2,95*2		41,84			
723	R 777-05	Přestěrkování povrchu (pod koberec)	m2	155,80		0,00	
		I1+I2:69,9+85,9		155,80			
724	R 777-06	Samorozlév.cement.hmota tl.5mm armovaná vlákny kompl.dod+mtz pro dřev.podlahy dle.standardu I5	m2	1 429,40		0,00	Thomsit, FA 97
		A4:854,1		854,10			
		A5:297,5		297,50			
		A9:259,2		259,20			
		A11:6,4		6,40			
		C11:12,2		12,20			
725	R 777-07	D+M vyrovnávací samonivel. stěrky pro vys.zatížení tl. 5 mm, stand. I.2	m2	390,40		0,00	MUREXIN, D7+Extrém NE 30
		Včetně penetračního spoj.můstku:		0,00			
		A2, A3/B, A5/A, A7:20,1+14,1+19,8+11		65,00			
		A8, D1, D1/A, D2:178,3+23,4+5,8+27,5		235,00			
		D4, D4/A, H2, H3, H4:72,1+2,8+3,9+3,1+8,5		90,40			
726	R 777-08	D+M vyrovnávací samonivel. stěrky pro vys.zatížení tl. 6 mm, stand. I.2	m2	26,30		0,00	MUREXIN, D7+Extrém NE 30
		Včetně penetračního spoj.můstku:		0,00			
		D5:26,3		26,30			
727	R 777-09	D+M vyrovnávací samonivel. stěrky pro vys.zatížení tl. 8 mm, stand. I.2	m2	47,60		0,00	MUREXIN, D7+Extrém NE 30
		Včetně penetračního spoj.můstku:		0,00			
		D3:47,6		47,60			
728	R 777-10	D+M vyrovnávací samonivel. stěrky pro vys.zatížení tl. 10 mm, stand. I.2	m2	344,70		0,00	MUREXIN, D7+Extrém NE 30
		Včetně penetračního spoj.můstku:		0,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		A10:344,7		344,70			
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				0,00	
Díl: 781		Obklady keramické					
729	R 781-01	D+M keram.obkladu 100/100 vč.spár. lišt, silikonu, profezu atd., stand. K.16	m2	682,00		0,00	Rako, Color 2
		Výměry viz výpočet ploch v dílu 999.:		0,00			
		K.16:81,6+68,1+192,7+339,6		682,00			
730	R 781-02	D+M keram.obkladu 100/200 vč.spár. lišt, silikonu, profezu atd., stand. K.18	m2	1 593,40		0,00	Rako, Color 2
		Výměry viz výpočet ploch v dílu 999.:		0,00			
		K.18:560,4+24,7+719,9+288,4		1 593,40			
	Celkem za	781 Obklady keramické				0,00	
Díl: 783		Nátěry					
731	783000001T00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a proti mikroorganizmům	m2	9 131,26		0,00	
		záklap:1850,6*1,05*2		3 886,26			
		latě:(0,04+0,06)*2*6800		1 360,00			
		bednění:1850*2,1		3 885,00			
732	783125730R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní	m2	612,40		0,00	
		ocel.nosníky:		0,00			
		díl 3:32*(1 2289+1,8424+4,8216+1,2008+4,2959)		428,47			
		32*(0,3982+2,0851+0,1316+0,063+2,785)		174,81			
		díl 401.1:32*(0,015+0,27)		9,12			
733	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	917,96		0,00	
		krov:603*177+ 487*40,6+ 429*178,2+ 216*11,2		205,37			
		4np:833*23,0+ 908*115,2+ 845*142,0+ 574*184,4		349,60			
		3np:574*3,7+ 845*9,1+ 908*22,1+ 487*70,0+ 22*15,3		67,34			
		2np:908*21,6+ 845*8,2+ 66*25,7+ 3*17,4+ 487*52,2+ 22*15,2		77,49			
		1np:968*15,1+ 908*47,4+ 845*8,4+ 922*17,4+ 768*59,4+ 4*10,4+ 3*4,9+ 4*6,3+ 16*26*2+ 26*26*2		134,78			
		545*42,0+ 487*24,4+ 22*24,6		40,18			
		spojovací materiál:		0,00			
		Začátek provozního součtu		0,00			
		3np:520		520,00			
		2np:410		410,00			
		1np:420		420,00			
		Konec provozního součtu		1 350,00			
		1350*.001*32		43,20			
734	R 783-01	Nátěr stávajícího schodiště z mč 044 do 042	ks	1,00		0,00	
		Očištění, oškrábání nesoudržných vrstev, základní :		0,00			
		antikorozi + vrchní krycí nátěr:1		1,00			
735	R 783-02	Očištění + nátěr stávajícího řeziva krovu proti škůdcům a mikroorganizmům	m2	1 377,10		0,00	
		Nutno upřesnit podle skutečnosti !:		0,00			
		střešní plášť dle krytiny (pouze krokve, tj.cca 30% plochy):		0,00			
		1189,63*0,3		356,89			
		plně vazby dle dílčích řezů:		0,00			
		A:((2,9+4,1)*2,4*0,5+(4,1*1,9)*4,6*0,5)*6		157,90			
		1:((4,1+1,6)*4,7*0,5+(4,1+2)*4,6*0,5)*3		82,28			
		3:11*3*0,5*4		66,00			
		7:(4,9+2)*5,5*0,5*2*9		341,55			
		kleštiny:(0,08+0,16)*2*776		372,48			
736	R 783-03	Nátěr dojezdu výtahu odolný proti ropným produktům včetně penetrace	m2	17,20		0,00	
		podlaha šachty F1:7,1		7,10			
		stěny šachty do úr.-3,47:(1,8+2,71)*2*1,12		10,10			
	Celkem za	783 Nátěry				0,00	
Díl: 784		Malby					
737	784401801V01	Odstranění malby obroušením včetně štukové vrstvy	m2	3 571,89		0,00	
		dle opravy kleneb:1452,5*0,5		726,25			
		dle opravy trám.stropu:430,95*0,5		215,48			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		dle opravy stěn:5260,32*0,5		2 630,16			
738	R 784-01	Odstranění omyvatelného nátěru na stěnách vč.likvidace suti	m2	78,94		0,00	
		162-165:1,5*(0,25+5,95+0,9*2+5,95+0,5*2+4,2*2+0,25+0,1)		35,55			
		1,5*(4,05-1,15*2+0,55*2)		4,28			
		228-231:1,5*(5,9*2+4,14+3,58+0,5*2+4,2*2-1,97)-0,8*1,64		39,11			
739	R 784-02	Malba v 1PP vhodná na sanační omítky vč.penetrace	m2	3 113,56		0,00	
		001 dle omítky:32,75+17,94+2,02+6,93*1,76*1,1		66,13			
		002,3 dle omítek:65,02+203,51-30,56+18,58-4,38-7,77+3,14		247,54			
		(2,63+3,49)*2*3,23-2,63*3,49*1,1+2,69*3,19*2		46,60			
		004 dle omítek:68,38+165,68+21,15+1,44+11,64-67,14		201,15			
		005 dle omítek:13,81+54,83+2,28+2,19-0,51		72,60			
		006 dle omítek a podhledu:45,27+7,36+6,76+18,49+38		115,88			
		007 dle omítek:169,15-1,86+7,12+24,71*2,06*1,1		230,40			
		008 dle omítek:19,37+14,85+1,92+1,88+1,99		40,01			
		009 dle omítek:29,21+38,15-0,48+8,39-1,79+4,27		77,75			
		010 dle omítek:30,69+38,59+2,92+7,28-2,99+3,67		80,16			
		012 dle omítek:16,02+20,62+5,07+0,91+1,85		44,47			
		013 dle omítek:18,6+24,71+0,82		44,13			
		014 dle omítek:40,81+44,04+6,39+1,79+2,46		95,49			
		015 dle omítek:19,83+23,71+9,61+6,3+5,37		64,82			
		016 dle omítek:21,3+59,65-0,19+5,37		86,13			
		041 dle omítek:20,86+49,98-1,99+12,96		81,81			
		042 dle omítek:31,08+81,48-8,08+6,55+9,96		120,99			
		043,044 dle omítek:48,51-7,65+80,85+10,45		132,16			
		045:(2,63+3,72)*2*0,8+2,63*3,72		19,94			
		017 dle omítek:25,56+33,48+14,51+5,75+1,92+3,73		84,95			
		018 dle omítek:19,05+16,21+7,37+1,86		44,49			
		019 dle omítek:25,94+2,33+8,62+3,3*2,75		45,97			
		020 dle omítek:34,71+51,57+0,7+4,95+7,27		99,20			
		021:(2,51+5,85)*2*3,3+2,51*5,85*1,1		71,33			
		022 dle omítek:48,97+21,09+24,08+3,23+6,46+2,56		106,39			
		023 dle omítek:16,22+55,04+6,47+2,74		80,47			
		024 dle omítek:9,74+31,57+2,51+6,45		50,27			
		025 dle omítek:9,6+27,57+1,91+9,19		48,27			
		026 dle omítek:75,59+217,08-0,53-3,39-15,85+16,86+3,01		292,77			
		027 dle omítek:9,82+26,5+4,42+7,34		48,08			
		028 :5,29+(1,61+2,3)*0,7+0,3*1,01+(2,6+0,3)*1,61		13,00			
		029:(1,44+3,55)*2*3,2+1,44*3,55*1,1		37,56			
		032:(2,75+1,95)*2*3,16+2,75*1,95		35,07			
		033,034:(1,77+2,32+0,83+3,13)*1,1+24,17+17,37+4,61		55,01			
		035:(3,55+1,48)*2*3,2+3,55*1,48*1,1+1,48*0,4*2		39,16			
		036:(1,31+1,42)*2*0,6+(0,12*2+1,11)*0,86+1,31*1,42		6,30			
		037:(1,59+1,1)*2*0,6+1,31*0,25+1,59*0,85		4,91			
		038 dle omítek:8,07+5,62+5,02+3,04		21,75			
		039 dle omítek:2,9+0,94+2,48		6,32			
		040 dle omítek:16,3+22,9+3,2		42,40			
		110 dle omítky:11,75		11,75			
740	R 784-03	Malba bílá v patrech, stand. K.21b, vč.penetrace otěruodolná, omyvatelná, vhodná i na SDRK	m2	12 977,43		0,00	Primalex, Fortisimo
		Pokud je na řádku jen číslo (nebo součet více čísel) bez :		0,00			
		výpočtu, výměry jsou převzaté z podhledů nebo z omítek :		0,00			
		102:(2,95+1,75)*2*1,6+2,95*1,75		20,20			
		103:(2,95+4,56)*2*3+2,95*4,56		58,51			
		104 :(6,93+11,11)*2*3,9+6,93*11,11		217,70			
		105 :(6,26*2+11,16+6,31)*3,6+(0,67*2+4,85)*3		126,53			
		6,93*4,85+6,26*6,31		73,11			
		106:(5,47+2,78)*2*3,6+5,47*2,78		74,61			
		107:(2,1*2+8,59)*0,8+(3,83*2+8,59)*1,4+8,59*(5,93+0,6)		89,07			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		108 : (2,1*2+12,14)*0,8+(4,68*2+12,14)*1,4+12,14*(5,93+0,6)		122,45			
		-1,3*0,77+2,95*0,85		1,51			
		109: (2,1*2+2,96)*3+(4,68*2+2,96)*3,8+2,96*(6,78+0,8)		90,73			
		110 : 4,92+2,87*7,1+51+8,78		85,08			
		111: (2*2+2,97)*3+(4,78*2+2,97)*3,9+2,97*(6,78+0,9)		92,59			
		112 : (2*2+12,14)*3+(4,78*2+12,14)*3,6+12,14*0,6		133,82			
		12,14*5,93+2,94*0,85		74,49			
		114-116: (2*6+2,94+2,66*2)*3+(3,93*6+2,94+2,66*2)*3,6-11,2*3		171,80			
		(5,93+0,6)*(2,66*2+2,94)		53,94			
		117: (5,46*2+2,96)*3+(1*2+2,96)*3,6+2,96*(0,35+0,9+5,46)-1*1,2		78,16			
		-0,75*3,28		-2,46			
		118: (6,93+5,66)*2*3,9+6,93*5,66		137,43			
		119: (6,93+5,32)*2*3,85+3,12*3,5+3,43*5,32		123,49			
		120: (3,35+2,06)*2*3,85+3,35*2,06		48,56			
		121 : (6,93+7,25)*2*3,75+6,93*7,25		156,59			
		122: (3,39+3,76)*2*3,89+3,39*3,76		68,37			
		123: (0,6*2+3,76+3,39)*3+(2,79+3,16)*3,89+9,23		57,43			
		124: (2,81+3,58)*2*4,1+2,81*3,58*1,1		63,46			
		125: (4,71+2,81)*2*3,93+4,71*2,81*1,1		73,67			
		126: (1,41+2,18)*2*1,1+1,41*2,18		10,97			
		127: (1,55+1,82)*2*1,1+1,55*1,82		10,24			
		128: (2,77+3,11)*2*1,1+2,77*2,75+1,4*0,36		21,06			
		129: (2,78+2,89)*2*3,6+2,78*2,89-1*1,2		47,66			
		131: (2,8+4,85)*2*3,65+2,8*4,85		69,43			
		132: (1,8+2,44)*2*1,1+1,8*2,44		13,72			
		133: (1,3+2,44)*2*1,1+1,3*2,44		11,40			
		134: (2,79+2,07)*2*1,1+2,79*2,07		16,47			
		135: (1,68+1,57)*2*1,1+1,68*1,57		9,79			
		136: (1,31+1,57)*2*1,1+(1,31+1,1)*1,57		10,12			
		137: (2,77+3,35)*2*1,1+2,77*3,35		22,74			
		141: 15,73+36,36+44,86+56,12		153,07			
		142: (5,05+3)*2*3,65+5,05*3		73,92			
		202: (3,04+4,87)*2*3,5+3,04*4,87-0,3*2,4		69,45			
		203: (3,04+3,49)*2*4,04+3,04*3,49*1,1		64,43			
		204 : 83,09+(5,01+11,11+7,01+2,7)*3,5		173,50			
		(8,41+2)*3-1,2*1,2		29,79			
		205: (2,8+4,68)*2*3+2,8*4,68		57,98			
		206: (4,06+4,68)*2*3,8+4,06*4,68		85,42			
		207 : 8,3+31,37+(1*2+6,26+6,16)*3,5+(5,26+5,16)*3		121,40			
		208 : 19,94+(1*2+3,04)*1,3+(5,51*2+3,04)*0,8		37,74			
		209 : 36+(2,8*2+5,43)*0,8+(3,33*2+5,43)*1,3		60,54			
		210: (3,01+2,05)*2*3+3,01*2,05		36,53			
		211: (3,01+3,93)*2*1,3+3,01*3,93		29,87			
		212 : 36,6+(2,8*2+5,52)*0,8+(3,33*2+5,52)*1,3		61,33			
		213: 19,76+(2,8*2+2,98)*0,8+(3,33*2+2,98)*1,3		39,16			
		214 : 21+(2,2*2+3,02)*0,8+(4,63*2+3,02)*1,3		42,90			
		215: (3,08+4,8)*2*3+3,08*4,8		62,06			
		216 : (2,6*2+14,2)*(3-2,2)+(4,23*2+14,2)*(3,5-2,2)		44,98			
		10,04*6,83+4,16*6,05+14,2*0,5+2,5*0,08		101,04			
		217 : 31,76+(2*2+4,79)*0,8+(4,13*2+4,79)*1,3		55,76			
		218 : 56,69+(2*2+8,55)*0,8+(4,13*2+8,55)*1,3		88,58			
		219 : (3,04+6,51)*2*(3,98-2,2)+3,04*2,25*1,1+2,29*1,15*1,1		44,42			
		2,29*(3,11+0,1+0,26)		7,95			
		221: (1,81+4,96)*2*3+1,81*4,96		49,60			
		222: (7,03+5,74)*2*3,76+7,03*5,74		136,38			
		(1*2+5,74+6,28)*3,5-1*1,2		47,87			
		223: (5,07+4,96)*2*3,8+5,07*4,96		101,38			
		224: (1,4*2+5,79)*3+(5,63*2+5,79)*3,8+5,79*(7,03+0,8)		135,90			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		225:(3,72+1,86)*2*3+3,72*1,86		40,40			
		226:(3,16+5,54)*2*3,5+3,16*5,54		78,41			
		227:(3,72+3,53)*2*3,5+3,72*3,53		63,88			
		228:(3,04+3,53)*2*3,5+3,04*3,53		56,72			
		229:(3,04+9,2)*2*3,9+3,04*9,2*1,1		126,24			
		230:(1,41+2,18)*2*1,1+1,41*2,18		10,97			
		231:(1,55+1,82)*2*1,1+1,55*1,82		10,24			
		232:7,04+(2,77+3,11)*2*1,1		19,98			
		233:(24,55+2,47)*2*4+0,66*3,4*2+(2,22*2+3,31)*3,6		248,55			
		-3,31*3,4-2,31*3,5-2,23*3,43+4*2+3,31*2,88+24,55*2,47*1,1		57,25			
		235:(1,78+2,36)*2*1,1+1,78*2,36		13,31			
		236:(1,33+2,36)*2*1,5+1,33*2,36		14,21			
		237:(2,94+2,67)*2*1,5+2,94*2,67		24,68			
		238:(2,77+3,35)*2*1,1+2,77*3,35		22,74			
		239:(1,68+1,59)*2*1,1+1,68*1,59		9,87			
		240:(1,31+1,59)*2*1,1+1,31*1,59		8,46			
		243:(3,08+1,88)*2*(3,5-2)+3,08*1,88		20,67			
		342:(2,52+8,44)*0,8+2,52*8,44		30,04			
		302:(3,04+8,68)*2*1,35+3,04*8,68		58,03			
		303:18,46+(7,17+2,87*2)*1,35		35,89			
		304:(1,26+1,35)*2*2,7+1,26*1,35		15,80			
		305:6,37,95+(3,25+5,09+4,55)*1,2		53,42			
		307:(4,84+5,05)*2*1,3+4,84*5,05		50,16			
		308:(1,7+1,97)*2*0,8+1,7*1,97		9,22			
		309:(2,99+1,97)*2*3+2,99*1,97		35,65			
		310:(3,38+2,75)*2*1,3+3,38*2,75		25,23			
		311:(2,48+2,9+2,94+5,38)*0,8+(3,48+6,42)*1,3+6,42+25,31		55,56			
		1*2*1,3		2,60			
		312:(4,59+3,16)*2*3+4,59*3,16		61,00			
		313:36,54+(2,25*2+5,47)*0,8+(3,88*2+5,47)*1,35		62,38			
		314:18,45+(2,25*2+3,01)*2,8+(3,88*2+3,01)*3,55-1,2*1,2		76,27			
		315:39,08+(2*2+5,85)*0,8+(4,13*2+5,85)*1,35		66,01			
		316:18,04+(2*2+2,7)*0,8+(4,13*2+2,7)*1,35		38,20			
		317:24,55+1,01+(0,94+2,23+2)*0,8+(0,79+2,34)*0,05		29,85			
		(3,71+3,02+4,99)*1,35		15,82			
		318:234,62+12,34+(1,6+2,5)*2,6*0,5*4+2,9*(1,6+2,5)*2		292,06			
		2,45*2,75*2		13,48			
		319:(1,9*2+8,75)*3+(4,23*2+8,75)*3,55+8,75*(6,13+0,55)		157,20			
		320:(5,6*2+3,18+0,75)*3+(1*2+2,43)*3,55+3,18*4,05		74,00			
		2,43*(0,35+0,75+1,57)		6,49			
		322:(1*2+7,21+8,69)*3,55+(7,69+6,21)*3+10,91+53,2-1,5*1,2		167,56			
		(7,21+5,57)*2*3,85+7,21*5,57-7,21*3*2		95,31			
		323:(7,21+4,27)*2*3,85+7,21*4,27		119,18			
		324:(7,21+3,97)*2*3,95+7,21*3,97		116,95			
		325:26,24+(3,04+8,63)*2*3,55-1,2*1,2+3,04*3,55*2		129,24			
		328:(1,13+1,52)*2*1,6+1,13*1,52		10,20			
		329:(2,96+3,6)*2*1,6+2,96*2,6+1,13*1		29,82			
		331,344:(2,03*2+0,9+1,52)*2*1,6+2,03*(0,9+1,52)		25,65			
		332:(8,31+3,35)*2*4+8,31*3,35-2,3*3,45-1,97*2,6+4*2		116,06			
		333:(1,5*2+16,99)*4,3+1,5*16,99		111,44			
		334:7,3+4,8+46,35+1,96+5,53+9,8+2,47*4,02+6,38*2,47*1,1		103,00			
		335:(1,9*2+8,75)*3+(4,23*2+8,75)*3,55+8,75*(6,13+0,55)		157,20			
		337:(1,82+1,59)*2*1,6+1,82*1,59		13,81			
		338:(2,92+1,91)*2*1,6+2,92*1,91		21,03			
		339:(1,32+3,23)*2*1,6+1,32*3,23		18,82			
		340:(1,45+1,5)*2*1,6+1,45*1,5		11,62			
		345:(1,88+3,16)*2*(3,4-2)+1,88*3,16		20,05			
		401:7,24*2,17+10,55*2,08+(7,24-1,15)*2,17+53,3+33,74+5,75		143,66			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		(2,17+3,65)*2,95*0,5*2+1,15*3,65		21,37			
		402:403:(2,35*4+4,57+3,46)*2,78+(2,78+1,7)*2,06*0,5*4		66,91			
		1,7*(4,57+3,46)+(2,35+2,3)*(4,57+3,46)-1*1,2		49,79			
		404:(5,83+6,2)*1,7+0,5*(1,5*2+1,4+2,9)+23,03+19,89		67,02			
		(2,5+1,14+2,4+0,99+0,75+3+0,5*2+0,3)*2,78-1,65*1,2		31,60			
		0,95*2,47+(2,47+1,5)*2,05*0,5+(2,78+1,7)*2,06*0,5*3		20,26			
		405:(4,33*2+3,2)*2,7+(2,7+1,65)*2,14*0,5*2		41,33			
		3,2*(4,33+2,4)+0,5*(1,5*2+2,29)		24,18			
		406:407:1,29*0,65*0,5*4+(5,82*4+3,5+3,66)*0,65		21,46			
		(4,33+2,4+0,165)*(3,5+3,66)		49,37			
		zrušený obklad:67,25+6,29		73,54			
		411,412:(4,33*4+3,54+3,46)*2,7+(2,7+1,65)*2,14*0,5*4		84,28			
		1,65*(3,54+3,46)+(4,33+2,4+0,165)*(3,54+3,46)-1*1,2		58,62			
		410:(4,33*2+4,35)*2,7+(2,7+1,65)*2,14*0,5*2		44,44			
		4,35*1,65+11,16+15,14-1*1,2		32,28			
		411:2,89*(2,56+1,41+2,5)+(2,56+1,41)*2,16*0,5*2		27,27			
		412:(9,21*2+5,12*2-3,58-2,4)*2,55+28,8+1*4*0,8*3		96,23			
		413:(1,54+1,79)*2*0,5+1,54*1,79		6,09			
		414:(1,91+1,79)*2*0,5+1,91*1,79		7,12			
		415:(3,58+3)*2*0,5+3,58*3		17,32			
		416:2,25*2*2,55+(3,6+7,4+2+5,23+1,65)*2,78		66,74			
		(2,78+1,4)*2,5*0,5+6,85*1,4+9,3*2,78+0,23*2,55		41,26			
		2,17*1,38*0,5+22,9+7,4*2+1,65*2,17+2,25*2,4-1*1		47,18			
		1*4*0,8		3,20			
		417:(1,5+2,86)*0,73*0,5*2+1,18*(0,73+1,5+1,6)		7,70			
		418:(1,5*2+3,41)*0,73+1,36*0,73*0,5*2+3,41*(1,5+1,6)		16,24			
		420:6,79*0,63*2+(2,7+0,63)*4,17*0,5*4+6,9*(4,4+4,95)		100,84			
		421:(3,03+2,74)*2*2,55+3,03*2,74-2,74*1,2		34,44			
		422:(1,35+2,7)*2*2,55+1,35*2,7		24,30			
		423:(8,7*2-3,58+2,4)*2,55+8,7*2,4+1*4*0,8*2		68,64			
		424:(4,8+2,65+0,23)*2,55+2,2*1,35+2,14*1,15*0,5+2,65*2,37		30,07			
		2,2*2,45+1*4*0,8		8,59			
		425:(1,15+1,71)*2*0,55+1,15*1,71		5,11			
		426:(2,23+2,71)*2*0,55+2,23*2,71		11,48			
		427:(3,64+3)*2*0,55+3*2,64+1,15*1		16,37			
		428:2,78*1,48+10,57*1,47+2,78*1,64+3,25*0,31+33,35		58,57			
		(2,6+1,48)*2,8*0,5+5,15*2,6+(2,6+1,64)*2,6*0,5		24,61			
		429:4,65*1,35+9,86*1,5+(1,5+2,6)*2,8*0,5+5,15*2,6		40,20			
		(2,6+1,64)*2,6*0,5+18,77*1,64+(15,2-1,54)*1,58		57,88			
		(1,5*2+1,54)*2,6+(2,6+1,58)*2,05*0,5*3+4,5*2,6		36,36			
		51,45+82,18+116,35		249,98			
		430-432:(4,42*6+3,5+3,42+3,53)*2,6+(2,6+1,58)*2,05*0,5*6		121,83			
		1,58*(3,5+3,42+3,53)+(4,42+2,3)*(3,5+3,42+3,53)		86,74			
		434:(1+2,7)*2*0,55+1*2,7		6,77			
		435:(0,9+1,65)*2*0,55+0,9*1,65		4,29			
		436:(0,9+0,95)*2*0,55+0,9*0,95		2,89			
		oplaštění krovu :257		257,00			
		US 01,02 :67,16+95,58+553,95+35,31		752,00			
		9,02+2,65+101,9+6,17		119,74			
		US 01,02 dle SDRK zábradlí:36,71		36,71			
		Mezisoučet		11 227,06			
		101:33,72+118,38-21,95+13,81		143,96			
		113 :43,8+139,29-1,46+8,56+0,72		190,91			
		130:7,28+7,26+28,02+2,82		45,38			
		138 :9,25+46,42+11,05		66,72			
		139 :5,98+54,26+5,95+285,55		351,74			
		-14,11-69,15+15,74+12,2+20,07		-35,25			
		140:9,33+38,06+17,41+1,15*2,18		67,31			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		201 :37,11+98,23-0,8		134,54			
		220 :34,07+96,65-1,7+13,36+3,04*4,07		154,75			
		234 :10,76+33,64+8,54		52,94			
		241,2 :19,45+78,39-4,5		93,34			
		301,343,48,08+130,18+11,17-1,13		188,30			
		326:22,54+59,32		81,86			
		327 :88,86-8,21+9,46*2,47*1,1		106,35			
		330,341:19,61+92,51-4,61		107,51			
741	R 784-04	Omyvatelný nátěr stěn, stand. K.19, vč.penetrace a potřebného vyrovnání a vyhlazení podkladu	m2	68,07		0,00	Zenit PU, Herbol + JUB, Rimano glet
		342:(2,52+8,44-1,33)*2,2		21,19			
		303:(7,17+2,87*2-1,29*2-1,37+0,17*2-0,7)*2,2+1,29*0,76*2		20,88			
		1,37*0,72+0,3*1,44*3+0,1*1,48*2		2,58			
		305,6:(3,25+5,09+4,55-1,37*3-0,9+0,17*6)*2,2+1,37*0,72*3		22,54			
		1,48*0,1*6		0,89			
	Celkem za	784 Malby				0,00	
Díl:	789	Skladby střech, stěn, stropů, podlah					
742	R 789-01	S1 - kompletní provedení skladby střechy	m2	263,94		0,00	
		Položka obsahuje folii, spád, klíny, tep. izolaci, parozábranu:		0,00			
		dle popisu ve skladbě S1 včetně všech detailů :		0,00			
		systémových prvků, přesahů, vyvedení na svislé:		0,00			
		konstrukce atd.:		0,00			
		Položka neobsahuje nosnou konstrukci (viz statika):		0,00			
		12,49*10,6+12,41*10,6		263,94			
743	R 789-02	S2 - kompletní provedení skladby střechy	m2	92,05		0,00	
		Položka obsahuje folii, spád, klíny, tep. izolaci, parozábranu:		0,00			
		dle popisu ve skladbě S2 včetně všech detailů :		0,00			
		systémových prvků, přesahů, vyvedení na svislé:		0,00			
		konstrukce atd.:		0,00			
		Položka neobsahuje nosnou konstrukci.:		0,00			
		16,89*5,45		92,05			
744	R 789-03	S4 - kompletní provedení skladby střechy	m2	30,41		0,00	
		Položka obsahuje folii, spád, klíny, tep. izolaci, parozábranu:		0,00			
		dle popisu ve skladbě S4 včetně všech detailů :		0,00			
		systémových prvků, přesahů, vyvedení na svislé:		0,00			
		konstrukce atd.:		0,00			
		Položka neobsahuje nosnou konstrukci (viz statika):		0,00			
		16,99*1,79		30,41			
745	R 789-04	ST12 kompletní provedení skladby opláštění VZT komínů s keram. obkladem	m2	9,21		0,00	
		Položka obsahuje syst. podkladní rošt s cementovými :		0,00			
		deskami, zetaplení zakončené stěrkou a perlínkou,:		0,00			
		keramické pásky, siloxanový nátěr dle popisu :		0,00			
		ve skladbě ST12.:		0,00			
		(1,2+2,21)*1,95*0,5*2+0,75*(1,2+2,21)		9,21			
746	R 789-05	ST8 - kompletní provedení skladby stěny	m2	19,49		0,00	
		dle popisu ve skladbě ST8 a dle detailů na výkrese:		0,00			
		krovu, bez dřevěné konstrukce, bez dřevoštěpkových :		0,00			
		desek :4,33*2,25*0,5*4		19,49			
747	R 789-06	ST10/A - kompletní provedení skladby stěny	m2	12,12		0,00	
		dle popisu ve skladbě ST10/A a dle detailů na výkrese:		0,00			
		krovu, bez dřevěné konstrukce, bez dřevoštěpkových :		0,00			
		desek :4,33*0,7*4		12,12			
748	R 789-07	ST10/B - kompletní provedení skladby stěny	m2	40,21		0,00	
		dle popisu ve skladbě ST10/B, včetně jádrové VC:		0,00			
		omítky, bez zdiva.:(5,9*4+11,89+11,81)*0,85		40,21			
749	R 789-08	ST11 - kompletní provedení skladby stěny	m2	7,60		0,00	
		dle popisu ve skladbě ST11 bez dřevěné a bez:		0,00			
		ocelové konstrukce.:16,89*(0,35+0,1)		7,60			
750	R 789-09	ST14/A,B,C viz statika 2.část nebo hliníkové výrobky		0,00	0,00	0,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 03221115
Objekt :	0003 REVIZE 7.7.2016	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
751	R 789-10	ST7/A - kompletní provedení skladby stěny	m2	1,89		0,00	
		dle popisu ve skladbě ST7/A, bez bitumenové stěrky,:		0,00			
		bez zdíva.:3,15*0,3*2		1,89			
	Celkem za	789 Skladby střeš, stěn, stropů, podlah				0,00	
Díl:	799	Ostatní					
752	R 799-01	D+M přenosných hasících přístrojů práškových PG6	ks	44,00		0,00	
		Oceňte dle požární zprávy:44		44,00			
	Celkem za	799 Ostatní				0,00	
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí					
753	431	ocel.konstrukce - střeš - kompl.dod+mtz	kg	8 456,49		0,00	
		střeš:(3894,0+649,6+2370,0+70,3)*1,15+425		8 456,49			
754	432	ocel.konstrukce- natíraná-kompl.D+M dle dokumentace statiky (vč.povrch.úprav)	kg	3 331,86		0,00	
		1np:(534,2+1330,5+235,1+35,07+28,2+5,9+9,8)*1,15		2 505,59			
		2np:(650,2+68,3)*1,15		826,28			
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				0,00	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
755	R D96-01	Odpčet suti ze záklopu - neoceňovat !!!	t	-20,73		0,00	
		80% prken bude zpětně použito:		0,00			
		-1850,6*0,8*0,014		-20,73			
756	R D96-02	Přípočet suti z demontovaného krovu - neoceňovat !	t	10,58		0,00	
		271,3*0,039		10,58			
757	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3 757,03		0,00	
758	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11 271,09		0,00	
759	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3 757,03		0,00	
760	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71 383,55		0,00	
761	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3 757,03		0,00	
762	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37 570,29		0,00	
763	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	3 757,03		0,00	
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02221115	Výrobky PSV	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0003	REVIZE 20.7.2016		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11-13-014	VFU Brno, Palackého, objekt 32		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet :	02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
712 Živičné a povlakové krytiny	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
767H Hliníkové výplně otvorů	0	0	0	0	0
76MS Mobilní a přestavitelné stěny	0	0	0	0	0
76ST Stínící konstrukce	0	0	0	0	0
76SV Vnitřní vybavení	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
792 Zabudovaný interiér	0	0	0	0	0
798 Pomocné konstrukce	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	953945111RU3	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka do 200 mm, výška 150 mm, 100 ks hrotů	m	31,50			
		K27:31,5		31,50			
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
Díl: 712		Živičné a povlakové krytiny					
2	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
3	764K16	K16 pochůzná deska na foliovou krytinu 600/600 kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků 20/(0,6*0,6)+0,44444	ks	56,00			
		20/(0,6*0,6)+0,44444		56,00			
	Celkem za	712 Živičné a povlakové krytiny					
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
4	764231250R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm včetně spojovacích prostředků.□	m	16,00			
		K11:16		16,00			
5	764267200R00	Oplechování vikýře z Cu plochy do 6 m2, do 30° K12:30	m2	30,00			
		K12:30		30,00			
6	764317200R00	Krytina hladká Pz železobetonových desek K01:52*1,0 K02:1,5*2,1	m2	55,15			
		K01:52*1,0		52,00			
		K02:1,5*2,1		3,15			
7	764331260R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm K20:28	m	28,00			
		K20:28		28,00			
8	764333240R00	Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 400 mm K43:2,5	m	2,50			
		K43:2,5		2,50			
9	764339210R00	Lemování z Pz, komínů na vlnité krytině, v ploše K03 : 1*5*(2,6*2+1,6*2) K04 : 5*(2,22*2+1,3*2) K05 : 5*(3,2*2+1,3*2) K06 : 2,0	m2	14,22			
		K03 : 1*5*(2,6*2+1,6*2)		4,20			
		K04 : 5*(2,22*2+1,3*2)		3,52			
		K05 : 5*(3,2*2+1,3*2)		4,50			
		K06 : 2,0		2,00			
10	764341230R00	Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm K08:1	kus	1,00			
		K08:1		1,00			
11	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm K24:85	m	85,00			
		K24:85		85,00			
12	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm K23:90	m	90,00			
		K23:90		90,00			
13	764392281R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 1000 mm, klínové těsnění Položka obsahuje dodávku a montáž úžlabního plechu včetně klínového těsnění a příponek□ K17:19	m	19,00			
		K17:19		19,00			
14	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm K50:23	m	23,00			
		K50:23		23,00			
15	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm K47 : 179 K51 : 25	m	204,00			
		K47 : 179		179,00			
		K51 : 25		25,00			
16	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm K27 : 8*33 K34 : 80	m	106,40			
		K27 : 8*33		26,40			
		K34 : 80		80,00			
17	764410270R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm K36:74	m	74,00			
		K36:74		74,00			
18	764410280R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 600 mm K30 : 31 K33 : 40 K37 : 7	m	78,00			
		K30 : 31		31,00			
		K33 : 40		40,00			
		K37 : 7		7,00			
19	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm K31 : 25 K32 : 55	m	80,00			
		K31 : 25		25,00			
		K32 : 55		55,00			
20	764421290R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 700 mm K28:86	m	86,00			
		K28:86		86,00			
21	764422210R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 800 mm K35:135	m	135,00			
		K35:135		135,00			
22	764422220R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 900 mm	m	140,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		K22:140		140,00			
23	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	90,00			
		K26:90		90,00			
24	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	120,00			
		K25:120		120,00			
25	764K09	K09 větrací komínky odvětrání výtah.šachty Pz plech - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00			
26	764K10	K10 pojistný přepad s integr.manžetou a ochr.mřížkou - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	4,00			
27	764K13	K13 Oplechování okapů poplast.plech rš.500mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.□	m	70,00			
28	764K14	K14 Oplechování okapů poplast.plech rš.200mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.□	m	50,00			
29	764K15	K15 sanační vpust s manžetou por napojení na fólii kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.□	ks	2,00			
30	764K44	K44 konstrukční materiál poplast.plech rš.500mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.□	m	15,00			
31	764K45	K45 ukončovací prvek oplechování s vodní drážkou rš 500 mm - poplast.pozink.plech, kompl.dod+mtz včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.□	m	28,00			
32	764K46	K46 oplechování atiky , rš 750 mm pozink.plech+HB polyester.nástřik, kompl.dod+mtz dle výpisu výrob	m	76,00			
33	764K48	K48 oplechování atiky , rš 600 mm pozink.plech+HB polyester.nástřik, kompl.dod+mtz dle výpisu výrob	m	18,50			
34	764K49	K49 ukonč.prvek -krycí lišta , rš 330 mm pozink.plech+HB polyester.nástřik, kompl.dod+mtz	m	18,50			
35	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	7,76			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
36	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
37	T/ 01	Repase stávajícího špaletového okna 1370x2760mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků (repase+dovoz+ + montáž na místě. Demontáž+zabalení+pasport+odvoz do dílny - součást bouracích prací□	ks	38,00			
38	T/ 02	Repase stávajícího špaletového okna 1370x2630mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků (repase+dovoz+ + montáž na místě. Demontáž+zabalení+pasport+odvoz do dílny - součást bouracích prací□	ks	78,00			
39	T/ 03	Repase a oprava pův.vstup.dveří 880x850x3400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
40	T/ 04	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 1240x2590mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
41	T/ 05	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 2215x2600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
42	T/ 06	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 1360x2260mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
43	T/ 07	Oprava stávajících dřev.oken z europrofilů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	79,00			
44	T/ 08	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 1370x2630mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
45	T/ 09	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 1940x1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
46	T/ 10	Nové střešní okno kyvné 780x1600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	46,00			Velux, FYU G61
47	T/ 11	Nové střešní okno výklopné kyvné 780x980mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			Velux, FPP G61
48	T/ 13	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 2770/650mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
49	T/ 14	Nové dvoukř.okno europrofil ditem 1850/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
50	T/ 15	Nové okno europrofil dítěrm 1150x1250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00			
51	T/ 16	Nové okno europrofil dítěrm 900x900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
52	T/ 17	Nové okno europrofil dítěrm 1200x900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00			
53	T/ 18	Nové okno europrofil dítěrm 1150x1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
54	T/ 19	Nové okno europrofil dítěrm 1200x500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	21,00			
55	T/ 20	Nové okno europrofil dítěrm 1370x400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
56	T/ 21	Nové dvoukř. okno europrofil dítěrm 800/500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
57	T/ 22	Nové dvoukř. okno europrofil dítěrm 1970/2610mm EI30 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
58	T/ 23	Nové dvoukř. okno europrofil dítěrm 1370/2640mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
59	T/ 24	Nové dvoukř. okno europrofil dítěrm 650/1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
60	T/ 30	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 615x615x2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	24,00			
61	T/ 30A	Repase stáv.kazet.dvojitých dveří a zárubní 2x(615x615x2500)mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
62	T/ 32	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1000x2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
63	T/ 33	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1100x2170mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
64	T/ 34	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1000x2250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
65	T/ 35	Repase stáv.kazet.dveří a zárubní 1100x2230mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
66	T/ 40	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 900x2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
67	T/ 41	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 1000x2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
68	T/ 42	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 615x615x2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
69	T/ 50	Nové dveře plné 700/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
70	T/ 51	Nové dveře část.prosklené 700/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	11,00			
71	T/ 52	Položka neobsazena					
71.1	T/52.1	Nové dveře plné 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na zvukovou neprůzvučnost	ks	12,00			
71.2	T/52.2	Nové dveře plné 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - zvuková neprůzvučnost 27 dB	ks	7,00			
71.3	T/52.3	Nové dveře plné 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - zvuková neprůzvučnost 32 dB	ks	2,00			
71.4	T/52.4	Nové dveře plné 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - zvuková neprůzvučnost 37 dB	ks	1,00			
72	T/ 52a	Nové dveře plné 800/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	21,00			
73	T/ 53	Položka neobsazena					
73.1	T/53.1	Nové dveře část.prosklené 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	1,00			
73.2	T/53.2	Nové dveře část.prosklené 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	1,00			
74	T/ 54	Položka zrušena					
74.1	T/54.1	Nové dveře plné 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	20,00			
74.2	T/54.2	Nové dveře plné 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	1,00			
74.3	T/54.4	Nové dveře plné 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 37 dB	ks	2,00			
75	T/ 54a	Nové dveře plné 900/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
76	T/ 55	Nové dveře celoprosklené 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
77	T/ 56	Položka neobsazena					
77.1	T/56.1	Nové dveře plné 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	5,00			
77.2	T/56.2	Nové dveře plné 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	6,00			
77.3	T/56.3	Nové dveře plné 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 32 dB	ks	6,00			
77.4	T/56.4	Nové dveře plné 800/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 37 dB	kd	2,00			
78	T/ 57	Položka neobsazena					
78.1	T/57.3	Nové dveře plné 900/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 32 dB	ks	7,00			
79	T/ 58	Položka neobsazena					
79.1	T/58.1	Nové dveře plné 1000/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	1,00			
79.2	T/58.3	Nové dveře plné 1000/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 32 dB	ks	1,00			
80	T/ 59	Nové dveře plné 1100/1970mm posuvné vč.pouzdra, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
81	T/ 65	Protipožární dveře EI 30-C2 DP3 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
82	T/ 67	Protipožární dveře - repase EW 30-C2 DP3 615+615/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
83	T/ 68	Protipožární dveře - replika EI 30-C2 DP3 1000/2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
84	T/ 70	Protipožární dveře - replika EW 30-C2 DP3 900/2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
85	T/ 71	Položka neobsazena					
85.1	T/71.1	Protipožární dveře EI 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	5,00			
85.2	T/71.2	Protipožární dveře EI 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 27 dB	ks	3,00			
86	T/ 72	Protipožární dveře EW 15-C2 DP3 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
87	T/ 73	Položka neobsazena					
87.1	T/73.1	Protipožární dveře EW 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost	ks	1,00			
87.2	T/73.4	Protipožární dveře EW 15-C2 DP3 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků - vzduchová neprůzvučnost 37 dB	ks	1,00			
88	T/ 74	Protipožární dveře EI 15-C2 DP3 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
89	T/ 75	Protipožární dveře - repase EI 30-C2 DP3 615+615/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
90	T/ 75A	Parapet vnitřní - HPL 1370/450+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
91	T/ 76	Parapet vnitřní - HPL 1370/420+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
92	T/ 78	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1370/410mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
93	T/ 79	Parapet vnitřní - HPL 1250/570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
94	T/ 80	Parapet vnitřní - HPL 1400/570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
95	T/ 81	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
96	T/ 82	Parapet vnitřní - HPL 1200/610+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
97	T/ 83	Parapet vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
98	T/ 84	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
99	T/ 85	Parapet vnitřní - HPL 1200/70+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
100	T/ 86	Parapet vnitřní - HPL 1370-1200/110+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
101	T/ 87	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1370/30+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
102	T/ 88	Parapet vnitřní - HPL 1200/40+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
103	T/ 89	Parapet vnitřní - HPL 1200/70+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
104	T/ 90	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1400/70+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
105	T/ 91	Parapet vnitřní - masiv 1360~1370/360+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	45,00			
106	T/ 92	Parapet vnitřní - masiv 1350/490+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
107	T/ 93	Parapet vnitřní - masiv 1360/200~220+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
108	T/ 94	Parapet vnitřní - masiv 1360~1370/480+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
109	T/ 95	Parapet vnitřní - masiv 1370/590+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
110	T/ 96	Parapet vnitřní - masiv 1370-1240/480+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
111	T/ 97	Parapet vnitřní - masiv 1370/600~620+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
112	T/ 98	Parapet vnitřní - HPL 990/500+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	18,00			
113	T/ 99	Parapet vnitřní - HPL 1940/520+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
114	T/100	Parapet vnitřní - masiv 1370-1360/600+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
115	T/101	Parapet vnitřní - masiv 1370/360+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
116	T/102	Parapet vnitřní - HPL 1350-1220/490+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
117	T/103	Parapet vnitřní - masiv 1370~1360/245~260+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	18,00			
118	T/104	Parapet vnitřní - masiv 1360~1390/380+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
119	T/105	Parapet vnitřní - masiv 1390/210~220+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
120	T/106	Parapet vnitřní - masiv 1370/450~460+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
121	T/107	Parapet vnitřní - masiv 1370/470~490+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	19,00			
122	T/108	Parapet vnitřní - masiv 1300-1220/435+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
123	T/109	Parapet vnitřní - masiv 1300~1350-1220/435+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
124	T/110	Parapet vnitřní - masiv 1290-1220/290+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
125	T/111	Parapet vnitřní - masiv 1370/70+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
126	T/112	Parapet vnitřní - masiv 1390/250+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
127	T/113	Parapet vnitřní - masiv 2330-2215/290+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
128	T/116	Parapet vnitřní - HPL 1360/350+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
129	T/117	Parapet vnitřní - HPL 1390/250+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
130	T/118	Parapet vnitřní - HPL rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
131	T/119	Parapet vnitřní - masiv 1360/380+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
132	T/120	Parapet vnitřní - masiv 1360/320+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
133	T/121	Parapet vnitřní - masiv 1370/220+100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
134	T/122	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1370/410mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
135	T/123	Parapetní krycí deska vnitřní - HPL 1250/410mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
136	T/124	Parapet vnitřní - masiv 1370/450+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
137	T/126	Parapet vnitřní - HPL 650/260+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
138	T/127	Parapet vnitřní - masiv 2770/520+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
139	T/128	Parapet vnitřní - masiv 1970/300+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
140	T/129	Parapet vnitřní - masiv 1410/150+30mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
141	T/130	Kopie stáv.kazet.dveří a zárubní 800x2200+300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
142	T/131	Kopie stáv.obkladové zárubně 1230/2500/320 mm kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
143	T/132	Nové dveře plně 700/1970mm s mřížkou, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
144	T/133	Protipožární dveře EW 30-C2 DP3 900/2200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
145	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
146	Z/ 1	Zapuštěný systém.vnitřní šachetní kryt 600x1000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
147	Z/ 2	Větrací mřížka kovová 150x150mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	16,00			
148	Z/ 3	Systém.šachtové stupadlo rozměry dle schématu, P=127mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	24,00			
149	Z/ 4	Zakrytí šachty kanálu teplovodu světlý otvor 600x300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
150	Z/ 5	Větrací mřížka s regulací 150x150mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	21,00			
151	Z/ 6	Lemování podlahy, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	14,00			
152	Z/ 7	Zapuštěný systém.vnitřní šachetní kryt 600x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
153	Z/13	Lemování horní hrany podlahy - ocel.úhelník rozměry dle výpisu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrob	ks	1,00			
154	Z/14	Poklop záchytné jímky vč.rámu sv.otvor 600x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
155	Z/15	Interiér.atypic.ocel.dveře 900/1880mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
156	Z/16	Vnější schodišť.madlo rozměr viz schéma, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
157	Z/17A	Revizní dvířka do zděné stěny 400/400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	28,00			
158	Z/17B	Revizní dvířka do zděné stěny 300/300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
159	Z/18A	Revizní dvířka do SDK stěny 400/400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
160	Z/18B	Revizní dvířka do SDK stěny 300/300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	10,00			
161	Z/23	Protipožár.kouřotěsné revizní dvířka rozvaděčů NN 800x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
162	Z/24	Lemování podlahy, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	12,50			
163	Z/25	Venkov.čisticí rohož z porořstu 1790x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
164	Z/26	Sestava pro WC ZTP, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	2,00			
165	Z/27	Kovová okenní mříž 500/1200mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	6,00			
166	Z/28	Kovová okenní mříž 1120/1250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
167	Z/29	Kovová okenní mříž rozměr 1130/1250mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
168	Z/30	Kovová okenní mříž rozměr 1200/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
169	Z/31	Kovová okenní mříž 1140/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	9,00			
170	Z/32	Vnitřní schodišť.madlo komplet sestav od 1.PP do 4.NP, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	159,00			
171	Z/35	Poklop záchranné jímky vč.rámu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
172	Z/37	Lemování podlahy, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	35,00			
173	Z/38	Vnitřní ocel.zábradlí foyer rozměr viz schéma, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
174	Z/39	Protipožár.kouřotěsné revizní dvířka rozvaděče SLP 450x500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
175	Z/42	Vnější schodišť.madlo rozměr viz schéma, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
176	Z/43	Vnější schodišť.madlo rozměr viz schéma, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
177	Z/45	Skládací půdní schody, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
178	Z/48	Ocel.schodiště rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
179	Z/49	Vnitřní schodišť.madlo, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	2,00			
180	Z/50	Žebříková lávka rozměr dle schématu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
181	Z/52	Vnitřní schodišť.madlo rozměr viz schéma, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
182	Z/55	Pomocné ocel.profil pro kluzné připojení zděných stěn ke stropu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kg	1 500,00			
183	Z/56	Pomocné ocel.profil pro kotvení projekční techniky v podhledech, kompl.dod+mtz dle výpisu vý	kg	300,00			
184	Z/57	Pomocné ocel.profil pro překlady nad otvory prostupů instalací, kompl.dod+mtz dle výpisu výrob	kg	1 500,00			
185	Z/58	Pomocné ocel.profil pro kotvení instalací v šachtách, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kg	1 100,00			
186	Z/59	Pomocné ocel.profil pro kotvení instalací v chodbách, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kg	450,00			
187	Z/60A	Protipožár.revizní dvířka 600x600mm do SDK stěny EI 45 DP1, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	27,00			
188	Z/61	Protipožár.revizní dvířka 600x600mm do SDK stěny EI 60 DP1, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
189	Z/62A	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 600x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	49,00			
190	Z/62B	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 500x500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	14,00			
191	Z/62C	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 400x400mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	22,00			
192	Z/62D	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 300x300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	45,00			
193	Z/62E	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 600x600mm EI 60, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
194	Z/62F	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 400x400mm EI 60, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
195	Z/62G	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 600x600mm EI 45, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	10,00			
196	Z/62H	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 500x500mm EI 45, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
197	Z/62I	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 400x400mm EI 45, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
198	Z/62J	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 300x300mm EI 45, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
199	Z/62K	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 600x600mm EI 30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	10,00			
200	Z/62L	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 500x500mm EI 30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
201	Z/62M	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 400x400mm EI 30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
202	Z/62N	Systém.revizní klapka (dvířka) do podhledu 300x300mm EI 30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
203	Z/63	Ocel.profilý vynášející hlavu atiky L 75/50/6mm, dl. 300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	180,00			
204	Z/64	Pomoc. ocel.profilý pro kotvení instalací v instal.kanálu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	kg	400,00			
205	Z/65	Ocel.konstrukce pod ventilátory na střeše 9,6x0,8m , kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
206	Z/66	Ocel.konstrukce VZT komínu rozměry viz schémata, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
207	Z/67	Zařízení pro odvod kouře a tepla 1000x1000mm, výška rámu okna 300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			Colt, M1B24H
208	Z/68	Zařízení pro větrání 1000x1000mm, výška rámu okna 300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			Colt, RWZ 6.1.1–24a
209	Z/69	Světlovod do ploché střechy 600x600mm, d=350mm, dl.1.2m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			Lightway, HP 400 Crystal
210	Z/70	Protidešťová žaluzie pro otvor VZT 930/560mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
211	Z/71	Protidešťová žaluzie pro otvor VZT včetně pur panelu 1570x540mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
212	Z/72	PUR panel včetně otvoru pro VZT 1570x540mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
213	Z/73	Protidešťová žaluzie pro otvor VZT 1500x680mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
214	Z/74A	Větrací těsnicí tvarovky s požár.odolností EI 45 sestava 2x2ks, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
215	Z/74B	Větrací těsnicí tvarovky s požár.odolností EI 30 sestava 2x2ks, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
216	Z/76	Oplechování hlavy parapetu schodiště r.š.800mm, dl.7m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
217	Z/77	Větrací těsnicí tvarovka 103/123mm EI60, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
218	Z/78	Větrací mřížka 150/150mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
219	Z/79	Venkovní zábradlí franc.okna 1850/1100mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	8,00			
220	Z/80	Zábradlí betonové zídky (1600+3485)/1000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
221	Z/81	Zábradlí betonové zídky (3845+1600)/1000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
222	Z/82	Lemování horní hrany antivibrač.základu pod VZT jednotkou 2900/1000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu vý	ks	1,00			
223	Z/83	Lemování horní hrany antivibrač.základu pod VZT jednotkou 6000/1150mm, kompl.dod+mtz dle výpisu vý	ks	1,00			
224	Z/84	Lemování horní hrany antivibrač.základu pod VZT jednotkou 1050/3050mm, kompl.dod+mtz dle výpisu vý	ks	1,00			
225	Z/85	Lemování horní hrany antivibrač.základu pod VZT jednotkou 1050/2850mm, kompl.dod+mtz dle výpisu vý	ks	1,00			
226	Z/86	Schodiště do strojovny VZT, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
227	Z/87	Zateplený výlez na plochou střechu se skládacími schody- EI30, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
228	Z/88	Ocelová konstrukce pod ventilátory na střeše 6, 4x0,6m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
229	Z/89	Protidešťová žaluzie 1000/1000mm pro otvor VZT, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
230	Z/90	Venkovní skleněná stříška 1000/3760mm s táhly nad vstupem do výtahu, kompl.dod+mtz dle výpisu výro	ks	1,00			
231	Z/91	Venkovní skleněná stříška 1000/2200mm s táhly nad vstupem do výtahu, kompl.dod+mtz dle výpisu výro	ks	1,00			
232	Z/92	Protipožár.revizní dvířka 600x600mm do zděné stěny EW30 - C2 DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
233	Z/93	Venkovní čistící rohož z poroforu 1000/1300mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
234	Z/94	Protipožár.revizní dvířka 600x600mm do zděné stěny EW15 DP1, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
235	Z/95	Protipožár.revizní dvířka 600x1970mm do zděné stěny PO dle PBŘ, kompl.dod+mtz dle výpisu výrob	ks	4,00			
236	Z/96	Svodový instalační sloupek pro laboratorní stoly dl.3150mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	10,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
237	Z/97	Lemování podlahy galerie 3.np, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	17,00			
238	Z/98	Vnitřní madlo spojovací lávky, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	17,00			
239	Z/99	lávky v instalační šachtě 800/820mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
240	Z100	Lemování podlahy, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	1,30			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické					
Díl:	767H	Hliníkové výplně otvorů					
241	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
242	AL/ 6	Vnější prosklené dveře ze systém. Al profilů ~1850/2500mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			Aluprof, MB-70
243	AL/ 7	Vnější prosklené dveře ze systém. Al profilů ~1200/2380mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-70
244	AL/ 8	Vnější plně dveře ze systém. Al profilů ~1000/2370mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			Aluprof, MB-70
245	AL/12	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~1550/2590-2750mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			Aluprof, MB-78EI
246	AL/13	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~1920/2600-2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-70
247	AL/14	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~1920/2700-2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-78EI
248	AL/15	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2060/3400-3630mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			Aluprof, MB-78EI
249	AL/16	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2060/3450-3690mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof,MB-78EI
250	AL/17	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2200/3840-4140mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-45
251	AL/18	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2490/3260mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-45
252	AL/19	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2470/3650-4000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-45
253	AL/20	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2310/3370-3580mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			Aluprof, MB-78EI
254	AL/21	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2230/3330-3540mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-78EI
255	AL/22	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2230/3330-3540mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-78EI
256	AL/23	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 30-C2 DP3, ~2300/3350-3570mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			Aluprof, MB-78EI
257	AL/24	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2300/3370-3580mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-45
258	AL/25	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ~2470/3780-4020mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof,MB-45
259	AL/26	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 15-C2 DP3, ~2400/2585mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-78EI
260	AL/27	Vnitřní prosklená stěna ze systém. Al profilů ,EI 15-C2 DP3, ~2400/2585mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-78EI
261	AL/29	Vnější hliníková fasáda 10690/5695mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-SR50N
262	AL/30	Vnější hliníková fasáda 16990/5730mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			Aluprof, MB-SR50N

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
	Celkem za	767H Hliníkové výplně otvorů					
Díl:	76MS	Mobilní a přestavitelné stěny					
263	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
264	PP/1	Montované prosklené příčky rozměr dle schématu (2620x3000+4550x3550mm), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			MILT Spacetech
265	PP/2	Montované prosklené příčky rozměr dle schématu (4550x3550mm), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			MILT Spacetech
266	PP/3	Montované prosklené příčky rozměr dle schématu (8435x3000mm), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			MILT Spacetech
	Celkem za	76MS Mobilní a přestavitelné stěny					
Díl:	76ST	Stínicí konstrukce					
267	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
268	ST/01	Interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1360x1480mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
269	ST/02	Interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1400x1460mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
270	ST/03	Interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1390x1590mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výr	ks	7,00			
271	ST/04	Interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1370x1545mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výr	ks	5,00			
272	ST/05	Interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1370x2630mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
273	ST/06	Stáv.interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1350x2600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výr	ks	2,00			
274	ST/07	Interiér.roleta pro zatemnění oken ručně ovládaná 1350x2600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
275	ST/08	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1150x1250mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
276	ST/09	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1150x1300mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
277	ST/10	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1370x2760mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	14,00			
278	ST/11	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1240x2590mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	14,00			
279	ST/12	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1360x2590mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	12,00			
280	ST/13	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1360x2630mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
281	ST/14	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1370x2630mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	52,00			
282	ST/15	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 2215x2600mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
283	ST/17	Interiérové žaluzie pro zastínění oken předokenní 16990/4330mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	1,00			
284	ST/18	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 1970x2600mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
285	ST/19	Interiér.žaluzie pro zastínění oken předokenní 2770/650mm ručně ovládané, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
286	ST/20	Interiérové žaluzie pro zastínění oken předokenní rozměry viz schema, ručně ovládané, kompl.dod+	soubor	1,00			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
		+mtz dle výpisu výrobků					
287	ST/21	Samolepící mléčná folie na sklo, rozměry viz schema, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
	Celkem za	76ST Stínící konstrukce					
Díl:	76SV	Vnitřní vybavení					
288	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
289	SV/15A	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 800x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	24,00			
290	SV/15B	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1000x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	16,00			
291	SV/15C	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1360x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
292	SV/15D	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1020x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	4,00			
293	SV/15E	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1820x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00			
294	SV/15F	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1975x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
295	SV/15G	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1565x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
296	SV/15H	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1590x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
297	SV/15I	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 2000x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00			
298	SV/15J	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1200x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			
299	SV/15K	Zrcadla a lemy zrcadel vlepených do obkladu 1770x800mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
	Celkem za	76SV Vnitřní vybavení					
Díl:	783	Nátěry					
300	783522110RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, ***** 1 x ***** + 2 x email *****	m2	824,39			
		K01 : 52*1,0		52,00			
		K02 : 1,5*2,1		3,15			
		K03 : 2,5*(2,6*2+1,6*2)		8,40			
		K04 : 5*(2,22*2+1,3*2)		3,52			
		K05 : 5*(3,2*2+1,3*2)		4,50			
		K06 : 2,0		2,00			
		K08 : 1*6		0,60			
		K09 : 1*1,0		1,00			
		K17 : 1,0*19,0		19,00			
		K20 : 28*0,6		1,68			
		K22 : 140*0,85		119,00			
		K23 : 90*8		72,00			
		K24 : 85*66		56,10			
		K25 : 120*47		56,40			
		K26 : 90*38		34,20			
		K27 : 8*33*35		9,24			
		K28 : 86,0*65		55,90			
		K30 : 31,0*6		18,60			
		K31 : 25*4		10,00			
		K32 : 55*4		22,00			
		K33 : 40*6		24,00			
		K34 : 80*4		32,00			
		K35 : 135*8		108,00			
		K36 : 74*45		33,30			
		K37 : 7*55		3,85			
		K43 : 2,5*35		0,88			
		K47 : 179*33		59,07			
		K50 : 23*25		5,75			
		K51 : 25*33		8,25			

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
	Celkem za	783 Nátery					
Díl:	792	Zabudovaný interiér					
301	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot, vč.zabudování					
302	ZI/01	Deska pro zapuštění dřezu 2000x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
303	ZI/02	Deska pro zapuštění dvoj dřezu 1920x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
304	ZI/03	Deska pro zapuštění dvoj dřezu 2400x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
305	ZI/04	Deska pro zapuštění dřezu 1320x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
306	ZI/05	Deska pro zapuštění dvoj dřezu 2100x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
307	ZI/07	neobsazeno					
308	ZI/08	Rohová kuchyňská linka 945+1350x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
309	ZI/09	Kuchyňská linka 2100x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
310	ZI/10	Kuchyňská linka 1800x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
311	ZI/11	Kuchyňská linka 1500x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
312	ZI/12	Kuchyňská linka 3000x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
313	ZI/13	Kuchyňská linka 650x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
314	ZI/14	Kuchyňská linka 3400x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
315	ZI/15	Kuchyňská linka 3590x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
316	ZI/16	Deska pro zapuštění dvoj dřezu 2100x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
317	ZI/16A	Regálová úklidová skříň 1565x270x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
318	ZI/17	Regálová úklidová skříň 1590x300x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
319	ZI/30	Sanitární příčka (2020+1360)x2x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
320	ZI/33	Sanitární příčka (2750+2x1360)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
321	ZI/35	Sanitární příčka (2600+2x1360)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
322	ZI/37	Sanitární příčka (3580+2x1360)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
323	ZI/39	Sanitární příčka(2640+2x1360)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
324	ZI/41	Sanitární příčka (1810+2215)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
325	ZI/42	Sanitární příčka(925+1365)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
326	ZI/43	Sanitární příčka(2070+1380)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
327	ZI/44	Sanitární příčka(2755+2x1380)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
328	ZI/45	Sanitární příčka(1910+1335)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
329	ZI/46	Sanitární příčka 1520x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
330	ZI/47	Sanitární příčka (3400+910)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
331	ZI/48	Sanitární příčka (1880)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez

Slepý rozpočet

Stavba :	11-13-014 VFU Brno, Palackého, objekt 32	Rozpočet: 02221115
Objekt :	0003 REVIZE 20.7.2016	Výrobky PSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
332	ZI/49	Sanitární příčka (1720)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
333	ZI/50	Sanitární příčka (1610)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
334	ZI/51	Kuchyňská linka 3000x600mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			
335	ZI/52	Sanitární příčka (1750)x2000mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00			ADI INTERIÉR Comfort nerez
Celkem za		792 Zabudovaný interiér					
Díl:	798	Pomocné konstrukce					
336	PP 1 1,2,3,7	Protipožární opatření objektu (malta,pěna,stěrka, tmel), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	1,00			
337	PP 1 4	Protipož. opatř. objektu- pož.ochranná manžeta pro plast.potrubí do DN160 ,EI max.120, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	158,00			
338	PP 1 5	Protipož. opatř. objektu- trubní ucpávka pro kov.potr.do stěn astropů do DN160 ,EI max.120, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	125,00			
339	PP 1 6	Protipož. opatř. objektu- desková kabelová přepážka do stěn astropů EI120, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	12,00			
340	PP 2	Utěsnění mezikruží pro kabely a trubky (celkem 32 ks), kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	soubor	1,00			
341	PP 3	Flexibilní těsnicí hmota kazeta 290ml, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	7,00			
342	PP 4	Těsnění prac.spár a prostupů, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	40,00			
343	PP 5 1	Ohebná dvoupáštěová korugovaná chránička DN110, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	25,00			
344	PP 5 2	Ohebná dvoupáštěová korugovaná chránička DN63, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	50,00			
345	PP 5 3	Ohebná dvoupáštěová korugovaná chránička DN40, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	50,00			
346	PP 6 1	Tuhá dvoupáštěová korugovaná chránička DN160, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	36,00			
347	PP 6 2	Tuhá dvoupáštěová korugovaná chránička DN110, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	90,00			
348	PP 6 3	Tuhá dvoupáštěová korugovaná chránička DN63, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	48,00			
349	PP 6 4	Tuhá dvoupáštěová korugovaná chránička DN40, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	36,00			
350	PP 7 1	Podélně dělená kabelová trubka DN160, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	18,00			
351	PP 7 2	Podélně dělená kabelová trubka DN110, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m	24,00			
Celkem za		798 Pomocné konstrukce					
Díl:	799	Ostatní					
352	GK	systém generálního klíče kompl.dod+mtz dle specifikace generálního klíče (PSV D11C18)	soubor	1,00			
353	KS/1	Kotevní systém pro zavěšení osob -dle vč.D11C17.1 a TZ D11C17.2, kompl.dod+mtz dle	soubor	1,00			
Celkem za		799 Ostatní					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Objekt 32, Areál VFU Brno	SKP	
D.1.4.1	Zařízení pro vytápění budov	Měrná jednotka	
Stavba	Objekt 32	Počet jednotek	0
	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	Náklady na m.j.	0
Projektant	Bohumil Bartoš	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Krycí list		
Objednatel	VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem		Oborová přírážka
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

V barevně označených buňkách sloupce" Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

P.č.	Číslo položky	Název položky	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné	
Díl: 732		Strojovny	
Díl: 733		Rozvod potrubí	
Díl: 734		Armatury	
Díl: 735		Otopná tělesa	
Díl: 783		Nátěry	
	Celkem	Celkem	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
Díl:	713	Izolace tepelné					
1	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	0,01			
2	2	montáž tepelné izolace min. vatou s Al folií	m	820,00			montáž
3	1	montáž tepelné izolace s návlekovou izolací	m	3 219,00			montáž
4	722 18-1215.RT6	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm	m	1 535,00			MIRELON, PRO
5	722 18-1215.RT7	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	344,00			MIRELON, PRO
6	722 18-1215.RT9	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	856,00			MIRELON, PRO
7	722 18-1215.RU2	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm	m	392,00			MIRELON, PRO
8	722 18-1215.RU4	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm	m	40,00			MIRELON, PRO
9	722 18-1215.RU4	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 49 mm	m	53,00			MIRELON, PRO
10	631-54571	Pouzdro potrubní izolační 27/40 mm min. vata + Al fólie	m	32,00			Rockwool, 800 27/40
11	631-54574	Pouzdro potrubní izolační 49/40 mm min. vata + Al fólie	m	86,00			Rockwool, 80049/40
12	631-54576	Pouzdro potrubní izolační 70/40 mm min. vata + Al fólie	m	240,00			Rockwool, 800 70/40
13	631-54602	Pouzdro potrubní izolační 34/50 mm min. vata + Al fólie	m	92,00			Rockwool, 800 34/50
14	631-54607	Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm min. vata + Al fólie	m	33,00			Rockwool, 800 76/50
15	631-54608	Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm min. vata + Al fólie	m	200,00			Rockwool, 800 89/50
16	631-54603	Pouzdro potrubní izolační 49/60 mm min. vata + Al fólie	m	74,00			Rockwool, 800 49/60
17	631-54603	Pouzdro potrubní izolační 133/80 mm min. vata + Al fólie	m	63,00			Rockwool, 800 133/80
18	3	tepelná izolace HVDT min. vatou s Al folií	m2	4,00			Kran Izol, HVDT
19	4	tepelná izolace rozdělovače min. vatou s Al folií	m2	7,00			
Celkem za		713 Izolace tepelné					
Díl:	732	Strojovny					
20	998 73-2201.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,01			
21	5	před.cena rozdělovače - modul 200 dle detailu vč. podpěr	ks	1,00			
22	6	před.cena HVDT - vel. VI vč. podpěr a nátěru	ks	1,00			
23	7	montáž cirkulačních čerpadel do potrubí, 230v	ks	8,00			
24	8	cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 1,2 m3/hod, H - 15 KPa	ks	1,00			WILO, Stratos PICO
25	9	cirkulační elektronické čerpadlo 203V Qopt- 2,5 m3/hod, H - 50 KPa	ks	1,00			WILO, Stratos PICO
26	10	cirkulační elektronické čerpadlo 230V Qopt- 2,0 m3/hod, H - 20 KPa	ks	2,00			WILO, Stratos PICO
27	11	cirkulační elektronické čerpadlo 230V Qopt- 3,9 m3/hod, H - 40 KPa	ks	1,00			WILO, YONOS MAXO
28	12	cirkulační elektronické čerpadlo 230V Qopt- 3,8 m3/hod, H - 20 KPa	ks	1,00			WILO, YONOS MAXO
29	13	cirkulační elektronické čerpadlo 230V Qopt- 7,5 m3/hod, H - 40 KPa	ks	1,00			WILO, YONOS MAXO
30	14	cirkulační elektronické čerpadlo 230V Qopt- 9,0 m3/hod, H - 30 KPa	ks	1,00			WILO, YONOS MAXO
31	15	Dodávka a montáž zásobníku TV o obsahu 1000 l. s topnou vložkou 3,5 m2 - euro 1000	ks	1,00			Dražice OKCE, +TJG6/4"
Celkem za		732 Strojovny					
Díl:	733	Rozvod potrubí					
32	998 73-3203.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	0,01			
33	733 11-1104.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	41,00			
34	733 11-1105.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	46,00			
35	733 11-1106.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	120,00			
36	733 11-1107.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	138,00			
37	733 11-1108.R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	240,00			
38	733 12-1122.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2	m	33,00			
39	733 12-1125.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6	m	200,00			
40	733 12-1132.R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5	m	63,00			
41	733 17-8112.RT1	Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX, D 16x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	1 208,00			Giacomini, Alpex
42	733 17-8113.RT1	Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX, D 18x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	327,00			Giacomini, Alpex
43	733 17-8114.RT1	Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX, D 20x2 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	344,00			Giacomini, Alpex
44	733 17-8115.RT1	Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX, D 26x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	846,00			Giacomini, Alpex
45	733 17-8116.RT1	Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX, D 32x3 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	392,00			Giacomini, Alpex
46	733 17-8117.RT1	Potrubí vícevrstvé PE-AL-PEX, D 40x3,5 mm lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	49,00			Giacomini, Alpex
47	16	tlakové zkoušky ocel. potrubí	m	883,00			
48	17	tlakové zkoušky plast. potrubí	m	3 166,00			
Celkem za		733 Rozvod potrubí					
Díl:	734	Armatury					
49	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0,01			
50	18	montáž armatur	ks	401,00			
51	19	Filtr DN32	ks	2,00			
52	20	Filtr DN50	ks	3,00			
53	21	Filtr DN65	ks	2,00			
54	22	Filtr DN80	ks	1,00			
55	23	komplet sestava měřiče tepla Qopt.-21,8 m3/hod implusní výstup	ks	1,00			Enbra, Sontex
56	24	vypouštěcí kohout DN15	ks	10,00			
57	25	Manometr	ks	9,00			
58	26	Teploměr	ks	9,00			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
59	27	odvzdušnění	ks	15,00			
60	28	Kul. ventil DN32	ks	8,00			
61	29	Kul. ventil DN50	ks	7,00			
62	30	reg. ventil DN25, vyvažovací	ks	3,00			TA HYDRONIC, STAD
63	31	reg. ventil DN40, vyvažovací	ks	5,00			TA HYDRONIC, STAD
64	32	reg. ventil DN50, vyvažovací	ks	4,00			TA HYDRONIC, STAD
65	33	zpětná klapka DN32	ks	1,00			Giacomini, zpětná klapka
66	34	zpětná klapka DN50	ks	1,00			Giacomini, zpětná klapka
67	35	zpětná klapka DN65	ks	1,00			KSB, BOA-RVK
68	36	zpětná klapka DN80	ks	1,00			KSB, BOA-RVK
69	38	uzavírací klapka DN80	ks	3,00			KSB, BOAX
70	37	uzavírací klapka DN65	ks	6,00			KSB, BOAX
71	39	uzavírací klapka DN125	ks	6,00			KSB, BOAX
72	40	souprava (roh. vekolux + hlavice + šroubení) - DS 346/1	ks	288,00			TA HYDRONIC,heimeier
73	41	montáž armatur M+R	ks	4,00			
74	42	přípoj.. sada pro tělesa mini vč. ventilu, šroubení,sv. šroubení a term. hlavice	ks	15,00			Jaga, DECO
Celkem za		734 Armatury					
Díl: 735		Otopná tělesa					
75	998 73-5203.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	0,01			
76	43	montáž otopných deskových těles VKM	ks	288,00			
77	44	Deskové těleso VKM - 10-050040	ks	3,00			Radik VKM,10-050040
78	45	Deskové těleso VKM - 10-050070	ks	1,00			Radik VKM, 10-050070
79	48	Deskové těleso VKM - 11-040100	ks	2,00			Radik VKM, 11-040100
80	49	Deskové těleso VKM - 11-050040	ks	2,00			Radik VKM, 11-050040
81	50	Deskové těleso VKM - 11-050050	ks	2,00			Radik VKM, 11-050050
82	51	Deskové těleso VKM - 11-050060	ks	5,00			Radik VKM, 11-050060
83	52	Deskové těleso VKM - 11-050070	ks	2,00			Radik VKM,11-050070
84	53	Deskové těleso VKM - 11-050080	ks	3,00			Radik VKM, 11-050080
85	54	Deskové těleso VKM - 11-050090	ks	2,00			Radik VKM, 11-050090
86	55	Deskové těleso VKM - 11-050100	ks	2,00			Radik VKM, 11-050100
87	56	Deskové těleso VKM - 11-050110	ks	1,00			Radik VKM,11-050110
88	57	Deskové těleso VKM - 11-050120	ks	4,00			Radik VKM, 11-050120
89	58	Deskové těleso VKM - 11-090040	ks	1,00			Radik VKM, 11-090040
90	59	Deskové těleso VKM - 21-040070	ks	1,00			Radik VKM, 21-040070
91	60	Deskové těleso VKM - 21-040080	ks	6,00			Radik VKM, 21-040080
92	61	Deskové těleso VKM - 21-040090	ks	2,00			Radik VKM, 21-040090
93	62	Deskové těleso VKM - 21-040100	ks	4,00			Radik VKM, 21-040100
94	63	Deskové těleso VKM - 21-040110	ks	7,00			Radik VKM, 21-040110
95	64	Deskové těleso VKM - 21-050040	ks	5,00			Radik VKM, 21-050040
96	65	Deskové těleso VKM - 21-050060	ks	6,00			Radik VKM, 21-050060
97	66	Deskové těleso VKM - 21-050070	ks	3,00			Radik VKM, 21-050070
98	67	Deskové těleso VKM - 21-050080	ks	13,00			Radik VKM, 21-050080
99	68	Deskové těleso VKM - 21-050090	ks	8,00			Radik VKM, 21-050090
100	69	Deskové těleso VKM - 21-050100	ks	6,00			Radik VKM, 21-050100
101	70	Deskové těleso VKM - 21-050110	ks	2,00			Radik VKM,21-050110
102	71	Deskové těleso VKM - 21-050120	ks	9,00			Radik VKM, 21-050120
103	72	Deskové těleso VKM - 22-040060	ks	2,00			Radik VKM, 22-040060
104	73	Deskové těleso VKM - 22-040070	ks	3,00			Radik VKM, 22-040070
105	74	Deskové těleso VKM - 22-040080	ks	9,00			Radik VKM, 22-040080
106	75	Deskové těleso VKM - 22-040090	ks	15,00			Radik VKM, 22-040090
107	76	Deskové těleso VKM - 22-040100	ks	22,00			Radik VKM, 22-040100
108	77	Deskové těleso VKM - 22-040110	ks	40,00			Radik VKM, 22-040110
109	78	Deskové těleso VKM - 22-040120	ks	57,00			Radik VKM, 22-040120
110	79	Deskové těleso VKM - 22-040140	ks	1,00			Radik VKM, 22-040140
111	80	Deskové těleso VKM - 22-050050	ks	3,00			Radik VKM, 22-050050
112	82	Deskové těleso VKM - 22-050070	ks	1,00			Radik VKM, 22-050070
113	83	Deskové těleso VKM - 22-050080	ks	8,00			Radik VKM, 22-050080
114	83	Deskové těleso VKM - 22-050090	ks	6,00			Radik VKM, 22-050090
115	84	Deskové těleso VKM - 22-050100	ks	2,00			Radik VKM, 22-050100
116	85	Deskové těleso VKM - 22-050110	ks	7,00			Radik VKM, 22-050110
117	86	Deskové těleso VKM - 22-050120	ks	4,00			Radik VKM, 22-050120
118	86	Deskové těleso VKM - 22-050140	ks	1,00			Radik VKM, 22-050140
119	87	Deskové těleso VKM - 22-090100	ks	2,00			Radik VKM, 22-090100
120	87	Deskové těleso VKM - 33-040100	ks	2,00			Radik VKM, 33-040100
121	87	Deskové těleso VKM - 33-040110	ks	1,00			Radik VKM, 33-040110
122	88	stojánkový mini konvektor MINF0.00810019	ks	5,00			Jaga MINI, MINF0.00810019
123	89	stojánkový mini konvektor MINF0.00814019	ks	4,00			Jaga MINI, MINF0.00814019
124	90	stojánkový mini konvektor MINF0.01311020	ks	4,00			Jaga MINI, MINF0.01311020
125	91	stojánkový mini konvektor MINF0.02322021	ks	2,00			Jaga MINI, MINF0.02322021
Celkem za		735 Otopná tělesa					
Díl: 783		Nátěry					
126	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	586,00			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
127	783 42-5150.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	233,00			
128	783 42-6160.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m	63,00			
129	92	vypuštění topného systému	hod	10,00			
130	93	provedení prostupů, drážek pro potrubí vedené ve stěnách, podlahách vč. zapravení	hod	150,00			
131	94	vyregulování topného systému	hod	20,00			
132	95	koml. systém uchycení potrubí a rozvodů	kg	750,00			
133	96	zpracování provozního řádu	hod	10,00			
134	97	demontáže stávajícího systému UT vč. odvozu materiálu	hod	250,00			
135	97	Topná zkouška	hod	72,00			
	Celkem za	783 Nátěry					

ROZPOČET - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Rozpočet	D.1.4.2, D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	29.23.12
SO 01	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.32	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
VFU Brno	VFU Brno, Objekt 32, Areál VFU Brno, Změna 06/2015	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1615 / B1516
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Základní rozpočtové náklady				
Z R N	HSV celkem			
	PSV celkem			
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno: ing. Jaroslav Brestič		Jméno:		Jméno:
Datum: 15.06.2015		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka:

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
Zařízení č. 1. - Větrání - laboratoří - přívod								
1.01	Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v sestavě: přívod filtrační díl M5 rekuperační díl s deskovým rekuperátorem s by-passem ventilátor. díl přívod - 9000 m ³ /h; 350Pa; P-5,5kW; U-400V; I-11,17A vodní ohřív. díl - 46,7kW; voda 80/60°C; 2,05 m ³ /h; 0,81 kPa chladicí díl - 54,5 kW; R410A 2 okruhy frekvenční měnič - 3x380-480V; 5,5kW; IP20; 51Hz filtrační díl F9 odvod filtrační díl G4 ventilátor. díl odvod - 9000 m ³ /h; 350Pa; P-3kW; U- 400V; I-6,36A frekvenční měnič - 3x380-480V; 3,0kW; IP20; 51Hz dilatační manžety, regulační klapky Jednotka ve složení dle výkresů, dělená do dvou celků včetně rámu, FM, sifonů s kulikou	ks	1					remak, ecodesign AeroMaster XP
1.01.1	Vyvíječ páry elektrický odporový M _p -60,0 kg/h; P-45kW; U _{prac} -400V; U _{řid} -230V komplet s distribuční trubicí, parní i kondenzační hadicí regulace výkonu s vlhkostními čily komunikační modul pro propojení s nadřazeným systémem Mar	ks	1					flair Condair RS Visual 60
1.01.2	Kondenzační jednotka chladicí pro vzt jednotku Chladicí výkon celkový nominální Q _{ch} 25,4 kW Příkon 12,5 kW, 400V, 18,3 A Chladivový okruh CU potrubí, izolace včetně náplně chladiva R410A	ks	2					fujitsu AOYA-90LALT

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1.10	Protidešťová žaluzie + rám, sito - dodávka stavby 830x460	ks	3					
1.11	Protidešťová žaluzie + rám, sito - dodávka stavby 620x250	ks	2					
1.15	Tlumič hluku 200x500x1000	ks	68					
1.20.1	Regulační klapka ruční 630x450	ks	1					
1.20.2	Regulační klapka ruční 630x315	ks	1					
1.20.3	Regulační klapka ruční 200x200	ks	3					
1.20.4	Regulační klapka ruční 200x250	ks	4					
1.20.5	Regulační klapka ruční 150x150	ks	3					
1.20.6	Regulační klapka ruční 200x315	ks	1					
1.20.7	Regulační klapka ruční 250x315	ks	2					
1.20.8	Regulační klapka ruční 200x450	ks	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1.20.9	Neobsazeno	ks	0					
1.20.10	Regulační klapka ruční 200x150	ks	1					
1.20.11	Regulační klapka kruhová ruční ϕ 200	ks	7					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1.20.12	Regulační klapka kruhová ruční ϕ160	ks	1					
1.25	Požární klapka 630x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1.26	Požární klapka 630x450 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	2					
1.27	Požární klapka 200x200 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1.28	Požární klapka 500x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1.29	Požární klapka 400x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1.30	Požární klapka 315x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1.40	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 525x225	ks	3					
1.41	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 325x75	ks	4					
1.42	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 325x125	ks	3					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1.43	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 425x125	ks	21					
1.44	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 325x225	ks	3					
1.45	Talířový ventil přívodní ϕ 160 včetně zděře	ks	3					
1.46	Talířový ventil přívodní ϕ 200 včetně zděře	ks	7					
1.47	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 525x125	ks	1					
1.50	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací ϕ 125	bm	4					
1.51	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací ϕ 160	bm	8					
1.52	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací ϕ 200	bm	16					
1.53	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací ϕ 250	bm	4					
1.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	380					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	205					
1.75	Potrubí kruhové ϕ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	11					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1.76	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	30					
1.77	Potrubí kruhové φ 125 včetně 30 % tvarovek	bm	6					
1.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	256					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1.85	Izolace protipožární	m ²	72					
1.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 1A - Větrání - laboratoří - odvod								
1A.02	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 700 m ³ /h; 150Pa; P-0,095kW; U- 230V; I-0,43A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 800/200 N8
1A.10	Protidešťová žaluzie + rám, sito - dodávka stavby 1500x680	ks	1					
1A.11	Samotížná žaluzie φ 315	ks	1					
1A.15	Tlumič hluku 200x500x1000	ks	30					
1A.16	Tlumič hluku 200x500x500	ks	10					
1A.17	Tlumič hluku 200x500x1500	ks	10					
6A.18	Tlumič hluku kruhový - l=900mm φ 200	ks	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1A.20.1	Regulační klapka ruční 800x450	ks	1					
1A.20.2	Regulační klapka ruční 630x355	ks	1					
1A.20.3	Regulační klapka ruční 710x315	ks	1					
1A.20.4	Regulační klapka ruční 200x200	ks	1					
1A.20.5	Regulační klapka ruční 400x200	ks	1					
1A.20.6	Regulační klapka + servopohon 315x200	ks	2					
1A.20.7	Regulační klapka + servopohon 200x315	ks	2					
1A.20.8	Regulační klapka + servopohon 200x200	ks	3					
1A.20.9	Regulační klapka kruhová ruční ϕ 125	ks	2					
1A.20.10	Regulační klapka kruhová ruční ϕ 200	ks	2					
1A.20.11	Regulační klapka kruhová ruční ϕ 224	ks	1					
1A.20.12	Regulační klapka kruhová + servopohon ϕ 200	ks	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1A.20.13	Regulační klapka + servopohon 250x315	ks	1					
1A.20.14	Regulační klapka kruhová ruční ϕ 160	ks	2					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1A.25	Požární klapka 630x355 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1A.26	Požární klapka 800x450 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	2					
1A.27	Požární klapka 500x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1A.28	Požární klapka 200x200 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1A.29	Požární klapka 400x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1A.30	Požární klapka 315x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
1A.40	Neobsazeno	ks	0					
1A.41	Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod 425x225	ks	3					
1A.42	Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod 425x125	ks	13					
1A.43	Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod 325x125	ks	3					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1A.44	Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod 325x75	ks	4					
1A.45	Talířový ventil odvodní ϕ 100 včetně zděře	ks	6					
1A.46	Talířový ventil odvodní ϕ 125 včetně zděře	ks	9					
1A.47	Talířový ventil odvodní ϕ 160 včetně zděře	ks	5					
1A.48	Talířový ventil odvodní ϕ 200 včetně zděře	ks	8					
1A.49	Zpětná klapka kruhová ϕ 200	ks	1					
1A.49.1	Dveřní mřížka - dodávka stavby 425x125	ks	6					
1A.49.2	Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod 525x125	ks	1					
1A.50	Ohebná Al laminátová hadice ϕ 100	bm	12					
1A.51	Ohebná Al laminátová hadice ϕ 125	bm	18					
1A.52	Ohebná Al laminátová hadice ϕ 160	bm	15					
1A.53	Ohebná Al laminátová hadice	bm	12					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	φ200	bm	12					
1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	355					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	177					
1A.75	Potrubí kruhové φ 224 včetně 30 % tvarovek	bm	5					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
1A.76	Potrubí kruhové φ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	48					
1A.77	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	28					
1A.78	Potrubí kruhové φ 125 včetně 30 % tvarovek	bm	28					
1A.79	Potrubí kruhové φ 100 včetně 30 % tvarovek	bm	11					
1A.85	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	178					
1A.86	Izolace protipožární	m ²	76					
1A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 2 - Přívod pro digestoře								
2.01	Vzduchotechnická jednotka pro přívod v sestavě: přívod filtrační díl M5 ventilátor. díl přívod - 7000 m ³ /h; 350Pa; P-3,0kW; U-400V; I-5,9A vodní ohřív. díl - 87,2kW; voda 80/60°C; 3,84 m ³ /h; 5,09 kPa filtrační díl F9 frekvenční měnič - 3x380-480V; 3kW; IP20; 51Hz	ks	1					remak, ecodesign AeroMaster XP

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	dilatační manžety, regulační klapky							
2.15	Tlumič hluku 200x500x1000	ks	8					
2.16	Tlumič hluku 200x500x1500	ks	8					
2.20.1	Regulační klapka ruční 400x710	ks	1					
2.20.2	Regulační klapka ruční 400x315	ks	2					
2.20.3	Regulační klapka + servopohon 400x200	ks	3					
2.20.4	Regulační klapka + servopohon 315x250	ks	1					
2.20.5	Regulační klapka + servopohon 200x250	ks	2					
2.20.6	Regulační klapka + servopohon 200x200	ks	2					
2.25	Požární klapka 400x315 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
2.26	Požární klapka 710x400 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
2.27	Požární klapka 630x450 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
2.28	Požární klapka 250x315	ks	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
2.40	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 525x325	ks	1					
2.41	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 425x225	ks	2					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
2.42	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 525x225	ks	2					
2.43	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 825x225	ks	2					
2.44	Vyústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod 425x125	ks	4					
2.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	233					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	112					
2.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	92					
2.85	Izolace protipožární	m ²	57					
2.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - přívod								
3.01	Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu v sestavě: přívod filtrační díl M5	ks	1					remak, ecodesign AeroMaster XP

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	rekuperační díl s deskovým rekuperátorem s by-passem ventilátor. díl přívod - 5000 m ³ /h; 350Pa; P-3,0kW; U-400V; I-6,36A vodní ohřív. díl - 26,4kW; voda 80/60°C; 1,16 m ³ /h; 0,69 kPa chladicí díl - 29,9 kW; R410A; 183Pa frekvenční měnič - 3x380-480V; 3,0kW; IP20; 51Hz odvod filtrační díl F9 ventilátor. díl odvod - 5000 m ³ /h; 350Pa; P-1,5kW; U- 400V; I-3,35A frekvenční měnič - 3x380-480V; 1,5kW; IP20; 51Hz dilatační manžety, regulační klapky							
3.01.1	Kondenzační jednotka chladicí pro vzt jednotku Chladicí výkon celkový nominální Qch 25,4 kW Příkon 12,5 kW, 400V, 18,3 A Chladivový okruh CU potrubí, izolace včetně náplně chladiva R410A	ks	1					fujitsu AOYA-90LALT
3.10	Protidešťová žaluzie + rám + síto - dodávka stavby 800x800	ks	0					
3.15	Tlumič hluku 200x500x1000	ks	24					
3.16	Tlumič hluku 200x500x1500	ks	6					
3.20	Regulační klapka ruční 200x450	ks	1					
3.21	Regulační klapka ruční 355x450	ks	1					
3.25	Požární klapka 450x630 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
3.26	Požární klapka kruhová ø355 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	5					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
3.40	Vyústka čtyřhranná dvojřadá pro kruhové potrubí, regulace - 225x125	ks	12					
3.41	Vyústka čtyřhranná dvojřadá pro kruhové potrubí, regulace - 325x125	ks	4					
3.42	Vyústka čtyřhranná dvojřadá pro kruhové potrubí, regulace - 425x125	ks	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
3.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	62					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	46					
3.75	Potrubí kruhové φ 355 včetně 30 % tvarovek	bm	45					
3.76	Potrubí kruhové φ 280 včetně 30 % tvarovek	bm	15					
3.77	Potrubí kruhové φ 250 včetně 30 % tvarovek	bm	8					
3.78	Potrubí kruhové φ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	30					
3.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	83					
3.85	Izolace protipožární	m ²	16					
3.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - odvod								
3A.10	Protidešťová žaluzie + rám + síto - dodávka stavby 800x800	ks	0					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
3A.15	Tlumič hluku 200x500x1000	ks	12					
3A.16	Tlumič hluku 200x500x1500	ks	12					
3A.20	Regulační klapka ruční 355x200	ks	1					
3A.21	Regulační klapka kruhová ruční φ 400	ks	1					
3A.25	Požární klapka 450x630 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
3A.26	Požární klapka 500x630 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					
3A.27	Požární klapka kruhová φ400 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	5					
3A.40	Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - 225x75	ks	2					
3A.41	Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - 225x125	ks	17					
3A.42	Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace - 325x125	ks	4					
3A.43	Vyústka čtyřhranná jednořadá pro kruhové potrubí, regulace -	ks	2					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	425x125	ks	2					
3A.44	Vyústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod 225x125	ks	1					
3A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	89					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	45					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
3A.75	Potrubí kruhové ϕ 400 včetně 30 % tvarovek	bm	37					
3A.76	Potrubí kruhové ϕ 355 včetně 30 % tvarovek	bm	9					
3A.77	Potrubí kruhové ϕ 315 včetně 30 % tvarovek	bm	38					
3A.78	Potrubí kruhové ϕ 250 včetně 30 % tvarovek	bm	8					
3A.79	Potrubí kruhové ϕ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	14					
3A.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	58					
3A.85	Izolace protipožární	m ²	19					
3A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 6 - Větrání - sociálního zařízení - odvod								
6A.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 200Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A	ks	1					elektrodesign TD 500/160

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	dilatační manžety	2ks						
6A.02	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 200Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety	ks	1					elektrodesign TD 500/160
		2ks						
6A.03	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety	ks	1					elektrodesign TD 500/160
		2ks						
6A.04	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety	ks	1					elektrodesign TD 500/160
		2ks						
6A.05	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety	ks	1					elektrodesign TD 500/160
		2ks						
6A.06	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety	ks	1					elektrodesign TD 500/160
		2ks						
6A.07	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign TD 500/160

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks							
6A.08	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
6A.09	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
6A.10	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
6A.11	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
6A.12	Malý radiální ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 150 m ³ /h; P-0,04kW; U- 230V	ks	1					elektrodesign EBB 250 S N
6A.13	Malý radiální ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 150 m ³ /h; P-0,04kW; U- 230V	ks	1					elektrodesign EBB 250 S N
6A.14	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
6A.15	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1					elektrodesign

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 400 m ³ /h; 180Pa; P-0,09kW; U- 230V; I-0,43A dilatační manžety 2ks	ks	1					TD 800/200 N8
6A.16	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 150Pa; P-0,05kW; U- 230V; I-0,22A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
6A.10	Výfukový kus + síto 250x355	ks	1					
6A.11	Výfukový kus + síto 400x150	ks	1					
6A.12	Výfukový kus + síto 355x315	ks	1					
6A.13	Samotížná žaluzie φ 315	ks	1					
6A.15	Tlumič hluku kruhový - l=900mm φ 160	ks	23					
6A.16	Tlumič hluku kruhový - l=600mm φ 160	ks	3					
6A.17	Tlumič hluku kruhový - l=900mm φ 200	ks	1					
6A.25	Požární klapka φ200 servopohon 230 V napojí SI, ovl. EPS, monitoruje MaR	ks	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
6A.40	Talířový ventil odvodní ϕ 125 včetně zděře	ks	61					
6A.41	Talířový ventil odvodní ϕ 200 včetně zděře	ks	6					
6A.42	Zpětná klapka kruhová ϕ 160	ks	13					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
6A.43	Dveřní mřížka - dodávka stavby 425x125	ks	55					
6A.44	Talířový ventil odvodní ϕ 160 včetně zděře	ks	2					
6A.45	Zpětná klapka kruhová ϕ 200	ks	2					
6A.50	Ohebná Al laminátová hadice ϕ 125	bm	132					
6A.51	Ohebná Al laminátová hadice ϕ 200	bm	12					
6A.52	Ohebná Al laminátová hadice ϕ 160	bm	6					
6A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	65					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	30					
6A.75	Potrubí kruhové ϕ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	31					
6A.76	Potrubí kruhové ϕ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	39					
6A.77	Potrubí kruhové ϕ 125 včetně 30 % tvarovek	bm	97					
6A.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	85					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
6A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 7 - Odvětrání technického zázemí - odvod								
7A.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
7A.15	Tlumič hluku kruhový - l=900mm φ 160	ks	2					
7A.40	Talířový ventil odvodní φ125 včetně zděře	ks	2					
7A.41	Talířový ventil odvodní φ160 včetně zděře	ks	1					
7A.42	Zpětná klapka kruhová φ 160	ks	1					
7A.43	Dveřní mřížka - dodávka stavby 425x125	ks	2					
7A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	3					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	2					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
7A.75	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	3					
7A.76	Potrubí kruhové φ 125 včetně 30 % tvarovek	bm	5					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
7A.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	5					
7A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 8 - Odvětrání digestoří - odvod								
8A.01	Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW
8A.02	Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW
8A.03	Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW
8A.04	Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
8A.05	dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW
8A.06	ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW
8A.07	ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign TD 800/200 N8
8A.08	ventilátor. díl odvod - 200 m ³ /h; 220Pa; P-0,10kW; U- 230V; I-0,45A dilatační manžety 2ks Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW
8A.09	ventilátor. díl odvod - 1350 m ³ /h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dilatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign TD 800/200 N8
8A.10	ventilátor. díl odvod - 200 m ³ /h; 220Pa; P-0,10kW; U- 230V; I-0,45A dilatační manžety 2ks ultratický <25 dB(A) Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě:	ks	1					elektrodesign PC 404 0,75kW

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
8A.11	ventilátor. díl odvod - 1350 m³/h; 600Pa; P-0,37kW; U- 400V; I-1,2A dílatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 550 m³/h; 320Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A dílatační manžety 2ks nerezová stolička, izolátory chvění pro venk prostředí	ks	1					elektrodesign PC 314 0,25kW 230V

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
8A.12	Nerezový ventilátor, ochrana proti výbuchu a požáru pro odvod vzduchu	ks	1					elektrodesign PC 314 EXD 0,25kW 400V PTC
	v sestavě: ventilátor. díl odvod - 550 m ³ /h; 320Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A dilatační manžety 2ks PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU							
8A.11.1	Kyselinovzdorný ventilátor pro odvod vzduchu	ks	1					elektrodesign PC 202 0,25kW 230V
	v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 420Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A dilatační manžety 2ks							
8A.11.2	Nerezový ventilátor, ochrana proti výbuchu a požáru pro odvod vzduchu	ks	1					elektrodesign PC 202 EXD 0,25kW 400V PTC
	v sestavě: ventilátor. díl odvod - 300 m ³ /h; 420Pa; P-0,25kW; U- 230V; I-1,7A dilatační manžety 2ks PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU							
8A.11.3	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu	ks	1					elektrodesign TD 800/200 N8
	v sestavě: ventilátor. díl odvod - 200 m ³ /h; 220Pa; P-0,1kW; U- 230V; I-0,45A dilatační manžety 2ks ultratický <25 dB(A)							
8A.11.4	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu	ks	1					elektrodesign TD 800/200 N8
	v sestavě: ventilátor. díl odvod - 200 m ³ /h; 220Pa; P-0,1kW; U- 230V; I-0,45A dilatační manžety 2ks ultratický <25 dB(A)							
8A.11.5	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu	ks	1					elektrodesign TD 800/200 N8

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
8A.10	v sestavě: ventilátor. díl odvod - 200 m ³ /h; 220Pa; P-0,1kW; U- 230V; I-0,45A dilatační manžety 2ks ultratický <25 dB(A) Výfukový kus + síto 315x200	ks	1					
8A.13	Výfukový kus + síto φ 250	ks	6					
8A.14	Protidešťová žaluzie - dodávka stavby 1570x490	ks	2					
8A.20	Regulační klapka kruhová ruční φ 200	ks	5					
8A.21	Regulační klapka kruhová plastová ruční φ 80	ks	16					
8A.22	Regulační klapka kruhová plastová +servopohon φ 250	ks	9					
8A.23	Regulační klapka kruhová nerezová ruční φ 80	ks	10					
8A.40	Zpětná klapka kruhová φ 160	ks	5					
8A.50	Ohebná hadice odolná chemikáliím φ200	bm	8					
8A.51	Ohebná hadice odolná chemikáliím φ80	bm	16					
8A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech	m ²	5					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	rovné potrubní díly	m	1					
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech	m ²	2					
	tvárové potrubní díly							
8A.71	Potrubí čtyřhranné plastové mat PE	m ²	20					
	rovné potrubní díly	m ²	20					
	Potrubí čtyřhranné plastové mat PE	m ²	12					
	tvárové potrubní díly							

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
8A.72	Potrubí čtyřhranné - nerez chemicky odolná AISI316 rovné potrubní díly	m ²	92					
	Potrubí čtyřhranné - nerez chemicky odolná AISI316 tvarové potrubní díly	m ²	57					
8A.75.1	Potrubí kruhové plastové φ 250 včetně 30 % tvarovek	bm	158					
8A.75.2	Potrubí kruhové plastové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	29					
8A.75.3	Potrubí kruhové plastové φ 100 včetně 30 % tvarovek	bm	28					
8A.75.4	Potrubí kruhové plastové φ 80 včetně 30 % tvarovek	bm	124					
8A.76.1	Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 φ 250 včetně 30 % tvarovek	bm	313					
8A.76.2	Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 φ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	12					
8A.76.3	Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 φ 125 včetně 30 % tvarovek	bm	10					
8A.76.4	Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 φ 100 včetně 30 % tvarovek	bm	137					
8A.76.5	Potrubí kruhové - nerez chemicky odolná AISI316 φ 80 včetně 30 % tvarovek	bm	178					
8A.77.1	Potrubí kruhové φ 250 včetně 30 % tvarovek	bm	38					
8A.77.2	Potrubí kruhové φ 200 včetně 30 % tvarovek	bm	21					
8A.77.3	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	49					
8A.80	Izolace tepelné a hlukové s oplechováním tl. 40 mm	m ²	25					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
8A.81	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	37					
8A.85	Izolace protipožární	m ²	354					
8A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 9 - Odvětrání strojovny - odvod								
9A.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
9A.15	Tlumič hluku kruhový φ 160/600	ks	1					
9A.40	Ochranná mřížka φ 160	ks	1					
9A.41	Zpětná klapka kruhová φ 160	ks	1					
9A.75	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	4					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
9A.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	5					
9A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
Zařízení č. 15 - Větrání rozvodny NN								
15A.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 180Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
15A.15	Tlumič hluku kruhový - l=900mm φ 160	ks	2					
15A.40	Zpětná klapka kruhová φ 160	ks	1					
15A.41	Ochranná mřížka φ 160	ks	1					
15A.75	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	6					
15A.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	5					
15A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 16 - Větrání technických místností								

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
16A.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 150Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
16A.02	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pro odvod vzduchu v sestavě: ventilátor. díl odvod - 250 m ³ /h; 150Pa; P-0,04kW; U- 230V; I-0,19A dilatační manžety 2ks	ks	1					elektrodesign TD 500/160
16A.15	Tlumič hluku kruhový - l=900mm φ 160	ks	2					
16A.20	Regulační klapka kruhová ruční φ 160	ks	2					
16A.40	Zpětná klapka kruhová φ 160	ks	2					
16A.41	Ochranná mřížka φ 160	ks	2					
16A.75	Potrubí kruhové φ 160 včetně 30 % tvarovek	bm	10					
16A.80	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm	m ²	10					
16A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
Celkem:								
						0,00	0,00	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
Zařízení č. 20 - Chlazení a dotápění laboratoří 1.PP								
20	Chladicí systém s rekuperací tepla umožňující nezávislé chlazení - topení jednotlivých zařízení Chladicí systém sestává z vnější jednotky, rozvodu chladiva, distribučních boxů a vnitřních nástěnných jednotek. Systém umožňuje funkci tepelného čerpadla, mezi režimem chlazení a topení jsou přepínány jednotlivé vnitřní jednotky, systém tak umožňuje rekuperovat teplo mezi jednotlivými vnitřními							
20.01	Venkovní jednotka vzduchem chlazená - 1 modul Chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon jmenovitý 25,2 kW napájecí napětí 3x400V Příkon při chlazení 4,38 kW Příkon při topení 4,58 kW max proud 17,9 A, doporučená velikost jističe 25 A Akustický výkon 78 dB(A), měřeno dle EN ISO 3741 Akustický tlak 58,5 dB(A) Rozměry: š 920 mm, v 1680 mm, hl 760 mm, hmotnost čistá 202 vnější přípustné provozní podmínky: ch -10až43°C, top - Chladivo R410a Invertorová regulace výkonu kompresoru pro optimalizaci výkonu Automatická adresace vnitřních jednotek regulace výparné a kondenzační teploty digitální měření výparného a kondenzačního tlaku optimalizované automatické odtávání v režimu topení snímání teploty okolí, horkých plynů na sacím potrubí a na automatická náplň chladivem, funkce prověřování množství funkce přečerpávání / odčerpávání chladiva dálkový monitoring zařízení Integrované rozhraní ModBus , komunikace s nadřazeným centrální řídicí modul možnost záznamu historie chyb nastavení statického tlaku ventilátoru venkovní jednotky,	ks	1					fujitsu AJYA-72GALH

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	aktivace sněhového provozu - sněhové čidlo							
20.11 m.č. 009	Vnitřní nástěnná jednotka designovaná plochým tvarem chladicí výkon celkový nominální 2,2 kW, topný výkon nominální	ks	2					fujitsu ASYA-07GACH
20.15 m.č. 019	včetně externího čerpadla kondenzátu a infraovladač kolébkou pro uistění ovladače na stěnu ventilátor s přímým pohonem vč. tlumičů vibrací tichý motor s přímým řízením - bezkartáčový stejnosměrný motor 3 stupňová filtrace vzduchu + filtrační systém Plasma , s							
20.12 m.č. 010	Vnitřní nástěnná jednotka designovaná plochým tvarem chladicí výkon celkový nominální 2,8 kW, topný výkon nominální	ks	5					fujitsu ASYA-09GACH
20.13 m.č. 014	včetně externího čerpadla kondenzátu a infraovladač kolébkou pro uistění ovladače na stěnu							
20.14 m.č. 017	ventilátor s přímým pohonem vč. tlumičů vibrací tichý motor s přímým řízením - bezkartáčový stejnosměrný motor							
20.16 m.č. 020	3 stupňová filtrace vzduchu + filtrační systém Plasma , s							
20.17 m.č. 040								
20.18 m.č. 022	Vnitřní nástěnná jednotka designovaná plochým tvarem chladicí výkon celkový nominální 4,5 kW, topný výkon nominální včetně externího čerpadla kondenzátu a infraovladač kolébkou pro uistění ovladače na stěnu ventilátor s přímým pohonem vč. tlumičů vibrací tichý motor s přímým řízením - bezkartáčový stejnosměrný motor 3 stupňová filtrace vzduchu + filtrační systém Plasma , s	ks	1					fujitsu ASYA-14GACH
20.21	Distribuční box pro napojení 2 vnitřních jednotek	ks	1					fujitsu UTP-RX01AH
20.22	Distribuční box pro napojení 3 vnitřních jednotek	ks	2					fujitsu

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
		ns						UTP-RX01AH
20.31	Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní	sada	1					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	včetně izolací ovládací a komunikační projení propojení vnitřních a vnější propojení nástěnných ovladačů a jednotek potrubí 6,35/12,7 - 65 bm potrubí 9,52/12,7/15,88 - 39 bm potrubí 9,52/15,88/19,05 - 36 bm	sada						
20.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry, konzoly a závěsy, pomocný rám	sada	1					
20.95	Protipožární ucpávky	kmpl	1					
20.96	Stavební přpomoci zhotovení prostupů pro instalaci rozvodů chladiva a prodrátování a jejich zapravení	kmpl	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 21 - Úprava stávajícího chlazení laboratoří 3.NP								
21.01	Vnější kondenzační jednotka - stávající zařízení - LG demontáž, uskladnění a montáž do nové pozice	ks	1					
21.02	Vnitřní chladicí jednotka - stávající zařízení demontáž, uskladnění a opětovná montáž	ks	5					

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
21.31	Chladivové rozvody kompletní, odsátí chladiva, zaslepení potrubí prodloužení chladivového potrubí do nového místa vnější jednotky, chladivové potrubí 40 bm, včetně izolací napojení potrubí na chladicí jednotky, náplň chladiva zprovoznění chladícího systému	sada	1					
21.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry, konzoly a závěsy, pomocný rám	sada	1					
21.95	Protipožární ucpávky	kmpl	1					
21.96	Stavební přpomoci zhotovení prostupů pro instalaci rozvodů chladiva a prodrátování	kmpl	1					
Celkem:						0,00	0,00	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
Zařízení č. 22.01 - Chlazení místnosti SLP 1.PP								
22.01	Chladicí jednotka dělená - Split		1					fujitsu
		sada						AOYG-30LFT+ASYG-30LFCA
	Nástěnná jednotka chladicí Chladicí výkon kW 7,8 (3,5 – 8,5) Topný výkon kW 8,4 (4,0 – 9,2) Objemový průtok vzduchu m3/h 1320/1140/960 Hladina akustického tlaku v 1 m dB(A) 45/42/40 akustický výkon 61 dB(A) Hmotnost kg 18,5 Rozměry mm 1190/346/265 Pracovní napětí V 230, 50 Hz Výbava Čerpadlo kondenzátu Infraovladač s kolébkou Komunikační modul pro napojení do sítě ModBus							
	Venkovní kondenzační jednotka Chladicí výkon kW 7,8 (3,5-8,5) Topný výkon kW 8,4 (4,0-9,2) Objemový průtok vzduchu m3/h 3480 Hladina akustického tlaku Ch/top dB(A) 48/52 v 1 m Akustický výkon 65 dB(A) Hmotnost kg 60 Rozměry mm 950/330/1170 Pracovní napětí V 230, 50 Hz el. příkon ch/top 2,29/2,46 kW Provozní el. proud – chlazení A 10 Provozní el. proud – topení A 10,7 Doporučené jištění A 16 Rozsah použití chlazení °C -15 až +48 Rozsah použití topení °C -18 až +18 přípustná délka potrubí 50 m, přípustné převýšení 30 m							

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
22.01a	Potrubí chladivového okruhu vzd 42 m vč. náplní, izolace propojení vnitřní a venkovní jednotky kabelem silovým a ovládání včetně stavebních přípomocí vrtání prostupů stropy a stěnami požární průchodky	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
Zařízení č. 22.02 - Chlazení místnosti SERVERU								
22.02	Chladicí jednotka dělená - Split		1					fujitsu
		sada						AOYG-24LFCC+ASYG-24LFCC
	Nástěnná jednotka chladicí Chladicí výkon kW 6,6 (0,9 – 7,4) Topný výkon kW 7,5 (0,9 – 8,6) Objemový průtok vzduchu m3/h 1200/966/790/570/480 Hladina akustického tlaku v 1 m dB(A) 47/42/34/31 akustický výkon 56 dB(A) Hmotnost kg 12,4 Rozměry mm 998/330/210 Pracovní napětí V 230, 50 Hz Výbava Čerpadlo kondenzátu Infraovladač s kolébkou Komunikační modul pro napojení do sítě ModBus							

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	Venkovní kondenzační jednotka Chladicí výkon kW 6,6 (0,9 – 7,4) Topný výkon kW 7,5 (0,9 – 8,6) Objemový průtok vzduchu m ³ /h 3000 Hladina akustického tlaku Ch/top dB(A) 56/57 v 1 m Akustický výkon 70 dB(A) Hmotnost kg 44 Rozměry mm 870/320/655 Pracovní napětí V 230, 50 Hz el. příkon ch/top 2,28/2,24 kW Provozní el. proud – chlazení A 10,1/14 Provozní el. proud – topení A 10,4/14 Doporučené jištění A 16 Rozsah použití chlazení °C -15 až +48 Rozsah použití topení °C -10 až +24 přípustná délka potrubí 30 m, přípustné převýšení 15 m							
22.02A	Potrubí chladivového okruhu vzd 22 m vč. náplní, izolace propojení vnitřní a venkovní jednotky kabelem silovým a ovládání včetně stavebních přípomocí vrtání prostupů stropy a stěnami požární průchodky	sada	1					
Celkem:						0,00	0,00	
	Zařízení č. POSL - Přemístění chladicích - kondenzačních jednotek pro posluchárny							
Posl.1	Kondenzační jednotka stávající klimatizace posluchárny	sada	2					stávající jednotka
Posl.2	Kondenzační jednotka chladicí Chladicí výkon celkový nominální Q _{ch} 25,4 kW Příkon 12,5 kW, 400V, 18,3 A Fujitsu General AOY-90TPC3L Nový chladivový okruh CU potrubí, izolace včetně náplně chladiva R407C							

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	Demontáž, uskladnění, opětovná montáž do nové pozice Odsátí chladiva, instalace nového chladivového potrubí, doplnění chladiva, zprovoznění zařízení.							
Celkem:						0,00	0,00	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
REKAPITULACE NÁKLADŮ								
	Zařízení č. 1. - Větrání - laboratoří - přívod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 1A - Větrání - laboratoří - odvod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 2 - Přívod pro digestoře					0,00	0,00	
	Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - přívod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 3 - Větrání - laboratoří 1PP - odvod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 6 - Větrání - sociálního zařízení - odvod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 7 - Odvětrání technického zázemí - odvod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 8 - Odvětrání digestoří - odvod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 9 - Odvětrání strojovny - odvod					0,00	0,00	
	Zařízení č. 15 - Větrání rozvodny NN					0,00	0,00	
	Zařízení č. 16 - Větrání technických místností					0,00	0,00	
	Zařízení č. 20 - Chlazení a dotápění laboratoří 1.PP					0,00	0,00	
	Zařízení č. 21 - Úprava stávajícího chlazení laboratoří 3.NP					0,00	0,00	
	Zařízení č. 22.01 - Chlazení místnosti SLP 1.PP					0,00	0,00	
	Zařízení č. 22.02 - Chlazení místnosti SERVERU					0,00	0,00	
	Zařízení č. POSL - Přemístění chladicích - kondenzačních jednotek pro posluchárny					0,00	0,00	
MEZISOUČET						0	0	
	Náklady na dopravu		2,50%				0	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						0 Kč	0 Kč	
	Zařízení staveniště		1,75%				0	

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Uvažovaný Standard
	Komplexní vyzkoušení	hod	120,0					
	Zaregulování zařízení	hod	60,0					
	Revize protipožárních klapek	ks	28,00					
	Zaškolení obsluhy	hod	8,0					
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							0 Kč	
MEZISOUČET						0 Kč	0 Kč	
C E L K E M						0 Kč		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Objekt 32, Areál VFU Brno	SKP	
D.1.4.4	Měření a regulace	Měrná jednotka	
Stavba	Objekt 32	Počet jednotek	0
	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Josef Hruška	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1515
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0,00 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

V barevně označených buňkách sloupce" Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Stavba :	Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.4 - Měření a regulace - VFU - obj. 32	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ŘS	Řídicí systém	0	0	0	0	0
Tech	Technologie	0	0	0	0	0
ROZV	Rozváděče	0	0	0	0	0
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	0	0	0	0	0
KAB	Kabeláž, nosný materiál	0	0	0	0	0
M21	Montáž kabelů	0	0	0	0	0
HZS	HZS	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	0	0,00
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Ustav biologie a chorob volně žijících zvířat	Rozpočet : 1
Objekt :	D.1.4.4 - Měření a regulace - VFU - obj. 32	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
Díl:	RS	Rídící systém					
1		Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server)	ks	1,00		0,00	AMIT AMiNi4DW2
2		Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 23xDO, 24xDI, 15xAI, rozhraní RS232, RS485, ethernet	ks	1,00		0,00	AMIT AMAP99S+3xAM-AO2U+AM-RS485
3		rozšiřující modul V/V : 8 x univ. IN / 8 x analog. OUT	ks	4,00		0,00	AMIT DM-UI8AO8U
4		rozšiřující modul V/V : 8 x univ. IN / 8 x digit. OUT	ks	1,00		0,00	AMIT DM-UI8ARDO8
5		rozšiřující modul V/V : 24 DI	ks	3,00		0,00	AMIT DM-DI24
6		rozšiřující modul V/V : 18 DO	ks	1,00		0,00	AMIT DM-DO18
7		Komunikační převodník RS232/RS485, napájení 24VDC	ks	2,00		0,00	AMIT DM-232TO485
8		Průmyslový Ethernet přepínač, 5x port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC	ks	1,00		0,00	AMIT RB-SW006/NR1
9		Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A	ks	2,00		0,00	AMIT AZ1 24V/2.5A
10		SW za jeden datový bod	ks	315,00		0,00	AMIT SW
	Celkem za	RS Rídící systém				0,00	
Díl:	Tech	Technologie					
11		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní	ks	1,00		0,00	
12		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=70 mm	ks	3,00		0,00	
13		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=180 mm	ks	1,00		0,00	
14		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložený	ks	3,00		0,00	
15		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - vzt, l=240 mm	ks	5,00		0,00	
16		Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	ks	6,00		0,00	
17		jímka l=50	ks	3,00		0,00	
18		jímka l=160	ks	1,00		0,00	
19		Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti pro VZT	ks	2,00		0,00	
20		Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V	ks	5,00		0,00	
21		Sonda pro hlídač hladiny	ks	1,00		0,00	
22		Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek G1/2"	ks	1,00		0,00	
23		Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m	ks	3,00		0,00	
24		Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa	ks	8,00		0,00	
25		Klapkový servopohon s hav. funkcí - 24V, 2P	ks	3,00		0,00	Belimo SF24A
26		Klapkový servopohon, 24V, 2P	ks	2,00		0,00	Belimo SM24A
27		Klapkový servopohon, 24V, 0-10V	ks	2,00		0,00	Belimo SM24-SR
28		Frekvencni menic do 750W, vč. přísl.(pojistky, filtr)	ks	8,00		0,00	Toshiba VF-S15 4007 PL-W
29		Trojč. reg. ventil, Kv 6,3; DN 20 + pohon 24V, 0-10V	ks	1,00		0,00	Siemens VXP45.25+SSC61
30		Trojč. reg. ventil, Kv 10; DN 25 + pohon 24V, 0-10V	ks	1,00		0,00	Siemens VXP45.25+SSC61
31		Trojč. reg. ventil, Kv 16, DN 32 + pohon 24V, 0-10V	ks	2,00		0,00	Siemens VXP45.32+SSC61
32		Trojč. reg. ventil, Kv 25, DN 40 + pohon 24V, 0-10V	ks	1,00		0,00	Siemens VXP45.40+SSC61
33		Ovládač pro FM, čtyř polohový	ks	8,00		0,00	OBZOR Zlin sestava VSN
	Celkem za	Tech Technologie				0,00	
Díl:	ROZV	Rozváděče					
		Rozváděč 32MR1					
34		Skříňový rozváděč 600x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 600x100x300	ks	1,00		0,00	
35		Montážní panel	ks	1,00		0,00	
36		Náplň rozváděče	ks	1,00		0,00	
37		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně	ks	1,00		0,00	
38		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)	ks	1,00		0,00	
39		Ostatní náplň rozváděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.)	ks	1,00		0,00	
		Rozváděč 32MR2					
40		Skříňový rozváděč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300	ks	1,00		0,00	
41		Montážní panel	ks	1,00		0,00	
42		Náplň rozváděče	ks	1,00		0,00	
43		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně	ks	1,00		0,00	
44		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)	ks	1,00		0,00	
45		Ostatní náplň rozváděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.)	ks	1,00		0,00	

		Rozváděč 32RFM					
46		Skříňový rozváděč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300	ks	2,00		0,00	
47		Montážní panel	ks	2,00		0,00	
48		Náplň rozváděče	ks	2,00		0,00	
49		Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně	ks	2,00		0,00	
50		Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška)	ks	2,00		0,00	
51		Ostatní náplň rozváděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žaby, popisky atd.)	ks	2,00		0,00	
	Celkem za	ROZV Rozváděče MaR				0,00	
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení					
52		Mt. teplotní čidla	ks	21,00		0,00	
53		Mt. čidla tlakové difference pro kapaliny a plyny	ks	13,00		0,00	
54		Mt. sondy pro hlídač hladiny	ks	1,00		0,00	
55		Mt. termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek	ks	1,00		0,00	
56		Protimrazová ochrana vzt	ks	3,00		0,00	
57		Klapkový servopohon s hav. funkcí	ks	3,00		0,00	
58		Klapkový servopohon, 24V	ks	4,00		0,00	
59		Pohon ventilu DN 15-65	ks	5,00		0,00	
60		Řídící systém	ks	2,00		0,00	
61		Moduly řídicího systému	ks	9,00		0,00	
62		Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.)	ks	40,00		0,00	
	Celkem za	M36 Montáže měřících a regulačních zařízení				0,00	
Díl:	KAB	Kabeláž, nosný materiál					
63		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	3 138,00		0,00	
64		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	2 680,00		0,00	
65		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1	m	733,00		0,00	
66		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 7x1	m	690,00		0,00	
67		Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8	m	192,00		0,00	
68		Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5	m	210,00		0,00	
69		Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5	m	703,00		0,00	
70		Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5	m	192,00		0,00	
71		Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5	m	36,00		0,00	
72		Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5	m	34,00		0,00	
73		Kabel PVC silový CYKY-J 5x2,5	m	36,00		0,00	
74		Kabel PVC silový stíněný CMFM 4x1,5	m	196,00		0,00	
75		Cu vodič PVC 6	m	378,00		0,00	
76		Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10	m	24,00		0,00	
77		Elektroinst. trubka plastová ohebná 23mm	m	48,00		0,00	
78		Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a	m	54,00		0,00	
79		Elektroinst. lišta vkladací 40x20	m	136,00		0,00	
80		Kabelový žlab, 2m, 250x100mm vč. víka	m	22,00		0,00	
81		Kabelový žlab, 2m, 125x50mm vč. víka	m	34,00		0,00	
82		Kabelový žlab, 2m, 62x50mm vč. víka	m	148,00		0,00	
83		Koleno kabelového žlabu 250x100 vč. víka	ks	2,00		0,00	
84		Koleno kabelového žlabu 125x50 vč. víka	ks	4,00		0,00	
85		Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka	ks	8,00		0,00	
86		Nosník kabelového žlabu 250	ks	25,00		0,00	
87		Nosník kabelového žlabu 125	ks	40,00		0,00	
88		Nosník kabelového žlabu 62	ks	160,00		0,00	
89		Přepážka žlabu 50 mm	m	56,00		0,00	
90		Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	sada	10,00		0,00	
91		Protipožární ucpávka	ks	8,00		0,00	
92		Krabic. rozvodka	ks	10,00		0,00	
93		Svorkovnice krabicová	ks	50,00		0,00	
94		Servisní vypínač 1f, 10A	ks	6,00		0,00	
95		Servisní vypínač 3f, 16A	ks	4,00		0,00	
96		Prořez kabeláže	ses	5,0%		0,00	
97		Podružný drobný materiál pro montáž a uchycení (10% montážního materiálu)	ses	10,0%		0,00	
	Celkem za	KAB Kabeláž, nosný materiál				0,00	
Díl:	M21	Montáž kabelů					
98		Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený	m	7 433,00		0,00	
99		Kabel PVC silový CYKY - volně uložený	m	1 407,00		0,00	
100		Vodič nn a vn CY 6 mm ² - volně uložený	m	402,00		0,00	
101		Žlab ocel.	m	204,00		0,00	
102		Trubka tuhá z PVC uložená pevně	m	102,00		0,00	
103		Lišta vkladací	m	136,00		0,00	

104		Protipožární ucpávky	ks	3,00		0,00	
105		ostatní montáže MaR nespecifikované (rozsah 1x10hod)	ks	10,00		0,00	
	Celkem za	M21 Montáž kabelů				0,00	
Díl:	HZS	HZS					
106		Výrobní dokumentace	ks	1,00		0,00	
107		Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)	hod	48,00		0,00	
108		Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	set	1,00		0,00	
109		Přesun materiálu v místě stavby	set	1,00		0,00	
110		Zaučení obsluhy	hod	3,00		0,00	
111		Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	24,00		0,00	
112		Koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00		0,00	
113		Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	6,00		0,00	
114		Zkušební provoz	hod	48,00		0,00	
115		Revizní technik	hod	24,00		0,00	
116		Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00		0,00	
	Celkem za	HZS				0,00	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	F.A.4.5 - ZTI (REVIZE7.7.2016)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Brno-Palackého třída 1/3	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	182
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0
Základ 21%	0	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32	Objednatel:
Druh stavby:	F.A.4.5 - ZTI (REVIZE 7.7.2016)	Projektant:
Lokalita:	Brno-Palackého třída 1/3	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Roubení	0,00	0,00	0,00	2,02
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	797,70
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	89,81
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	183,77
	725	Zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	12,28
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	0,23
Celkem:					0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:		VFU-SO32 - SO001 - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU Č.32			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		F.A.4.5 - ZTI (REVIZE 7.7.2016)			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Brno-Palackého třída 1/3			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Uvažovaný standard
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		0,00	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu- napojení na stáv. revizní šachtu včetně zapravení a utěsnění	m3	0,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	269,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	134,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3	m3	67,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	33,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	83,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	41,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	20,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	10,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	798,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15	Roubení				0,00	0,00	0,00		2,02	
14	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	1 147,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
15	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 147,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	652,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	
17	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	652,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 8m	m2	272,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
19	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m	m2	272,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	798,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	332,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	104,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	544,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 5x	m3	2 722,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	544,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		797,70	
26	171201201R00I	Uložení sypaniny na skládku	m3	544,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	175-2022021VC	Poplatek za skládku	m3	544,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	694,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	396,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	T	662,24		0,00	0,00	0,00	1,00	662,24	
31	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm včetně dodávky materiálu	m3	119,64		0,00	0,00	0,00	1,13	135,46	

kraj Jiho­mo­ra­vský											
721	Vnitřní kanali­za­ce			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86		
32	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé +zav D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41		
33	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé+ zav D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67		
34	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé + zav D 125 x 3,1 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04		
35	721176145R00	Potrubí HT dešťové D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18		
36	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09		
37	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07		
38	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
39	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek,těsnění a zednických prací	m	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
40	721176222R00	Potrubí KG svodné DN 100 x 3,2 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek	m	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66		
41	721176223R00	Potrubí KG svodné DN 125 x 3,2 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek	m	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69		
42	721176224R00	Potrubí KG svodné DN 150 x 4,0 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek	m	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94		
43	721211520RT1	Lapač střešních splavenin DN100,kulový kloub na odtoku, litinová mřížka 226 x 226 - montáž+dodávka litinová mřížka 226 x 226 DN 110,160	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,16		
44	721 00-0001VD	Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka	soub	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
45	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	721223427RT2	Vpust podlahová boční se zápachovou uzávěrkou v nevysychavém provedení mřížka nerez 115 x 115 mm ,izol.souprava,nástavec DN 40/50-montáž+dodávka DN 40/50 samočisticí, izol. soupr. bez fólie	kus	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
49	721223424RT1	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou v nevysychavém provedení mřížka nerez 115 x 115 mm ,izol.souprava,nástavec DN 50/75/110-montáž+dodávka mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
50	721223520R00	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou DN50/75, kulový kloub, mřížka nerez 115x115, izol. souprava-montáž+dodávka	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	721211550RT2	Vtok dvorní se svislým odtokem, s izolační přírubou, nástavcem, liti. rámem 260x260mm, litit. mříží 226x226mm,koš+suchá klapka-montáž+dodávka litinová mřížka, bitumen. fólie DN 110, 160	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,33		
52	721 21-0013VD	Podlahový vtok nerez DN100,izol.souprava,sifonová vložka, košík na nečistoty-kapacita 1,3L/s,spodní odtok-montáž+dodávka	soub	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
53	721234104RT1	Vtok střešní PP vyhřívavý DN100 pro plochou střechu, košík na listí,izolační souprava, zachytňý koš vyhřívavý 10-30W/230V DN 100,10,7L/-montáž+dodávka	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
54	721 22-9401VD	Žlab z polymerbetonu včetně litin.roštu, čel a odtokové vpusti se suchou klapkou a košem - 1,5m-montáž+dodávka	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25		
55	721242110RT1	Lapač střešních splavenin DN 100, kloub na odtoku,zápachová klapka, koš na listí-kapacita 6L/s-montáž+dodávka	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,15		
56	721 22-9405VD	Lapač střešních splavenin DN150- šedá litina, víčko+košík- montáž+dodávka	kus	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací -přivzdušňovací ventil DN 50/70/100 včetně mřížky-montáž+dodávka přivzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
58	721273145RM2	Hlavice ventilační DN 70/DN100/930 v barvě střešní krytiny - montáž+dodávka	kus	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku,minerální vlna/AL povrch tl.25mm - komplet dešťové+splaškové v podhledech+prostupy konstrukcemi	m	150,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,30		

60	721 00-9157VD	Izolace potrubí a tvarovek proti rosení a hluku - PE tl. 5mm,včetně lepicí pásky - d odpadní potrubí ve stěnách - dešťové + vybrané úseky splašk.	m	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	Asio, AS PUMP WILO
61	721-0102	Trubka tlaková PE SDR 17 75x4,5 mm - výtlačné potubí z čerpacích šachet-montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek a spojek	m	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
62	721 00-2200VD	Čerpací šachta dvouplášťová včetně vystrojení 2x kalovým čerpadlem s řezacím zařízením,průch.6m a rozvaděčem,výplň betonem,nástav,poklop-motáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	
63	721 00-0032VD	Ponorné kalové čerpadlo s plovákem, průchodnost 10mm, vyčerpání do hladiny 3mm,výtlač 5/4",výtlač 1l/s/4,8m/230V+výtlačné potrubí, pří+ZK na výtlaču-m	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	721 20-0100VD	Sifon pro pračku,myčkuDN40/50,krytka nerez,montáž+dodávka	soub	5,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	
65	721 01-0011VD	Protipožární průchodky pro plastové kanal.potrubí	soub	160,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,40	
66	721 01-0012VD	Zapravení prostupů protipožárním tmelem	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
67	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu	hod	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	721 00-2100VD	Vrtání prostupů pro kanalizační potrubí do prům.132mm (jádrový vrt-beton,ŽB,cihla)	kus	350,00	0,00	0,00	0,00	0,22	77,00	
69	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	721 00-0000VD	Zpracování provozního řádu	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	Vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00		182,69	
73	722130212R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 20montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	5,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	
74	722130213R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 25montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	50,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,68	
75	722130214R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 32montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	
76	722130215R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 40montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	55,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,94	
77	722130216R00	Potrubí z trub.závít.pozink.bezešvých 11353, DN 50montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací-zahrnutý i odvody kondenzátů ve s	m	35,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,70	
78	722151218R00	Potrubí nerez pro pitnou vodu, lisovaný spoj- d 54 x 1,5 mm -montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
79	722172411R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
80	722172412R00	Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
81	722172413R00	Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
82	722172414R00	Potrubí z PPR D 40 x 5,5 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
83	722172415R00	Potrubí z PPR D 50 x 6,9 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	70,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,42	
84	722172416R00	Potrubí z PPR D 63 x 8,6 mm, PN 16, provozní vodovod- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,14	
85	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé D 20 x 2 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	
86	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé D 26 x 3 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
87	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
88	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé D 40 x 3,5 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
89	722178117RT1	Potrubí vícevrstvé D 50 x 4 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	

90	722178118RT1	Potrubí vícevrstvé D 63 x 4,5 mm, lisovaný spoj- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,spojek a zednických prací	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	
91	722 00-5001VD	Fyzikální úprava vody do100m3/h pro DN50 (54x1,5),programovatelná-montáž+dodávka zařízení	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
92	722 00-5200VD	Filtr 2" se zpětným proplachems řídicí jednotkou a diferenčním tlakovým spínačem, síto 100 µm-montáž a dodávka zařízení	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
93	722-210000VD	Katexový změkčovač vody s řídicím ventilem, pútok do 1,6m3/h+ náhradní náplňmontáž+dodávka zařízení	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	722 00-9023VD	Oddělovač systémů BA DN50,dodávka+montáž včetně napojení na kanalizaci-volné hrdlo	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	722 00-9001VD	Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" -montáž+dodávka	soub	26,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,31	
96	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace	armat	26,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,86	
97	722 18-0011VD	Izolace potrubí nápleková včetně izolace tvarovek na d20/6-10mm,Montáž+dodávka,lepící páska	m	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,01	14,52	
98	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,01	21,78	
99	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	380,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,94	
100	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	230,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,99	
101	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	120,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,68	
102	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	205,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,08	
103	722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,44	
104	722 18-9001VD	Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek	m	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	
105	722-422380010'	Kulový uzávěr SV+TV G1/2",motáž+dodávka	kus	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
106	722-422380011'	Kulový uzávěr SV+TV G3/4",motáž+dodávka	kus	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
107	722-422380012'	Kulový uzávěr SV+TV G1",motáž+dodávka	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
108	722-422380013'	Kulový uzávěr SV+TV G5/4",motáž+dodávka	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
109	722-422380014'	Kulový uzávěr SV+TV G6/4",motáž+dodávka	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
110	722-422380015'	Kulový uzávěr SV+TV G2",motáž+dodávka	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
111	722-422370100'	Kulový uzávěr-voda G1/2" s vypouštěním- montáž+dodávka	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	
112	722-422370102'	Kulový uzávěr-voda G1" s vypouštěním-montáž+dodávka	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	
113	722-422370103'	Kulový uzávěr-voda G5/4" s vypouštěním-montáž+dodávka	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	
114	722-422370104'	Kulový uzávěr-voda G6/4" s vypouštěním-montáž+dodávka	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	
115	722-422380003'	Zpětná klapka-voda G1" -montáž+dodávka	kus	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
116	722-422380004'	Zpětná klapka-voda G5/4" -montáž+dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	722-422380006'	Zpětná klapka-voda G2" -montáž+dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	722-4223803VD	Filtr do potrubí 5/4"-montáž+dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
119	722-42239050V	Kohout plnicí a vypouštěcí G1/2"-montáž+dodávka	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	722-42239090V	Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr-montáž+dodávka	kus	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
121	722-422398610'	Redukční ventil závitový s manometrem a filtrem G2"- výstup 5 bar-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	
122	722-42239871V	Pračkový kohout se zpětnou klapkou,montáž+dodávka	soub	8,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09	
123	722-422398730'	Ventil uzavíráví s vývodem na hadici G1/2"-montáž+dodávka	soub	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
124	722 26-9001VD	Manometr 0-10bar-montáž+dodávka	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
125	722-422398731'	Ventil uzavíráví s vývodem na hadici G3/4"-montáž+dodávka	soub	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
126	722-42239872V	Pojistný ventil 3/4" před a za ohřívák ,dodávka+montáž	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	
127	722 26-9002VD	Teploměr 0-100°C-montáž+dodávka	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	722 26-0100VD	Vodoměr domovní vícevtokový 30°,Qn=10m3/h/DN40- - dálkový odečet-impulsní výstup - montáž+dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Zenner, MNK
129	722 26-0100VD	Vodoměr domovní vícevtokový 30°,Qn=6m3/h - dálkový odečet-impulsní výstup - montáž+dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Zenner,MNK

130	722 26-0210VD	Vodoměr bytový SV- Qn=1,5m3/h/PN16-G1/2"- dálkový odečet-výstup impuls-montáž+dodávka	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Zenner, ETKD
131	722254221RT2	Hydrantový box nerez s plnými dvířky, stálotvará hadice DN25mm/délka 30m	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	Willo, Star-Z 25/6 EM PN10
132	722254221RT1	Hydrantový box nerez s plnými dvířky, stálotvará hadice DN19mm/délka 30m	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12	
133	722 29-5082VD	Cirkulační čerpadlo vícecestpňové-bronz DN25/0,93m/0,5L/s/230V-montáž+dodávka	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	722 29-0992VD	Tlaková expanzní nádoba 60L+průtočná armatura 5/4" ,dodávka+montáž	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
135	722 00-30066VI	Zapravení prostupů protipožárním tmelem	soub	5,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,17	
136	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
139	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100	m	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	
140	722 00-9000VD	Zpracování provozního řádu	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141		Položka zrušena								
142	722 00-9051VD	Vrtání prostupů pro vodovodní potrubí do prům.100mm- cihla, beton	kus	550,00	0,00	0,00	0,00	0,22	121,00	
143	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu	hod	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	722 00-0011VD	Orientační štítky,popisové tabulky	kus	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
145	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
725	Zařizovací předměty				0,00	0,00	0,00	13,12		
146	725 01-9512VD	Umyvadlo dit. 55x46cm bílé,zápach.uzávěrka-chrom,montážní sada-mont.+dod.	soub	102,00	0,00	0,00	0,00	0,04	3,57	Ideal Standard
147	725 00-5201VD	Baterie umyvadlová stojánková páková +2xRV1/2" s filtrem-montáž+dodávka	soub	103,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,27	Ideal Standard
		Umyvadlová stojánková páková baterie obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš Optim Eco, která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen								
150	725 01-0106VD	WC závěsné, keramika bílá 360x480x400, sedátko,-montáž+dodávka	soub	31,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,40	Ideal Standard
151	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky(montáž do skd předstěny),mont.sada a příslušenství,ovládací deska-dual -montáž+dodávka	soub	31,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,40	Geberit
152	725 10-0005VD	Ui-umyvadlo podjezné vozíkem 64x55x16,5cm,bílá keramika,s otvorem,ZU pod omítku,mont.sada-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	Kolo Keramag
153	725 00-9135VD	Madlo pevné k umyvadlu 400mm-trubka d32-nerez-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	KOO Choustník
154	725 01-9523VD	WC kombi pro imobilní včetně nádržky, 360x715x480mm-boční ovládání z přístupové strany,sedátko pro imobilní,montážní sada, vario odpad-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	Kolo Keramag
155	725 00-9133VD	Madlo sklopné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KOO Choustník
156	725 00-9134VD	Madlo pevné k WC U 813x153/trubka d32-nerez-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	KOO Choustník
157	725016125R00	Pi- Urinál odsávací keramický bílý, automatické ovládání splachování, rohový ventil,sifon,montážní sada-montáž+dodávka	soubor	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,18	AZP
158	725 03-0008VD	Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry 1-3zařízení-montáž+dodávka	soub	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	AZP
159	725 03-0009VD	Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	AZP
160	725 10-0007VD	B-bidet závěsný s otvorem,360x560x400 mm - oblý tvar,bílá keramika,zápachová uzávěrka, montážní sada-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03	Ideal Standard
161	725 11-0400VD	Montážní prvek pro uchycení závěsného bidetu a armatury ,samonosný (montáž do skd předstěny)- montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Geberit
162	725 86-0005VD	Souprava bidetová jednotvorová páková-chrom, keramická kartuš, pancéřové hadičky, 2xRV1/2" s filtrem	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	Ideal Standard
		keramická kartuš eco disc								
163	725860202R00	Sifon dřezový DN50, 6/4" - dle výrobce dřezu (pro dřezy a laboratorní stoly) - montáž+dodávka	kus	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	Alca
164	725860202R00	Sifon pro dvojdřez DN50, 6/4" - dle výrobce dřezu -montáž+dodávka (dřez v dodávce kuch.linky)	kus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alca
165	725 10-0019VD	Baterie dřezová nástěnná páková-chrom,keramická kartuš,rozteč 150mm-pro výlevky a labor.dřezy-montáž+dodávka	soub	26,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,29	Ideal Standard

166	725 00-5220VD	Baterie dřezová stojánková láková, horní výtok zvýšený+2xRV1/2" s filtrem-montáž+dodávka	soub	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	Ideal Standard
167	725 10-0020VD	Výlevka keramická na podl,sklopná mřížka, bílá,mont.sada, splach. nádržka bílý plast vysoko položená, RV1/2" s filtrem, hadička, spl. t-montáž+dodávka	soub	10,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,25	Ideal Standard
168	725 10-0021VD	Výlevka plastová závěsná,sklopná mřížka, bílá,mont.sada-montáž+dodávka	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	HAAAS
169	725 31-9010VD	Dřez jednoduchý nerez 465x405mm,do pracovní desky (kuchyňské linky), montážní sada-montáž+dodávka	soub	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,20	
170	725 31-9010VD	Dřez jednoduchý nerez 450x430mm,opláštěný, montážní sada-montáž+dodávka	soub	15,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,33	
171	725 31-9011VD	Dvojdřez nerez 870x435mm,opláštěný, montážní sada-montáž+dodávka	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,07	
172	725 31-9012VD	Sprchová vanička nerezová 800x800x25mm+ZU se zátkou, konzoly pro uchycení na stěnu-montáž+dodávka	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
173	725 00-9800VD	Sprchový žlab 850mm-nerez s okrajem pro perforovaný rošt, sifon, krycí rošt-nerez mať, průtok 60L/min-montáž+dodávka	soub	3,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,75	
174	725 12-0003VD	Baterie sprchová nástěnná páková -chrom,včetně příslušenství-montáž+dodávka	soub	10,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	Ideal Standard
175	725 01-0305VD	Sprchové dveře do niky posuvné, bezpečnostní sklo 8mm1320-1400mm,výška 2000mm, čiré sklo-montáž+dodávka	soub	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	Ideal Standard
176	725 01-0306VD	Sprchové dveře do niky posuvné, bezpečnostní sklo 1000mm,výška 2000mm, čiré sklo-montáž+dodávka m.č. 417	soub	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ideal Standard
177	725 01-0306VD	Sprchový kout typ 90 pro vaničku z litého mramoru, bezpečnostní sklo 8 a 6mm,výška 1900mm, čiré sklo-montáž+dodávka	soub	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	Ideal Standard
178	725 10-0009VD	Sprchová vanička 90x90cm z litého mramoru+podpěry+ZU-chom-montáž+dodávka	soub	6,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07	Ideal Standard
179	725 98-0013VD	Revizní dvířka pod obklad /v barvě stěny/stropu včetně rámu 300x300mm vhodná i do čistých prostor	soub	250,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,75	
180	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	0,00	0,00		0,23	
181	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
182	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Celkem:

0,00

Poznámka:

Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem a zpracovatelem částí interiéru

Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické standardy.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	AREÁL VFU BRNO	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 001 - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.32	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	BRNO	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 60
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Soupis prací												
Název stavby:			AREÁL VFU BRNO	Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:			SO 001 - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.32	Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:			BRNO	Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:			Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Uvažovaný Standard
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	0,00		3,51	
1		113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	8,00		0,00	0,00	0,00	0,24	1,92	
			10*0,8		8,00							
2		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	8,00		0,00	0,00	0,00	0,18	1,45	
			10*0,8		8,00							
3		119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,07	0,14	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
4		120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
5		132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	4,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14,4*0,3		4,32							
6		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	14,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15*1,2*0,8		14,40							
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00	
7		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14,4 dle kubatury výkopu		0,00							
8		162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3,6+1,2		4,80							
9		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 5x	m3	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,8*5		24,00							
10		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,8 v objemu lože a obsypu		0,00							
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	0,00		3,42	
11		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,8 v objemu lože a obsypu		0,00							
12		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15*0,3*0,8		3,60							
13		175-5833729VD	Štěrkopísek frakce 0-4	m3	3,60		0,00	0,00	0,00	0,95	3,42	
			dle pol. obsyp		0,00							
14		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14,4-4,8		9,60							
15		175 20-9911VD	Poplatek za skládku	m3	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,8 v objemu lože a obsypu		0,00							
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	0,00		0,00	
16		180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	4,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Uvažovaný Standard
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			6*0,8		4,80							
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	0,00	0,00		1,36	
17		451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm včetně dodávky materiálu kraj Jihomoravský	m3	1,20		0,00	0,00	0,00	1,13	1,36	
			15*0,1*0,8		1,20							
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	0,00	0,00		4,91	
18		566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkopískem	m3	1,60		0,00	0,00	0,00	1,69	2,70	
			10*0,2*0,8		1,60							
19		566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	1,60		0,00	0,00	0,00	1,00	1,60	
			1,*0,1*0,8*2		0,00							
20		572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	8,00		0,00	0,00	0,00	0,08	0,61	
			10*0,8		8,00							
		723	Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00		4,29	
21		723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 vč.sekání drážek a zapravení	m	35,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	
			30, 2+3NP v ceně je zahrnuta dod.a mont. potrubí a tvarovek vč. uchycení ke stav. konstrukci		0,00							
22		723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20, vč.sekání drážek a zapravení	m	160,00		0,00	0,00	0,00	0,01	2,33	
			170, 2+3 NP, v ceně je zahrnuta dod.a mont. potrubí a tvarovek vč. uchycení ke stav. konstrukci		0,00							
23		723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25, vč. sekání drážek a zapravení	m	70,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,87	
			70, 2+3 NP, v ceně je zahrnuta dod.a mont. potrubí a tvarovek vč. uchycení ke stav. konstrukci		0,00							
24		723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	
			10, 1PP, v ceně je zahrnuta dod.a mont. potrubí a tvarovek vč. uchycení ke stav. konstrukci		0,00							
25		723 23-0200VD	Trubka ocelová Bralen izolovaná 3",montáž+dodávka potrubí včetně tvarovek	m	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		723 00-0014VD	Potrubí Pe 100 SDR11 90x8,2mm vč, tvarovek, montáže uložení do výkopu	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	
27		723 00-2960VD	Přechod PE/ocel ISO d90/DN80	ks	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		286 00-01VD	Zakrytí plynu výstražnou fólií+Cu vodič	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	8,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
			12*0,7. Prostup přes stěnu. těsněno PUR pěnou		0,00							

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Uvažovaný Standard
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
30		723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 <i>8*1, Prostup přes stěnu, podlahu, těsněno PUR pěnou</i>	m	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
31		723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 <i>3*1, Prostup přes stěnu, těsněno PUR pěnou</i>	m	3,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	
32		723150804R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 108	m	10,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	
33		722130919R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 100	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		723190914R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35		723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 <i>13, 2+3NP, Určeno pro uzavírací armatury</i>	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
36		723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí <i>dle metráže potrubí</i>	m	282,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39		723213204R00	Armatura přf.- kohout kulový K-85-111-616,DN 80	soubor	1,00		0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	
40		723219104R00	Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80	kus	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
41		723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, plynový DN 15 <i>13, 1+2+3NP</i>	kus	14,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, plynový DN 20 <i>13, 2+3NP</i>	kus	13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,plynový DN 25 <i>2, 1PP</i>	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44		723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45		723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4	kus	13,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46		723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47		723 00-9000VD	Dvířka pastová bílá 200x200mm vč. rámečku, dodávka, montáž	soub	11,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48		723 214125VD	Šoupátko DN80 pro plyn s přivařovacími koncovkami PE, klín tv. litina, včetně nerez, těleso tv.litina, d+m	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Hawle, 4005E2
49		723 214126VD	Montážní zemní souprava teleskopická 0,8-1,2m, pro DN80, d+m	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Hawle,9500E 2
50		723 214127VD	Poklop uliční šoupátkový, plyn,teleskopický, vč.podbetonování d+m	ks	1,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	Hawle, 2055K0000
51		723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 <i>25m, zabezpečení provozu 2. etapy</i>	m	25,00		0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	
52		722 01-2200VD	Vrtání prostupů pro vodovodní potrubí do prům.150mm <i>12*d 60mm, 12*d150mm</i>	kus	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53		722 00-30065VI	Těsnění prostupů protipožárním tmelem	soub	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54		721 01-0012VD	Zednické výpomoci	hod	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55		723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 <i>50, 1PP,1NP, 2NP</i>	m	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
					0,00				0			

[illegible]

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	AREÁL VFU BRNO		Objednatel:			
Druh stavby:	SO 001 - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBJEKTU Č.32		Projektant:			
Lokalita:	BRNO		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	25.10.2013		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00	3,51
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00	3,42
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železnic)	0,00	0,00	0,00	1,36
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	4,91
	723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	4,26
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00
				Celkem:	0,00	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 151210.1
VFU - objekt 32 - VFU Brno

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 001 Objekt č. 32		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
M001	Dodávky	0,00
M107	Specifikace rozvaděče RS 107	0,00
M004	Specifikace rozvaděče RS 004	0,00
M005	Specifikace rozvaděče RS 005	0,00
M008	Specifikace rozvaděče RS 008	0,00
M01.1	Specifikace rozvaděče RMS 01.1	0,00
M01.2	Specifikace rozvaděče RMS 01.2	0,00
M01.3	Specifikace rozvaděče R/ SLP, 411	0,00
M010	Specifikace rozvaděče RS 010	0,00
M014	Specifikace rozvaděče RS 014	0,00
M016	Specifikace rozvaděče RS 016	0,00
M017	Specifikace rozvaděče RS 017	0,00
M022	Specifikace rozvaděče RS 022	0,00
M025	Specifikace rozvaděče RS 025	0,00
M1.1	Specifikace rozvaděče RMS 1.1	0,00
M1.2	Specifikace rozvaděče RMS 1.2	0,00
M108	Specifikace rozvaděče RS 108	0,00
M2.1	Specifikace rozvaděče RMS 2.1	0,00

M2.2	Specifikace rozvaděče RMS 2.2	0,00
M208	Specifikace rozvaděče RS 208	0,00
M209	Specifikace rozvaděče RS 209	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
M210	Specifikace rozvaděče RS 210	0,00
M212	Specifikace rozvaděče RS 212	0,00
M213	Specifikace rozvaděče RS 213	0,00
M216	Specifikace rozvaděče RS 216	0,00
M218	Specifikace rozvaděče RS 218	0,00
M3.1	Specifikace rozvaděče RMS 3.1	0,00
M3.2	Specifikace rozvaděče RMS 3.2	0,00
M3.3	Specifikace rozvaděče RMS 3.3	0,00
M301	Specifikace rozvaděče RS 301	0,00
M302	Specifikace rozvaděče RS 302	0,00
M309	Specifikace rozvaděče RS 309	0,00
M313	Specifikace rozvaděče RS 313	0,00
M314	Specifikace rozvaděče RS 314	0,00
M316	Specifikace rozvaděče RS 316, RS 320	0,00
M317	Specifikace rozvaděče RS 317	0,00
M319	Specifikace rozvaděče RS 319	0,00
M326	Specifikace rozvaděče RS 326	0,00
M335	Specifikace rozvaděče RS 335	0,00
M4.1	Specifikace rozvaděče RSM 4.1	0,00
M4.2	Specifikace rozvaděče RSM 4.2	0,00
M495	Specifikace rozvaděče RM	0,00
M501	Trubky, žlaby, rošty	0,00
M502	Spínače, zásuvky	0,00
M503	Kabely	0,00
M504	Svítlidla	0,00
M509	Hromosvod	0,00
MRC1	Specifikace rozvaděče RC1, RC2	0,00
MRH1	Specifikace rozvaděče RH1	0,00
MRH2	Specifikace rozvaděče RH2	0,00
MRH3	Specifikace rozvaděče RH3	0,00
MRO	Kabelové soubory	0,00
Cena celkem		0,00

Stavba :	151210.1	VFU - objekt 32 - VFU Brno	
Objekt :	SO 001	Objekt č. 32	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 001**
Objekt č. 32

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
151210.1	Elektroinstalace	0,00
	Celkem objekt SO 001	0,00

Rekapitulace soupisu 151210.1 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M001	Dodávky	0,00 K
M107	Specifikace rozvaděče RS 107	0,00 K
M004	Specifikace rozvaděče RS 004	0,00 K
M005	Specifikace rozvaděče RS 005	0,00 K
M008	Specifikace rozvaděče RS 008	0,00 K
M01.1	Specifikace rozvaděče RMS 01.1	0,00 K
M01.2	Specifikace rozvaděče RMS 01.2	0,00 K
M01.3	Specifikace rozvaděče R/ SLP, 411	0,00 K
M010	Specifikace rozvaděče RS 010	0,00 K
M014	Specifikace rozvaděče RS 014	0,00 K
M016	Specifikace rozvaděče RS 016	0,00 K
M017	Specifikace rozvaděče RS 017	0,00 K
M022	Specifikace rozvaděče RS 022	0,00 K
M025	Specifikace rozvaděče RS 025	0,00 K
M1.1	Specifikace rozvaděče RMS 1.1	0,00 K
M1.2	Specifikace rozvaděče RMS 1.2	0,00 K
M108	Specifikace rozvaděče RS 108	0,00 K
M2.1	Specifikace rozvaděče RMS 2.1	0,00 K
M2.2	Specifikace rozvaděče RMS 2.2	0,00 K
M208	Specifikace rozvaděče RS 208	0,00 K
M209	Specifikace rozvaděče RS 209	0,00 K
M21	Elektromontáže	0,00 K
M210	Specifikace rozvaděče RS 210	0,00 K
M212	Specifikace rozvaděče RS 212	0,00 K
M213	Specifikace rozvaděče RS 213	0,00 K
M216	Specifikace rozvaděče RS 216	0,00 K
M218	Specifikace rozvaděče RS 218	0,00 K
M3.1	Specifikace rozvaděče RMS 3.1	0,00 K
M3.2	Specifikace rozvaděče RMS 3.2	0,00 K
M3.3	Specifikace rozvaděče RMS 3.3	0,00 K
M301	Specifikace rozvaděče RS 301	0,00 K
M302	Specifikace rozvaděče RS 302	0,00 K
M309	Specifikace rozvaděče RS 309	0,00 K
M313	Specifikace rozvaděče RS 313	0,00 K
M314	Specifikace rozvaděče RS 314	0,00 K

M316	Specifikace rozvaděče RS 316, RS 320	0,00 K
M317	Specifikace rozvaděče RS 317	0,00 K
M319	Specifikace rozvaděče RS 319	0,00 K
M326	Specifikace rozvaděče RS 326	0,00 K
M335	Specifikace rozvaděče RS 335	0,00 K
M4.1	Specifikace rozvaděče RSM 4.1	0,00 K
M4.2	Specifikace rozvaděče RSM 4.2	0,00 K
M495	Specifikace rozvaděče RM	0,00 K
M501	Trubky, žlaby, rošty	0,00 K
M502	Spínače, zásuvky	0,00 K
M503	Kabely	0,00 K
M504	Svítlidla	0,00 K
M509	Hromosvod	0,00 K
MRC1	Specifikace rozvaděče RC1, RC2	0,00 K
MRH1	Specifikace rozvaděče RH1	0,00 K
MRH2	Specifikace rozvaděče RH2	0,00 K
MRH3	Specifikace rozvaděče RH3	0,00 K
MRO	Kabelové soubory	0,00 K
	Celkem soupis 151210.1	0,00 K

Položkový soupis prací a dodávek

S:	151210.1	VFU - objekt 32 - VFU Brno
O:	SO 001	Objekt č. 32
R:	151210.1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	M001	Dodávky				0,00			
1	D01	PT - 82011 400V/32A5p, 400V/16A/5p, 2 x 130V, zásuvková skříň	ks	50,00000		0,00		Vlastní	ABL Sursum, Z60.211/FI-211SIN
2	DO.6	Ovládací skříň s hodinami MS	ks	14,00000		0,00		Vlastní	ESB, atyp
3	D02	Mi - 78330 400V/63A/5p, 400V/32A/5p, 400V/16A/5p, 230V, 24V, zásuvková skříň Elektromontáže - celkem SVÍTIDLA	ks	21,00000		0,00		Vlastní	ABL Sursum, Z60.1111/FI/24V
4	D03	Rozvaděč RS411	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
5	D06	Rozvaděč RS 320	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	M107	Specifikace rozvaděče RS 107				0,00			
		Elektromontáže							
6	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepěťových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
7	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	19,00000		0,00	M21	RTS	
8	210120461R00	Jistič vzduch.3pólový bez krytu+kont.035, 04 Z, V 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
9	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	38,00000		0,00	M22	RTS	
10	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
11	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	7,00000		0,00		Vlastní	
12	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
13	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
14	345 220038T	Přepěťová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
15	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
16	357 16115T	Rozvodnice oceloplastová, 96 modulů, 572x792x165	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
17	358 34326T	Napěťová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
18	358 34342T	Hlavní vypínač 40A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
19	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
20	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakter. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
21	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	15,00000		0,00	SPCM	RTS	
22	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakter. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
23	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M004	Specifikace rozvaděče RS 004				0,00			
		Elektromontáže							
24	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepěťových ochran 210 12 Ústrojí jisticí	ks	4,00000		0,00	M21	Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
25	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	28,00000		0,00	M21	RTS	
26	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	42,00000		0,00	M22	RTS	
27	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
28	210110508S00	Hlavní vypínač do 63/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
29	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
30	210120461S03	Motorový pohon - montáž	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
31	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
32	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
33	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
34	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
35	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
36	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
37	358 087498.P.T	Pohon motorový jističe 40A/3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
38	358 34326T	Napětová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
39	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
40	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
41	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
42	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
43	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS	
44	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
45	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
46	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M005	Specifikace rozvaděče RS 005				0,00			
		Elektromontáže							
47	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
48	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	10,00000		0,00	M21	RTS	
49	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	10,00000		0,00	M22	RTS	
50	210110508S00	Hlavní vypínač do 63/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
51	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	4,00000		0,00		Vlastní	
52	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
53	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
54	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
55	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
56	35716104R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 4; max.počet modulů v řadě 48(50); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
57	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
58	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
59	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS	
60	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M008	Specifikace rozvaděče RS 008				0,00			
Elektromontáže									
61	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
62	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	10,00000		0,00	M21	RTS	
63	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	12,00000		0,00	M22	RTS	
64	210110508S00	Hlavní vypínač do 63/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
65	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	4,00000		0,00		Vlastní	
66	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
67	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
68	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
69	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
70	35716104R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 4; max.počet modulů v řadě 48(50); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
71	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
72	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
73	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
74	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M01.1	Specifikace rozvaděče RMS 01.1				0,00			
Elektromontáže									
75	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí	ks	10,00000		0,00	M21	Vlastní	
76	210112042R00	...montáž spínačů a přepínačů kloubových bez zapojení 3 a 4 pólových, 500 V, VK, 23-24, 200 A 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
77	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 210 15 Relé a ochrany	kus	23,00000		0,00	M21	RTS	
78	210150101R00	...relé pomocné RP 300, 301 mnohokont. včetně zapojení, , typ A, B, C, G, H, M, P, R-st 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	11,00000		0,00	M21	RTS	
79	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	34,00000		0,00	M22	RTS	
80	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	6,00000		0,00	M22	RTS	
81	210110508S00	Hlavní vypínač do 63/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
82	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	7,00000		0,00		Vlastní	
83	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
84	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
85	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
86	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
87	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
88	357 16120T	Rozvodnice oceloplastová 565x1040x145, 132 modulů	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	
89	358 1059T	Relé PT570730	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
90	358 25750T	relé pomocní VS 116	ks	10,00000		0,00		Vlastní	
91	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
92	358 37285T	Hlavní vypínač AST 125/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
93	35822107R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	11,00000		0,00	SPCM	RTS	
94	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	
95	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	13,00000		0,00	SPCM	RTS	
96	35822157R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
97	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
98	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
99	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M01.2	Specifikace rozvaděče RMS 01.2				0,00			
		Elektromontáže							
100	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	10,00000		0,00	M21	Vlastní	
101	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	15,00000		0,00	M21	RTS	
102	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	26,00000		0,00	M22	RTS	
103	210110508S00	Hlavní vypínač do 63/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
104	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
105	211150201S00	Montáž relé instalačního	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
106	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
107	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
108	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
109	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V, I _{limax} =40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
110	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
111	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
112	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
113	35822109R	Jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
114	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
115	35822157R	Jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. C; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
116	35822404R	Jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
117	35822405R	Jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
118	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M01.3	Specifikace rozvaděče R/ SLP, 411				0,00			
119	210 12-9999T00	Elektromontáže Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	4,00000		0,00	M21	Vlastní	
120	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	12,00000		0,00	M21	RTS	
121	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	12,00000		0,00	M22	RTS	
122	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
123	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	5,00000		0,00		Vlastní	
124	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
125	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
126	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V, I _{limax} =40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
127	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
128	35716103R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 3; max.počet modulů v řadě 36(38); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
129	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
130	35822109R	Jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	
131	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M010	Specifikace rozvaděče RS 010				0,00			
132	210 12-9999T00	Elektromontáže Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
133	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	15,00000		0,00	M21	RTS	
		220 30-096 Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
134	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	36,00000		0,00	M22	RTS	
135	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
136	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
137	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	8,00000		0,00		Vlastní	
138	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	5,00000		0,00		Vlastní	
139	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
140	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
141	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
142	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
143	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
144	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
145	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
146	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS	
147	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
148	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
149	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M014	Specifikace rozvaděče RS 014				0,00			
		Elektromontáže							
150	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	11,00000		0,00	M21	Vlastní	
		210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí							
151	210112042R00	...montáž spínačů a přepínačů kloubových bez zapojení 3 a 4 pólových, 500 V, VK, 23-24, 200 A	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
		210 12 Ústrojí jisticí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
152	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	27,00000		0,00	M21	RTS	
		220 30-096 Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
153	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	33,00000		0,00	M22	RTS	
154	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
155	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
156	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
157	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	5,00000		0,00		Vlastní	
158	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
159	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
160	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
161	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
162	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
163	358 37285T	Hlavní vypínač AST 125/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
164	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
165	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	23,00000		0,00	SPCM	RTS	
166	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
167	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M016	Specifikace rozvaděče RS 016				0,00			
Elektromontáže									
168	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí	ks	1,00000		0,00	M21	Vlastní	
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.									
169	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.									
170	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	6,00000		0,00	M22	RTS	
171	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
172	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	4,00000		0,00		Vlastní	
173	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
174	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
175	35716103R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 3; max.počet modulů v řadě 36(38); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
176	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
177	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
178	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
179	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M017	Specifikace rozvaděče RS 017				0,00			
Elektromontáže									
180	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí	ks	13,00000		0,00	M21	Vlastní	
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.									
181	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS	kus	29,00000		0,00	M21	RTS	
Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.									
182	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	70,00000		0,00	M22	RTS	
183	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
184	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
185	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	9,00000		0,00		Vlastní	
186	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
187	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
188	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	7,00000		0,00		Vlastní	
189	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
190	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
191	345 BZ900243T	Hlavní bypínač, 63A, trojpólový	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
192	357 16120T	Rozvodnice oceloplastová 565x1040x145, 132 modulů	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	
193	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
194	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
195	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	24,00000		0,00	SPCM	RTS	
196	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
197	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
198	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M022	Specifikace rozvaděče RS 022				0,00			
Elektromontáže									
199	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	10,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jističí								
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
200	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	15,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS								
	Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních prepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.								
201	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	51,00000		0,00	M22	RTS	
202	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
203	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	12,00000		0,00		Vlastní	
204	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	6,00000		0,00		Vlastní	
205	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
206	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
207	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
208	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
209	345 BZ900243T	Hlavní bypínač, 63A, trojpólový	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
210	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
211	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
212	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
213	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS	
214	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
215	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
216	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M025	Specifikace rozvaděče RS 025				0,00			
Elektromontáže									
217	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	10,00000		0,00	M21	Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
	210 12	Ústrojí jističí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytů) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
218	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	17,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096	Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
219	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	35,00000		0,00	M22	RTS	
220	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
221	210120461S01	Jistič vzduch. 3pólový do 40A/3	kus	7,00000		0,00		Vlastní	
222	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
223	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
224	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
225	345 220038T	Přepětíová ochrana tř.C, 440V, I _{limax} =40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
226	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
227	345 BZ900243.T	Hlavní vypínač 40A, 3-pól.	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
228	345 BZ900243T	Hlavní vypínač, 63A, trojpólový	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
229	348 VFU 032T	Svítilno vestavné LED nad zrcadla 18W, IP64, bezrámečkové, vč. trafa	ks F5	4,00000		0,00		Vlastní	
230	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
231	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
232	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	15,00000		0,00	SPCM	RTS	
233	35822401R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
234	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
235	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
236	35822424R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
237	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M1.1	Specifikace rozvaděče RMS 1.1				0,00			
	210 12-9999T00	Elektromontáže							
238	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětíových ochran	ks	10,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12	Ústrojí jističí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytů) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
239	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	67,00000		0,00	M21	RTS	
	210 15	Relé a ochrany							
240	210150101R00	...relé pomocné RP 300, 301 mnohokont. včetně zapojení, , typ A, B, C, G, H, M, P, R-st	kus	7,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096	Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
241	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	96,00000		0,00	M22	RTS	
242	210112025S00	Mtž odpínače 160 A	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
243	210120461S01	Jistič vzduch. 3pólový do 40A/3	kus	8,00000		0,00		Vlastní	
244	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava	Uvažovaný standard
245	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
246	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	7,00000		0,00		Vlastní	
247	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
248	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
249	357 160121T	Rozvodnice oceloplastová 168 modulů, 510x1150x165 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
250	358 1059T	Relé PT570730	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
251	358 25750T	relé pomocní VS 116	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
252	358 8590125058T	Odpínač 3-pól, le 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
253	35822107R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	
254	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	24,00000		0,00	SPCM	RTS	
255	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	36,00000		0,00	SPCM	RTS	
256	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS	
257	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M1.2	Specifikace rozvaděče RMS 1.2				0,00			
	Elektromontáže								
258	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	9,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí								
259	210110508R00	...vačkový vypínač typu S- vestavné provedení včetně zapojení, 03,04,05,06 P0-P1, 63 V	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
	210 12 Ústrojí jisticí								
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
260	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	49,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS								
	Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních prepázek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.								
261	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	75,00000		0,00	M22	RTS	
262	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
263	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
264	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
265	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
266	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
267	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
268	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
269	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
270	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	18,00000		0,00	SPCM	RTS	
271	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	31,00000		0,00	SPCM	RTS	
272	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
273	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M108	Specifikace rozvaděče RS 108				0,00			
	Elektromontáže								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
274	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepět'ových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
275	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	26,00000		0,00	M21	RTS	
276	210120461R00	Jistič vzduch.3pólový bez krytu+kont.035, 04 Z, V 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	5,00000		0,00	M21	RTS	
277	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	42,00000		0,00	M22	RTS	
278	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
279	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	8,00000		0,00		Vlastní	
280	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
281	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
282	345 220038T	Přepět'ová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
283	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
284	357 16115T	Rozvodnice oceloplastová, 96 modulů, 572x792x165	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
285	358 34326T	Napět'ová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
286	358 34342T	Hlavní vypínač 40A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
287	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
288	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
289	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	22,00000		0,00	SPCM	RTS	
290	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
291	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M2.1	Specifikace rozvaděče RMS 2.1				0,00			
		Elektromontáže							
292	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepět'ových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	11,00000		0,00	M21	Vlastní	
293	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	29,00000		0,00	M21	RTS	
294	210120461R00	Jistič vzduch.3pólový bez krytu+kont.035, 04 Z, V 210 15 Relé a ochrany	kus	12,00000		0,00	M21	RTS	
295	210150101R00	...relé pomocné RP 300, 301 mnohokont. včetně zapojení, , typ A, B, C, G, H, M, P, R-st	kus	10,00000		0,00	M21	RTS	
296	210112046U00	Mtž vypínač kloub pojistkový -160A	kus	1,00000		0,00		URS	
297	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	12,00000		0,00		Vlastní	
298	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
299	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
300	345 220038T	Přepět'ová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	7,00000		0,00		Vlastní	
301	345 36471T	vypínač trojpólový 160A, deion	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
302	345 36473T	Vypínač trojpólový 63 A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
303	345 61105T	Svorka řadová RVA 16	ks	22,00000		0,00		Vlastní	
304	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
305	34561102R	svornice RS 6/0 přírodní; typ řadová	kus	40,00000		0,00	SPCM	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
306	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
307	358 1059T	Relé PT570730	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
308	358 25750T	relé pomocní VS 116	ks	9,00000		0,00		Vlastní	
309	35822107R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS	
310	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
311	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS	
312	35822403R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
313	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
314	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
315	35822406R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 50,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
316	35824731R	pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 100 A	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
317	35824760R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm; max.proud poj.vložky 125 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
318	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M2.2	Specifikace rozvaděče RMS 2.2				0,00			
	Elektromontáže								
319	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jističí								
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
320	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	33,00000		0,00	M21	RTS	
321	210120461R00	Jistič vzduch.3pólový bez krytu+kont.035, 04 Z, V	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
322	210112046U00	Mtž vypínač kloub pojistkový -160A	kus	1,00000		0,00		URS	
323	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
324	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
325	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
326	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
327	345 61105T	Svorka řadová RVA 16	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
328	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
329	34561102R	svornice RS 6/0 přírodní; typ řadová	kus	33,00000		0,00	SPCM	RTS	
330	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
331	358 22585T	Vypínač 160A, 3-pól, le 160 A, Ue 690 V a.c. (AC-23A)/ 250 V d.c. (DC-22A), Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
332	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS	
333	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	23,00000		0,00	SPCM	RTS	
334	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
335	35822407R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
336	35824731R	pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 100 A	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
337	35824760R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm; max.proud poj.vložky 125 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
338	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M208	Specifikace rozvaděče RS 208				0,00			
	Elektromontáže								
339	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	12,00000		0,00	M21	Vlastní	
340	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	43,00000		0,00	M21	RTS	
341	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	42,00000		0,00	M22	RTS	
342	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
343	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	6,00000		0,00		Vlastní	
344	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
345	232 2001.T	OBAL NA VÝKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
346	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	5,00000		0,00		Vlastní	
347	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
348	345 61105T	Svorka řadová RVA 16	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
349	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
350	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
351	358 34326T	Napětová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
352	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
353	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
354	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
355	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	38,00000		0,00	SPCM	RTS	
356	35822112R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
357	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
358	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M209	Specifikace rozvaděče RS 209				0,00			
	Elektromontáže								
359	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	4,00000		0,00	M21	Vlastní	
360	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	25,00000		0,00	M21	RTS	
361	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	41,00000		0,00	M22	RTS	
362	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
363	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	4,00000		0,00		Vlastní	
364	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
365	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
366	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
367	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V, I _{imax} =40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
368	345 61105T	Svorka řadová RVA 16	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
369	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
370	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
371	358 34326T	Napěťová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
372	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
373	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
374	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
375	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
376	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	16,00000		0,00	SPCM	RTS	
377	35822112R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
378	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
379	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00			
380	210140201R00	210 14 Ovládací, návěštní a signální přístroje ...ovladač pomocných obvodů s průčelní deskou včetně zapojení, , jednodlačítkový	kus	168,00000		0,00	M21	RTS	
		210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice							
		Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.							
381	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	42,00000		0,00	M21	RTS	
382	210190006R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg	kus	9,00000		0,00	M21	RTS	
		9 Hodinové zúčtovací sazby							
383	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	120,00000		0,00	Prav.M	RTS	
384	900 RT3	HZS-koordinave postupu prací s ostatními profesemi, Práce v tarifní třídě 6	h	50,00000		0,00	Prav.M	RTS	
385	900 RT4	HZS - spolupráce s dodavatelem - zapojování a zkoušky, Práce v tarifní třídě 7	h	110,00000		0,00	Prav.M	RTS	
386	900 RT5	HZS-revize el. zařízení, Práce v tarifní třídě 8	h	50,00000		0,00	Prav.M	RTS	
387	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni - spolupráce s revizním technikem	h	10,00000		0,00	Prav.M	RTS	
388	901.T	Podružný materiál	%	1,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	M210	Specifikace rozvaděče RS 210				0,00			
389	210 12-9999T00	Elektromontáže Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
		210 12 Ústrojí jisticí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
390	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	13,00000		0,00	M21	RTS	
		220 30-096 Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
391	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	26,00000		0,00	M22	RTS	
392	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
393	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	4,00000		0,00		Vlastní	
394	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	8,00000		0,00		Vlastní	
395	232 2001.T	OBAL NA VÝKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
396	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
397	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V, I _{imax} =40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
398	345 61105T	Svorka řadová RVA 16	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
399	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
400	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
401	358 34326T	Napěťová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
402	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
403	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
404	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
405	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
406	35822401R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
407	35822402R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
408	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
409	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M212	Specifikace rozvaděče RS 212				0,00			
Elektromontáže									
410	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	12,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jisticí	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
411	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	24,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS	Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních prepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
412	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	40,00000		0,00	M22	RTS	
413	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
414	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	7,00000		0,00		Vlastní	
415	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	12,00000		0,00		Vlastní	
416	232 2001.T	OBAL NA VÝKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
417	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
418	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V, I _{imax} =40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
419	345 61105T	Svorka řadová RVA 16	ks	15,00000		0,00		Vlastní	
420	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
421	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
422	358 34326T	Napěťová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
423	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
424	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
425	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
426	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
427	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	15,00000		0,00	SPCM	RTS	
428	35822112R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
429	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
430	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
431	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M213	Specifikace rozvaděče RS 213				0,00			
	Elektromontáže								
432	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jisticí								
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
433	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	19,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS								
	Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.								
434	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	38,00000		0,00	M22	RTS	
435	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
436	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	9,00000		0,00		Vlastní	
437	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
438	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
439	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
440	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
441	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
442	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
443	358 34326T	Napětová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
444	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
445	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
446	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
447	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	16,00000		0,00	SPCM	RTS	
448	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
449	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
450	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M216	Specifikace rozvaděče RS 216				0,00			
	Elektromontáže								
451	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	9,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jisticí								
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
452	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	39,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
453	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	55,00000		0,00	M22	RTS	
454	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
455	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	7,00000		0,00		Vlastní	
456	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
457	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
458	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	5,00000		0,00		Vlastní	
459	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
460	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
461	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
462	357 16120T	Rozvodnice oceloplastová 565x1040x145, 132 modulů	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	
463	358 087498.P.T	Pohon motorový jističe 40A/3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
464	358 34326T	Napětová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
465	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
466	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
467	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakter. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	
468	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	31,00000		0,00	SPCM	RTS	
469	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakter. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
470	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakter. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
471	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M218	Specifikace rozvaděče RS 218				0,00			
		Elektromontáže							
472	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	8,00000		0,00	M21	Vlastní	
		210 12 Ústrojí jističí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
473	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	25,00000		0,00	M21	RTS	
		220 30-096 Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
474	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	54,00000		0,00	M22	RTS	
475	210110072R01	Napětová spoušť	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
476	210112021R04	Montáž spínače 100A	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
477	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	12,00000		0,00		Vlastní	
478	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	16,00000		0,00		Vlastní	
479	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
480	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
481	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
482	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
483	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
484	358 35701T	Napětová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
485	358 37285T	Hlavní vypínač AST 125/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
486	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakter. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
487	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	18,00000		0,00	SPCM	RTS	
488	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
489	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
490	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M3.1	Specifikace rozvaděče RMS 3.1				0,00			
Elektromontáže									
491	210 12-999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí	ks	9,00000		0,00	M21	Vlastní	
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.									
492	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 210 15 Relé a ochrany	kus	20,00000		0,00	M21	RTS	
493	210150101R00	...relé pomocné RP 300, 301 mnohokont. včetně zapojení, , typ A, B, C, G, H, M, P, R-st 220 30-096 Svorka řadová RS	kus	4,00000		0,00	M21	RTS	
Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.									
494	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	21,00000		0,00	M22	RTS	
495	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	27,00000		0,00	M22	RTS	
496	210112047U00	Mtž vypínač kloub pojistkový -250A	kus	1,00000		0,00		URS	
497	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
498	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	16,00000		0,00		Vlastní	
499	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
500	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
501	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
502	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	7,00000		0,00		Vlastní	
503	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
504	357 160121T	Rozvodnice oceloplastová 168 modulů, 510x1150x165 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
505	358 1059T	Relé PT570730	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
506	358 25750T	relé pomocní VS 116	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
507	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
508	35822107R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
509	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS	
510	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS	
511	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
512	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
513	35822407R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
514	35824731R	pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 100 A	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
515	35824760R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm; max.proud poj.vložky 125 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
516	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
Díl:	M3.2	Specifikace rozvaděče RMS 3.2				0,00			
	210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
517	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	3,00000		0,00	M21	RTS	
518	121099-7772	Úprava stáv. rozvaděče	hod	15,00000		0,00		Vlastní	
519	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
520	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
521	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
522	35822107R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
523	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
524	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M3.3	Specifikace rozvaděče RMS 3.3				0,00			
	Elektromontáže 210 12-9999T00 Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
525	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
526	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	25,00000		0,00	M21	RTS	
527	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
528	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
529	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	13,00000		0,00		Vlastní	
530	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
531	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
532	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
533	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
534	345 BZ900243T	Hlavní bypínač, 63A, trojpólový	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
535	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
536	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	
537	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	18,00000		0,00	SPCM	RTS	
538	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
539	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
540	35822407R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
541	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M301	Specifikace rozvaděče RS 301				0,00			
	Elektromontáže 542 210 12-9999T00 Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí								
542	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	12,00000		0,00	M21	Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
543	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	34,00000		0,00	M21	RTS	
544	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	62,00000		0,00	M22	RTS	
545	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
546	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	9,00000		0,00		Vlastní	
547	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	12,00000		0,00		Vlastní	
548	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
549	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
550	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
551	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
552	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
553	358 087498.P.T	Pohon motorový jističe 40A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
554	358 34326T	Napětová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
555	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
556	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
557	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
558	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS	
559	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	25,00000		0,00	SPCM	RTS	
560	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
561	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
562	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M302	Specifikace rozvaděče RS 302				0,00			
		Elektromontáže							
563	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	11,00000		0,00	M21	Vlastní	
564	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	19,00000		0,00	M21	RTS	
565	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	31,00000		0,00	M22	RTS	
566	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
567	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
568	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
569	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
570	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
571	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
572	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	14,00000		0,00		Vlastní	
573	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	cen. soustava	Uvažovaný standard
574	358 34326T	Napěťová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
575	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
576	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
577	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
578	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	16,00000		0,00	SPCM	RTS	
579	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
580	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
581	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M309	Specifikace rozvaděče RS 309				0,00			
	Elektromontáže								
582	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	13,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jisticí								
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
583	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	42,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS								
	Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.								
584	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	43,00000		0,00	M22	RTS	
585	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
586	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	5,00000		0,00		Vlastní	
587	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	25,00000		0,00		Vlastní	
588	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
589	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
590	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
591	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
592	357 16120T	Rozvodnice oceloplastová 565x1040x145, 132 modulů	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	
593	358 34326T	Napěťová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
594	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
595	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
596	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
597	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS	
598	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	33,00000		0,00	SPCM	RTS	
599	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
600	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
601	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M313	Specifikace rozvaděče RS 313				0,00			
	Elektromontáže								
602	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	11,00000		0,00	M21	Vlastní	
	210 12 Ústrojí jisticí								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
603	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	20,00000		0,00	M21	RTS	
604	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	27,00000		0,00	M22	RTS	
605	210120461S00	Hlavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
606	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
607	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	10,00000		0,00		Vlastní	
608	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
609	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
610	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
611	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
612	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
613	358 34326T	Napětová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
614	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
615	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
616	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
617	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
618	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	15,00000		0,00	SPCM	RTS	
619	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
620	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M314	Specifikace rozvaděče RS 314				0,00			
		Elektromontáže							
621	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
622	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	9,00000		0,00	M21	RTS	
623	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	12,00000		0,00	M22	RTS	
624	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
625	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	5,00000		0,00		Vlastní	
626	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
627	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
628	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
629	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
630	35716103R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 3; max.počet modulů v řadě 36(38); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
631	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
632	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
633	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
634	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M316	Specifikace rozvaděče RS 316, RS 320				0,00			
		Elektromontáže							
635	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
		210 12 Ústrojí jističí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
636	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	12,00000		0,00	M21	RTS	
		220 30-096 Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
637	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	12,00000		0,00	M22	RTS	
638	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
639	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	6,00000		0,00		Vlastní	
640	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
641	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
642	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
643	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
644	35716104R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 4; max.počet modulů v řadě 48(50); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
645	358 34342T	Hlavní vypínač 40A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
646	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
647	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS	
648	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M317	Specifikace rozvaděče RS 317				0,00			
		Elektromontáže							
649	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran	ks	11,00000		0,00	M21	Vlastní	
		210 12 Ústrojí jističí							
		Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.							
650	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	24,00000		0,00	M21	RTS	
		220 30-096 Svorka řadová RS							
		Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.							
651	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	21,00000		0,00	M22	RTS	
652	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
653	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
654	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
655	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
656	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
657	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
658	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
659	357 16110.T	Rozvodnice oceloplastová RZB, 72 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
660	358 34326T	Napětová spoušť	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
661	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
662	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
663	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
664	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
665	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	20,00000		0,00	SPCM	RTS	
666	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
667	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M319	Specifikace rozvaděče RS 319				0,00			
668	210 12-9999T00	Elektromontáže Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
669	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	16,00000		0,00	M21	RTS	
670	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	25,00000		0,00	M22	RTS	
671	210120461S00	HLavní vypínač trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
672	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
673	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
674	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
675	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
676	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
677	357 161670.T	Rozvodnice plastová, 48 modulů, 361x706x105 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
678	358 34326T	Napětová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
679	358 34346 T	Hlavní vypínač APN-63-3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
680	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
681	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
682	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS	
683	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M326	Specifikace rozvaděče RS 326				0,00			
684	210 12-9999T00	Elektromontáže Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	2,00000		0,00	M21	Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
685	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	17,00000		0,00	M21	RTS	
686	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	20,00000		0,00	M22	RTS	
687	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
688	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	8,00000		0,00		Vlastní	
689	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
690	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
691	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
692	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
693	35716104R	rozvodnice bytová; zapuštěná, možno osadit do dutých stěn; plastová základna + oceloplechové dveře; sestavení z základny,mont.rámu,čel.krytu,ocel.rámu a odnímat.dveří; barva bílá; otvírání dveří vlevo nebo vpravo; provedení dveří neprůhledné; počet řad 4; max.počet modulů v řadě 48(50); PE + N; osazené přístroje 230/400 V a.c.; IP 30	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
694	358 34341T	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
695	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
696	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS	
697	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M335	Specifikace rozvaděče RS 335				0,00			
		Elektromontáže							
698	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepětových ochran 210 12 Ústrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	6,00000		0,00	M21	Vlastní	
699	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	15,00000		0,00	M21	RTS	
700	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	25,00000		0,00	M22	RTS	
701	210120463S00	Hlavní vypínač, trojpólový do 60A/3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
702	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	8,00000		0,00		Vlastní	
703	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
704	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
705	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
706	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
707	357 161670.T	Rozvodnice plastová, 48 modulů, 361x706x105 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
708	358 34326T	Napětová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
709	358 34342T	Hlavní vypínač 40A/3	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
710	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS	
711	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS	
712	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M4.1	Specifikace rozvaděče RSM 4.1				0,00			
		Elektromontáže							

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
713	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepět'ových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
714	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 210 15 Relé a ochrany	kus	37,00000		0,00	M21	RTS	
715	210150101R00	...relé pomocné RP 300, 301 mnohokont. včetně zapojení, , typ A, B, C, G, H, M, P, R-st	kus	10,00000		0,00	M21	RTS	
716	210112021R04	Montáž spínače 100A	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
717	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
718	210150504R001	Montáž regulátoru pro vyhřívání okapů	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
719	220880410U00	Mtž tepelné čidlo včetně připojení	kus	3,00000		0,00		URS	
720	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
721	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
722	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
723	345 220038T	Přepět'ová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
724	345 545.51T	Regulátor pro vyhřívání okapů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
725	345 545.52T	sada čidel pro ochranu okapů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
726	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
727	34561102R	svornice RS 6/0 přírodní; typ řadová	kus	48,00000		0,00	SPCM	RTS	
728	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
729	358 1059T	Relé PT570730	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
730	358 25750T	relé pomocní VS 116	ks	9,00000		0,00		Vlastní	
731	358 37285T	Hlavní vypínač AST 125/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
732	35822107R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS	
733	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	15,00000		0,00	SPCM	RTS	
734	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	22,00000		0,00	SPCM	RTS	
735	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
736	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M4.2	Specifikace rozvaděče RSM 4.2				0,00			
		Elektromontáže							
737	210 12-9999T00	Montáž proudového chrániče a přepět'ových ochran 210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.	ks	7,00000		0,00	M21	Vlastní	
738	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.	kus	33,00000		0,00	M21	RTS	
739	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	31,00000		0,00	M22	RTS	
740	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
741	210112025S00	Mtž odpínače 160 A	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
742	210120461S01	Jistič vzduch.3pólový do 40A/3	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
743	210150504R001	Montáž regulátoru pro vyhřívání okapů	kus	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
744	220880410U00	Mtž tepelné čidlo včetně připojení	kus	3,00000		0,00		URS	
745	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
746	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
747	311 81730.T	Nulová přípojnice Cu 32/5 mm	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
748	345 220038T	Přepětová ochrana tř.C, 440V,limax=40kA (8/20)	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
749	345 545.51T	Regulátor pro vyhřívání okapů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
750	345 545.52T	sada čidel pro ochranu okapů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
751	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
752	357 16112.T	Rozvodnice oceloplastová, 120 modulů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
753	358 37285T	Hlavní vypínač AST 125/3	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
754	35822109R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS	
755	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B 16B-1	kus	21,00000		0,00	SPCM	RTS	
756	35822405R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
757	35889029.AR	chránič proudový; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; typ A; tepl.okolí -25 do +45 °C; IP 20; jmen.reziduální proud 30 mA	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M495	Specifikace rozvaděče RM				0,00			
758	747531600U00	Mtž hodiny spínací	kus	1,00000		0,00		URS	
759	210 05	Sestavení rozvaděče	hod	0,50000		0,00		Vlastní	
760	345732624T	Hodiny spínací - roční program	1C	1,00000		0,00		Vlastní	
		400 38 823 CV							
		montážní set							
		balení po 100 ks							
761	357 40561T	Rozvodnice plastová, 4 moduly, průhledná	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	M501	Trubky, žlaby,rošty				0,00			
	210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice								
	Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.								
	Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.								
	Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).								
762	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky 1529	m	420,00000		0,00	M21	RTS	
	210 02-07 Konstrukce ocelová								
763	210020652R00	...konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 10 kg, ,	kus	248,00000		0,00	M21	RTS	
764	210020308S00	Žlab kabelový drátěný	m	495,00000		0,00		Vlastní	
	Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.								
765	553 27506T	Nosník kab. žlsbu š.50 mm	ks	25,00000		0,00		Vlastní	
766	553 27507T	Nosník kabelového žlabu š. 100 mm	ks	140,00000		0,00		Vlastní	
767	553 27508T	Nosník kab.žlabu š. 200 mm	ks	60,00000		0,00		Vlastní	
768	553 27509T	Nosník kab.žlabu	ks	22,00000		0,00		Vlastní	
769	553 47501T	Žlab kabelový drátěný, řár.zinkovaný 400/50	m	45,00000		0,00		Vlastní	
770	553 47502T	Žlab kabelový drátěný, žár, zinkovaný 200/50	m	280,00000		0,00		Vlastní	
771	553 47503T	Žlab kabelový drátěný, žár. zinkovaný 100/50	m	120,00000		0,00		Vlastní	
772	553 47504T	Žlab kabelový, drátěný, žár. zinkovaný 50/50	m	75,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
Díl:	M502	Spínače, zásuvky				0,00			
		210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice							
		Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.							
		Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytěk, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.							
		Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).							
773	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	740,00000		0,00	M21	RTS	
774	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová, vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	630,00000		0,00	M21	RTS	
775	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně dodávky KR 97	kus	63,00000		0,00	M21	RTS	
776	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	80,00000		0,00	M21	RTS	
		210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely							
		Provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, tj. odizolování a případné proletování vodiče a vlastní ukončení vodiče tj. zhotovení oka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.							
777	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	141,00000		0,00	M21	RTS	
		210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí							
778	210110021R00	...spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólový , řazení 1	kus	23,00000		0,00	M21	RTS	
779	210111112R00	...zásuvka průmyslová IP 67 včetně zapojení, provedení 2P+PE, 32 A	kus	12,00000		0,00	M21	RTS	
		210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí							
		Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.							
780	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	93,00000		0,00	M21	RTS	montáž -bez dodávky materiálu
781	210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	42,00000		0,00	M21	RTS	montáž -bez dodávky materiálu
782	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	109,00000		0,00	M21	RTS	montáž -bez dodávky materiálu
783	210110005R00	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	14,00000		0,00	M21	RTS	montáž -bez dodávky materiálu
784	210111001R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P	kus	652,00000		0,00	M21	RTS	montáž -bez dodávky materiálu
785	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení	kus	447,00000		0,00	M21	RTS	montáž -bez dodávky materiálu
		220 71 Elektrická zabezpečovací signalizace							
		220 71-1 drátová							
786	220711403R00	Montáž světelné signalizace	kus	161,00000		0,00	M22	RTS	
787	16	Relé pomocné VS116B	kus	15,00000		0,00		Vlastní	
788	2100103014R00	Krabice do žlabů	kus	741,00000		0,00		Vlastní	
789	210010501R01	Svorka zemnicí	kus	31,00000		0,00		Vlastní	
790	210110021R01	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, se signalizací	kus	10,00000		0,00		Vlastní	montáž -bez dodávky materiálu
791	210110029U00	Mtž pohyb čidlo nástěnné venkovní	kus	18,00000		0,00		URS	
792	210130402R01	Impulzní relé SMR-B do krabice	kus	51,00000		0,00		Vlastní	
793	210200031R01	Světelná signalizace nade dvěmi - montáž	kus	10,00000		0,00		Vlastní	
794	220330103U00	Mtž tlačítkového hlásiče do SNV	kus	2,00000		0,00		URS	
795	28	Spínač žaluzií - montáž	kus	28,00000		0,00		Vlastní	
796	747131200U00	Mtž spínač soumrakový	kus	3,00000		0,00		URS	
797	345 516.39T	Zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou, bordó	ks	25,00000		0,00		Vlastní	ABB Tango 5593A-C02357R2
798	345 516.40T	Zásuvka dvojitá 16A komplet, bordó	ks	14,00000		0,00		Vlastní	ABB Tango 5513A-C02357R2
799	345 51631T	Zásuvka dvojitá s přepětovou ochranou, 2x2P+Z	ks	219,00000		0,00		Vlastní	ABB Tango 5593A-C02357B
800	345 51633.1T	Zásuvka 6A s přepětovou ochranou, bordó	ks	56,00000		0,00		Vlastní	ABB Tango 5598A-A2349R2
801	345 51633T	Zásuvka 16A s přepětovou ochranou	ks	348,00000		0,00		Vlastní	ABB Tango 5598A-A2349B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
802	345 545 .9T	Stropní pohybové čidlo	ks	18,00000		0,00		Vlastní	ABB 6800-0-2519+KRAB
803	345 545.1.1T	Spínač bílý, ř.1, se signalizací, komplet	ks	10,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-25922B
804	345 545.1.2T	Spínač seriový, ř.5, komplet	ks	42,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-05929B
805	345 545.10T	Soumrakový spínač	ks	3,00000		0,00		Vlastní	ELKO EP SOU 1
806	345 545.1T	Spínač bílý ř.1, komplet	ks	93,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-01929B
807	345 545.2.2T	Spínač bílý ř.6B, komplet	ks	54,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-52929B
808	345 545.2T	Spínač bílý, ř.6, komplet	ks	49,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-06929B
809	345 545.31T	Zásuvka jednoduchá komplet	ks	296,00000		0,00		Vlastní	ABB Profil 45 5525N-C02357B
810	345 545.32T	Zásuvka dvojnásobná komplet	ks	228,00000		0,00		Vlastní	ABB Profil 45 5525N-C02357B+R1
811	345 545.38T	Zásuvka jednoducjá komplet bordó	ks	33,00000		0,00		Vlastní	ABB Profil 45 5525N-C02347R1
812	345 545.7T	Spínač bílý, ř.7, komplet	ks	14,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-07929B
813	345 545.8T	Tlačítko (signalizace)	ks	163,00000		0,00		Vlastní	ABB Praktik 3553-25922B
814	345 545.9T	Spínač žaluzií	ks	28,00000		0,00		Vlastní	ABB Tango 3559-A87345
815	345 71723T	Krabičky do kanálu	ks	741,00000		0,00		Vlastní	
816	358 35570T	Požární tlačítko se sklem	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Gewiss GW 42201
817	358 522.3253T	Zásuvka nástěnná rovný box 2P+E, 32A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, IP44	ks	1,00000		0,00		Vlastní	ABB 232RS6
818	358 545.11T	Relé SMR-B	ks	51,00000		0,00		Vlastní	
819	358 545.12T	Relé VS116B	ks	16,00000		0,00		Vlastní	
820	40445505RT	Světelná signalizace nad dveřmi	sada	10,00000		0,00		Vlastní	ABB Reflex SI FIM 1200
Díl:	M503	Kabely				0,00			
	210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely								
821	210100002R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	897,00000		0,00	M21	RTS	
822	210100003R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	130,00000		0,00	M21	RTS	
823	210100004R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 25 mm2	kus	40,00000		0,00	M21	RTS	
824	210100005R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 35 mm2	kus	8,00000		0,00	M21	RTS	
825	210100006R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 50 mm2	kus	32,00000		0,00	M21	RTS	
826	210100007R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 70 mm2	kus	8,00000		0,00	M21	RTS	
827	210100008R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 95 mm2	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
828	210100009R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 120 mm2	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
	210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách								
829	210800003R00	Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00000		0,00	M21	RTS	
830	210800014R00	Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2	m	600,00000		0,00	M21	RTS	
831	210800016R00	Vodič uložený v trubkách CYY 16 mm2	m	450,00000		0,00	M21	RTS	
	210 81 Kabely silové								
832	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	6 680,00000		0,00	M21	RTS	
833	210810008RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 žíly volně uložený	m	120,00000		0,00	M21	RTS	
834	210810017R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený	m	1 230,00000		0,00	M21	RTS	
835	210810041RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 2Ax1.5	m	425,00000		0,00	M21	RTS	
836	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	2 940,00000		0,00	M21	RTS	
837	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.52.5	m	11 110,00000		0,00	M21	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
838	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx1.5	m	1 120,00000		0,00	M21	RTS	
839	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	980,00000		0,00	M21	RTS	
840	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	1 455,00000		0,00	M21	RTS	
841	210810103R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3 x 70 mm2 pevně uložený	m	42,00000		0,00	M21	RTS	
842	210810109R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	120,00000		0,00	M21	RTS	
843	210810111R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 pevně uložený	m	270,00000		0,00	M21	RTS	
844	210810113R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x95+50 pevně uložený	m	40,00000		0,00	M21	RTS	
845	210810114R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x120+50 pevně uložený	m	45,00000		0,00	M21	RTS	
846	341 111113T	Kabel silový Cu jádrem 750V CYKY 5x16 mm2	m	1 230,00000		0,00		Vlastní	
847	341 11616T	Kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY 5x25	m	120,00000		0,00		Vlastní	
848	341 11655T	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV -CYKY 3 x 120 + 70	m	45,00000		0,00		Vlastní	
849	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 2,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	980,00000		0,00	SPCM	RTS	
850	34111100R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 6,0 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	1 455,00000		0,00	SPCM	RTS	
851	34111637R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohohrátkový komprimovaný; počet žil 3; průřez vodiče 50+35 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	270,00000		0,00	SPCM	RTS	
852	34111643R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohohrátkový komprimovaný; počet žil 3; průřez vodiče 70+50 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	42,00000		0,00	SPCM	RTS	
853	34111649R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohohrátkový komprimovaný; počet žil 3; průřez vodiče 95+50 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	40,00000		0,00	SPCM	RTS	
854	34140966R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	600,00000		0,00	SPCM	RTS	
855	34140968R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	450,00000		0,00	SPCM	RTS	
856	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	60,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	M504	Svítlidla				0,00			
857	210201002S00	Svítlidlo montáž	kus	1 056,00000		0,00		Vlastní	
858	347 017617T	Kompaktní žárovka 18W/840	ks	36,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 18W/840
859	347 017618T	Kompaktní žárovka 24W, patice 2G11, do svítidel H2 a T1	ks	72,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 24W 2G11
860	347 020303T	Kompaktní žárovka 26w/840	ks	142,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 26W//840
861	347 357374T	Kompaktní žárovka 42W/840	ks	140,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 42W/840
862	347 52264.2T	Trubice žárovková 58W/840	ks	2,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 58W/840
863	347 591384T	Žárovka 14W/840	ks	20,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 14W/840
864	347 591421T	Žárovka 28W/840	ks	199,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 28W/840
865	347 591445T	Žárovka 35W/840	ks	158,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 35W/840
866	347 591582T	Žárovka 54W/840	ks	112,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 54W/840
867	347 591643T	Žárovka 24W/840	ks	440,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 24W/840
868	347 591644T	Žárovka 24W lineární G5, do svítidel H2 a T1	ks	144,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 24W/840 G5
869	347 591708T	Žárovka kruhová 60W/840	ks	49,00000		0,00		Vlastní	OSRAM 60W/840

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
870	347 796710T	Zářivka 49W/840	ks	380,00000		0,00		Vlastní	Philips 49W/840
871	34752233R	trubice zářivková třípásmová; lineární, pro všeobecné osvětlování; chladná bílá; 39 W; patice G 5; velikost 16 x 849 mm	kus	48,00000		0,00	SPCM	RTS	OSRAM 39W G5
872	34752237R	trubice zářivková třípásmová; lineární, pro všeobecné osvětlování; chladná bílá; 80 W; patice G 5; velikost 16 x1449 mm	kus	28,00000		0,00	SPCM	RTS	OSRAM 80W G5
873	34760411R	výbojka vysokotlaká, sodíková; 70 W; trubkovitá, s válcovou baňkou; l = 156 mm; d = 38 mm; patice E 27	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS	OSRAM 70W E27
874	348 VFU 007T	Svítlidlo závěsné 4x54W, IP54, parabolická mřížka, svítidlo svítící pouze dolů, svítidlo je osazeno	ks C1	7,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM454PP2
875	348 VFU 009T	Svítlidlo závěsné 3x24W, IP54, parabolická mřížka, svítidlo svítící pouze dolů, svítidlo je osazeno	ks C2	80,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM324PP2
876	348 VFU 011T	Svítlidlo závěsné 4x24W, IP54, parabolická mřížka, svítidlo svítící pouze dolů, svítidlo je osazeno	ks C4	43,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM424PP2
877	348 VFU 012T	Svítlidlo přisazené 4x24W, IP54, parabolická mřížka, svítidlo svítící pouze dolů, svítidlo je osazeno	ks C5	7,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM424PP2
878	348 VFU 013T	Svítlidlo přisazené 4x14W, IP54, parabolická mřížka, svítidlo svítící pouze dolů, svítidlo je osazeno	ks C6	5,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM414PP2
879	348 VFU 014T	Svítlidlo přisazené 4x54W, IP54, parabolická mřížka, svítidlo svítící pouze dolů, svítidlo je osazeno	ks C7	9,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM454PP2
880	348 VFU 017T	Ultraštíhlé svítidlo v provedení závěsná s vyzařovací charakteristikou typu přímo-nepřímý pro 2 svět	ks E1	15,00000		0,00		Vlastní	THORN 82532011
881	348 VFU 018T	Ultraštíhlé svítidlo v provedení závěsná s vyzařovací charakteristikou typu přímo-nepřímý pro 2 svět	ks E3	4,00000		0,00		Vlastní	PETRIDIS 82531011
882	348 VFU 019T	Ultraštíhlé závěsné zářivkové svítidlo, 28W	ks E4	41,00000		0,00		Vlastní	PETRIDIS 82530811
883	348 VFU 020T	Ultraštíhlé svítidlo v provedení závěsná s vyzařovací charakteristikou typu přímo-nepřímý pro 2 svět	ks E5	42,00000		0,00		Vlastní	PETRIDIS 82531011
884	348 VFU 022T	Ultraštíhlé závěsné zářivkové svítidlo, 49W/840	ks E6	126,00000		0,00		Vlastní	PETRIDIS 82531811
885	348 VFU 026T	Ultraštíhlé svítidlo v provedení závěsná s vyzařovací charakteristikou typu přímo-nepřímý pro 2 svět	ks E7	2,00000		0,00		Vlastní	PETRIDIS 82530811
886	348 VFU 027T	Ultraštíhlé svítidlo v provedení přisazené s vyzařovací charakteristikou typu přímé pro 2 světelný(é)	ks E9	42,00000		0,00		Vlastní	PETRIDIS 82531811 př.
887	348 VFU 028T	Svítlidlo vestavné LED 10W nad zrcadla	ks F1	3,00000		0,00		Vlastní	TRON 10W
888	348 VFU 029T	Svítlidlo vestavné LED nad zrcadla 30W, IP64, bezrámečkové, vč trafa	ks F2	5,00000		0,00		Vlastní	TRON 30W
889	348 VFU 030T	Svítlidlo vestavné LED nad zrcadla 26W, IP64, bezrámečkové, vč trafa	ks F3	4,00000		0,00		Vlastní	TRON 26W
890	348 VFU 031T	Svítlidlo vestavné LED nad zrcadla 20W, IP64, bezrámečkové, vč trafa	ks F4	4,00000		0,00		Vlastní	TRON 20W
891	348 VFU 032T	Svítlidlo vestavné LED nad zrcadla 18W, IP64, bezrámečkové, vč trafa	ks F5	4,00000		0,00		Vlastní	TRON 18W
892	348 VFU 033T	Svítlidlo vestavné 2x26W, EVG, těleso svítidla je z pozinkovaného plechu, reflektor je z lesklého hli	ks G1	56,00000		0,00		Vlastní	OMS DA7401722682000
893	348 VFU 034T	Svítlidlo vestavné 2x18W, EVG, těleso svítidla je z pozinkovaného plechu, reflektor je z lesklého hli	ks G2	18,00000		0,00		Vlastní	OMS DA7401721882000
894	348 VFU 035T	Svítlidlo vestavné 1x26W, EVG, těleso svítidla je z pozinkovaného plechu, reflektor je z lesklého hli	ks G3	7,00000		0,00		Vlastní	OMS DA7401712682000
895	348 VFU 036T	Svítlidlo přisazené 2x26W, EVG, těleso svítidla je vyrobeno z lakovaného ocelového plechu, kvalitní h	ks G4	11,00000		0,00		Vlastní	DEOS S299cD4E.226/HL.W1+sklo
896	348 VFU 037T	Svítlidlo přisazené 1x26W, EVG, těleso svítidla je vyrobeno z lakovaného ocelového plechu, kvalitní h	ks G5	1,00000		0,00		Vlastní	DEOS S299cD4eE.126/HL.W1
897	348 VFU 038T	Svítlidlo přisazené 1x26W, EVG, těleso svítidla je vyrobeno z lakovaného ocelového plechu, kvalitní h	ks H1	6,00000		0,00		Vlastní	HALLA 19-551 K-1060E,W
898	348 VFU 039T	Svítlidlo nástěnné 1x60W, EVG, korpus svítidla je z hliníku, barva bílá, difusor satined PMMA, průměr	ks H1N	43,00000		0,00		Vlastní	HALLA 19-551 K-1060E,W EM 1H

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
899	348 VFU 040T	Svítilno nástěnné 2x24W+4x24W, EVG, korpus svítidla je z hliníku, barva bílá, difusor satined PMMA,	ks H2	30,00000		0,00		Vlastní	HALLA 19-561 K-4E2JE, W
900	348 VFU 041T	Svítilno závěsné 6x39W, svítidlo svítí direct/indirect, korpus svítidla je z hliníku, barva bílá, di	ks K1	6,00000		0,00		Vlastní	HALLA 13-501K-6039E, W
901	348 VFU 042T	Svítilno přisazené 6x39W, svítidlo svítí direct, korpus svítidla je z hliníku, barva bílá, difusor o	ks K2	2,00000		0,00		Vlastní	HALLA 13-200K-6039E, W
902	348 VFU 047T	Svítilno nástěnné nouzové LED (adekvátní náhrada za 8W T5), IP40, vč piktogramů, 90min, možnost SE/S	ks N1	103,00000		0,00		Vlastní	OE GR-310/12L/90
903	348 VFU 048T	Vysoce výkonné, přisazená montáž svítidlo pro 1-hodinové nouzové osvětlení, pro 1 světelný zdroj typ	ks N2	35,00000		0,00		Vlastní	NORTHCLIFFE Corridor 1HLED J07 SUR
904	348 VFU 049T	Vysoce výkonné, přisazená montáž svítidlo pro 1-hodinové nouzové osvětlení, pro 1 světelný zdroj typ	ks N3	66,00000		0,00		Vlastní	NORTHCLIFFE Corridor 1HLED J07 WIDE SUR
905	348 VFU 058T	Svítilno přisazené 2x36W, EVG, s odolností proti stříkající vodě, je určeno pro osvětlení prostor s	ks Q1	1,00000		0,00		Vlastní	Vyrtych 52082
906	348 VFU 059T	Svítilno přisazené 2x58W, EVG, s odolností proti stříkající vodě, je určeno pro osvětlení prostor s , 2x58W	ks Q2	1,00000		0,00		Vlastní	Vyrtych 52342
907	348 VFU 060T	Svítilno nástěnné LED 5W, 230V, IP65, barva svítidla je šedá, teplota LED 3000K, vyzařování pouze do	ks R1	10,00000		0,00		Vlastní	WD 886441
908	348 VFU 061T	Svítilno vestavné bezrámečkové 2x24W+4x24W, EVG, opálový difusor, průměr 664mm.	ks T1	6,00000		0,00		Vlastní	HALLA 140-060K-4E2JE
909	348 VFU 063T	Svítilno přisazené 2x28W, stmívatelné, tělo svítidla z ocelového práškově lakovaného plechu, optická	ks U	11,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM228PTMAT
910	348 VFU 064.T	Svítilno závěsné 2x42W, EVG, barva svítidla bílá, průměr svítidla 400mm, délka závěsu 2000mm, stínit	ks A2	70,00000		0,00		Vlastní	Osmont 45911
911	348 VFU 065.TT	Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65, 2x35W s předřadníkem typu elektronick	ks B3	23,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM235AM
912	348 VFU 066.TT	Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65, 1x28W s předřadníkem typu elektronick	ks B4	3,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM128AM
913	348 VFU 067	Svítilno přisazené 2x35W, EVG, IP65, tělo svítidla z hliníkového profilu, tvrzené bezpečnostní sklo	ks B5	10,00000		0,00		Vlastní	NORTHCLIFFE Hercules 235 R30
914	348 VFU 067T	Technické svítidlo odolné vůči prachu a vlhkosti v krytí IP65, 2x28W s předřadníkem typu elektronick	ks B1	41,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM228AM
915	348 VFU 068T	Svítilno přisazené 2x49W, EVG, IP65, tělo svítidla z hliníkového profilu, tvrzené bezpečnostní sklo	ks B6	22,00000		0,00		Vlastní	NORTHCLIFFE Hercules 249 R32
916	348 VFU 069T	Svítilno přisazené 2x80W, EVG, IP65, tělo svítidla z hliníkového profilu, tvrzené bezpečnostní sklo	ks B7	14,00000		0,00		Vlastní	NORTHCLIFFE Hercules 280 R36
917	348 VFU 070T	Svítilno přisazené 2x28W, stmívatelné, tělo svítidla z ocelového práškově lakovaného plechu, optická	ks UN	3,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM 228PTMATEM
918	348 VFU 071T	Svítilno přisazené 2x28W, stmívatelné, tělo svítidla z ocelového práškově lakovaného plechu, optická	ks U1	6,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM254PTMAT
919	348 VFU 072T	Svítilno přisazené 2x54W, stmívatelné, tělo svítidla z ocelového práškově lakovaného plechu, optická	ks U1N	2,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM254PTMTEM
920	348 VFU 073T	Svítilno přisazené 1x54W, stmívatelné, speciální charakteristika na osvětlování školních tabulí, těl	ks U2	2,00000		0,00		Vlastní	VM elektro VM154PAS
921	348 VFU 074T	Svítilno nástěnné reflektorové výbojkové 70W, úhel vyzařování 26°, IP65, barva graphite.	ks V	1,00000		0,00		Vlastní	BEGA 7526
922	VFU 0001	Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	M509	Hromosvod				0,00			
	210 22 Vedení uzemňovací								
923	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	30,00000		0,00	M21	RTS	
924	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	4,00000		0,00	M21	RTS	
925	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZ	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
926	210220362R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 4,5 m, soupr	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
927	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
928	210220381R00	Lišta ochranná dřevěná nebo umělá hmota, do 2 m	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
929	210220391R00	Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr.	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
930	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
931	210220411R00	Šroub napínací s okem, včetně vypnutí svodu	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
932	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
	460 20-01	Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm							
933	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	20,00000		0,00	M46	RTS	
	460 57	Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním							
934	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	20,00000		0,00	M46	RTS	
935	210220101RST2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	90,00000		0,00		Vlastní	
936	210220201R01	Trn upevněný do krovu	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
937	210220231R01	Aktivní jímáč	kus	1,00000		0,00		Vlastní	montáž -bez dodávky materiálu
938	210220421R01	Mosazný adaptační člen	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
939	354 41080T	Aktivní jímáč DAT - CONTROLLER PLUS 15	ks	1,00000		0,00		Vlastní	HONOR DAT-Controller plus 15
940	354 41081T	AT - 101 Mosazný adaptační člen	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
941	354 41082T	T 0561 Stožárový segment k upevnění do krovu, žárový zinek	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
942	354 41083T	T- 0563 Trn pro stož.segment k upevnění do krovu, žárový zinek	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
943	354 41491T	Podpěra vedení pod taškovou kytinu ve svahu	ks	40,00000		0,00		Vlastní	
944	354 545 .34T	Šroub napínací s okem M 08	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
945	35441415R	podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm	kus	94,00000		0,00	SPCM	RTS	
946	35441435R	podpěra vedení do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm	kus	150,00000		0,00	SPCM	RTS	
947	35441930R	svorka na okapové trouby; provedení Fe/Zn	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
948	35442090R	tyč zemnicí; provedení Fe/Zn; délka 2 000 mm	kus	6,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	MRC1	Specifikace rozvaděče RC1, RC2				0,00			
949	357 545.91T	Rozvaděč kompenzační 100kVAr, Standard 100	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	MRH1	Specifikace rozvaděče RH1				0,00			
	210 12	Ústrojí jistič							
	Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
950	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový pomocných obvodů	kus	3,00000		0,00	M21	RTS	
	210 14	Ovládací, návěštní a signální přístroje							
	Vyznačení upevňovacích bodů, případná montáž a demontáž částí přístroje, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů apod. a případná montáž upevňovací konstrukce. Zapojení přístrojů a vyzkoušení správnosti zapojení.								
951	210140421R00	Signálka s deskou + zapojení žárovky bez trafa	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
	210 16	Měřicí přístroje							
952	210160682R00	Montáž elektroměru - třífázový	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
	210 17	Transformátory							
953	210170301R00	Trafo měřicí STE 10, 10M, 17, 18, proudů	kus	4,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096	Svorka řadová RS							
	Montáž řadové svorky včetně vybalení, očistění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svorkami, avšak bez nosné konstrukce.								
954	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	4,00000		0,00	M22	RTS	
955	210120473U00	Mtž jistič nn 3pól -125A ve skříní	kus	12,00000		0,00		URS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
956	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	25,00000		0,00		Vlastní	
957	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
958	345 24480T	Pojistková vložka gG 100A	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
959	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
960	348 00910T	Signálka indikační 4LED 22mm - bílá	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
961	354 000002T	Svodič přepětí tř.B+C, TNC,100kA (10/350)	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
962	357 12150T	Skříň rozvaděčová oceloplechová 2000x800x500	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
963	357 545.38T	Elektroměr modulární na DIN lištu pro nepřímé měření	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
964	358 0001T	Měřicí transformátor proudu 630/5A, 15VA, 0,5%	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
965	358 14414T	Spínací blok	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
966	358 19586T	Spínací blok 630A,	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
967	358 19611T	Mechanické blokování	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
968	358 20204T	Jistič 100/3, deion	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
969	358 20205T	Jistič 160/3, deion	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
970	358 20222T	Jistič 80/3,	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
971	358 20223T	Připojovací sada	ks	12,00000		0,00		Vlastní	
972	358 20224T	Jistič 63/3 deion, lcu 25kA, L	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
973	358 20225T	Jistič 125//3, deion,lcu 25kA, L	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
974	358 24750T	Připojovací sada	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
975	358 25120T	Blok odpínače	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
976	358 545.37T	Anylyzátor sítě	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
977	358 85901252410T	Nadproudová spoušť SE-BD0250-DTV3,250A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
978	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	3,00000		0,00		Vlastní	
979	35824760R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm; max.proud poj.vložky 125 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	MRH2	Specifikace rozvaděče RH2				0,00			
	210 12 Ustrojí jističí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
980	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový pomocných obvodů	kus	2,00000		0,00	M21	RTS	
	210 14 Ovládací, návěštní a signální přístroje Vyznačení upevňovacích bodů, případná montáž a demontáž částí přístroje, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů apod. a případná montáž upevňovací konstrukce. Zapojení přístrojů a vyzkoušení správnosti zapojení.								
981	210140421R00	Signálka s deskou + zapojení žárovky bez trafo	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
	210 16 Měřicí přístroje								
982	210160682R00	Montáž elektroměru - třífázový	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
	210 17 Transformátory								
983	210170301R00	Trafo měřicí STE 10, 10M, 17, 18, proudu	kus	4,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.								
984	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	3,00000		0,00	M22	RTS	
985	210120473U00	Mtž jistič nn 3pól -125A ve skříní	kus	13,00000		0,00		URS	
986	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	25,00000		0,00		Vlastní	
987	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
988	345 24480T	Pojistková vložka gG 100A	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
989	345 24481T	Vložka pojistková válcová gG 25A	ks	2,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
990	345 33653T	Sada připojovací	kpl	12,00000		0,00		Vlastní	
991	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
992	348 00910T	Signálka indikační 4LED 22mm - bílá	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
993	354 000002T	Svodič přepětí tř.B+C, TNC,100kA (10/350)	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
994	357 12150T	Skříň rozvaděčová oceloplechová 2000x800x500	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
995	357 545.38T	Elektroměr modulární na DIN lištu pro nepřímé měření	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
996	358 0001T	Měřicí transformátor proudu 630/5A, 15VA, 0,5%	ks	4,00000		0,00		Vlastní	
997	358 14412T	Spínací blok	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
998	358 20204T	Jistič 100/3, deion	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
999	358 20212T	Jistič 25A, trojpólový, deion	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
1000	358 20215T	Jistič, trojpólový, 40A, deion	ks	8,00000		0,00		Vlastní	
1001	358 20222T	Jistič 80/3,	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1002	358 25120T	Blok odpínače	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
1003	358 545.37T	Anylyzátor sítě	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1004	358 545.39T	Přepínač výkonový, čtyřpólový, 630A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1005	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
1006	35824758R	odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 22x58mm; max.proud poj.vložky 125 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
1007	35824760R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm; max.proud poj.vložky 125 A; teplota okolí -25 do +55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	MRH3	Specifikace rozvaděče RH3				0,00			
	210 12 Ústrojí jisticí Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
1008	210120402R00	Jistič vzduch.1pólový pomocných obvodů	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
1009	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříně	kus	8,00000		0,00	M21	RTS	
	210 14 Ovládací, návěštní a signální přístroje Vyznačení upevňovacích bodů, případná montáž a demontáž částí přístroje, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů apod. a případná montáž upevňovací konstrukce. Zapojení přístrojů a vyzkoušení správnosti zapojení.								
1010	210140421R00	Signálka s deskou + zapojení žárovky bez trafo	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
	210 16 Měřicí přístroje								
1011	210160682R00	Montáž elektroměru - třífázový	kus	1,00000		0,00	M21	RTS	
	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.								
1012	210192575R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 25 mm2	kus	6,00000		0,00	M21	RTS	
	220 30-096 Svorka řadová RS Montáž řadové svorky včetně vybalení, očištění, nasunutí na konstrukci včetně izolačních přepážek a zajištění koncovými svěrkami, avšak bez nosné konstrukce.								
1013	220300962R00	Svorka řadová RS 6 - 10	kus	18,00000		0,00	M22	RTS	
1014	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	9,00000		0,00	M22	RTS	
1015	220300963R00	Svorka řadová RS 16	kus	21,00000		0,00	M22	RTS	
1016	220321401U00	Mtž obvodu spínacího, páčkový spínač	kus	2,00000		0,00		URS	
1017	900 T00	HZS, Sestavení rozvaděče RS1	h	15,00000		0,00		Vlastní	
1018	232 2001.T	OBAL NA VYKRESY	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1019	345 616 90.T	Štítek - výstražná tabulka dle ČSN	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1020	34561104R	svornice RS 25/0 přírodní; typ řadová	kus	27,00000		0,00	SPCM	RTS	
1021	348 00910T	Signálka indikační 4LED 22mm - bílá	ks	1,00000		0,00		Vlastní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
1022	354 000002T	Svodič přepětí tř.B+C, TNC,100kA (10/350)	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1023	357 12150T	Skříň rozvaděčová oceloplechová 2000x800x500	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1024	357 545.81T	Elektroměr třífázový 3x57-288/100-500V,1tarif,tř.1,dig. 80A	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1025	358 20222T	Jistič 80/3,	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1026	358 20223T	Připojovací sada	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1027	358 20235T	Napěťová spoušť	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1028	358 545.37T	Anylyzátor sítě	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
1029	35822106T	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B , jistič pomocných obvodů B4/1- HS	kus	1,00000		0,00		Vlastní	
1030	35822403R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
1031	35822404R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
1032	35822407R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	MRO	Kabelové soubory				0,00			
	210 81	Kabely silové							
1033	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	121,00000		0,00	M21	RTS	
1034	210140201R01	Tlačítko central stop v prosklené skřínce	kus	1,00000		0,00		Vlastní	montáž -bez dodávky materiálu
1035	341 970140T	Topný okruh pro okapové žlaby	sada	2,00000		0,00		Vlastní	
1036	341 970141T	Topný okruh pro okapové žlaby 19m/380W	sada	1,00000		0,00		Vlastní	
1037	341 970202T	Samoregulační kabel 26 W	m	3,00000		0,00		Vlastní	
1038	34111715101R	kabel 1-CHKE-V; se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bezhalogenový ohniodolný; volné nebo pevné uložení, možno i na hořlavý podklad; Cu jádro plné; počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -30 až 90 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost	m	40,00000		0,00	SPCM	RTS	
1039	358 35571T	Tlačítko -CENTRAL STOP	ks	1,00000		0,00		Vlastní	GEWISS GW 42201

Budova 32

Pol.	Popis	DPH	Materiál	Montáž	Celková cena
			CZK	CZK	CZK
1	Grafický monitorovací a řídicí systém - MS				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Elektrická požární signalizace - EPS				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	Strukturovaná kabeláž - SK				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Aktivní prvky - AP				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Kamerový systém - CCTV				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Elektronický zabezpečovací systém - EZS				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	Přístupový systém - ACS, Komunikátory				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
	Materiál celkem	21%	0,00 Kč		0,00 Kč
	Montáž celkem	21%		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena (bez DPH)		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka:

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Budova 32		
Číslo standardu	Název položky	Popis
	POPIS TECHNICKÝCH A UŽIVATELSKÝCH STANDARDŮ	
	Všechny dodávky a montáže musí být kompletní, po instalaci musí být systémy plně funkční. Součástí dodávky musí být veškerý pomocný a instalační materiál, který je třeba pro funkci celého systému.	
	GRAFICKÝ MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉM	Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém C4
MS	Grafický monitorovací a řídicí systém, kompletně	Stávající systém C4
MS1	převodníkový server pro ústřednu EZS	server pro ústřednu EZS pro napojení na řídicí a monitorovací systém, modul pro napojení ústředny na server dle použité ústředny EZS
MS2	převodníkový server pro ústřednu EPS	server pro ústřednu EPS pro napojení na řídicí a monitorovací systém, pro napojení ústředny na server dle použité ústředny EPS
MS3	PC nadstavba - implementace	Úprava řídicího serveru, naplnění uživatelů a přidání půdorysných podkladů.
MS4	Vizualizace symbolů	Vložení grafické podoby monitorovaného a ovládaného prvku do půdorysu, jeho aktivace a naprogramování
	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE	Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém ZETTLER Expert ZX5
EPS	Elektrická požární signalizace, kompletně	Celá EPS musí být navržena dle ČSN 73 0875 a dle ČSN 34 2710. Ústřednu musí být typově kompatibilní jako stávající ústředny EPS použité v areálu VFU z důvodu síťování ústřednen a integrace do centrálního dispečinku. Stávající použité ústředny: ZETTLER
EPS1	Ústředna EPS	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhová vedení pro min 500 adresovatelných prvků. Obsahuje: desku procesoru, základní desku, zdroj 24V, 5A, zobrazovací a ovládací panel, prostor pro akumulátor.
EPS2	Akumulátor do ústředny	Akumulátor bezúdržbový, 12V, 38 Ah
EPS3	Skříň pro požární ústřednu s požární odolností	Zkříň která dle PBR oddělí požární ústřednu od ostatních technologií v místnosti SLP a v případě požáru zajistí funkci ústředny po dobu 30 min.
EPS4	Rozšiřující karta o další 2 kruhová vedení	Linkový procesor o další 2 kruhová vedení
EPS5	Síťová karta pro připojení do sítě ústřednen	Síťová deska k síťovému propojení ke stávajícím ústřednám Zettler a integraci do stávající softwarové nadstavby C4
EPS6	Automatický hlásič opticko-kouřový	Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace
EPS7	Automatický hlásič tepelný	Automatický interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace
EPS8	Patice hlásiče	Zásuvka pro senzory
EPS9	Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní, červený, elektronika včetně krabičky	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený
EPS10	Vstupní prvek hlídání	Vstupní prvek, dva adresovatelné vstupy hlídání na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného vedení
EPS11	Výstupní prvek hlídání	Výstupní prvek, adresovatelný, volně programovatelný, hlídání na přerušení a zkrat, potenciálový výstup 24V, 2A při napájení z externího zdroje
EPS12	Vstupně výstupní prvek násobný	Vstupně výstupní prvek adresovatelný, s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídání vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy, hlídání pomocného externího napájení
EPS13	Výstupní prvek násobný	Výstupní prvek adresovatelný, s izolátorem, napájený z adresného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC, hlídání pomocného externího napájení
EPS14	Montážní krabice včetně vika	Montážní krabice pro prvky adresovatelného vedení, na omítku
EPS15	Montážní krabice IP65	Krabice s víkem pro prvky adresovatelného vedení, šedý plast, na omítku
EPS16	Hlásič tepelný lineární	Vyhodnocovací jednotka tepelného hlásiče třídy B, reléové výstupy poplach a porucha, 24VDC
EPS17	Kabel tepelný detekční	Kabel pro dodanou jednotku tepelného kabelu
EPS18	Požární sirěna, vnitřní, červená	Požární sirěna, vnitřní, červená, názká potacie, montáž na omítku, 24V, 105dB
EPS19	Přídružný magnet pro dveře	Přídružný magnet, 40 kg, s vypínacím tlačítkem, univ. montáž, včetně kotvy s kloubem, 1,6W, magnet
EPS20	Držák magnetu	Držák na stěnu 150 mm pro daný typ magnetu
EPS21	Akumulátor pomocného zdroje	Akumulátor bezúdržbový, 12V, 12 Ah
EPS22	Pomocný zdroj EPS	Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/5A, prostor pro dva akumulátory, reléový výstup porucha, schválení dle EN54-4
EPS23	Zařízení EPS	Zařízení EPS které bylo schváleno výrobcem pro použití s vybranou požární ústřednou
	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ	Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: strukturovaný kabelážní systém FTP kategorie 6A, MOLEX PN, systém MIIM
SK	Strukturovaná kabeláž, kompletně	Typ strukturované kabeláže musí být plně kompatibilní se stávajícími instalacemi v rámci VFU v Brně. Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od dodavatele v rozsahu minimálně jako stávající instalace, tedy 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou instalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Tomu musí být uzpůsobeny příslušné prvky a zařízení, aby systém managementu sítě na fyzické vrstvě byl po montáži plně funkční. Systém managementu fyzické vrstvy musí být provedena výrobcem systému k tomu oprávněnou a certifikovanou firmou.
SK 1	Propojovací panel telefonní	Propojovací panel telefonní, 50 port, pro distribuci telefonních linek, 50 UTP portů RJ45 cat. 3 ve dvou řadách, velikost 1U, kabely ukončeny v zářezových svorkovnicích KATT IDC konektorů (očíslované), 19". Značení popisky, integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
SK 2	Propojovací panel data horizontální, MIIM	Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaný systém plného managementu sítě na fyzické vrstvě (e-module) - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
SK 3	Propojovací panel, data páteř	Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Značení popisky a barevnou identifikací. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
SK 4	Vyvazovací panel	Vyvazovací panel 19" (jumper ring panel) 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý, plastová oka, záruka výrobce 25 let.
SK 5	Propojovací panel, optika	Optický propojovací panel 48 portů SC (24xDSOC), včetně optické vany, konektorů, spojek, optických kazety a příslušenství

Číslo standardu	Název položky	Popis
SK 6	Propojovací panel, telefonní páteře, MIIM	Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP cat. 6 dle TIA/EIA 568 –B.2, 19", integrovaný systém plného managementu sítě na fyzické vrstvě (e-module) - monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
SK 7	Scanner systému managementu sítě na fyzické vrstvě, včetně SW	Zařízení pro skenování monitorovaných patch panelů horizontálního rozvodu a panelů dvojité reprezentace aktivních prvků. Umožňuje sledovat změny stavu propojení patch cordů v patch zóně rozváděče, dále sledovat kontinuitu horizontálních kabelů v rozsahu permanentní linky, dále sleduje změny připojení koncových zapnutých i vypnutých zařízení. Komunikace s aplikačním serverem přes LAN, umožňuje dohled nad aktuálním propojením fyzické vrstvy a současně umožňuje LED navigaci při přepojení v patch zóně. Výška 1U, šířka 19", hloubka 8", kapacita 576 kanálů (1152 portů), příkon do 30W (230VAC), komunikační datová sběrnice pro připojení monitorovaných patch panelu používající standardní Cat. 5E, nebo Cat.6 kabeláž.
SK 8	Aplikační SW managementu sítě na fyzické vrstvě	Databázová SQL aplikace s GUI pro sběr a vyhodnocování informací se scannerů o stavu fyzické vrstvy sítě. Zajišťuje kompletní přehled na fyzickou vrstvu (informace o přepojení v patch zóně, informace o stavu fyzické linky), umožňuje správu uživatelů, loguje události a změny na fyzické vrstvě, realizuje navigaci při přepojování, zajišťuje grafickou reprezentaci instalace a lokalizaci kabeláže (rozvaděče a výkresy budov), generuje definované alarmy na definované události. Je nástrojem pro management změn - změny, přidání či zrušení horizontálního kanálu. Umožňuje vzdálený přístup k administraci a GUI.
SK 9	Zásuvkový ukončovací člen	Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, pin kontakty, nezabraňuje aplikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
SK 10	Propojovací kabel metalický	Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana arelace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.
SK 11a	Datová zásuvka	Datová jednozásuvka 1x RJ45, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), určená k instalaci na povrch nebo na nábytek, kompletní včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce s konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrstvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: Molex Synergy.
SK 11b	Datová zásuvka	Datová jednozásuvka 2x RJ45, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), určená k instalaci na povrch nebo na nábytek, kompletní včetně montážního modulu a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce s konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrstvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: Molex Synergy.
SK 11	Datová zásuvka	Datová dvojasuvka 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrstvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: Molex Mosaic.
SK 12	Kabeláž pro horizontální rozvod	Kabel U/FTP, PowerCat 6A, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólií individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, cívka 500m, max. průměr vodiče 7,5mm. Záruka výrobce 25 let.
SK 13	Optická kabeláž pro páteřní rozvod	Univerzální singlemodový SM 9/125um G.652.D optický kabel s centrální trubičkou.
SK 14	Implementace systému managementu fyzické vrstvy sítě	Implementace (oživení) systému, bez instalace serveru, bez zadávání dat do databáze a bez zaškolení) obsahuje: instalace firmware patch panelů, namapování patch panelů do scannerů, nastavení komunikace mezi patch panely a scannerem, namapování scannerů na aplikační server, nastavení komunikace.
SK 15	Instalace HW systému managementu fyzické vrstvy sítě	Instalace systému (instalace dvojité reprezentace a sběrnice) = fyzické propojení monitorovaných patch panelů a scannerů, připojení scannerů do LAN, zakončení (zařezání) propojovacích kabelů v monitorovaných panelech dvojité reprezentace a jejich montáž, propojení panelů dvojité reprezentace do aktivních prvků
SK16	Datový rozvaděč 19"	Kompletní skříňový 19" rozvaděč, Přední dveře prosklené a uzamykatelné. Kartáčová protiprachová záslepka, s ventilační jednotkou nahore. Přesná specifikace dílů dle výkazu výměr.
SK17	Komponent datové sítě	Díl datové sítě od stejného výrobce a ve stejné kategorii, jako dodaná technologie
	AKTIVNÍ PRVKY	Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů aktivních prvků: systém CISCO
AP 1		Aktivní prvky budou kompatibilní se stávající sítovou strukturou VFU, která je založena na prvcích Cisco a Molex Premise Networks s managementem fyzické vrstvy MIIM. Všechny dodané switche budou v chassis, L3, a budou podporovat CDP protokol. Vždy minimálně jeden 48p modul v každém chassis bude PoE. Maximální přenosová rychlost se předpokládá až 10 Gbit/s v plně duplexním režimu. Stupně datových přenosů 10/100/1000. Další parametry: Switch kapacity 160 Gbit/s, Auto MDI/MDI-X, DHCP klient, Broadcast storm control, IGMP snooping, Jumbo Frames support, Spanning tree protocol, Seskupení spojení, DHCP server, Manažovatelný přepínač s podporou výběrového vysílání, QoS, protokoly: SNMP 1, 2c a 3, RMON 1, 2, 3 a 9, Telnet, http, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Vlastní paměť flash, SSH/SSL, filtrování MAC adres, instalace do racku. Certifikace: FCC Part 15 (CFR 47) Vlasé A, ICES-003 Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, BSMI Class A, VCCI Vlasé A, EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1.
AP 2	WiFi přístupový bod	Kompatibilní se stávajícím systémem Cisco. Správa CDP protokolem. Přístupový bod, přenos dat v pásmech 5GHz a 2,4 GHz souběžně (dual-band), standard 802.11n, 19-segmentová anténa, rozměry 19,43x14,43x10,16cm, 680g. Softwarově řízené anténní pole s devatenácti segmenty poskytující více než 4000 mož
AP 3	Wi-Fi řídicí jednotka	Kompatibilní se stávajícím systémem Cisco. Správa CDP protokolem. Je centrálním řídicím prvkem bezdrátové sítě.Řídicí jednotka umožňuje spravovat až 50 přístupových bodů, možnost zapojení v režimu plné redundance, napájení pomocí integrovaného zdroje 220W, vstupní napětí 100-250VAC
AP 4	UPS	Výkon a doba provozu dle výkazu výměr, montáž do rozvaděče.
	ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém GALAXY GD - 520
EZS	Elektronický zabezpečovací systém, kompletně	Celá EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1. Ústřednu musí být typově stejná jako stávající ústředny EZS použité v areálu VFU z důvodu možné integrace do centrálního dispečinku. Stávající použité ústředny: GALAXY
EZS1	Ústředna EZS	Ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU 17Ah, odnímatelné víko, včetně zdroje 2,5A, vestavěného digitálního komunikátoru (formáty ACID a SIA) a modulu pro komunikaci přes RS-232 s počítačem, čtyři komunikační sběrnice RS485
EZS2	Spínaný posilový zdroj 12VDC/3A	Spínaný zdroj 13,8V/max.3A v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 24Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu do aku 0,75 nebo 1,5 A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač Aku, kryt standardně vybaven mechanickým zámekm
EZS3	Systémový posilovací zdroj 2,75A s koncentrátorem	Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti, prostor pro aku max. 18 Ah.
EZS4	Akumulátor 12VDC/18Ah	Akumulátor 18Ah, nominální napětí 12Vss, hmotnost 5,5 kg, svorky typ šroubové M6, rozměry 180 x 180 x 77 mm (š x v x h)
EZS5	Klávesnice LCD	Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze
EZS6	Koncentrátor (expandér)	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy kovovém krytu se sabotážním kontaktem a otvory pro přívod kabeláže

Číslo standardu	Název položky	Popis
EZS7	Signalizační LED tablo	Signalizační LED tablo s 16-ti LED diodami, které mohou signalizovat libovolný stav systému v závislosti na naprogramování. Tablo musí být kompatibilní s daným typem ústředny. Modul může emulovat až 4 koncentrátoř, má vestavěný bzučák indikující změnu
EZS8	Prostorový detektor PIR	Digitální PIR detektor s Quad Zone Logic, půlkulová čočka, pohled pod sebe, dosah vějíř 15m, včetně stojánu
EZS9	Prostorový duální detektor	Duální detektor, infračervená část QUAD ZONE LOGIC, dosah vějíř 12m, přídavné stínění poplachového relé, včetně stojánu
EZS10	Prostorový detektor PIR - zácłona	Digitální PIR detektor s quad pyroelementem, zácłonová čočka, dosah vějíř 15m, včetně stojánu
EZS11	Audio-detektor	Duální audio-detektor s pamětí poplachu, dosah maximálně 9m, napájení 10 -14 vss / 25 mA.
EZS12	Magnetický kontakt	Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m.
EZS13	Tiřšňové tlačítko	Tiřšňový hlásič s pamětí poplachu, tiřšňá aktivace výklopnou páčkou, NO / NC kontakt, provedení bílý plast, napájení 7 - 15 Vss, rozměry 74 x 45 x 20 mm (v x ř x h).
EZS14	Propojovací krabice - zápuřtná	Svorkovnicová deska se řroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápuřtnou montáž do krabic typu KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá
EZS15	Propojovací krabice - povrchová	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm
EZS16	Pomocná optická signalizace "zastřženo"	Signalizační "jumbo" LED dioda v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití, odběr 22 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (ř x v x h)
EZS17	Integrační modul	Integrační modul pro připojení úřšředny k nadstavbovému monitorovacímu a ovládacímu systému. Modul dovoluje volbu adresy. Integrační modul je včetně plug-in modulu TCPIP (XPORT)
EZS18	Hlasový komunikátor	Hlasový komunikátor 2 zprávy, (každá max. 10sec, nebo jedna 20 sec.) na 16 telefonních čísel. Napájecí napětí 10 - 15 Vss, odběr 20 mA v klidu, 35 mA při aktivaci, dva aktivací vstupy NO/NC (okamžitý, zpožděný), rozměry 115 x 80 x 40 mm (v x ř x h)
EZS 19	WC Invalidé	Set prvků na WC invalidé dle vyhlášky pro bezbariérové užívání staveb 398/2009, příloha č. 3
EZS20	DHM	Zařizení Digitální hlasový majáček pro osoby se zhorřeným zrakem.
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM, KOMUNIKÁTOŘ		Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém IMA K4, 2N
ACS	Přístupový systém, kompletně	Celý ACS musí spłňovat příslušné platné normy ČSN pro přístupové systémy. Systém musí být typově stejný jako stávající přístupové systémy použité v areálu VFU z důvodu centrální správy a ovládaní přístupových systémů. Stávající použité systémy: IMA - K4
ACS1	Řídící jednotka - koncentrátor	Koncentrátor, propojující až 4 větve sítě RS 485 se systérovým serverem prostřednictvím sítě 10Base-T Ethernet. Dostává veřškeré konfigurační údaje jak pro koncentrátor samotný, tak pro všechny podřizené snímače od serveru. Autonomně zajiřštuje přenos konfi
ACS2	Spínaný zdroj 12VDC/3A pro ŘJ	Spínaný zdroj 13,8V/max.3A v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 24Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu do aku 0,75 nebo 1,5 A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač Aku, kryt standardně vybaven mechanickým zámkem
ACS3	Spínaný zdroj 12VDC/10A pro elmech. zámký a dveřní ŘJ	Modul spínaného zdroje 12V/10A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 40Ah. Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 2, 4, 6 nebo 8A, signalizace výpadku sítě a vybitého AKU pomocí relé, odpojovač akumulátoru. Kr
ACS4	Bezkontaktní čtečka Mifare vnitřní	Čtečka bezkontaktních karet typu Mifare a DESFire.Čte informace ze zabezpečených souborů karty. Zabudována do plastové skřínky černé barvy o rozměrech 141x59x31 mm. Na vrchním krytu skřínky umístěno průsvitné okénko se zelenou a červenou indikační diodou
ACS6	Zámek samozamykací, vč. systérového kabelu a přísluřšenství	Samozamykací elektromechanický zámek (pravolevý). Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne – vysune se závera a zablokuje se střelka. Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závera zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka. Zámek je
ACS7	Akumulátor 12VDC/18Ah	Akumulátor 18Ah, nominální napětí 12Vss, hmotnost 5,5 kg, svorky typ řroubové M6, rozměry 180 x 180 x 77 mm (ř x v x h)
ACS8	Akumulátor 12VDC/38Ah	Akumulátor 38Ah, nominální napětí 12Vss, hmotnost 13,6 kg, svorky typ řroubové M6, rozměry 197 x 182 x 165 mm (ř x v x h).
ACS9	Propojení ACS a EZS	Do zastřžedeného prostoru bude povolen přístup pouze vybraným uživatelům s oprávněním odblokovat EZS
ACS10	Přepínací relé	Relé 2P, přepínací, cívka 12V, zatřžitelnost 1A, včetně patice
ACS11	Propojovací krabice - zápuřtná	Svorkovnicová deska se řroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápuřtnou montáž do krabic typu KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá
ACS12	Propojovací krabice - povrchová	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným meandrem, pájecí svorky, počet svorek 7+1, ochranný kontakt NC, barva bílá, rozměry: 96 x 41 x 18 mm
ACS13	Kabelová průchodka, včetně přísluřšenství	Kabelová průchodka - průchod kabelu do dvoukřídlových dveří, včetně armované hadice. Průchodku je třeba koordinovat s dodavatelem dveří.
ACS21	Dveřní komunikátor, kompletní sestava s 3x2 tlačítký, a numerickou klávesnicí	Dveřní telefon, kompletní sestava se řšesti tlačítký (3x2) a numerickou klávesnicí. Pulzní i tónová volba, spolupráce s libovolnou PbÚ, funkce intercom, aut. zavěření po ukončení hovoru, detekce zavěření a obsazení linky, programování tlačítek z telefonu,
ACS22	Infopanel	Prosvětleň informací panel pro vložení štítku s telefonním seznamem, designová součást komunikátoru
ACS23	Pověřtnostní střřška pro 2 moduly	Pověřtnostní střřška pro 2 moduly dveřního komunikátoru, rozměry 203 x 218 x 60mm
ACS24	Zápuřtná krabice s pověřtnostní střřškou 2 dva moduly	Zápuřtná krabice do zdi s pověřtnostní mřřžkou pro 2 moduly dveřního komunikátoru, rozměry 229 x 240 x 41mm
KAMEROVÝ SYSTÉM		Ekvivalent technických a kvalitativních parametrů: systém Axis, Milestone Xprotect
CCTV 1	Barevná kamera vnitřní	Minimální parametry: IP kamera barevná, 1/4", 640x480, 12V, PoE, f=3*8mm, v půlkulovém krytu. 30 snímků/s v rozliřšení min 640x480, mořnost montáže na stěnu
CCTV 2	Barevná den/noc kamera venkovní	Minimální parametry: IP kamera den/noc, IRC, 1/4",min. 640x480, 12V/24V, PoE, f=3*10mm, v půlkulovém krytu, s infrapřisvitem, mořnost montáže na stěnu
CCTV 3	SW pro správu IP kamer	Základní licence SW pro správu řšíroké řady IP kamer a videoserverů.
CCTV 4	Licence	Licence pro připojení jedné kamery nebo videoserveru
CCTV 5	Server CCTV	NVR SE, (sw+hw) pro 32 IP kamer 800obr./s, HDD 2TB Server pro záznam, archivaci a správu systému CCTV.
SPOLEČNÉ POLOŽKY, KABELOVÉ TRASY		
KAB 1	Kabel kruhových linek	Červený požární kabel stíněný pro přenos NF signálů. Kabel odpovídající svými vlastnostmi prostředí do kterého bude instalován včetně EMC, přenosovým vzdálenostem a přenosovým rychlostem, napětí, doporučením výrobce pro danou aplikaci zejména počet a uspoř
KAB 2	Kabel s funkční schopností	Kabel s funkční schopností při požáru pro připojení vstupů a výstupy z EPS, FE180/E30, B2caS1d0
KAB 3	Kabel	Kabel odpovídající svými vlastnostmi prostředí do kterého bude instalován včetně EMC, přenosovým vzdálenostem a přenosovým rychlostem, napětí, doporučením výrobce pro danou aplikaci zejména počet a uspořádání vodičů, jejich průřez vzájemná izolace a stínění
KAB4	Kabel koaxiální	Koaxiální kabel pro přenos videosignálů, 75 Ohm, do 250 m, plášť PVC (vnitřní instalace), nebo PE (vnější instalace), uložení dle výkresové dokumentace
KT 1	Elektroinstalační trasy	Trasy odpovídající svými mechanickými, vzhledovými, požárními technickými vlastnostmi, kapacitou, formu instalace, způsobu využití nárokům vyplývajícím z výkresové dokumentace, textových částí projektu normám ČSN a doporučením výrobce.
KT 2	Elektroinstalační práce	Práce spojená s instalací elektrických rozvodů včetně prací pomocných jako je sekání, vtřání, frézování, průrazy, kopání apod. a zapravení naruřených materiálů nebo uvedení do původního stavu.
KT3	Podlahová krabice, komplet	Podlahová krabice kompletní - výřška mazaniny 60-130mm, včetně víka a přísluřšenství pro montáž pro osazení krabice zásuvkovými moduly v počtu 12ks (modul 45x45mm). V přístrojové jednotce (víko krabice) s řámem pro koberec (PVC) 5mm.
KT4	Parapetní řžlab	Instalační plastová liřšta 220x65mm instalovaná pod parapetem, 3 komory, 3x kryt 65mm, Al přepážka pro oddělení SLP a NN vedení včetně pospojování přepážek, liřšta kompletní, včetně přísluřšenství (kolena, koncové díly, spojky, atd.), krytý zásuvek apod.
OP1	Odborná technická činnost	Programování zařízení vyžádající odbornou znalost, ořizování, zkouřšení, revize, dokumentování skutečného stavu a vytřřvání dokumentace včetně prací plánografických, zařkolení obsluhy
D1	Dopravné	Veřškerá doprava související s realizací zakázky

Budova 32																
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže	Standard	►	Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Cenik	Gen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.																
1		převodníkový driver pro ústřednu EZS	MS1			Púd. 1.PP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
2		převodníkový driver pro ústřednu EPS	MS2			Púd. 1.PP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
3		PC nadstavba - implementace budovy 32	MS3	►	Gamanet / C4	Tech. zpráva	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
4		Vizualizace symbolu	MS4			Tech. zpráva	ks	447	447x1		Vlastní	21%				
5		Zkušební provoz, předání	OP1				ks	1	1x1		Vlastní	21%				
6		Zpracování provozního řádu	OP1				ks	1	1x1		Vlastní	21%				
7		Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1				ks	1	1x1		Vlastní	21%				
8		Dopravné, mimostaveništní doprava	D1				ks	1	1x1		Vlastní	21%				
												Materiál celkem				
												Montáž celkem				
												Konečná cena (bez DPH)				0,00 Kč

Budova 32																
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže	Standard	►	Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.																
1		Ústředna EPS	EPS1	►	Tyco / ZETTLER PROFILE P405D	Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
2		Akumulátor do ústředny	EPS2			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
3		Skříň pro požární ústřednu s požární odolností	EPS3			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
4		Rozšiřující karta o další 2 kruhová vedení	EPS4			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
5		Síťová karta pro připojení do sítě ústředěn	EPS5			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
6		Automatický hlásič opticko-kouřový	EPS6			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	191	191x1		Vlastní	21%				
7		Automatický hlásič tepelný	EPS7			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%				
8		Patice hlásiče	EPS8			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	197	197x1		Vlastní	21%				
9		Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní, červený, elektronika včetně krabičky	EPS9			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	36	36x1		Vlastní	21%				
10		Vstupní prvek hlídání	EPS10			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
11		Výstupní prvek hlídání	EPS11			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
12		Vstupně výstupní prvek násobný	EPS12			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
13		Výstupní prvek násobný	EPS13			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
14		Montážní krabice včetně víka	EPS14			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	16	16x1		Vlastní	21%				
15		Montážní krabice IP65	EPS15			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
16		Požární siréna, vnitřní, červená	EPS18			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	54	54x1		Vlastní	21%				
17		Přidržený magnet pro dveře	EPS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	17	17x1		Vlastní	21%				
18		Držák magnetu	EPS20			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	17	17x1		Vlastní	21%				
19		Akumulátor pomocného zdroje	EPS21			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
20		Pomocný zdroj EPS	EPS22			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%				
21		Krabice ohniodolná E90 100x100x50 na cihlovou zeď	EPS23			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%				
22		Provozní kniha EPS - ČAP	EPS23			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
23		Kabel kruhových linek EPS, stíněný 1x2x0,8	KAB1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	3500	3500x1		Vlastní	21%				
24		Sdělovací ohniodolný kabel s funkční schopností, stíněný 2x2x0,8, B2caS1d0	KAB2			Púd. 1. PP – 4. NP	m	1550	1550x1		Vlastní	21%				
25		Sdělovací ohniodolný kabel s funkční schopností, stíněný 4x2x0,8, B2caS1d0	KAB2			Púd. 1. PP – 4. NP	m	640	640x1		Vlastní	21%				
26		Sdělovací kabel pro síťové propojení ústředěn - do HDPE trubky	KAB2			Púd. 1. PP – 4. NP	m	340	340x1		Vlastní	21%				
27		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	650	650x1		Vlastní	21%				
28		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	890	890x1		Vlastní	21%				
29		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	120	120x1		Vlastní	21%				
30		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	410	410x1		Vlastní	21%				
31		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	430	430x1		Vlastní	21%				
32		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	90	90x1		Vlastní	21%				
33		Lišta vkládací 40x40	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	50	50x1		Vlastní	21%				
34		Lišta vkládací 25x20	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	30	30x1		Vlastní	21%				
35		Ohniodolné uchycení kabelu – příchytka včetně šroubu a hmoždinky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	6570	6570x1		Vlastní	21%				
36		Žebřík pro uchycení ohniod. kabeláže ve stoupačkách, šířka 300mm, včetně příslušenství	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	20	20x1		Vlastní	21%				
37		Drát protahovací	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	1500	1500x1		Vlastní	21%				
38		Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	62	62x1		Vlastní	21%				
39		Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	30	30x1		Vlastní	21%				
40		Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
41		Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				

[illegible]

Budova 32																
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže	Standard		Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedinlou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.																
1		MIIM Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, generace G2	SK 2	►	Molex / PID-00266	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	33	33x1		Vlastní	21%				
2		19" panel s "kníry" pro uložení kabelu, 1U, 2 úchyty, šedý	SK4	►	Molex / 25.A029G	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	18	18x1		Vlastní	21%				
3		19" jumper ring panel 1U, 5 úchytlů hlubokých 64 mm, šedý	SK 4	►	Molex / 25.B016G	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%				
4		19" jumper ring panel 2U, 5 úchytlů hlubokých 64 mm, šedý	SK 4	►	Molex / 25.B013G	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
5		MIIM Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, generace G2	SK 2	►	Molex / PID-00266	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	40	40x1		Vlastní	21%				
6		MIIM Cat 6 UTP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, generace G2	SK 6	►	Molex / PID-00268	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%				
7		Stranded patchcord RJ45-RJ45, cat. 6A, FTP, LSZH 20m	SK17	►	Molex / PCD-007xx-0E	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	396	396x1		Vlastní	21%				
8		MIIM Zásuvkové terminátory Cat 6A (sáček 24 ks)	SK 9	►	Molex / IMT-00101	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	29	29x1		Vlastní	21%				
9		PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 5 metrů, barva červená	SK17	►	Molex / PCD-01009-0C	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	33	33x1		Vlastní	21%				
10		PowerCat propojovací kabel UTP kat.5E, 5 metrů, barva žlutá	SK17	►	Molex / PCD-01009-0K	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	40	40x1		Vlastní	21%				
11		MIIM scanner, 19", 1U, 576 kanálů (24xPP + 24CC)	SK 7	►	Molex / IMS-00100	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
12		MIIM Aplikační software - licence pro 96 kanálů	SK 8	►	Molex / IMA-00101+IMM-00101	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%				
13		MIIM Server Software upgrade to V4 Core for G2 solution (incl. MIIM Annual Software Maintenance)	SK 8	►	Molex / IMA-00102u+IMM-00102u	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
14		Synergy blok 1xRJ45 DG+ 568A/B kat.6A bílý	SK 11a	►	Molex / SBX-00009-02	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	47	47x1		Vlastní	21%				
15		Mod Mos. PowerCat 6A modul 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, 22,5x45mm - podl. krabice	SK 11	►	Molex / MLG-00030-02	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	22	22x1		Vlastní	21%				
16		Mod Mos. PowerCat 6A modul 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, 22,5x45mm - parapet ž.	SK 11	►	Molex / MLG-00030-02	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	554	554x1		Vlastní	21%				
17		Montážní deska pro 2 moduly L.M., upevnění šrouby	SK17	►	802 51 Legrand Mosaic	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	231	231x1		Vlastní	21%				
18		Zásuvkový rámeček pro 1x2 moduly L.M. nový 22,5x45mm, bílý	SK17	►	788 02 Legrand Mosaic	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	231	231x1		Vlastní	21%				
19		Mod Mos. PowerCat 6A modul 1xRJ45 stíněný kat.6A DataGate, úhlový, bílý, 22,5x45mm - pod omítku	SK 11	►	Molex / MLG-00030-02	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	94	94x1		Vlastní	21%				
20		Montážní deska pro 2 moduly L.M., upevnění šrouby	SK17	►	Legrand / 802 51 Mosaic	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	59	59x1		Vlastní	21%				
21		Zásuvkový rámeček pro 1x2 moduly L.M. nový 22,5x45mm, bílý	SK17	►	Legrand / 788 02 Mosaic	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	59	59x1		Vlastní	21%				
22		Záslepka 22,5x45mm bílá	SK17	►	Molex / 16.A0012	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	20	20x1		Vlastní	21%				
23		19" Patch panel 1U, 24xRJ45, stíněný, 568A/B, kat. 6A, s kabelovým managementem	SK 3	►	Molex / PID-00217	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%				
24		Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U	SK 1	►	Molex / PID-00145	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
25		Optická vana výsuvná pro 24xSC, černá, 1x středový tm, 2x průchodka	SK 5	►	Optronics / FF-S03XXX00/DE/2G	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
26		Kompletní optická kazeta pro 24 svárů (1x kazeta, 1x transparentní víčko, 2x výklopné držáky pro 12 ochran svárů – slím ve dvou řadách, 1x stohovací pant, 1x jednoduchý nástroj pro práci s vlákny)	SK 5	►	Optronics / OPT-SPT01	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
27		Pigtail LC singlemode 9/125um, 1m	SK17	►	MODnet / V09LC1S	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	96	96x1		Vlastní	21%				
28		Pigtail LC multimode 50/125um, 1m	SK17	►	MODnet / V50LC1S	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	12	12x1		Vlastní	21%				
29		LC adaptér singlemode, duplex, modrý	SK17	►	MODnet / VADSMLCD	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	42	42x1		Vlastní	21%				
30		LC adaptér multimode, duplex, béžový	SK17	►	MODnet / VADMMLCD	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%				
31		Teplem smršťitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,8 mm	SK17	►	MODnet / VOS60	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	108	108x1		Vlastní	21%				
32		Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 24 vláken, 9/125, LSZH, SM	SK 13	►	Optronics / OPT-OS1LT24UBK/Z	Půd. 1. PP – 4. NP	m	340	340x1		Vlastní	21%				
33		Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 6 vláken, 50/125, LSZH, OM2, MM	SK 13	►	Optronics / OPT-OM2LT06UBK/Z	Půd. 1. PP – 4. NP	m	90	90x1		Vlastní	21%				
34		Univerzální optický kabel s centrální trubičkou, 6 vláken, 9/125, LSZH, SM	SK 13	►	Optronics / OPT-OS1LT06UBK/Z	Půd. 1. PP – 4. NP	m	90	90x1		Vlastní	21%				
35		Kabel U/FTP, PowerCat 6A, kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m	SK 12	►	Molex / CAA-0322L-VL	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	87	87x1		Vlastní	21%				
36		Telefonní kabel TCEPKPFLE 50x4x0,4	SK 12	►	Prakab TCEPKPFLE 50x4x0,4	Půd. 1. PP – 4. NP	m	160	160x1		Vlastní	21%				
37		PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 1 metry	SK 10	►	Molex / PCD-07000-0E	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	200	200x1		Vlastní	21%				
38		PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry	SK 10	►	Molex / PCD-07001-0E	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	300	300x1		Vlastní	21%				
39		PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 3 metry	SK 10	►	Molex / PCD-07002-0E	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	300	300x1		Vlastní	21%				
40		PowerCat 6A propojovací kabel stíněný, kat.6A, 5 metrů	SK 10	►	Molex / PCD-07004-0E	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	200	200x1		Vlastní	21%				
41		Optický patch cord LC-LC 9/125um SM 3m, duplex	SK17	►	MODnet / V09LC/LC3D	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	42	42x1		Vlastní	21%				
42		Optický patch cord LC-LC 50/125um MM 3m, duplex	SK17	►	MODnet / V50LC/LC3D	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%				
43		19" jumper ring panel 1U, 5 úchytlů hlubokých 64 mm, šedý	SK 4	►	Molex / 25.B016G	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	63	63x1		Vlastní	21%				
44		TS IT skříň pro síť, prosklené př. dveře, plně plechové vert. dělené zad. dveře 800x2000x800, 42U	SK16	►	Rittall DK 5507.120	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
45		Bočnice k TS IT 2000x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035, 0x2000x800, 42U	SK16	►	Rittall DK 5501.020	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%				
46		Vertikální kabelový kanál pro TS IT / DK-TS8 / TE rozvaděče, RAL9005, 0x2000x0, 42U	SK16	►	Rittall DK 5502.105	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%				
47		Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035, 800x0x0	SK16	►	Rittall SK 5502.010	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
48		Příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, bal=1sada, 119x119x38	SK16	►	Rittall DK 7980.000	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%				
49		Podstavec TS šxv 800x100 př+zad díl, RAL7035, sada, 800x100x0	SK16	►	Rittall TS 8601.805	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
50		Bočnice pro podstavec vxh 100x800, RAL7035, sada, 0x100x800	SK16	►	Rittall TS 8601.085	Půd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				

Budova 32																
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže	Standard	►	Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
51		Podlahové ližiny pro serverové rozvaděče TS IT s hloubkou 800mm, bal=2ks, 0x0x800	SK16	►	Rittall DK 5501.310	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	10	10x1		Vlastní	21%				
52		Podlahový plech pro TS IT, 800x0x250	SK16	►	Rittall DK 5502.530	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
53		Podlahový plech pro TS IT, 800x0x100	SK16	►	Rittall DK 5502.530	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
54		Podlahový plech posunovací pro TS IT, 800x0x150	SK16	►	Rittall DK 7825.381	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
55		Podlahový modul pro TS IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou, 800x0x237	SK16	►	Rittall TS 7825.387	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
56		Rozvaděč 18U závěsný, 600x500, prosklený, nedělený, uzamykatelný	SK16	►	Rittall DK 7507.210	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
57		Rack 33U TS 600x1600x600 proskl.dv.,bez19" RAL7035, 600x1600x600	SK16	►	Rittall DK 5527.120	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%				
58		DK-TS Bočnice, nasouvací 1600x600	SK16	►	Rittall DK 7824.186	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%				
59		Distanční díly na střechu PS TS - 20mm	SK16	►	Rittall SZ 2423.000	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	12	12x1		Vlastní	21%				
60		Větrací vložka pro PS/TS 600x600, 2xvent., RAL7035	SK16	►	Rittall DK 7966.035	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%				
61		Příd. ventilátor 140m3/h 230V/50Hz, sada	SK16	►	Rittall DK 7980.000	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	6	6x1		Vlastní	21%				
62		DK-TS Podstavec 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada	SK16	►	Rittall TS 8601.605	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%				
63		Bočnice pro podstavec vxh 100x600, RAL7035, sada	SK16	►	Rittall TS 8601.065	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%				
64		Profil.lišta 19" 33U pro TS, chromát.	SK16	►	Rittall TS 8613.060	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	12	12x1		Vlastní	21%				
65		Chassis 17x73, TS vnitřní rovina š/h 600	SK16	►	Rittall TS 8612.060	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	12	12x1		Vlastní	21%				
66		DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění, sada	SK16	►	Rittall DK 7829.150	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%				
67		Demontáž stávajícího kabelového systému v rozsahu budovy č. 32 (2 datové rozvaděče, kab., zásuvky)	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
68		Likvidace odpadů po demontážích	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
69		Přeložení stáv. satelitní antény z komína na nový stožár kotvený ke krovu	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
70		Stožár s výložníkem pro satelitní anténu	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
71		Prostup střechou	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
72		Nastavení satelitní antény do správné polohy	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
73		Přeložka závěsného kabelu na střeše na nový stožár	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
74		Stožár kotvený ke krovu pro závěsný kabel, výška nad střechou 1,5 m	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
75		Trubka pro vedení optického kabelu v budově	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	70	70x1		Vlastní	21%				
76		Připojení stáv. tel. rozvaděče do nové skříňe s požární odolností, do 50 párů	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
77		Popis portu zásuvky	KT2			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	664	664x1		Vlastní	21%				
78		Popis portů patchpanelu	KT2			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	79	79x1		Vlastní	21%				
79		Vysvazkování kabeláže ve žlabech	KT2			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	510	510x1		Vlastní	21%				
80		Podlahová krabice 3x4 (12) výška mazaniny 60-130mm	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
81		Montážní víko k vestavbě přístrojové jednotky pro 12 modulů	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
82		Přístrojová jednotka do podlahové krabice pro 12 modulů 45x45mm	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
83		Nosič s ochranným pouzdrém pro přístroje Modul 45 (4x modul 45x45mm)	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	16	16x1		Vlastní	21%				
84		Upevňovací sada (upevnění přístrojové jednotky)	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
85		Upevňovací límec pro podlahovou krabici do montované konstrukce	KT3			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
86		DLP 220/65mm PVC lišta bílá, tříkomorová, DLP 220x65	KT4	►	Legrand DLP 220x65	Pūd. 1. PP – 4. NP	m	610	610x1		Vlastní	21%				
87		DLP 105/65, lišta bílá, jednokomorová, instalace na nábytek	KT4	►	Legrand DLP 105x65	Pūd. 1. PP – 4. NP	m	96	96x1		Vlastní	21%				
88		Kryt pro parapetní žlab š.65mm	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	1896	1896x1		Vlastní	21%				
89		Al přepážka oddělovací	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	610	610x1		Vlastní	21%				
90		PVC Přepážka oddělovací	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	610	610x1		Vlastní	21%				
91		Spona pro uchycení kabelů	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1830	1830x1		Vlastní	21%				
92		Spojka lišty	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1220	1220x1		Vlastní	21%				
93		Spojka krytu	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1830	1830x1		Vlastní	21%				
94		Koncový díl	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	42	42x1		Vlastní	21%				
95		Propojení Al přepážek	KT4			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	305	305x1		Vlastní	21%				
96		Drátěný žlab 500/100mm (v metrech)	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	210	210x1		Vlastní	21%				
97		Drátěný žlab 250/100mm (v metrech)	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	150	150x1		Vlastní	21%				
98		Drátěný žlab 150/100mm (v metrech)	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	150	150x1		Vlastní	21%				
99		Nosník pro žlab šířky 500mm	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	210	210x1		Vlastní	21%				
100		Nosník pro žlab šířky 250mm	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	150	150x1		Vlastní	21%				
101		Nosník pro žlab šířky 150mm	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	150	150x1		Vlastní	21%				
102		Spojka pro spojování drátěných žlabů	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1530	1530x1		Vlastní	21%				
103		Spojka pro příchycení žlabu k nosníkům	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	550	550x1		Vlastní	21%				
104		Držák pro uchycení žlabu k závitové tyči (z boku žlabu)	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	510	510x1		Vlastní	21%				
105		Držák pro příchycení žlabu přímo ke stěně	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	120	120x1		Vlastní	21%				
106		Závitová tyč M8	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	510	510x1		Vlastní	21%				
107		Ostatní instalační materiál a příslušenství k drátěným žlabům	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
108		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání	KT1			Pūd. 1. PP – 4. NP	m	421	421x1		Vlastní	21%				

[illegible]

[illegible]

Budova 32																	
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže	Standard		Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Počet	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem	
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.																	
1		IP Barevná kamera vnitřní, půlkulový kryt, montáž na stěnu	CCTV1	►	Axis / P3214-V	Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
2		Licence pro připojení jedné kamery nebo videoserveru	CCTV4			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
3		Oživení, nastavení, programování serveru	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
4		Nastavení fix kamery vč. objektivu, odzkoušení záběru	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
5		Zkušební provoz, předání	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
6		Výchozí revize systému	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
7		Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
8		Zpracování provozního řádu	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
9		Dopravné	D1			Púd. 1. PP – 4. NP	kpl	1	1x1		Vlastní	21%					
												Materiál celkem					
												Montáž celkem					
												Konečná cena (bez DPH)					0,00 Kč

Budova 32																
Pol.	Zatřídění	Popis - dodávky včetně montáže	Standard	►	Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.																
1		Ústředna EZS	EZS1	►	Honeywell / GALAXY GD-520	Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
2		Systémový posilovací zdroj 2,75A s koncentrátorem	EZS3			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%				
3		Akumulátor 12VDC/18Ah	EZS4			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
4		Klávesnice LCD	EZS5			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%				
5		Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy kovovém krytu se sabotážním kontaktem	EZS6			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	16	16x1		Vlastní	21%				
6		Prostorový detektor PIR	EZS8			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	80	80x1		Vlastní	21%				
7		Kloubový držák na stěnu pro prostorové detektory PIR a duál	EZS8, EZS9			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	80	80x1		Vlastní	21%				
8		Audiodetektor	EZS11			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
9		Magnetický kontakt	EZS12			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	33	33x1		Vlastní	21%				
10		Propojovací krabice - zápuštná	EZS14			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	45	45x1		Vlastní	21%				
11		Propojovací krabice - povrchová	EZS15			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
12		Propojení EZS s ACCESS	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	16	16x1		Vlastní	21%				
13		Signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací na WC invalidé	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
14		Volací-potvrzovací tlačítko na WC invalidé	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
15		Volací tlačítko táhlo s uklidňující LED na WC invalidé	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
16		Zařízení pro potvrzení volání na WC invalidé	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
17		Napájecí zdroj 24V na WC invalidé	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
18		Napojení WC invalidé na EZS	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
19		Sada kabelových rozvodů pro propojení jednotlivých prvků na WC invalidé	EZS19			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
20		Digitální hlasový majáček pro pro přehrávání 2 prednahranych zpráv	EZS20			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
21		Instalační krabice pro DHM	EZS20			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
22		Integrační modul	EZS17			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
23		Modul TCP/IP do integračního modulu	EZS17			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
24		Sběrníkový kabel - data, kroucený stíněný pár	KAB3			Púd. 1. PP – 4. NP	m	670	670x1		Vlastní	21%				
25		Kabel napájení 2X 1,5	KAB3			Púd. 1. PP – 4. NP	m	670	670x1		Vlastní	21%				
26		Kabel pro napojení koncových prvků 4x2x0,5	KAB3			Púd. 1. PP – 4. NP	m	1995	1995x1		Vlastní	21%				
27		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	780	780x1		Vlastní	21%				
28		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	140	140x1		Vlastní	21%				
29		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	140	140x1		Vlastní	21%				
30		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	220	220x1		Vlastní	21%				
31		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	138	138x1		Vlastní	21%				
32		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	132	132x1		Vlastní	21%				
33		Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 25mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	35	35x1		Vlastní	21%				
34		Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 40mm, vč. příchytky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	50	50x1		Vlastní	21%				
35		Lišta vkladací 40x40	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	70	70x1		Vlastní	21%				
36		Lišta vkladací 25x20	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	40	40x1		Vlastní	21%				
37		Drát protahovací	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	m	650	650x1		Vlastní	21%				
38		Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	32	32x1		Vlastní	21%				
39		Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	20	20x1		Vlastní	21%				
40		Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	11	11x1		Vlastní	21%				
41		Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	8	8x1		Vlastní	21%				
42		Stahovací pásky	KT1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	320	320x1		Vlastní	21%				
43		Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2			Púd. 1. PP – 4. NP	kg	5	5x1		Vlastní	21%				
44		Průrazy, vrtání, ostatní staveb. úpravy	KT2			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	32	32x1		Vlastní	21%				
45		Vyhledání vývodu nebo krabice	KT2			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	40	40x1		Vlastní	21%				
46		Značení trasy vedení	KT2			Púd. 1. PP – 4. NP	m	600	600x1		Vlastní	21%				

Budova 32																	
Pol.	Zatřídění	Popis - dodávky včetně montáže	Standard	►	Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem	
47		Oživení, nastavení ústředny EZS	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
48		Naprogramování systému EZS	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
49		Zkušební provoz, předání	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
50		Výchozí revize systému	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
51		Projektová dokumentace skutečného stavu	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
52		Zpracování provozního řádu	OP1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
53		Dopravné, mimostaveništní doprava	D1			Púd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%					
												Materiál celkem					
												Montáž celkem					
												Konečná cena (bez DPH)				0,00 Kč	

Budova 32															
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže	Standard	► Uvažovaný standard	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen.soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
Pokud se ve výkazu výměr nebo v popisu materiálně technických standardů, objeví odkaz na konkrétní obchodní firmu, název nebo specifické označení výrobku, neznamená to, že zadavatel požaduje ocenění tohoto konkrétního výrobku, ale uchazeč může nabídnout i jiné, kvalitativně a technicky totožné řešení. Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva a výkresová dokumentace. Popis funkcí systémů a prostorové uspořádání má vliv na cenu dodávek a prací.															
1		Řídící jednotka - koncentrátor	ACS1	► IMA / PC Master 02	Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
2		FW pro ŘJ-koncentrátor	ACS1		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
3		Spínaný zdroj 12VDC/3A pro PC Master	ACS2		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
4		Spínaný zdroj 12VDC/10A pro elmech. zámky a dveřní ŘJ	ACS3		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
5		Akumulátor 12VDC/18Ah	ACS7		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
6		Akumulátor 12VDC/38Ah	ACS8		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
7		Bezkontaktní čtečka Mifare i do vnějšího prostředí s LED pro signalizaci stavu EZS	ACS4		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	16	16x1		Vlastní	21%				
8		Řídící elektronika dveří	ACS5		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
9		FW dveřní elektronika	ACS5		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
10		Výtahová řídící jednotka včetně FW a sady relé pro spínání tlačítek výtahu	ACS5		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
11		Elektromechanický zámek rozteč 92mm, vydrží trvalé sepnutí, na rozhraní požárních úseků	ACS6		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
12		bezpečnostní kování k elektromechanickému zámku	ACS6		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
13		kabel k elektromechanickému zámku s konektorem (6m)	ACS6		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
14		průchodka dveří k elektromechanickému zámku (478mm)	ACS6		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
15		protiplech k elektromechanickému zámku, upřesněno dle typu dveří	ACS6		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
16		Propojení ACS a EZS	ACS9		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	15	15x1		Vlastní	21%				
17		Přepínací relé	ACS10		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
24		Propojovací krabice - zápuštná	ACS11		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	24	24x1		Vlastní	21%				
19		Propojovací krabice - povrchová	ACS12		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	4	4x1		Vlastní	21%				
20		Kabelová průchodka - průchod kabelu do dveří	ACS13		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	19	19x1		Vlastní	21%				
21		Armovaná hadice	ACS13		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	26	26x1		Vlastní	21%				
22		Dveřní komunikátor, kompletní sestava s 3x2 tlačítky, a numerickou klávesnicí	ACS21		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	9	9x1		Vlastní	21%				
23		Infopanel	ACS22		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	11	11x1		Vlastní	21%				
24		Venkovní set pro komunikátor	ACS23		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%				
25		Sběrníkový kabel RS 485 pro napojení ŘJ čteček - data, kroucený stíněný pár	KAB3		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	1300	1300x1		Vlastní	21%				
26		Kabel pro napájení prvků na sběrnici 2X 2,5	KAB3		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	1300	1300x1		Vlastní	21%				
27		Kabel pro napájení EMZ 2X 2,5	KAB3		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	710	710x1		Vlastní	21%				
28		Kabel pro napájení EMZ a komunikátorů 2X 1,5	KAB3		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	710	710x1		Vlastní	21%				
29		Kabel pro napojení čteček k ŘJ, FTP 4x2x0,5, cat. 5e	KAB3		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	610	610x1		Vlastní	21%				
30		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 20mm, vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	760	760x1		Vlastní	21%				
31		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 25mm, vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	230	230x1		Vlastní	21%				
32		Trubka ohebná monoflex pod omítku pr. 40mm, vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	50	50x1		Vlastní	21%				
33		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 20mm, vč. příchytky	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	198	198x1		Vlastní	21%				
34		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 25mm, vč. příchytky	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	140	140x1		Vlastní	21%				
35		Trubky ohebná monoflex na příchytky pr. 40mm, vč. příchytky	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	95	95x1		Vlastní	21%				
36		Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 25mm, vč. příchytky	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	155	155x1		Vlastní	21%				
37		Trubka tuhá PVC šedá vnější pr. 40mm, vč. příchytky	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	30	30x1		Vlastní	21%				
38		Lišta vkládací 40x40	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	30	30x1		Vlastní	21%				
39		Lišta vkládací 25x20	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	40	40x1		Vlastní	21%				
40		Drát protahovací	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	m	650	650x1		Vlastní	21%				
41		Krabice instalační univerzální pr.75mm + víčko vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	95	95x1		Vlastní	21%				
42		Krabice instalační odbočná pr.103mm + víčko vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	30	30x1		Vlastní	21%				
43		Krabice instalační odbočná 150x150mm + víčko vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	5	5x1		Vlastní	21%				
44		Krabice instalační odbočná 234x176mm + víčko vč. zasekání	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%				
45		Stahovací pásy	KT1		Pūd. 1. PP – 4. NP	ks	400	400x1		Vlastní	21%				
46		Montážní a podružný instalační materiál	KT1, KT2		Pūd. 1. PP – 4. NP	kpl	1	1x1		Vlastní	21%				

Přístupový systém

[illegible]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/093
Objekt 32, areál VFU Brno

Zadavatel : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Brno

IČO : 62157124
DIČ : CZ62157124

Projektant : PROJECT building s.r.o.
Erbenova 375/8
60200 Brno-Černá Pole

IČO : 47917431
DIČ : CZ47917431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO-03 Příprava území		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
Cena celkem		0,00

Stavba :	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Objekt :	SO-03	Příprava území	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-03**
Příprava území

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	příprava území	0,00
	Celkem objekt SO-03	0,00

Rekapitulace soupisu 1 příprava území

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
	Celkem soupis 1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/093	Objekt 32, areál VFU Brno
O:	SO-03	Příprava území
R:	1	příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 6 : 23	m2	23,00000 23,00000		0,00	822-1	RTS
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107111R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 6 : 23	m2	23,00000 23,00000		0,00	822-1	RTS
3	113107121R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm 6 : 23	m2	23,00000 23,00000		0,00	822-1	RTS
4	113107211R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 5 : 1076	m2	1 076,00000 1 076,00000		0,00	822-1	RTS
5	113107222R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 5 : 1076	m2	1 076,00000 1 076,00000		0,00	822-1	RTS
6	113107242R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm 5 : 1076	m2	1 076,00000 1 076,00000		0,00	822-1	RTS
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
7	113202111R00	...Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 6 : 33,5 5 : 95+29	m	157,50000 33,50000 124,00000		0,00	822-1	RTS
		184 80-71 Ochrana stromu bedněním Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem						
8	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Včetně řeziva. 4*,9*2,0*4	m2	28,80000 28,80000		0,00	823-1	RTS
9	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	28,80000		0,00	823-1	RTS

		Včetně řeziva.							
Díl:	96	Bourání konstrukcí							
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								
10	919735112R00	...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00000		0,00	822-1	RTS	
		7		7,00000					
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu								
11	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	652,45750		0,00	822-1	RTS	
12	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9 134,40500		0,00	822-1	RTS	
	979 08-4 Poplatek za skládku								
13	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	652,45750		0,00	801-3	RTS	
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
14	979087212R00	...Nakládání suti na dopravní prostředky	t	652,45750		0,00	822-1	RTS	

Název akce:

**ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT,
ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE
OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO - ZMĚNA 06/2015**

IO 001 - KÁCENÍ ZELENĚ

Investor: VFÚ Brno
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská architektura s.r.o.
Špilberk 217/2
602 00 Brno

Datum: květen 2015

V Ý K A Z V Ý M Ě R

1. Kácení dřevin

c e l k e m Kč bez DPH:	0,00
21% DPH	0,00
c e l k e m Kč s 21% DPH	0,00

Ceny byly stanoveny dle ÚRS

Vypracoval: Zdena Vybíralová

1. Kácení dřevin

823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	112 10-1118	Pokácení listnatého stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr. prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm - č. 99	ks	1		0,00
2	nabídka	Odstranění pařezu včetně odklizení a odvozu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm - č. 99	ks	1		0,00
823-1 Plochy a úprava území celkem						0,00

800-1 Zemní práce

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
3	162 30-1404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 5 km průměru kmene přes 700 do 900 mm - č. 99	ks	1		0,00
4	162 30-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 5 km průměru kmene přes 700 do 900 mm - č. 99	ks	1		0,00
800-1 Zemní práce celkem						0,00

Ostatní náklady (spalovna, skládka)**Odvoz vykácených dřevin ke spalení nebo na skládku - 10 km**

popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1 auto 5 t - vzdálenost 5 km (celkem 10km - 5km je již v ceně přesunu větví a kmenu) za 1km 30,- Kč, za 1 jízdu 150,- Kč				
1 jízda		1		0,00
s o u č e t				0,00

Likvidace odpadu (spalovna, skládka)

popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
likvidace odpadu z kácení	t	1		0,00
s o u č e t				0,00

Ostatní náklady celkem	0,00

Kácení dřevin celkem	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO

Objekt: Přípojky NN

Poznámka: V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Uvažovaný Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
469			Stavební práce při elektromontážích					0,00
32	921	210020271	Montáž roštů a lávek atypických zesílených bez zhotovení	kg	65,000		0,00	
33	154	154112350	profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 mm	t	0,065		0,00	
			VOC Feron, Hmotnost: 2,237 kg/m					
38	946	460680203	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm	kus	3,000		0,00	
M			Práce a dodávky M					0,00
21-M			Elektromontáže					0,00
36	921	210020312	Montáž žlabů kovových typ šířky do 500 mm bez víka	m	6,000		0,00	
37	345	345754960	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X500	kus	3,000		0,00	
			EAN 8595057687257					
26	921	210021056	Montáž příchylek kovových typ Sonap profil do 54 mm	kus	20,000		0,00	
27	354	354325550	příchytka kabelová 637554 D41-54 mm	kus	20,000		0,00	Top servis 637554 41-54
4	921	210101144	Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 120 mm2	kus	12,000		0,00	
3	921	210101156	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 3x120 a 4x95 mm2	kus	2,000		0,00	
2	921	210101157	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 3x185 a 4x150 mm2	kus	5,000		0,00	
1	921	210101158	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žily do 3x240 a 4x240 mm2	kus	12,000		0,00	
23	921	210101207	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SvP 1až5 žily do 1x240a3x120 mm2	kus	7,000		0,00	
24	354	354360380	spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 70-150 mm2	kus	5,000		0,00	TE SMOE81514
25	354	354360390	spojka kabelová přechodová s papírovou izolací, 185-300 mm2	kus	2,000		0,00	TE SMOE81515
19	921	210120501	Montáž jističů deionových vestavných do 100 A	kus	1,000		0,00	
20	358	358225960	Jistič BC160NT305-100-L 3-pól. L - vedení, In = 100 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-9	kus	1,000		0,00	OEZ BC160NT305-100-L
			EAN: 8590125202035					
21	921	210120504	Montáž jističů deionových vestavných do 600 A	kus	1,000		0,00	
22	v1		Jistič 630A, spoušť, motorový pohon, pomocné kontakty	ks	1,000		0,00	OEZ BH630NE305+PRISL
13	921	210190003	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg	kus	2,000		0,00	
15	357	357118050	skříň rozpojovací a jistič plastová SR501/PVS1 15 x 400 A	kus	1,000		0,00	DCK SR522/NVW2 15X02
14	357	357118060	skříň rozpojovací a jistič plastová SR601/PVS1 18 x 400 A	kus	1,000		0,00	DCK SR622/NKW2 18X02
16	921	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	30,000		0,00	
17	358	358252720	pojistka nízkoztrátová PHN2 225A provedení normální	kus	12,000		0,00	OEZ PNA2 250A
18	358	358252760	pojistka nízkoztrátová PHN2 315A provedení normální	kus	18,000		0,00	OEZ PNA2 315A
39	921	210280001	Revize, vypínání zařízení, dozor správce	kus	1,000		0,00	
11	921	210800534	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 95 až 120 mm2 uložených volně	m	12,000		0,00	
12	341	341421640	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 95 mm2	m	12,000		0,00	
9	921	210901234	Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x95+70 mm2 volně uložených	m	240,000		0,00	
10	341	341132170v	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x95 mm2	m	240,000		0,00	
7	921	210901236	Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x150+70 mm2 volně uložených	m	135,000		0,00	
8	341	341132290	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2	m	135,000		0,00	
5	921	210901238	Montáž hliníkových kabelů AYKYDY 1 kV 3x240+120 mm2 volně uložených	m	685,000		0,00	
6	341	341132410	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	685,000		0,00	
65	R	vlastní 11	Utěsnění kabelu RDS vaky	kus	28,000		0,00	
66		vlastní 10	RDS vaky	kus	28,000		0,00	TE RDSS 150
67	R	vlastní 8	Utěsnění kabelů v prostupu pěnou	kus	18,000		0,00	
68		vlastní 9	Montážní péna	Kus	5,000		0,00	
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					0,00
58	946	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,185		0,00	
64	946	460070163	Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3	kus	1,000		0,00	
63	946	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	5,000		0,00	
62	946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	27,000		0,00	
59	R	v2	Zaměření kabelové trasy	m	185,000		0,00	
42	946	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	45,000		0,00	
46	946	460200853	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	23,000		0,00	
45	946	460200873	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	27,000		0,00	
43	946	460202853	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	79,000		0,00	
44	946	460202873	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3	m	11,000		0,00	
55	946	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	465,000		0,00	
56	946	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	183,000		0,00	
57	345	345713650	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE KD 09110	m	183,000		0,00	
			EAN 8595057698260					

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO

Objekt: Přípojky NN

Poznámka: V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6.11.2013

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Uvažovaný Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	
61	922	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	80,000		0,00	
60	922	220180202	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti přes 2 do 4 kg/m	m	220,000		0,00	
47	946	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	45,000		0,00	
48	946	460560853	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	23,000		0,00	
49	946	460560873	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 3	m	27,000		0,00	
50	946	460561901	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	66,560		0,00	
51	946	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	25,600		0,00	
52	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	128,000		0,00	
53	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	46,080		0,00	
N00 Nepojmenované práce								
N01 Demontáže								0,00
28	921	210120502-D	Demontáž jističů deionových vestavných do 300 A	kus	1,000		0,00	
29	921	210190002-D	Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	3,000		0,00	
Celkem								0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/093
Objekt 32, areál VFU Brno

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Brno

IČO : 62157124
DIČ : CZ62157124

Projektant : PROJECT building s.r.o.
Erbenova 375/8
60200 Brno-Černá Pole

IČO : 47917431
DIČ : CZ47917431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
IO04 Přípojka slaboproudu	828.83.1.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/093	Objekt 32, areál VFU Brno
O:	IO04	Přípojka slaboproudu
R:	1	Přípojka slaboproudu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00			
1	1	Vytýčení trasy v zastavěném terénu, areál VFU	m	38,00000		0,00		Vlastní	
2	2	Výkop rýhy hl. 0,7m, š 35 cm, tř.z. 3	m	38,00000		0,00		Vlastní	
3	3	Zřízení kabelového lože/pískování, včetně dopravy, montáž	m	38,00000		0,00		Vlastní	
4	4	Zřízení kabelového lože/pískování, včetně dopravy, materiál	m	38,00000		0,00		Vlastní	
5	5	Zához rýhy hl. 0,6 m včetně pěchování ve více vrstvách	m	38,00000		0,00		Vlastní	
6	6	Ochrana kabelové trasy Krycí deska 250x1000, montáž	m	38,00000		0,00		Vlastní	
7	7	Ochrana kabelové trasy Krycí deska 250x1001, materiál	m	38,00000		0,00		Vlastní	
8	8	Fólie výstražná 330 mm, oranžová, montáž	m	38,00000		0,00		Vlastní	
9	9	Fólie výstražná 330 mm, oranžová, materiál	m	38,00000		0,00		Vlastní	
10	10	Fólie výstražná záborová 8 cm, montáž	m	80,00000		0,00		Vlastní	
11	11	Fólie výstražná záborová 8 cm, materiál	m	80,00000		0,00		Vlastní	
12	12	Zaměření v odkrytém stavu	m	38,00000		0,00		Vlastní	
13	13	Chráníčka HDPE 40/33, montáž	m	80,00000		0,00		Vlastní	montáž-bez dodávky mat.
14	14	Chráníčka HDPE 40/34, materiál	m	80,00000		0,00		Vlastní	Dura Line, OTH-HDPE-40-30
15	15	Křižování s jinými sítěmi	ks	2,00000		0,00		Vlastní	
16	16	Zaústění do objektu, průraz, ucpávka, ochrana proti vodě, montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
17	17	Zaústění do objektu, průraz, ucpávka, ochrana proti vodě, materiál	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
18	18	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00000		0,00		Vlastní	
19	19	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
20	20	Dopravné, mimostaveništní doprava	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
21	21	Zajištění bezpečnosti podél výkopů, montáž	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	
22	22	Zajištění bezpečnosti podél výkopů, materiál	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	

Stavba :	#NÁZEV?	#NÁZEV?	
Objekt :	IO04	Přípojka slaboproudu	JKSO : 828.83.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO04**
Přípojka slaboproudu

Třídník stavební 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.8 Vedení podzemní slaboproudá kabelová
828.83 síť kabelové rozvodné v závodech
828.83.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.83.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Přípojka slaboproudu	0,00
	Celkem objekt IO04	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VFU-objekt 32, změna 06/2015

Objekt: IO 005-Venkovní kanalizace, přípojka vody

Poznámka: V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

JKSO:

Datum: 29.5.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Uvažovaný Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000		0,00	
2	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,200		0,00	
3	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,200		0,00	
4	001	120001101	podzemního vedení	m3	4,080		0,00	
			2*1,2*1,7		4,080			
			Součet		4,080		0,00	
5	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	148,026		0,00	
			"P1"11,3*(1,59+1,35)/2*1,2		19,933			
			"J1"8,37*(3,3+3,69)/2*1,2		35,104			
			"J2"8,56*(3,33+4,17)/2*1,2		38,520			
			"Pj1"2,3*(3,3+3,1)/2*1		7,360			
			"Pj2"1,7*(3,3+2,96)/2*1		5,321			
			"P-Z1"11,8*(1,78+1,45)/2*1		19,057			
			"P-Z2"3,2*(1,98+1,45)/2*1		5,488			
			"P-Z3"2,85*(3,92+2,10)/2*1		8,579			
			"P-Z4"2,85*(3,98+2,10)/2*1		8,664			
		VYKOP	Součet		148,026			
6	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	74,013		0,00	
			VYKOP/2		74,013			
			Součet		74,013			
7	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,312		0,00	
			"P1"11,3*(1,59+1,35)/2*2		33,222			
			"P-Z1"11,8*(1,78+1,45)/2*2		38,114			
			"P-Z2"3,2*(1,98+1,45)/2*2		10,976			
			Součet		82,312			
8	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	182,553		0,00	
			"J1"8,37*(3,3+3,69)/2*2		58,506			
			"J2"8,56*(3,33+4,17)/2*2		64,200			
			"Pj1"2,3*(3,3+3,1)/2*2		14,720			
			"Pj2"1,7*(3,3+2,96)/2*2		10,642			
			"P-Z3"2,85*(3,92+2,1)/2*2		17,157			
			"P-Z4"2,85*(3,98+2,1)/2*2		17,328			
			Součet		182,553			
9	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,312		0,00	
10	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	182,553		0,00	
11	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,478		0,00	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VFU-objekt 32, změna 06/2015

Objekt: IO 005-Venkovní kanalizace, přípojka vody

Poznámka: V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

JKSO:

Datum: 29.5.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Uvažovaný Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			19,933+19,057+5,488		44,478			
			Součet		44,478			
12	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	103,548		0,00	
			35,104+38,52+7,36+5,321+8,579+8,664		103,548			
			Součet		103,548			
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	148,026		0,00	
			VYKOP		148,026			
			Součet		148,026			
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	740,130		0,00	
			5*VYKOP		740,130			
			Součet		740,130			
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	740,130		0,00	
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	251,644		0,00	
			VYKOP*1,7		251,644			
			Součet		251,644			
17	001	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,449		0,00	
			(8,37+8,56)*3,14*0,2*0,2*0,25		115,449			
			zásyp Součet		115,449			
18	583	583373450	<i>štěrkopísek frakce 0-32 (D)</i>	<i>t</i>	<i>231,591</i>		0,00	
			zásyp*1,18*1,7		231,591			
			Součet		231,591			
19	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,187		0,00	
			"P1"11,3*0,4*1,2		5,424			
			(8,37+8,56)*0,2*0,2*3,014*0,25		9,648			
			Z4"(2,3+1,7+11,8+3,2+2,85+2,85)*0,45*1		11,115			
			obsyp Součet		26,187			
20	583	583373030	<i>štěrkopísek frakce 0-8</i>	<i>t</i>	<i>52,531</i>		0,00	
			obsyp*1,18*1,7		52,531			
			Součet		52,531			

4 Vodorovné konstrukce

21	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,858		0,00	
			"P1,J1,J2"(11,3+8,37+8,56)*1,2*0,1		3,388			
			"Pj1,2,P-Z1-4"(2,3+1,7+11,8+3,2+2,85+2,85)*1*0,1		2,470			
			PODSYP Součet		5,858			

8 Trubní vedení

22	271	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	11,300		0,00	
23	286	286136600	<i>potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 17, 63 x 3,8 mm</i>	<i>m</i>	<i>11,300</i>		0,00	<i>Pipelife Czech , PE 100+ SDR 17</i>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VFU-objekt 32, změna 06/2015

Objekt: IO 005-Venkovní kanalizace, přípojka vody

Poznámka: V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

JKSO:

Datum: 29.5.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Uvažovaný Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	271	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	4,000		0,00	
25	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	20,700		0,00	
26	271	871353121	výkop sklon do 20 % DN 200	m	16,930		0,00	
27	286	286171430	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 3m, DN 200	kus	2,000		0,00	Pipelife Czech , PP SN 12
28	286	286171510	trubka kanalizační PP SN 12, dl.6m, DN 200	kus	2,000		0,00	Pipelife Czech , PP SN 12
29	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	3,000		0,00	
30	286	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	2,000		0,00	
31	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000		0,00	
32	271	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	7,000		0,00	
33	271	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000		0,00	
34	271	891211111	50	kus	1,000		0,00	
35	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000		0,00	
36	271	892233121	40 do 70	m	11,350		0,00	
37	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	11,300		0,00	
38	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	4,000		0,00	
39	271	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000		0,00	
40	271	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000		0,00	
41	7Y1	RF010420W	REVIZNÍ ŠACHTA 425 - DNO KG 200 ÚHEL 30° (vč.těsnění)	ks	2,000		0,00	Pipelife Czech , 425 - dno KG 200
Revizní šachta korugovaná 425 - DNO KG 200 ÚHEL 30° (vč.těsnění)								
42	7Y1	RP000430W	ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/3000	ks	2,000		0,00	Pipelife Czech , 425/300
ŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/3000								
43	7Y1	RF001100W	TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)	ks	2,000		0,00	Pipelife Czech , 425/375
TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)								
44	7Y1	RF000340W	POKLAP LITINOVÝ 425/40T DO TELESKOPU	ks	2,000		0,00	Jihomoravská armaturka , 425/40T
POKLAP LITINOVÝ 425/40T DO TELESKOPU								
45	7Y1	IF261500W	SPOJKA "IN SITU" 160	ks	2,000		0,00	Jihomoravská armaturka, IN SITU 160
SPOJKA "IN SITU" 160								
46	7Y1	IF261000W	SPOJKA "IN SITU" 110	ks	2,000		0,00	Jihomoravská armaturka, IN SITU 110
SPOJKA "IN SITU" 110								

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VFU-objekt 32, změna 06/2015

Objekt: IO 005-Venkovní kanalizace, přípojka vody

Poznámka: V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

JKSO:

Datum: 29.5.2015

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Uvažovaný Standard
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000		0,00	
48	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000		0,00	
49	422	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		0,00	<i>Jihomoravská armaturka, 504-šoupátkový</i>
50	271	899712111	Orientační tabulky na zděvu	kus	2,000		0,00	
51		<i>pc1</i>	<i>Teleskopická zemní zákopová souprava</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		0,00	
52		<i>pc2</i>	<i>Navrtávací pas pro plastové potrubí DN100/50 s uzávěrem DN50</i>		<i>1,000</i>		0,00	
53		<i>pc3</i>	<i>Výstražná folie</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>		0,00	
54		<i>pc4</i>	<i>trasovací vodič d4mm2</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
55	005	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	1,500		0,00	
99 Přesun hmot								
56	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,837		0,00	

Celkem

0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: cVFUzv

Stavba: ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO
LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: REV. 7.7.2016

Zadavatel: IČ:
VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno DIČ:

Poznámka:
V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Cena bez DPH	0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: cVFUzv

Stavba: ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO
LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

Místo: Brno

Datum: REV. 7.7.2016

Zadavatel: VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno

Projektant: PROJECT building s.r.o., Erbe

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
O32	OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO	0,00	0,00	STA
IO06	IO 06 Venkovní zpevněné plochy	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

Objekt:

O32 - OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO

Soupis:

I006 - IO 06 Venkovní zpevněné plochy

KSO: 822 55

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: REV. 7.7.2016

Zadavatel:

VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

Objekt:

O32 - OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO

Soupis:

I006 - IO 06 Venkovní zpevněné plochy

Místo: Brno
Zadavatel: VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno
Uchazeč:

Datum: REV. 7.7.2016
Projektant: PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE
Objekt: O32 - OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO
Soupis: I006 - IO 06 Venkovní zpevněné plochy

Místo: Brno
Zadavatel: VFÚ Brno, Palackého tř.1/3, 612 42 Brno
Uchazeč:

Datum: REV. 7.7.2016
Projektant: PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Uvažovaný standard
			Náklady soupisu celkem				0,00		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Uvažovaný standard
D 1 Zemní práce							0,00		
1			Položka zrušena						
2	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	1,005		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně						
	VV		"zrušení uliční vpusti" 3,14*0,8^2/4*2,0		1,005				
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3						
	VV		"zemní těleso" 50,0		50,000				
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
	VV		"drenáže" 0,5*0,4*125,0		25,000				
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,248		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
	VV		"uliční vpust" 1,4*1,4*2,2*4		17,248				
6	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	92,248		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4						
	VV		"výkop zemního tělesa na skládku do 8km" 50,0		50,000				
	VV		"výkop drenáží" 25,0		25,000				
	VV		"výkop vpustí" 17,248		17,248				
	VV		Součet		92,248				
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	175,271		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV		"výkop zemního tělesa" 50,0*1,9		95,000				
	VV		"výkop drenáží" 25,0*1,9		47,500				
	VV		"výkop vpustí" 17,248*1,9		32,771				
	VV		Součet		175,271				
8	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	13,229		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu						
	VV		"uliční vpust" (1,4*1,4*2,2-3,14*0,8^2/4*2,0)*4		13,229				
9	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	25,135		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		kamenivo těžené stabilizační zemina						
	VV		13,229*1,9		25,135				
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	962,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
	VV		"vozovka" 413,0		413,000				
	VV		"manipulační plochy" 258,0		258,000				
	VV		"chodník" 253,0		253,000				
	VV		"okapový chodník" 38,0		38,000				
	VV		Součet		962,000				
D 2 Zakládání							0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Uvažovaný standard
11	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	18,750		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm						
	VV		0,5*0,3*125,0		18,750				
12	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého						
	VV		0,4*0,1*125,0		5,000				
13	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	125,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože						
	VV		"sliniční drenáž" 125,0		125,000				
D 4							0,00		
14	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm						
	VV		"uliční vpusti" 4		4,000				
15	M	592238640	<i>prstenek betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2013 01</i>	
	PP		prstenek betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm						
D 5							0,00		
16	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	38,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm						
	VV		"okapový chodník" 38,0		38,000				
17	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	253,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm						
	VV		"chodník" 253,0		253,000				
18	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	413,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm						
	VV		"vozovka" 413,0		413,000				
19	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm						
	VV		"manipulační plochy" 258,0		258,000				
20	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	413,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm						
	VV		"vozovka" 413,0		413,000				
21	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	413,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m						
	VV		"vozovka" 413,0		413,000				
22	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Zřízení zemních krajnic se zhutněním						
	VV		"zemní krajnice" 8,0		8,000				
23	M	583312000	<i>kamenivo těžené zásypový materiál</i>	<i>t</i>	<i>15,200</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2013 01</i>	
	PP		kamenivo těžené zásypový materiál						
	VV		"krajnice" 8,0*1,9		15,200				
24	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	413,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Uvažovaný standard
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2						
	VV		"vozovka - na vrstvě MZK" 413,0		413,000				
25	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	413,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2						
	VV		"vozovka - na vrstvě ACP" 413,0		413,000				
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	413,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu						
	VV		"vozovka" 413,0		413,000				
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	291,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2						
	VV		"chodník" 253,0		253,000				
	VV		"okapový chodník" 38,0		38,000				
	VV		Součet		291,000				
28	M	592450380	<i>dlažba zámková tl.6 cm přírodní</i>	m2	291,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	<i>Kamena, Z D NIKA</i>
	PP		dlažba zámková tl.6 cm přírodní						
29	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2						
	VV		"manipulační plochy" 258,0		258,000				
30	M	592450070	<i>dlažba zámková tl.8 cm přírodní</i>	m2	258,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	<i>Kamena, Z D NIKA</i>
	PP		dlažba zámková tl.8 cm přírodní						
31	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného						
	VV		4,0*10		40,000				
32	K	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	Kamena, mel.tvární
	PP		Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů						
D 8 Trubní vedení							0,00		
33	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální						
34	M	592238520	<i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm						
35	M	592238540	<i>skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm						
36	M	592238620	<i>skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm						
37	M	592238580	<i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm						
38	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg						
39	M	552421400	<i>mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Uvažovaný standard
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu						
D 9							0,00		
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	199,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VV		"běžný obrubník" 148,0		148,000				
	VV		"přejezdový obrubník" 51,0		51,000				
	VV		Součet		199,000				
42	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	148,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm						
43	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	51,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm						
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého						
45	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm						
46	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem						
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm						
	VV		"v napojení vozovek" 8,0		8,000				
D 99							0,00		
49			Položka zrušena						
50			Položka zrušena						
51			Položka zrušena						
					292,817				
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	279,559		0,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným						

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 13-087
Objekt 32, Areál VFU Brno

Cena bez DPH: 0

Zadavateľ : IČO :
DIČ :

Projektant : _____ IČO : _____
DIČ : _____

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
IO 007 Přeložka areálového teplovodu	827.44.9.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Stavba :	#####	#####	
Objekt :	IO 007	Přeložka areálového teplovodu	JKSO : 827.44.9.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 007**
Přeložka areálového teplovodu

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.4 Parovody a teplovody trubní
827.44 sítě teplovodní a horkovodní
827.44.9 potrubí z trub z jiných materiálů
827.44.9.1 novostavba objektu

Rozsah: 95,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
T01	Rozpočet trubní	0,00
	Celkem objekt IO 007	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13-087	Objekt 32, Areál VFU Brno
O:	IO 007	Přeložka areálového teplovodu
R:	T01	Rozpočet trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00			
		713 46 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi bez povrchové úpravy 713 46-3 z vláknitých materiálů přiloženými na potrubí a staženými pozinkovaným drátem							
1	713461111R00	...jednovrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	9,00000		0,00	800-713	RTS	
2	63143054R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	13,00000		0,00	SPCM	RTS	Knauf Insulation
3	63143055R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	12,00000		0,00	SPCM	RTS	Knauf Insulation
		713 41 Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy 713 41-2 pásy LSP (lamelové skružovací pásy)							
4	713411121R00	...přípevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	29,00000		0,00	800-713	RTS	
5	63141797R	rohož, pas izolační skružovatelný lamelový; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kaširování Al fólie; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; souč. tepelné vodivosti (50°C) 0,046 W/mK; hydrofobizováno; š = 1 000,0 mm; l = 3 000 mm	m2	29,00000		0,00	SPCM	RTS	
6	713471212U00	Izol tep armatur snímatel pouzdry	kus	6,00000		0,00		URS	montáž
7	13814185R	plech ocelový válcovaný za studena 10004; tvar plechu hladký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2	T	0,03000		0,00	SPCM	RTS	
8	63141795R	rohož, pas izolační skružovatelný lamelový; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; kaširování Al fólie; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; souč. tepelné vodivosti (50°C) 0,046 W/mK; hydrofobizováno; š = 1 000,0 mm; l = 4 000 mm	m2	6,00000		0,00	SPCM	RTS	Knauf Insulation
		713 49 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky 713 49-03 povrchová úprava suchým procesem							
9	713492111R00	...hliníkovou fólií v šestihranném pozinkovaném pletivu Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	38,00000		0,00	800-713	RTS	
10	S0901030T	Al-fólie PZ16 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	m2	38,00000		0,00		Vlastní	Darte Flexipan
11	998713101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,32653		0,00	800-713	RTS	

		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,7,8,9,10, : Součet: : 0.32653			0,32650					
	998 71-31	příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost								
12	998713193R00	...za vzdálenost do 500 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,7,8,9,10, : Součet: : 0.32653	t		0,32653		0,00	800-713	RTS	
Díl:	722	Vnitřní vodovod					0,00			
	722 13-0	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných								
13	722130235R00	...DN 40, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m		12,00000		0,00	800-721	RTS	
14	722130236R00	...DN 50, svařovaných 11 343, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m		11,00000		0,00	800-721	RTS	
	722 22-2	Montáž armatury závitové s jedním závitem								
15	722229101R00	...G 1/2"	kus		2,00000		0,00	800-721	RTS	
16	551200011R	ventil odvzdušňovací pro topení; automatický; 1/2" mm; PN 10; pracovní teplota do 120 ° C; těleso mosaz	kus		2,00000		0,00	SPCM	RTS	
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů								
17	722239101R00	...vodovodních armatur, G 1/2"	kus		2,00000		0,00	800-721	RTS	
18	551100010R	kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 1/2 "; ovládání páčka	kus		2,00000		0,00	SPCM	RTS	
	722 22-2	Montáž armatury závitové s jedním závitem								
19	722229103R00	...G 1"	kus		6,00000		0,00	800-721	RTS	
20	55111372R	kohout kulový pro topení, pro vodovod; přímý; vypouštěcí, s hadicovou přípojkou; DN 20,0 mm; ovládání ruční	kus		6,00000		0,00	SPCM	RTS	
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů								
21	722239105R00	...vodovodních armatur, G 6/4"	kus		2,00000		0,00	800-721	RTS	
22	551100014R	kohout kulový pro vodovod; PN 25; vnitřní-vnitřní závit FF; 6/4 "; ovládání páčka	kus		2,00000		0,00	SPCM	RTS	
	722 23-2	Montáž armatury závitové se dvěma závitů								
23	722239106R00	...vodovodních armatur, G 2"	kus		2,00000		0,00	800-721	RTS	
24	551100015R	kohout kulový pro vodovod; PN 16; vnitřní-vnitřní závit FF; 2 "; ovládání páčka	kus		2,00000		0,00	SPCM	RTS	
	722 29-021	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
25	722290226R00	...závitového, do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m		190,00000		0,00	800-721	RTS	
	722 29-023	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
26	722290234R00	...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m		190,00000		0,00	800-721	RTS	
	998 72-2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m								
27	998722101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t		0,43361		0,00	800-721	RTS	

		13,14,15,18,20,22,24,25,26, : Součet: : 0.43361			0,43360						
	998 72-219	příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost									
28	998722192R00	...do 100 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,18,20,22,24,25,26, : Součet: : 0.43361	t		0,43361		0,00	800-721	RTS		
Díl:	783	Nátěry					0,00				
	783 42	Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí									
29	783424140R00	...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m		10,00000		0,00	800-783	RTS		
30	783425150R00	...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m		5,00000		0,00	800-783	RTS		
31	783426160R00	...potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m		21,00000		0,00	800-783	RTS		
Díl:	M23	Montáže potrubí					0,00				
	230 01	Potrubí ocelové V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže. 230 01-3 Montáž potrubí předizolovaného									
32	230013401R00	Mont.předizol.potr.DN 150 mm,D 250 mm,spoj po 12 m	m		170,00000		0,00	M23	RTS		
	230 01-4	Spojky předizolovaného potrubí									
33	230014101R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 150/D250 mm	kus		18,00000		0,00	M23	RTS		
	230 01-3	Montáž potrubí předizolovaného									
34	230013341R00	Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 110 mm,spoj po 12 m	m		82,00000		0,00	M23	RTS		
35	230013351R00	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 12 m	m		83,00000		0,00	M23	RTS		
36	S0901001T	Předizolované potrubí - dle specifikace	sada		1,00000		0,00		Vlastní		
	230 01	Potrubí ocelové V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.									
37	230010388R00	Příplatek na svar 1. a 2. stupně 159 x 4,5	kus		18,00000		0,00	M23	RTS		
38	230011008R00	Montáž trubky ocelové 22 x 2,6	m		4,00000		0,00	M23	RTS		
39	14110890R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 21,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm	m		4,00000		0,00	SPCM	RTS		
	230 01	Potrubí ocelové V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.									
40	230011029R00	Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6	m		8,00000		0,00	M23	RTS		
41	14115335R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 48,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm	m		8,00000		0,00	SPCM	RTS		
	230 01	Potrubí ocelové V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.									
42	230011067R00	Montáž trubky ocelové 108 x 4	m		3,00000		0,00	M23	RTS		
43	14130880R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 114,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm	m		3,00000		0,00	SPCM	RTS		
	230 01	Potrubí ocelové									

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.									
44	230011088R00	Montáž trubky ocelové 159 x 4,5	m	15,00000		0,00	M23	RTS	
45	14215990R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 168,0 mm; tloušťka stěny 4,5 mm	m	15,00000		0,00	SPCM	RTS	
230 02 Trubní díly přivařovací									
Montáž trubních dílů přivařovacích - tento oddíl obsahuje položky montáží dílů potrubí včetně armatur, připojených v trase přivařením. V položkách jsou zakalkulovány náklady na ustavení dílu do pozice a přivaření jedním svarem.									
46	230020627R00	Zhotovení odbočky třída 11-13, 22 x 2,6	kus	2,00000		0,00	M23	RTS	
47	230020647R00	Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 2,6	kus	6,00000		0,00	M23	RTS	
48	230020684R00	Zhotovení odbočky třída 11-13, 108 x 4	kus	2,00000		0,00	M23	RTS	
230 02-1 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg									
49	230021008R00	Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6	kus	2,00000		0,00	M23	RTS	
50	S0401002T	Kohout přivařovací PN40 DN 15	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
230 02-1 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg									
51	230021029R00	Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,44,5 x 2,6	kus	4,00000		0,00	M23	RTS	
52	31630515.AR	oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
230 02-1 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 1 kg									
53	230021067R00	Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 108 x 4	kus	2,00000		0,00	M23	RTS	
54	S0104018T	Dno klenuté PN 40 DN 100	kus	2,00000		0,00		Vlastní	
230 02-2 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 5 kg									
55	230022029R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6	kus	4,00000		0,00	M23	RTS	
56	S0401006T	Kohout přivařovací PN40 DN 40	kus	4,00000		0,00		Vlastní	
230 02-2 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 5 kg									
57	230022067R00	Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4	kus	4,00000		0,00	M23	RTS	
58	31630533.AR	oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 100 mm; vnější pr. 114,3 mm; síla stěny 3,6 mm	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
230 02-3 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 10 kg									
59	230023067R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 108x4	kus	4,00000		0,00	M23	RTS	
60	31946310R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 205 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1229	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS	
230 02-3 Montáž trubních dílů přivařov. tř. 11-13 do 10 kg									
61	230023088R00	Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5	kus	20,00000		0,00	M23	RTS	
62	31630539.AR	oblouk trubkový mat. ocel S 235; typ 3; úhel 90 °; DN 150 mm; vnější pr. 168,3 mm; síla stěny 4,5 mm	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS	
63	31946312R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 260 mm; V = 48 mm; ČSN 13 1229	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS	
230 03-0 Montáž trubních dílů přírubových									
64	230030002R00	Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg	kus	6,00000		0,00	M23	RTS	
65	S0301022T	Klapka uzavírací mezipřírubová PN16 DN100	kus	2,00000		0,00		Vlastní	ABO valve ABO613BG/100

66	S0301024T	Klapka uzavírací mezipřírubová PN16 DN150	kus	4,00000		0,00		Vlastní	ABO valve ABO613BG/150
		230 03-1 Montáž spojů přírubových							
67	230031030R00	Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 100	kus	4,00000		0,00	M23	RTS	
68	S0901049T	Těsnění HD100 DN100 tl.2 mm	kus	4,00000		0,00		Vlastní	
		230 03-1 Montáž spojů přírubových							
69	230031032R00	Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 150	kus	8,00000		0,00	M23	RTS	
70	S0901051T	Těsnění HD100 DN150 tl.2 mm	kus	8,00000		0,00		Vlastní	
		230 05 Uložení a doplňkové konstrukce							
		Montáž uložení a doplňkové konstrukce pro trubní vedení.							
71	230050002R00	Montáž uložení přišroubováním do DN 50	kg	6,00000		0,00	M23	RTS	
72	S0901021T	Uložení normaliz. do DN50 jedn.	kg	6,00000		0,00		Vlastní	
		230 05 Uložení a doplňkové konstrukce							
		Montáž uložení a doplňkové konstrukce pro trubní vedení.							
73	230050003R00	Montáž uložení přišroubováním do DN 150	kg	16,00000		0,00	M23	RTS	
74	S0901022T	Uložení normaliz. do DN150 jedn.	kg	16,00000		0,00		Vlastní	
		230 05 Uložení a doplňkové konstrukce							
		Montáž uložení a doplňkové konstrukce pro trubní vedení.							
75	230050031R00	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů	kg	9,00000		0,00	M23	RTS	
76	S0901010T	Profilový materiál pro doplňkové konstrukce	kg	9,00000		0,00		Vlastní	
		230 16 Nedestruktivní zkoušky							
77	230161013R00	Proz.sv.ir.192- 133-180 4,0- 11	kus	4,00000		0,00	M23	RTS	
		230 17 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí							
		Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.							
78	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	2,00000		0,00	M23	RTS	
79	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	190,00000		0,00	M23	RTS	
80	421473390200R	Svářecí dieselagregát DG 321	Sh	85,00000		0,00	STROJ	RTS	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00			
81	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS	
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
82	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS	
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
83	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS	
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.							

Stavba : 13-087
Objekt 32, Areál VFU Brno

Zadavateľ : IČO :
DIČ :

Projektant : _____ **IČO :** _____
DIČ : _____

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
IO 007 Přeložka areálového teplovodu	827.44.9.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Stavba :	#####	#####	
Objekt :	IO 007	Přeložka areálového teplovodu	JKSO : 827.44.9.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 007**
Přeložka areálového teplovodu

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.4 Parovody a teplovody trubní
827.44 sítě teplovodní a horkovodní
827.44.9 potrubí z trub z jiných materiálů
827.44.9.1 novostavba objektu

Rozsah: 95,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
S01	Rozpočet stavební	0,00
	Celkem objekt IO 007	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13-087	Objekt 32, Areál VFU Brno
O:	IO 007	Přeložka areálového teplovodu
R:	S01	Rozpočet stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
		Ceník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
Díl:	1	Zemní práce							
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár							
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 7,32	m2	7,32000 7,32000		0,00	822-1	RTS	
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
2	113107112R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm OKI : 173+5,6	m2	178,60000 178,60000		0,00	822-1	RTS	
3	113107122R00	...Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm ŠD - DL 30/30 : 7,32 ŠD - silnice : 131,3+3,1	m2	141,72000 7,32000 134,40000		0,00	822-1	RTS	
4	113107131R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm KSC : 151,8+4,4	m2	156,20000 156,20000		0,00	822-1	RTS	
5	113107141R00	...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm 144,2+6,8	m2	151,00000 151,00000		0,00	822-1	RTS	
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
6	113201111R00	...Vytrhání obrub chodníkových ležatých 4,3+1,5+1,4	m	7,20000 7,20000		0,00	822-1	RTS	
7	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých 1,8+1,52	m	3,32000 3,32000		0,00	822-1	RTS	
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-143 kabelů							
8	119001421R00	...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 8*1,525	m	12,20000 12,20000		0,00	800-1	RTS	
		120 00 Ztížené vykopávky příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,							
9	120001101R00	...Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 9*1,525	m3	13,72500 13,72500		0,00	800-1	RTS	

120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 120 90-3 z betonu									
10	120901123R00	...Bourání konstrukcí ze železobetonu stěna : (0,45*1,5)*(1,5+1,22+0,8+1,2+1,22) dno : (1,5*0,15)*(0,8+1,22) podklad bet. : (1,7*0,1)*(0,8+1,22) 0,5	m3	5,30740 4,00950 0,45450 0,34340 0,50000		0,00	800-1	RTS	
121 10-11 Sejmутí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,									
11	121101101R00	...Sejmутí ornice s přemístěním do 50 m (8+28,7)*0,25	m3	9,17500 9,17500		0,00	800-1	RTS	
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.									
12	132201209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 0,3*138.0125/2	m3	20,70188 20,70190		0,00	800-1	RTS	
13	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 138.0125/2	m3	69,00625 69,00630		0,00	800-1	RTS	
14	132301209R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 0,3*138.0125/2	m3	20,70188 20,70190		0,00	800-1	RTS	
15	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 138.0125/2	m3	69,00625 69,00630		0,00	800-1	RTS	
133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3									
16	133201101R00	...Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 67.5251/2	m3	33,76257 33,76260		0,00	800-1	RTS	
133 31 příplatky k ceně									
17	133201109R00	...Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 0,3*67.5251/2	m3	10,12877 10,12880		0,00	800-1	RTS	
133 4 v hornině 4									
18	133301101R00	...Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 67.5251/2	m3	33,76257 33,76260		0,00	800-1	RTS	
133 41 příplatky k ceně									
19	133301109R00	...Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4 0,3*67.5251/2	m3	10,12877 10,12880		0,00	800-1	RTS	
151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,									
20	151101101R00	...Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	258,40000		0,00	800-1	RTS	

		129.2000*2		258,40000					
	151 11	Odstranění pažení a rozeptření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
21	151101111R00	...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 129.2000*2	m2	258,40000 258,40000		0,00	800-1	RTS	
	151 50	Přepažování rozeptření zapažených stěn výkopů							
22	151401501R00	...Přepažení rozeptření - příložné - hl. do 4 m 2*129.2000*1,525	m3	394,06000 394,06000		0,00	800-1	RTS	
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
23	161101101R00	...Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 138.0125 67.5251	m3	205,53764 138,01250 67,52510		0,00	800-1	RTS	
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
24	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Odvoz šachta : 67.5251 Odvoz rýha : 138.0125 dovoz : 163.4943	m3	369,03189 67,52510 138,01250 163,49430		0,00	800-1	RTS	
25	162701155R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m 4,8074*2,5 0,5*2,5	m3	13,26850 12,01850 1,25000		0,00	800-1	RTS	
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
	167 10-1	nakládání výkopku							
26	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 rýha : 6,3*1,525*2 Šachta : 14,7*3,44*2	m3	120,35100 19,21500 101,13600		0,00	800-1	RTS	
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
27	174101101R00	...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 163.4943	m3	163,49425 163,49430		0,00	800-1	RTS	
	175 10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
28	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 38,7*1,525	m3	59,01750 59,01750		0,00	800-1	RTS	
	180 40-11	Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením							
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 36,7	m2	36,70000 36,70000		0,00	823-1	RTS	

	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
30	181301104R00 ...Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 8+28,7	m2	36,70000 36,70000		0,00	800-1	RTS		
	182 30-31 Doplnění ornice Doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně								
31	182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	36,70000		0,00	823-1	RTS		
	183 40-3 Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	36,70000 36,70000		0,00	823-1	RTS		
32	183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 8+28,7	m2	36,70000 36,70000		0,00	823-1	RTS		
	183 40-52 Výsev travníku hydroosevem Výsev travníku hydroosevem na ornici Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.	m2	36,70000		0,00	823-1	RTS		
	199 Poplatky za skládku								
34	199000001R00 ...Poplatek za skládku - ornice (8+28,7)*0,25	m3	9,17500 9,17500		0,00	800-1	RTS		
35	199000002R00 ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 138.0125 67.5251	m3	205,53764 138,01250 67,52510		0,00	800-1	RTS		
36	00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I 0,033*36,7	kg	1,21110 1,21110		0,00	SPCM	RTS		
37	58330002.AR Zemina stabilizační Černovice - nedeklarováno (63,9+3,85)*1,525*2	t	206,63750 206,63750		0,00	SPCM	RTS		
38	58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B Plocha obsypu : 38,7 38,7*1,525*1,9	T	112,13325 112,13330		0,00	SPCM	RTS		
39	S20020012T Pronájem mobilního oplocení F2 3500x2000 mm-200m	měsíc	1,00000		0,00		Vlastní		
40	S2002003T Lávka pro pěší	kus	3,00000		0,00		Vlastní		
41	S20-04036T Přemostění těžké - pronájem - 1 měsíc	kus	2,00000		0,00		Vlastní		
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání								
	239 94 Pomocná konstrukce z oceli								
42	239941121R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-zřízení Včetně spojovacího materiálu.	t	0,50000		0,00	800-2	RTS		
43	239941131R00 Pomocná konstrukce z oceli pro zvláš.zakl.-odstran Včetně spojovacího materiálu.	t	0,50000		0,00	800-2	RTS		
	271 5 Polštáře zhutněné pod základy								
44	271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného Kanál : 2*1,9*0,15 Šachta : 5,13*4,28*0,2	m3	4,96128 0,57000 4,39130		0,00	800-2	RTS		
	273 31 Beton základových desek prostý								
	273 31-3 prostý								

45	273313611R00	...Beton základových desek prostý C 16/20 Podkl. deska : 1,5*1,7*0,1 zákrytová deska : 1,2*0,6*0,15*3 Deska pod šach. : 3*3*0,2 Dno šachty : (2,4*2,4*0,25)-(0,6*0,6*0,25)	m3	3,72900 0,25500 0,32400 1,80000 1,35000		0,00	801-1	RTS
273 35 Bednění stěn základových desek svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
46	273351215R00	...Bednění stěn základových desek - zřízení 0,1*1,5*2 0,1*1,7*2 0,6*0,3*2	m2	1,00000 0,30000 0,34000 0,36000		0,00	801-1	RTS
47	273351216R00	...Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. 0,1*1,5*2 0,1*1,7*2 0,6*0,3*2	m2	1,00000 0,30000 0,34000 0,36000		0,00	801-1	RTS
273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 273 36-2 ze svařovaných sítí								
48	273361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm 1,5*1,5*0,00303*2 ZD : 3*1,2*0,6*2*0,00303 Prořez 10% : 0,02672*0,1	t	0,02940 0,01360 0,01310 0,00270		0,00	801-1	RTS
273 36 Výztuž základových desek 273 36-2 svarové spoje nosné (silové) výztužných ocelí se zaručenou nebo dobrou svařitelností (pro jakýkoliv druh oceli)								
49	273362521R00	Svary výztuže D 12, 2 příložky, 1str.svar dl.100 mm	kus	6,00000		0,00	821-1	RTS
279 31 Beton základových zdí 279 31-1 prostý								
50	279311911R00	...z betonu C 16/20 0,45*0,15*0,8 0,45*0,15*1,5	m3	0,15525 0,05400 0,10130		0,00	801-1	RTS
279 35 Bednění základových zdí bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
51	279351105R00	...oboustranné, zřízení 0,45*0,8 0,60*0,8 0,15*0,6 0,45*1,5	m2	2,59500 0,36000 0,48000 0,09000 0,67500		0,00	801-1	RTS

52	279351106R00	0,6*1,5 0,15*0,6 ...oboustranné, odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 0,45*0,8 0,60*0,8 0,15*0,6 0,45*1,5 0,6*1,5 0,15*0,6	m2	0,90000 0,09000 2,59500	0,00	801-1	RTS
	279 36 Výztuž základových zdí 279 36-2 ze svařovaných sítí			0,36000 0,48000 0,09000 0,67500 0,90000 0,09000			
53	279362021R00	...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm 0,00303*0,8*0,6*2 0,00303*1,5*0,6*2	t	0,00836 0,00290 0,00550	0,00	801-1	RTS
54	13380530R	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 21*0,0179	T	0,37590 0,37590	0,00	SPCM	RTS
55	13380620R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 (19,4*3)*0,0111	T	0,64602 0,64600	0,00	SPCM	RTS
56	15463210R	Pažnice Union 11320 profil číslo 6100930 97*0,0084*3,6	T	2,93328 2,93330	0,00	SPCM	RTS
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
57	310278841R00	310 27-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi ...o tloušťce zdi do 300 mm Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. kanál : 0,45*1,2*0,3 Vstup do obj. : 1,45*0,45*0,3	m3	0,35775 0,16200 0,19580	0,00	801-4	RTS
	346 24-46 Přizdívky izolační z cihel CDm pálených, příčně děrovaných CDm 240 x 115 x 113 mm P10 až P15 na maltu MC 10 včetně vytvoření požílabku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,						
58	346244611R00	...tloušťky 115 mm, 388 12-9 Montáž dílců kanálů Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 3 cm	m2	2,00000	0,00	801-1	RTS
59	388129330R00	Montáž prefa.kanálů ze ŽB uzavřený profil do 6,5 t	kus	2,00000	0,00	801-2	RTS
60	388129720R00	Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t	kus	3,00000	0,00	801-2	RTS
61	388129750R00	Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 4 t	kus	1,00000	0,00	801-2	RTS
	389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění						
62	389381001RT3	...betonem třídy C 25/30 1,2 2*2*0,8*0,15*0,4	m3	1,60800 1,20000 0,19200	0,00	801-2	RTS

63	S2005017T	2*2*0,9*0,15*0,4 dílec energokanálu železobetonový; l = 2 400 mm; š = 2 400 mm; h = 2 380,0 mm; h 1 = 140 mm; beton C 40/50; XF4	ks	0,21600 1,00000		0,00		Vlastní	
64	S2005020T	deska stropní dutinová železobetonová; l = 268,0 cm; š = 268,0 cm; h = 20,0 cm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
65	430321314R00	430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový ...z betonu C 20/25	m3	1,20000		0,00	801-1	RTS	
66	430361921R00	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) 430 36-2 ze svařovaných sítí ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm 0,09	t	0,09000 0,09000		0,00	801-1	RTS	
67	433351131R00	433 35 Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m, 433 35-1 přímočarých ...zřízení	m2	2,00000		0,00	801-1	RTS	
68	433351132R00	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...odstranění	m2	2,00000		0,00	801-1	RTS	
69	451573111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ...z písku a šterkopísku do 65 mm 83,5*0,1*1,525	m3	12,73375 12,73380		0,00	827-1	RTS	
70	457451111R00	457 45 Cementový potěr Cementový potěr tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky Deska pod šacht. : 3*3*2 Zákryt deska : 3*3*2	m2	36,00000 18,00000 18,00000		0,00	821-1	RTS	
Díl: 5 Komunikace									
71	564461111R00	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového šterku s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	151,00000		0,00	822-1	RTS	
72	564851111R00	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	7,32000		0,00	822-1	RTS	
73	596831111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kamenin. dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože tl. do 3 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z vápenné malty tloušťky do 30 mm	m2	7,32000		0,00	822-1	RTS	
74	59245315R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm; šedá	m2	1,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
75	624635421U00	Těsnění silikon pásek spára -60mm 2,68*4	m	10,72000 10,72000		0,00		URS	
76	628115121U00	Reprof stěn sanač malta 2vrst 3cm	m2	1,42240		0,00		URS	RealSan Group SE, Nanotherm

77	S2004023T	(2,68*2,68)-(2,4*2,4) Aktivní jednosložkový cementový nátěr R4-tl.2cm	kg	1,42240 2,84480		0,00		Vlastní	Basf, PCI Nanocret AP
78	S2004026T	((2,68*2,68)-(2,4*2,4))*2 hmota penetrační vodou ředitelná; alkyl alkoxyasilan; zajištění hydrofobnosti 2,38*2,4*2*0,2 2,38*2,4*2*0,2 2,4*2,4*2*0,2	l	2,84480 6,87360 2,28480 2,28480 2,30400		0,00		Vlastní	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce							
79	631319181R00	631 31-918 Příplatek za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny ...tloušťka mazaniny do 80 mm 2,4*2,4*0,05	m3	0,28800 0,28800		0,00	801-1	RTS	
Díl:	8	Trubní vedení							
80	895941311RT2	895 94 Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze šterkopisku, 895 94-1 uliční z betonových dílců 895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV ...pro typ UVB-50	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS	
81	899104111R00	899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu, ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS	
82	899202111R00	899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, ...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS	
83	899623141R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, ...C 12/15	m3	0,90000		0,00	827-1	RTS	
84	899202211U00	Dmtž mříž litina+rám -100kg	kus	1,00000		0,00		URS	
85	55243442R	poklop šachtový	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
86	59710632R	trouba kameninová glazovaná DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F	m	2,00000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci							
87	917832111R00	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 7,2+3,32	m	10,52000 10,52000		0,00	822-1	RTS	
88	919735112R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm 2,04*2 71,3	m	75,38000 4,08000 71,30000		0,00	822-1	RTS	

Díl:	96	Bourání konstrukcí							
	963 01-5	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu,							
89	963015141R00	...o hmotnosti do 0,5 t	kus	3,00000		0,00	801-3	RTS	
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin							
90	965042141RT3	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,70000		0,00	801-3	RTS	
		4,7		4,70000					
Díl:	97	Prorážení otvorů							
	970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
	970 05	v železobetonu							
91	970051160R00	...jádrové vrtání , do D 160 mm, ŽB	m	0,14000		0,00	801-3	RTS	
92	970051200R00	...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB	m	0,14000		0,00	801-3	RTS	
	978 07	Odsekání omítky a odstranění izolace							
	978 07-1	lepenkové							
93	978071221R00	...svislé, plochy přes 1 m2	m2	6,00000		0,00	801-3	RTS	
		(2,8+0,8+1,2+0,2)*0,6*2		6,00000					
94	978071261R00	...vodorovné, plochy přes 1 m2	m2	4,70000		0,00	801-3	RTS	
	979 02	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic							
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m							
95	979024441R00	...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár	m	10,52000		0,00	822-1	RTS	
		7,2+3,32		10,52000					
96	977131115U00	Vrt příklep D 16mm zdivo beton	m	1,50000		0,00		URS	
		6*0,25		1,50000					
97	977151129U00	Vrt jádrový D do 350mm	m	0,14000		0,00		URS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot							
	998 27-22	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub							
		svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,							
98	998272201R00	...v otevřeném výkopu	t	468,61144		0,00	827-1	RTS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		8,20,33,36,37,38,42,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71							
		,72, :							
		73,74,75,76,80,81,82,83,85,86,87,96,97, :							
		Součet: : 468.61144		468,61140					
Díl:	711	Izolace proti vodě							
	711 11	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena							
	711 11-1	na ploše vodorovné							
	711 11-11	natěrem							
99	711111001RZ1	...Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	18,88240		0,00	800-711	RTS	Paramo, pentr.lak ALP
	711 11-2	na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

[illegible]

Díl:	767	Konstrukce zámečnické							
	767 83	Montáž žebříků							
109	767833100R00	...do zdíva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů 2,23*2	m	4,46000		0,00	800-767	RTS	
110	S20020131T	kotvy, kotevní prvky	sada	4,00000		0,00		Vlastní	
111	S2002013T	žebřík sklaminátový š = 400 mm; 300 mm 2,23*2	m	4,46000		0,00		Vlastní	
	998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
112	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,111, : Součet: : 0.02747	t	0,02747		0,00	800-767	RTS	
				0,02750					
Díl:	M23	Montáže potrubí							
	230 18	Potrubí z plastických hmot							
113	230180014R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6 83,5+10	m	93,50000		0,00	M23	RTS	montáž
114	283141497R	folie výstražná PE; síťovaná; pro plyn; žlutá; š = 500,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 100 m 1,525	m	1,52500		0,00	SPCM	RTS	
115	673909992034R	síťovina výstražná PP; červená; š = 340,0 mm 8*1,525	m	12,20000		0,00	SPCM	RTS	
116	S2004034T	Kabelová chránička HDPE 40/33 Jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny. Odolnost proti nárazu: N (normální, dle ČSN EN 50086-2-4/A1) Odolnost proti ohnutí: ohebné Minimální poloměr ohybu pro výrobu a skladování je 400 - 500 mm (viz tabulka). Chráničky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetyleny a jsou podle ČSN 73 0823 klasifikovány stupněm hořlavosti C3	m	93,50000		0,00		Vlastní	
117	S20-04035T	folie výstražná oranžová; š = 300,0 mm; tl. 0,08 mm 83,5	m	83,50000		0,00		Vlastní	
118	S2005002T	folie výstražná zelená; š = 300,0 mm; tl. 0,08 mm 83,5*6	m	501,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	M46	Zemní práce při montážích							
	460 42-002	Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.							
119	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku 8*1,525	m	12,20000		0,00	M46	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
	979 08-4	Poplatek za skládku							
120	979990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	140,65592		0,00	801-3	RTS	

		1,2,3,4,5,6,7,84,89,90,91,92,93,94,96,97, : Součet: : 140.65592			140,65590				
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
121	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,84,89,90,91,92,93,94,96,97, : Součet: : 140.65592	t		140,65592		0,00	801-3	RTS
122	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,84,89,90,91,92,93,94,96,97, : Součet: : 1406.55924	t		1 406,55924		0,00	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady							
123	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor		1,00000		0,00		RTS
124	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor		9,00000		0,00		RTS
125	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor		1,00000		0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady							
126	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor		1,00000		0,00		RTS

Archivní číslo
Zakázkové. číslo
Počet stran - A4

INVESTOR VFU Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

**ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV
VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE
OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO
- ZMĚNA 06/2015 - REVIZE 10/2015**

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Seznam strojů a zařízení - rozpočet

- podklad k vyplnění

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 001 Rekonstrukce a přístavba objektu č.32

PROVOZNÍ SOUBOR: PS 01a - Laboratorní přístrojová technologie SO001

PJ 1 – PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ

Objednatel PD

Zpracovatel

Zodpovědný projektant

V Brně dne

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.2.PS01a-4	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	SO 001 - REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJ. Č. 32	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	VFU OBJEKT 32	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	REV.7.7.2016
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	0		
HZS	0		
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

U položek, které mají ve sloupci STAV uvedeno "S" (šedě podbarvené) nenaceňujte ani dodávku ani montáž.
Jedná se o stávající položky.

Stavba :	VFU OBJEKT 32	Rozpočet :	REV.7.7.2016
Objekt :	SO 001 - REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJ. Č. 32	D.2.PS01a-4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl				HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
č. oddílu	kod SKP	kod CPV	název oddílu					
PS01a	361211	36123000-9 50943000-7	Laboratorní nábytek Instalace a montáž laboratorních přístrojů		soubor soubor	0	0	
CELKEM OBJEKT				0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

PS 01a Laboratorní přístrojová technologie

SO 001

Dodávka	Montáž	Celkem
0	0	0

DEMONT-MONT stavajícího vybavení

0,00

0,10

DPS-Rev.7.7.2016

Seznam strojů a zařízení - specifikace - souhrn položek

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Mist nost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
36	1PP	T	014	Chov žab	Akvarijní systémy		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	1PP	T	017	Chovné zařízení - ryby	Akvarijní systémy		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	1PP	T	017	Chovné zařízení - ryby	Přístrojové vybavení		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	1PP	T	020	Průtočný systém	Akvarijní systémy		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	1PP	T	020	Průtočný systém	Přístrojové vybavení		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	1PP	T	021	Sklad-chovné zařízení	Vybavení		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	1PP	T	022	Velký průtočný systém	Akvarijní systémy		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	1PP	T	022	Velký průtočný systém	Přístrojové vybavení		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	1PP	T	023	Sklad krmiv+kompresor	Kompresor		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	1PP	T	023	Sklad krmiv+kompresor	Přístrojové vybavení		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	1PP	T	024	Sklad - mrazáky	MRAZ	Mraznička	ks	0	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	1PP	T	024	Sklad - mrazáky	HMRAZ	Hlubokomrazicí box - pult -80°C	ks	2	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	1PP	T	025	Sklad - mrazáky	MRAZ	Mraznička	ks	0	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	1PP	T	025	Sklad - mrazáky	HMRAZ	Hlubokomrazicí box - pult -80°C	ks	2	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	1PP	T	040	Testy toxicity - ryby	Odchloračovací systém		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	1PP	T	040	Testy toxicity - ryby	Akvarijní systémy		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	2NP	T	202	Sklad hořavin	SK-HORL	Bezpečnostní skříň - hořavin	ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	2NP	T	202	Sklad hořavin	SK-CHEM	Bezpečnostní skříň - chemikálie	ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	2NP	T	203	Sklad hořavin	SK-CHEM	Bezpečnostní skříň - chemikálie	ks	2	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Místnost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
8																
130	2NP T 209		Biochemie + měření		Generátor dusíku		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	2NP T 219		Sklad skla a prádla		Regál		ks	7	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	3NP T 302		LMB - mikro a mol.	LAMBOX	Laminární box		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	3NP T 305		LMB	CHL/M	Chladnička - mraznička		ks	2	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	3NP T 305		LMB	MRAZ	Mraznička		ks	0	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	3NP T 315		Laboratoř	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nastavba MS1		ks	8	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	3NP T 315		Laboratoř	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	3NP T 315		Laboratoř	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	3NP T 315		Laboratoř	LS_VYS_1205	Skříň laboratorní vysoká		ks	3,5	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	3NP T 315		Laboratoř	DIG12	Digestoř 1200		ks	1	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LO 1	Laboratorní ostrov LO1		ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
10	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nastavba MS1	DO LO1	ks	0	12	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO1	ks	0	2	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká	DO LO1	ks	0	2	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LSm-1VK-0608-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO1	ks	0	1	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LSm-1VK-0608	Stůl - výlevka velká	DO LO1	ks	0	1	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	PS1208	Stůl pracovní		ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
16	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	2	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
17	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	LSN1203	Skříň laboratorní závěsná		ks	3	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
18	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	13	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
19	1PP T 004		Cvičebna z. vet. péče	CHL	Chladnička	100l	ks	0	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Místnost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
8																
20	1PP T 004	Cvičebna z. vet. péče	PIT STUL	Stůl pítovní		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
21	1PP T 004	Cvičebna z. vet. péče	GL	Germicidní lampa		ks	2		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
22	1PP I 004	Cvičebna z. vet. péče	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
23	1PP I 004	Cvičebna z. vet. péče	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
24	1PP I 004	Cvičebna z. vet. péče	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
25	1PP T 008	Sklad	CHL/M	Chladnička - mraznička		ks	4		N		0,00	0,00	0,00	0,00		LIEBHERR LCv 4010
26	1PP T 008	Sklad	MRAZ	Mraznička		ks	3		N		0,00	0,00	0,00	0,00		LIEBHERR GG 4010
27	1PP T 009	Připravna	PS1208 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	2		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
28	1PP T 009	Připravna	PS2008 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	2		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
29	1PP I 009	Připravna	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
30	1PP T 010	Experimenty	PS1208_075 AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení NEREZ		ks	2		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
31	1PP T 010	Experimenty	PS1208_075 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
32	1PP T 010	Experimenty	PS2008_075 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
33	1PP T 010	Experimenty	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
34	1PP T 012	Umývárna	PS1208_075 AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení NEREZ		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
35	1PP T 013	Sklad nádob	RG2-2408	Regál 2400/800 POZINK		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
37	1PP T 014	Chov žab	PS1208 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	4		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
38	1PP T 014	Chov žab	PSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		
39	1PP T 016	Sklad	CHL/M	Chladnička - mraznička		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		LIEBHERR LCv 4010
40	1PP T 016	Sklad	MRAZ	Mraznička		ks	1		N		0,00	0,00	0,00	0,00		LIEBHERR GG 4010
41	1PP T 016	Sklad	HMRAZ	Hlubokomrazicí box - pult -80°C		ks	2		N		0,00	0,00	0,00	0,00		DAI205-ULTF 320
44	1PP T 017	Chovné zařízení - ryby	PS1208_075 AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení NEREZ		ks	0		N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Míst nost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
8																
45	1PP	I	017	Chovné zařízení - ryby	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky		barva - bílá	ks	1			0,00	0,00	0,00	
46	1PP	T	018	Umývárna	PS1208_075 150kg AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení NEREZ			ks	2			0,00	0,00	0,00	
47	1PP	T	018	Umývárna	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká			ks	1			0,00	0,00	0,00	
48	1PP	T	019	Embryo testy	LAMBOX	Laminární box			ks	3			0,00	0,00	0,00	BIO 130 A2
49	1PP	T	019	Embryo testy	PSm-1D 0808_075 AISI	Stůl - dřez velký snížený NEREZ			ks	2			0,00	0,00	0,00	
50	1PP	T	019	Embryo testy	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení			ks	2			0,00	0,00	0,00	
51	1PP	T	019	Embryo testy	PS1208_075	Stůl pracovní			ks	1			0,00	0,00	0,00	
52	1PP	T	019	Embryo testy	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká			ks	1			0,00	0,00	0,00	
53	1PP	I	019	Embryo testy	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky		barva - bílá	ks	1			0,00	0,00	0,00	
56	1PP	T	020	Průtočný systém	PS1208 AISI	Stůl pracovní NEREZ			ks	1			0,00	0,00	0,00	
57	1PP	T	020	Průtočný systém	PS2008 AISI	Stůl pracovní NEREZ			ks	1			0,00	0,00	0,00	
58	1PP	T	020	Průtočný systém	PSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ			ks	1			0,00	0,00	0,00	
59	1PP	T	020	Průtočný systém	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení			ks	1			0,00	0,00	0,00	
60	1PP	T	020	Průtočný systém	PS2008_075	Stůl pracovní			ks	2			0,00	0,00	0,00	
61	1PP	T	020	Průtočný systém	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká			ks	2			0,00	0,00	0,00	
62	1PP	I	020	Průtočný systém	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky		barva - bílá	ks	1			0,00	0,00	0,00	
66	1PP	T	022	Velký průtočný systém	PS1208 150kg - AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení NEREZ			ks	2			0,00	0,00	0,00	
67	1PP	T	022	Velký průtočný systém	PSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ			ks	2			0,00	0,00	0,00	
68	1PP	T	022	Velký průtočný systém	PS2008 AISI	Stůl pracovní NEREZ			ks	1			0,00	0,00	0,00	
69	1PP	T	022	Velký průtočný systém	PS1208 AISI	Stůl pracovní NEREZ			ks	1			0,00	0,00	0,00	
70	1PP	T	022	Velký průtočný systém	PS2008_075	Stůl pracovní			ks	1			0,00	0,00	0,00	
71	1PP	T	022	Velký průtočný systém	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká			ks	5			0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Míst nost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
72	1PP I 022		Velký průtočný systém	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
81	1PP T 040		Testy toxicity - ryby	PS2008 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	2	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
82	1PP T 040		Testy toxicity - ryby	PS1208 AISI	Stůl pracovní NEREZ		ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
83	1NP T 107		Labor. / Přípravna	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	2	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
84	1NP T 107		Labor. / Přípravna	PS2008_075 150 kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	4	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
85	1NP T 107		Labor. / Přípravna	LO 6	Laboratorní ostrov LO6		ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
86	1NP T 107		Labor. / Přípravna	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO6	ks	0	8	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1NP T 107		Labor. / Přípravna	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO6	ks	0	1	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1NP T 107		Labor. / Přípravna	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká	DO LO6	ks	0	1	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1NP T 107		Labor. / Přípravna	LS_VYS_120 5	Skříň laboratorní vysoká		ks	3	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
90	1NP T 107		Labor. / Přípravna	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	4	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
91	1NP I 107		Labor. / Přípravna	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
92	1NP I 107		Labor. / Přípravna	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
93	1NP I 107		Labor. / Přípravna	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
94	1NP T 108		Biochem. laboratoř	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	5	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
95	1NP T 108		Biochem. laboratoř	PS2008_075 150 kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
96	1NP T 108		Biochem. laboratoř	LO 5	Laboratorní ostrov LO5		ks	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
97	1NP T 108		Biochem. laboratoř	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO5	ks	0	12	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1NP T 108		Biochem. laboratoř	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO5	ks	0	2	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1NP T 108		Biochem. laboratoř	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká	DO LO5	ks	0	2	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1NP T 108		Biochem. laboratoř	LS_VYS_120 5	Skříň laboratorní vysoká		ks	2	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
101	1NP T 108		Biochem. laboratoř	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	24	N			0,00	0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Místnost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
8																
102	1NP	I	108	Biochem. laboratoř	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
103	1NP	I	108	Biochem. laboratoř	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
104	1NP	I	108	Biochem. laboratoř	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
105	2NP	T	202	Sklad hořavin	RG1205+ZV	Regál s vaničkou		ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	
108	2NP	I	202	Sklad hořavin	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
109	2NP	T	203	Sklad hořavin	RG1205+ZV	Regál s vaničkou		ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
111	2NP	I	203	Sklad hořavin	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
112	2NP	T	208	Chromatografie	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	7			0,00	0,00	0,00	0,00	
113	2NP	I	208	Chromatografie	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
114	2NP	I	208	Chromatografie	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
115	2NP	T	209	Biochemie + měření	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
116	2NP	T	209	Biochemie + měření	LO 2	Laboratorní ostrov LO2		ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
117	2NP	T	209	Biochemie + měření	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO2	ks	0	6		0,00	0,00	0,00	0,00	
118	2NP	T	209	Biochemie + měření	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO2	ks	0	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
119	2NP	T	209	Biochemie + měření	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká	DO LO2	ks	0	1		0,00	0,00	0,00	0,00	
120	2NP	T	209	Biochemie + měření	DIG18	Digestoř 1800		ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	NUVIA 1500KI
121	2NP	T	209	Biochemie + měření	SK/DIG/KL	Skříňka pod digestoř - kys.		ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
122	2NP	T	209	Biochemie + měření	SK/DIG/L	Skříňka pod digestoř - louhy		ks	0			0,00	0,00	0,00	0,00	
123	2NP	T	209	Biochemie + měření	SK/DIG/HK	Skříňka pod digestoř - hořlaviny		ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
124	2NP	T	209	Biochemie + měření	LS_VYS_120 5	Skříň laboratorní vysoká		ks	2			0,00	0,00	0,00	0,00	
125	2NP	T	209	Biochemie + měření	VAZ S	Stůl vážicí		ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	
126	2NP	T	209	Biochemie + měření	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	4			0,00	0,00	0,00	0,00	
127	2NP	I	209	Biochemie + měření	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1			0,00	0,00	0,00	0,00	

				VFU-32 - REV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Místnost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
151	2NP T 212	Biochemie	VAZ S	Stůl vážicí		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
152	2NP T 212	Biochemie	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	4		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
153	2NP I 212	Biochemie	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
154	2NP I 212	Biochemie	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
155	2NP I 212	Biochemie	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
156	2NP T 213	PCR přípravna	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
157	2NP T 213	PCR přípravna	LO 3	Laboratorní ostrov LO3		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
158	2NP T 213	PCR přípravna	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nastavba MS1	DO LO3	ks	0	2	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
159	2NP T 213	PCR přípravna	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO3	ks	0	1	N			0,00	0,00	0,00	0,00	
160	2NP T 213	PCR přípravna	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká		ks	0		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
161	2NP T 213	PCR přípravna	DIG15	Digestoř 1500		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	NUVIA 1500KI
162	2NP T 213	PCR přípravna	SK/DIG/KL	Skříňka pod digestoř - kys.		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
163	2NP T 213	PCR přípravna	SK/DIG/L	Skříňka pod digestoř - louhy		ks	0		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
164	2NP T 213	PCR přípravna	SK/DIG/HK	Skříňka pod digestoř - hořlaviny		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
165	2NP T 213	PCR přípravna	LAMBOX	Laminární box		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	BIO 130 A2
166	2NP T 213	PCR přípravna	LS_VYS_120 5	Skříň laboratorní vysoká		ks	0		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
167	2NP T 213	PCR přípravna	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
168	2NP I 213	PCR přípravna	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
169	2NP I 213	PCR přípravna	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
170	2NP I 213	PCR přípravna	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
171	2NP T 214	PCR přípravna	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	4		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
172	2NP T 214	PCR přípravna	LO 4	Laboratorní ostrov LO4		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Podl	Mist nost číslo	VFU-32 - REV	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav

Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard

[illegible]

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Místnost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
195	2NP T 216	Cv. Toxikologie	SK/DIG/HK	Skříňka pod digestoř - hořlaviny		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
196	2NP T 216	Cv. Toxikologie	LS_VYS_1205	Skříň laboratorní vysoká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
197	2NP T 216	Cv. Toxikologie	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	25		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
198	2NP I 216	Cv. Toxikologie	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
199	2NP I 216	Cv. Toxikologie	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
200	2NP I 216	Cv. Toxikologie	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
201	2NP T 217	Přípravná	PS1208	Stůl pracovní		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
202	2NP T 217	Přípravná	PS1207	Stůl pracovní		ks	3		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
203	2NP T 217	Přípravná	PS1208_075150kg AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení nerez povrch	(Pro led, susš)	ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
204	2NP T 217	Přípravná	VAZ_S	Stůl vážicí		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
205	2NP T 217	Přípravná	LS_VYS_1205	Skříň laboratorní vysoká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
206	2NP T 217	Přípravná	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
207	2NP T 217	Přípravná	LSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
208	2NP I 217	Přípravná	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
209	2NP I 217	Přípravná	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
210	2NP I 217	Přípravná	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
211	2NP T 218	Lab. Toxikologie	PS1208_075150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	3		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
212	2NP T 218	Lab. Toxikologie	PS2008_075150 kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	4		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
213	2NP T 218	Lab. Toxikologie	LO 6	Laboratorní ostrov LO6		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
214	2NP T 218	Lab. Toxikologie	LSmV0908MS1	Stůl laboratorní moký, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO6	ks	0	8	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	2NP T 218	Lab. Toxikologie	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO6	ks	0	1	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	2NP T 218	Lab. Toxikologie	LSm-1VK-0908	Stůl - výlevka velká	DO LO6	ks	0	1	N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Mist nost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
217	2NP T 218	Lab. Toxikologie	DIG15	Digestoř 1500		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	NUVIA 1500KI
218	2NP T 218	Lab. Toxikologie	SK/DIG/KL	Skříňka pod digestoř - kys.		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
219	2NP T 218	Lab. Toxikologie	SK/DIG/L	Skříňka pod digestoř - louhy		ks	0		N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	2NP T 218	Lab. Toxikologie	SK/DIG/HK	Skříňka pod digestoř - hořlaviny		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
221	2NP T 218	Lab. Toxikologie	LS_VYS_1205	Skříň laboratorní vysoká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
222	2NP T 218	Lab. Toxikologie	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	4		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
223	2NP I 218	Lab. Toxikologie	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
224	2NP I 218	Lab. Toxikologie	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
225	2NP I 218	Lab. Toxikologie	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
226	2NP T 219	Sklad skla a prádla	PS1208_075 150kg AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení nerez povrch	(Pro led, suš)	ks	0		N	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	2NP T 219	Sklad skla a prádla	LSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
229	2NP I 219	Sklad skla a prádla	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
230	2NP I 219	Sklad skla a prádla	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
231	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	PS1208_075 150kg B	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
232	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	PS1208_075 150kg AISI	Stůl pracovní - pro větší zatížení nerez povrch	pro led	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
233	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	PS2008_075 B	Stůl pracovní		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
235	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
236	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	GL	Germicidní lampa		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
237	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	CHL/M	Chladnička - mraznička		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR LCv 4010
238	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	MRMZ	Mraznička		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR GG 4010
239	3NP T 302	LMB - mikro a mol.	HMRMZ	Hlubokomrazicí box - pult -80°C		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	DAI205-ULTF 320
240	3NP I 302	LMB - mikro a mol.	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Podl	Mist nost číslo	VFU-32 - REV	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav

Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard

8

241	3NP	I	302	LMB - mikro a mol.	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N
242	3NP	I	302	LMB - mikro a mol.	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N
243	3NP	T	303	Elektroforéza	PS1208_075 150kg B	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	3		N
244	3NP	T	303	Elektroforéza	PS2008 B	Stůl pracovní		ks	1		N
245	3NP	T	303	Elektroforéza	LAMBOX	Laminární box		ks	1		N
246	3NP	T	303	Elektroforéza	LSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ		ks	0		N
247	3NP	T	303	Elektroforéza	LSN1203	Skříň laboratorní závěsná		ks	0		N
248	3NP	T	303	Elektroforéza	ZLvň	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	1		N
249	3NP	T	303	Elektroforéza	GL	Germicidní lampa		ks	2		N
250	3NP	I	303	Elektroforéza	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N
251	3NP	I	303	Elektroforéza	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N
252	3NP	T	304	Elektroforéza	PS1206_075 B	Stůl pracovní		ks	1		N
253	3NP	T	304	Elektroforéza	ZLvň	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	1		N
254	3NP	T	304	Elektroforéza	GL	Germicidní lampa		ks	1		N
255	3NP	T	305	LMB	PS1208_075 150kg B	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	3		N
256	3NP	T	305	LMB	PS2008_075 B	Stůl pracovní		ks	1		N
257	3NP	T	305		LSK1005	Skříň laboratorní		ks	1		N
258	3NP	T	305	LMB	ZLvň	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	4		N
259	3NP	T	305	LMB	GL	Germicidní lampa		ks	1		N
262	3NP	I	305	LMB	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N
263	3NP	I	305	LMB	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N
264	3NP	T	306	LMB	PS1208 B	Stůl pracovní		ks	2		N
265	3NP	T	306	LMB	PS2008 B	Stůl pracovní		ks	2		N

[illegible]

7	Podl	Mist nost číslo	VFU-32 - REV	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav

Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard

266	3NP	T	306	LMB	LO 7	Laboratorní ostrov LO7			ks	1		N
267	3NP	T	306	LMB	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO7		ks	0	4	N
268	3NP	T	306	LMB	LSm-1VK-0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO7		ks	0	1	N
269	3NP	T	306	LMB	LS-0908 B	Stůl - doplnění	DO LO7		ks	0	1	N
270	3NP	T	306	LMB	LSK1005	Skříň laboratorní			ks	1		N
271	3NP	T	306	LMB	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká			ks	2		N
272	3NP	T	306	LMB	GL	Germicidní lampa			ks	2		N
273	3NP	T	306	LMB	CHL/M	Chladnička - mraznička			ks	1		N
274	3NP	T	306	LMB	MRAZ	Mraznička			ks	1		N
275	3NP	I	306	LMB	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky		barva - bílá	ks	1		N
276	3NP	I	306	LMB	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)		ks	1		N
277	3NP	T	307	LMB	PS1208 B	Stůl pracovní			ks	2		N
278	3NP	T	307	LMB	PS2008 B	Stůl pracovní			ks	1		N
279	3NP	T	307	LMB	LSm-1D 0808 AISI	Stůl - dřez velký NEREZ			ks	1		N
280	3NP	T	307	LMB	LSm-1D 0808 OS AISI	Stůl - dřez velký + oční sprcha NEREZ			ks	1		N
281	3NP	T	307	LMB	LSK1005	Skříň laboratorní			ks	3		N
282	3NP	T	307	LMB	DIG15	Digestoř 1500			ks	1		N
283	3NP	T	307	LMB	SK/DIG/KL	Skříňka pod digestoř kys.			ks	1		N
284	3NP	T	307	LMB	SK/DIG/L	Skříňka pod digestoř louhy			ks	0		N
285	3NP	T	307	LMB	SK/DIG/HK	Skříňka pod digestoř hořlaviny			ks	1		N
286	3NP	T	307	LMB	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká			ks	2		N
287	3NP	T	307	LMB	GL	Germicidní lampa			ks	2		N

		0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR LCv 401
		0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR GG 401
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	NUVIA 1500KI
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Podl	Míst nost číslo	VFU-32 - REV	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav

Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard

8

288	3NP	I	307	LMB	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N
289	3NP	I	307	LMB	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N
290	3NP	I	307	LMB	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N
291	3NP	T	308	LMB	GL	Germicidní lampa		ks	1		N
292	3NP	T	309	Chodba	GL	Germicidní lampa		ks	1		N
293	3NP	T	310	PCR	PS1208 B	Stůl pracovní		ks	2		N
294	3NP	T	310	PCR	PS1508 B	Stůl pracovní		ks	1		N
295	3NP	T	310	PCR	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	1		N
296	3NP	T	310	PCR	GL	Germicidní lampa		ks	1		N
297	3NP	T	311	LMB	PS1208 B	Stůl pracovní		ks	2		N
298	3NP	T	311	LMB	PS1208- odpad B	Stůl pracovní s odpadním podprostorem		ks	0		N
299	3NP	T	311	LMB	PS2008 B	Stůl pracovní		ks	0		N
300	3NP	T	311	LMB	LO 7	Laboratorní ostrov LO7		ks	1		N
301	3NP	T	311	LMB	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokrý, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO7	ks	0	4	N
302	3NP	T	311	LMB	LSm-1VK- 0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO7	ks	0	1	N
303	3NP	T	311	LMB	LS-0908 B	Stůl - doplnění	DO LO7	ks	0	1	N
304	3NP	T	311	LMB	LSK1005	Skříň laboratorní		ks	2		N
305	3NP	T	311	LMB	LAMBOX	Laminární box		ks	1		N
306	3NP	T	311	LMB	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	2		N
307	3NP	T	311	LMB	GL	Germicidní lampa		ks	3		N
308	3NP	T	311	LMB	CHL/M	Chladnička - mraznička		ks	2		N
309	3NP	T	311	LMB	MRAZ	Mraznička		ks	2		N

		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	BIO 130 A2
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR LCv 4010
		0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR GG 4010

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Míst nost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
310	3NP T 311	LMB	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
311	3NP T 311	LMB	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
313	3NP T 313	Laboratoř	LO 8	Laboratorní ostrov LO8		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
314	3NP T 313	Laboratoř	LSmV0908M S1	Stůl laboratorní mokry, Výlevka malá, nástavba MS1	DO LO8	ks	0	4	N		0	0	0,00	0,00	0,00	
315	3NP T 313	Laboratoř	LSm-1VK- 0908-OS	Stůl - výlevka velká + oční sprcha	DO LO8	ks	0	1	N		0	0	0,00	0,00	0,00	
316	3NP T 313	Laboratoř	LSm-1VK- 0908	Stůl - výlevka velká	DO LO8	ks	0	1	N		0	0	0,00	0,00	0,00	
317	3NP T 313	Laboratoř	LSK1005	Skříň laboratorní závěsná		ks	6		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
318	3NP T 313	Laboratoř	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
319	3NP T 313	Laboratoř	GL	Germicidní lampa		ks	0		N		0	0	0,00	0,00	0,00	
320	3NP T 313	Laboratoř	CHL/M	Chladnička - mraznička		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
321	3NP T 313	Laboratoř	MRAZ	Mraznička		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	LIEBHERR GG 4010
322	3NP I 313	Laboratoř	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
323	3NP I 313	Laboratoř	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
327	3NP T 315	Laboratoř	PS1208_075 150kg B	Stůl pracovní - pro větší zatížení		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
329	3NP T 315	Laboratoř	DIG15	Digestoř 1500		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	NUVIA 1500KI
331	3NP T 315	Laboratoř	SK/DIG/KL	Skříňka pod digestoř - kys.		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
332	3NP T 315	Laboratoř	SK/DIG/L	Skříňka pod digestoř - louhy		ks	0		N		0	0	0,00	0,00	0,00	
333	3NP T 315	Laboratoř	SK/DIG/HK	Skříňka pod digestoř - hořlaviny		ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
334	3NP T 315	Laboratoř	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká		ks	2		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
335	3NP I 315	Laboratoř	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
336	3NP I 315	Laboratoř	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
337	3NP I 315	Laboratoř	IKPP1	Lékárnička kovová nástěnná	se základním vybavením	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	
338	3NP I 317	Mrazicíc boxy	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)	ks	1		N			0,00	0,00	0,00	0,00	

VFU-32 - REV										Jedn. Cena/ks D (Kč bez DPH)	Jedn. Cena montáže/ks (Kč bez DPH)	Jedn. Cena s montáží/ks (Kč bez DPH)	Celkem dodávka bez montáže (Kč bez DPH)	Celkem montáž M (Kč bez DPH)	Celkem s montáží (Kč bez DPH)	Uvažovaný standard
Podl	Míst nost číslo	Pol.	Zařízení	Specifikace	Parametry	Jedn.	Ks	KsV	Stav							
7																
8																
339	4NP	T	404	Lab. Bioinf.	PS1208_075 150kg	Stůl pracovní - pro větší zatížení				ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00
340	4NP	T	404	Laboratoř	LSm-1VK- 0908	Stůl - výlevka velká				ks	0		0,00	0,00	0,00	0,00
341	4NP	T	404	Lab. Bioinf.	LS_VYS_120 5	Skříň laboratorní vysoká				ks	0		0,00	0,00	0,00	0,00
342	4NP	T	404	Lab. Bioinf.	ZLvn	Židle laboratorní vysoká-nízká				ks	2		0,00	0,00	0,00	0,00
343	4NP	I	404	Lab. Bioinf.	IKB1	Držák na zeď pro pracovní utěrky	barva - bílá			ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
344	4NP	I	404	Lab. Bioinf.	IKB11	Bezpečnostní značky	(komplet dle místnosti)			ks	1		0,00	0,00	0,00	0,00
312	3NP	T	313	Laboratoř	PS2008 B	Stůl pracovní				ks	4		0,00	0,00	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS 02	technické plyny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	technické plyny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
130888	Brno VFU 32		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Veselý Milan				
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			0,00 CZK
DPH	21 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 CZK

Popis :

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ(obchodní název)

Stavba :	130888 Brno VFU 32	Rozpočet :	PS 02
Objekt :	01 technické plyny		technické plyny

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
672	Ostatní služby GMS	MON			0,00
804	Rozvody plynů	MON			0,00
M99	Ostatní práce "M"	MON			0,00
	CELKEM OBJEKT				0,00

Položkový rozpočet

S:	130888	Brno VFU 32
O:	01	technické plyny
R:	01	technické plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Uvažovaný standard
Díl:	804	Rozvody medicinálních plynů				0,00		0,00	
1	1539	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	28,00000		0,00	21,00	0,00	
2	0157	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	3,00000		0,00	21,00	0,00	
3	T0008	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	4,00000		0,00	21,00	0,00	
4	T0012	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	2,00000		0,00	21,00	0,00	
5	1322	D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,20000		0,00	21,00	0,00	
6	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	31,00000		0,00	21,00	0,00	
7	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	31,00000		0,00	21,00	0,00	
8	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	31,00000		0,00	21,00	0,00	
9	10001_138	D+M Konzola trubek jednoduchá pr.12	ks	20,00000		0,00	21,00	0,00	
10	CFS 0010	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	2,00000		0,00	21,00	0,00	
11	CFS 0011	D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00	
12	14	flexi hadice 1/2"	m	1,00000		0,00	21,00	0,00	
13	15	redukční ventil podružný (uzavírací ventil, redukční ventil 0-10 bar, kontrolní manometr)	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00	Honeywell, D06FN, M07M-A10
14	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00	
15	PVR01	Výchozí revize rozvodů	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00	
16	DOP	Dopravné	km	437,50000		0,00	21,00	0,00	
17	1322 T00	Demontáž a montáž generátoru	ks	1,00000		0,00	21,00	0,00	

PS03.4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET AVT

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
32	SO 32 - PS 03 - Audiovizuální technika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO - ZMĚNA 06/2015 - REVIZE 10/2015	Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjectBuilding s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ProjectBuilding s.r.o.		
Objednatel	VFU Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1615
Rozpočtoval		Počet listů	16

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0,00 Kč	
	PSV celkem	0,00 Kč	
R	M práce celkem	0,00 Kč	
N	M dodávky celkem	0,00 Kč	
	ZRN celkem	0,00 Kč	
	HZS	0,00 Kč	
	ZRN+HZS	0,00 Kč	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0,00 Kč	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Martin Kotolan	Jméno :	Jméno :
Datum : 10_2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		0,00 Kč
DPH 21,0 %		0,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč
DPH 0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Stavba :	USTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNE ZIJICICH ZVIRAT, USTAV VEREJNEHO VETERINARNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE OBJEKT 32, AREÁL VFU BRNO	Rozpočet :	06/2015
Objekt :	SO 32 - PS 03 - Audiovizuální technika		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl				HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
č. oddílu	kod SKP	kod CPV	název oddílu					
1	30.02	32320000-2	m.č. 104- Cvičebna ekonomie (36 osob)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30.02	32320000-2	m.č. 105- Cvičebna OZ+PC (36 osob)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30.02	32320000-2	m.č. 112- Cvičebna (36 osob)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	30.02	32320000-2	m.č. 121 - Knihovna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30.02	32320000-2	m.č. 216 - Cvičebna toxikologie (24osob)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30.02	32320000-2	m.č. 224 - Knihovna toxikologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	30.02	32320000-2	m.č. 318 - Posluchárna biologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	30.02	32320000-2	m.č. 319 - PC učebna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30.02	32320000-2	m.č. 322 - Cvičebna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30.02	32320000-2	m.č. 335 - PC učebna	0,00	0,00			
CELKEM OBJEKT					0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

1. NP						
Díl:	m.č. 104- Cvičebna ekonomie (36 osob)					
P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
1	Projektor, nat.1280x800, 4500 ANSI, Lens shift, životnost lampy až 6000h, 2xHDMI, 1xVGA, Audio OUT (propouští audio dle zvoleného vstupu), LAN, RS232, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu, při instalaci na strop horní hrana obrazu min. ve výšce osy objektivu - ne níže	ks	1		0,00 Kč	NEC P451W
2	Teleskopický držák projektoru 0,9-1,5m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem	ks	1		0,00 Kč	CHIEF
3	Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu	set	1		0,00 Kč	Rollo Pro 270x198
4	2x Tabule 200x100cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací políčka, základní pop.set	set	1		0,00 Kč	MANAŽER K 200/100 + Základní sada BT
5	set 2ks aktivních 2pásm. reproboxů, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, IR dálkové ovládání, RS-232, bílý	set	1		0,00 Kč	APART SDQ5PIR-W
6	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	set	1		0,00 Kč	nelze uvést
7	Přípojný panel AVT HDMI do stěny - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
8	Přípojný panel AVT VGA+audio do stěny - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
9	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
10	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
11	Audiokabel vhodný pro vedení symetrického/nesymetrického audiosignálu	m	30		0,00 Kč	
12	Reprokabel 2x0,75	m	12		0,00 Kč	
13	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	6		0,00 Kč	Hella 1490x2900
14	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
15	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
16	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 150x150mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
17	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	40		0,00 Kč	
18	Ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
19	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební připomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
20	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace, administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
21	Značení a zaměření trasy vedení	m	60		0,00 Kč	
22	Drobné stavební práce a připomoci	set	1		0,00 Kč	
23	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření stavenišť, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
24	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
25	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	60		0,00 Kč	
26	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
27	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,10		0,00 Kč	
28	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
29	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla, evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
30	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, zajištění všech ostatních zkoušek, atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
31	Náklady stavby blíže viz SoD-, zdroj el. energie, zdroj vody, WC, ostraha	ks	1		0,00 Kč	
32	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
33	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD (CACHE 64MB, SATAIII, 7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
34	Přípojně místo AVT na zed/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
35	Kompaktní automatický prepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný prepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
36	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
37	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	3		0,00 Kč	
38	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
39	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
40	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
41	Datový kabel, UTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e	m	10		0,00 Kč	
42	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	2		0,00 Kč	
43	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 104- Cvičebna ekonomie (36 osob)					0,00 Kč	

1. NP						
Díl: m.č. 105- Cvičebna OZ+PC (36 osob)						
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	Projektor, nat.1280x800, 4500 ANSI, Lens shift, životnost lampy až 6000h, 2xHDMI, 1xVGA, Audio OUT (propouští audio dle zvoleného vstupu), LAN, RS232, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu, při instalaci na strop horní hrana obrazu min. ve výšce osy objektivu - ne níže	ks	1		0,00 Kč	NEC P451W
2	Teleskopický držák projektoru 0,9-1,5m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem	ks	1		0,00 Kč	CHIEF

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
3	Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šterbinu tubusu	set	1		0,00 Kč	Rollo Pro 270x198
4	2x Tabule 200x100cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set	set	1		0,00 Kč	MANAŽER K 200/100 + Základní sada BT
5	set 2ks aktivních 2pásm. reproboxů, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, IR dálkové ovládání, RS-232, bílý	set	1		0,00 Kč	APART SDQ5PIR-W
6	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	set	1		0,00 Kč	nelze uvést
7	Přípojný panel AVT HDMI do stěny - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
8	Přípojný panel AVT VGA+audio do stěny - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
9	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
10	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
11	Audiokabel vhodný pro vedení symetrického/nesymetrického audiosignálu	m	30		0,00 Kč	
12	Reprokabel 2x0,75	m	12		0,00 Kč	
13	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	6		0,00 Kč	Hella 1490x2900
14	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
15	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
16	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 150x150mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
17	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	40		0,00 Kč	
18	ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
19	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
20	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
21	Značení a zaměření trasy vedení	m	60		0,00 Kč	
22	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
23	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
24	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
25	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	60		0,00 Kč	
26	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
27	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,10		0,00 Kč	
28	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
29	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
30	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí,kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
31	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
32	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
33	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
34	Přípojně místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
35	Kompaktní automatický přepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný přepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
36	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
37	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	3		0,00 Kč	
38	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
39	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
40	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
41	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	15		0,00 Kč	
42	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	2		0,00 Kč	
43	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 105- Cvičebna OZ+PC (36 osob)					0,00 Kč	

1. NP						
Díl: m.č. 112- Cvičebna (36 osob)						
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	Projektor, nat.1280x800, 4500 ANSI, Lens shift, životnost lampy až 6000h, 2xHDMI, 1xVGA, Audio OUT (propouští audio dle zvoleného vstupu), LAN, RS232, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu, při instalaci na strop horní hrana obrazu min. ve výšce osy objektivu - ne níže	ks	1		0,00 Kč	NEC P451W
2	Teleskopický držák projektoru 0,9-1,5m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem	ks	1		0,00 Kč	CHIEF
3	Elektrická projekční plocha 270x200, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 12x12 cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu	set	1		0,00 Kč	Rollo Pro 270x198
4	2x Tabule 200x100cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set	set	1		0,00 Kč	MANAŽER K 200/100 + Základní sada BT
5	set 2ks aktivních 2pásm. reproboxů, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, IR dálkové ovládání, RS-232, bílý	set	1		0,00 Kč	APART SDQ5PIR-W
6	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	set	1		0,00 Kč	nelze uvést

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
7	Přípojný panel AVT HDMI do stěny - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
8	Přípojný panel AVT VGA+audio do stěny - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
9	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
10	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
11	Audiokabel vhodný pro vedení symetrického/nesymetrického audiosignálu	m	30		0,00 Kč	
12	Reprokabel 2x0,75	m	12		0,00 Kč	
13	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	4		0,00 Kč	Hella 1490x2900
14	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
15	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
16	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 150x150mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
17	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	40		0,00 Kč	
18	ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
19	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	5		0,00 Kč	
20	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
21	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
22	Značení a zaměření trasy vedení	m	65		0,00 Kč	
23	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
24	Drobné stavební práce a přípomoci,značení trasy vedení, uložení chrániček, hrubé zapravení drážek,zatažení kabeláže,	m	30		0,00 Kč	
25	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
26	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
27	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	60		0,00 Kč	
28	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
29	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,10		0,00 Kč	
30	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
31	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
32	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
33	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
34	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
	Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)					

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
35	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
36	Přípojně místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
37	Kompaktní automatický přepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný přepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
38	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
39	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	3		0,00 Kč	
40	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
41	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
42	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
43	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	15		0,00 Kč	
44	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	2		0,00 Kč	
45	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 112- Cvičebna (36 osob)					0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
1. NP						
Díl: m.č. 121 - Knihovna						
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	Projektor, nat.1280x800, 3200 ANSI, kontrast 3000:1, 2xHDMI, 1xVGA, Audio OUT (propouští audio dle zvoleného vstupu), LAN, WiFi-volitelně, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu	ks	1		0,00 Kč	NEC M323W
2	Teleskopický držák projektoru 0,9-1,5m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem	ks	1		0,00 Kč	CHIEF
3	Elektrická projekční plocha 200x200cm, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 10x10cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu	set	1		0,00 Kč	Rollo Pro 200x200
4	1x Tabule 200x100cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací políčka, základní pop.set	set	1		0,00 Kč	MANAŽER K 200/100 + Základní sada BT
5	set 2ks aktivních 2pásm. reproboxů, výkon 2x30W, 2 linkové vstupy, IR dálkové ovládání, RS-232, bílý	set	1		0,00 Kč	APART SDQ5PIR-W
6	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	set	1		0,00 Kč	nelze uvést
7	Přípojný panel AVT HDMI do podlahové krabice - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
8	Přípojný panel AVT VGA+audio do podlahové krabice - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
9	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
10	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
11	Audiokabel vhodný pro vedení symetrického/nesymetrického audiosignálu	m	30		0,00 Kč	
12	Reprokabel 2x0,75	m	12		0,00 Kč	
14	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	3		0,00 Kč	Hella 1490x2900
13	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
14	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
15	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 150x150mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
16	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	40		0,00 Kč	
17	ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
18	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	5		0,00 Kč	
19	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební připomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
20	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
21	Značení a zaměření trasy vedení	m	65		0,00 Kč	
22	Drobné stavební práce a připomoci	set	1		0,00 Kč	
23	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
24	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
25	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	60		0,00 Kč	
26	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
27	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,05		0,00 Kč	
28	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
29	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla, evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
30	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, zajištění všech ostatních zkoušek, atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
31	Náklady stavby blíže viz SoD-, zdroj el. energie, zdroj vody, WC, ostraha	ks	1		0,00 Kč	
32	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
33	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB, SATAIII, 7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
34	Přípojně místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
35	Kompaktní automatický přepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný přepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
36	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
37	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	3		0,00 Kč	
38	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
39	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
40	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
41	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	15		0,00 Kč	
42	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	2		0,00 Kč	
43	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 121 - Knihovna					0,00 Kč	

2. NP						
Díl: m.č. 216 - Cvičebna toxikologie (24osob)						
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	Projektor, nat.1280x800, 4000 ANSI, 2xHDMI, 1xVGA, LAN, Lens shift, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu, , při instalaci na strop horní hrana obrazu min. ve výšce osy objektivu - ne níže	ks	2		0,00 Kč	NEC P401W
2	Teleskopický držák projektoru 0,35-0,45m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem	set	2		0,00 Kč	CHIEF

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
3	Elektrická projekční plocha 240x180 cm, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 10x10cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu	ks	2		0,00 Kč	Rollo Pro 240x180cm
4	1x Tabule 200x100cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set	set	5		0,00 Kč	MANAŽER K 200/100 + Základní sada BT
5	set 2ks aktivních 2pásm. reproboxů, výkon 2x30W, 2 stereo linkové vstupy (1x symetrický, 1x nesymetrický), IR dálkové ovládání, RS-232, bílý	set	1		0,00 Kč	APART SDQ5PIR-W
6	1x2 UHD HDMI rozbočovač s audio breakoutem a správou EDIDu, 3D, HDCP, podpora zozlišení až 4K, napájení 5VDC	ks	1		0,00 Kč	Blustream SP12AB
7	Přípojný panel AVT HDMI do podlahové krabice - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
8	Přípojný panel AVT VGA+audio do podlahové krabice - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
9	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
10	High Speed with Ether. kabel 10m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
11	Audiokabel vhodný pro vedení symetrického/nesymetrického audiosignálu	m	30		0,00 Kč	
12	Reprokabel 2x0,75	m	11		0,00 Kč	
13	Interiérová zastiňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	4		0,00 Kč	Hella 1490x2900
14	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
15	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
16	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	1		0,00 Kč	
17	Ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
18	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	60		0,00 Kč	
19	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	5		0,00 Kč	
20	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
21	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace, administrativní úkony	m	30		0,00 Kč	
22	Značení a zaměření trasy vedení	m	85		0,00 Kč	
23	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
24	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
25	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
26	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	80		0,00 Kč	
27	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	40		0,00 Kč	
28	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,08		0,00 Kč	
29	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
30	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
31	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
32	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
33	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
34	Racková zástavba 19", 12U, včetně 19"police a 19"napájecího distributoru s vypínačem a přepětovou ochranou, instal. a spotř.mat.	set	1		0,00 Kč	ApS AV rack
35	EDID a HPD emulátor, 9 pamětí (předvoleb) , indikace provozních stavů trojicí LED diod (HPD,5V, HDCP), podpora HDMI až do 4K	ks	1		0,00 Kč	Atlona AT-UHD-SYNC-
36	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
37	Přípojně místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
38	Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, automatické přepínání, TCP/IP, RS-232, ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s volbou vstupu, symetrický audio výstup, audio de-embedding	ks	1		0,00 Kč	Atlona AT-HD-SC-500
39	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
40	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	2		0,00 Kč	
41	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	2		0,00 Kč	
42	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m (zahnutí 270°)	ks	1		0,00 Kč	
43	Kabel DVI-DVI (dual-link) samec-samec-3m	ks	1		0,00 Kč	
44	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	2		0,00 Kč	
45	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 2m	ks	6		0,00 Kč	
46	Instalace	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 216 - Cvičebna toxikologie (24osob)					0,00 Kč	

2. NP						
Díl: m.č. 224 - Knihovna toxikologie						
P.č.	Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	Projektor, nat.1280x800, 3200 ANSI, kontrast 3000:1, 2xHDMI, 1xVGA, Audio OUT (propouští audio dle zvoleného vstupu),LAN, WiFi-volitelně, manuální zoom, životnost lampy až 6000hod, české menu	ks	1		0,00 Kč	NEC M323W
2	Teleskopický držák projektoru 0,9-1,5m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže, barva bílá	ks	1		0,00 Kč	CHIEF

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
3	Elektrická projekční plocha 200x200cm, povrch matný bílý-zadní strana černá, tubus 10x10cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou štěrbinu tubusu	set	1		0,00 Kč	Rollo Pro 200x200
4	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	set	1		0,00 Kč	nelze uvést
5	Přípojný panel AVT HDMI do podlahové krabice - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
6	Přípojný panel AVT VGA+audio do podlahové krabice - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
7	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
8	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
9	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	3		0,00 Kč	Hella 1490x2900
10	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
11	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 150x150mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	1		0,00 Kč	
11	ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
12	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
13	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	5		0,00 Kč	
14	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
15	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
16	Značení a zaměření trasy vedení	m	25		0,00 Kč	
17	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
18	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
19	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
20	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	60		0,00 Kč	
21	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
22	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,05		0,00 Kč	
23	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
24	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
25	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
26	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
27	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
28	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
29	Přípojný místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
30	Kompaktní automatický přepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný přepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
31	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
32	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	3		0,00 Kč	
33	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
34	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
35	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
36	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	15		0,00 Kč	
37	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	2		0,00 Kč	
38	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 224 - Knihovna toxikologie					0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
3. NP						
Díl: m.č. 318 - Posluchárna biologie						
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
	<i>Komponenty AVT ve vlastnictví investora, které budou dodány v průběhu realizace, je požadována instalace a integrace do dodávky AVT</i>					
1	<i>Interaktivní dotykový panel SMART Podium 524 vč. SW Smart notebook LCD monitor úhl. Aktivní plochy min. 24", rozlišení 1920x1080. Ovládání i psaní přiloženým "perem". HW tlačítka na tele přístroje pro jednoduché přepínání barev (min.3) a gumy.</i>	ks	1	0,00 Kč		
2	<i>Hlasovací zařízení SMART response</i>	ks	1	0,00 Kč		
3	<i>Inteligentní šestikanálové relé PER610 - Silové relé min 6x10A/230V, DIN mon. Pebus</i>	ks	1	0,00 Kč		
4	<i>Odrušovací jednotka PES 03- min. 3x filtr pro indukční zátěž</i>	ks	1	0,00 Kč		
5	<i>Převodník PEC25 - RS485 na Pebus</i>	ks	1	0,00 Kč		
6	<i>Bezdrátový prezentér s laserovým ukazovátkem</i>	ks	1	0,00 Kč		
7	<i>Stávající pevná tabule pro popis fixem-bílá , rozměr 200x100cm</i>	ks	2	0,00 Kč		
8	<i>Stávající kontrolér řídicího systému controlCUE-two, techn. parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB, RAM, 6xRS232, 8xIR, 4x relé, audio in/out, LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server</i>	ks	1	0,00 Kč		
9	Police pro montáž řídicí jednotky + přísl. do 19" racku, 1U-provedení nerez, uzpůsobeno pro instalaci jednotky a příslušenství, uchycení kabelů	ks	1		0,00 Kč	
10	Dotykový panel řídicího systému na stůl, IPS displej s LED podsvícením, min. úhlopříčka 7" 16:9, min. rozl. 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE (adaptér je součástí balení). Kompatibilní se stáv. konrolérem	ks	1		0,00 Kč	TouchCUE-7
11	Projektor 5000 ANSI, rozlišení min. 1920x1080 (FullHD). Při projekci ze stropu musí být horní hrana obrazu nejnižší v ose objektu i v-ne níže	ks	2		0,00 Kč	optoma EH503
12	Teleskopický držák projektoru 0,9-1,5m, nosnost min. 11kg, skryté vedení kabeláže (vedeno nohou držáku), barva bílá, vč. bílé rozetky kryjící prostup držáku podhledem	ks	2		0,00 Kč	CHIEF
13	Elektrická projekční plocha 270x170 cm, 16:9, povrch matný bílý-zadní strana černá, čtvercový tubus 12x12cm, posuvné upevňovací elementy 55cm po stranách, trapézová zatěžovací tyč uzavírá při plném navinutí plochy celou šterbinu tubusu, napájecí přívod na levé straně tubusu, vč. distančních konzol	ks	2		0,00 Kč	Rollo Pro 270x181 16:9
14	Reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sériové sběrnici a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpoždění zapnutí), instalace na DIN	ks	1		0,00 Kč	PER 610
15	Stmívací jednotka - Možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilní s předřadníky DALI, řízení všech skupin po sériové sběrnici a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstupy, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám, instalace na DIN	ks	1		0,00 Kč	PEF 150
16	Stykač 230V/20A jednofázový, na DIN, (přep.kontakt)	ks	6		0,00 Kč	
17	Kompaktní scaler vstupy: 1x HDMI, 1x DispPort, 1xDVI, 1xVGA, 1xVideo (vše vč. audio)1, 1xHDMI + 1xDVI, 1xAudio, podpora rozl. až do 1080p Full HD & 1920 x 1200 (WUXGA), podpora HDCP, ovl. RS232, IP, web. server interface	ks	1		0,00 Kč	GEFEN EXT-MFP
18	Křížový přepínač HDMI min 4xIN, min. 2xOUT, podporované rozl. až 1920x1200, RS232, LAN, podpora HDMI, HDCP 1.1 a DVI 1.0	ks	1		0,00 Kč	CYP OR-42UHD

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
19	Pódiový kondenzátorový mikrofon na husím krku (45 cm), přepínání mezi 4 směrovými charakteristikami, tlačítko s možností konfigurace jako On, Off nebo Push-to-Mute, kontrolka LED, 2dílná základna s možností zapuštěné instalace, konektor XLR	ks	1		0,00 Kč	Electrovoice Polar Choice 18
20	Set ručního bezdrátového mikrofonu a přijmače, kondenzátorový- kardioida, THD (1kHz):0,7%, odstup sig./šum 120dB(A), napájení 1xAA (akumulátor), k dispozic až 48 přenosových kanálů, frekv. Rozsah 35Hz-20kHz, kontakty pro dobíjení v systémové nabíječce, na těle vysílače, indikace stavu bat., montáž do racku19"-1U - kompatibilní s nabíječkou mikrofonů	set	1		0,00 Kč	AKG WMS470Vocal/D5 b1(50)
21	Set náhlavního bezdrátového mikrofonu, vysílače a přijmače, kondenzátorový- kardioida, THD (1kHz):0,7%, odstup sig./šum 120dB(A), napájení 1xAA (akumulátor), k dispozic až 48 přenosových kanálů, frekv. Rozsah 35Hz-20kHz, kontakty pro dobíjení v systémové nabíječce, na těle vysílače, indikace stavu bat., montáž do racku19"-1U - kompatibilní s nabíječkou mikrofonů	set	1		0,00 Kč	AKG WMS470Sports b1(50)
22	Nabíječka se dvěma nabíjecími přihrádkami pro mikrofony (ruční nebo náhlavní) vč. zdroje, poskytuje dě nabíjecí přihrádky pro nabíjení mikrofonů bez nutnosti vyjmutí akumulátorů z vasiláče. Nabíjení řízeno mikroprocesorem, kompatibilní s dodávanými bezdrátovými sety	ks	1		0,00 Kč	AKG CU400 + PSU12V 1500mA
23	Digitální DSP audio matice 12x6 pro zónové ozvučení s širokými možnostmi vlastního nastavení, správa presetů, možnost řízení pomocí RS232, TCP/IP, I/O, PC GUI, obsahuje funkce jako echocanceller, limiter, compressor ...	ks	1		0,00 Kč	Symetrix Zone Mix 761
24	Výkonový zesilovač 2x350W @ 4ohm, bezhlučný provoz díky pasivnímu chlazení bez ventilátorů, symetrické i nesymetrické vstupy, možnost můstkového režimu	ks	2		0,00 Kč	APART CHAMP 2
25	8port Gigabit Switch 10/100/1000	ks	1		0,00 Kč	Trednet TEG-S82G
26	2kanálový univerzální galvanický oddělovač a převodník úrovně, vč. adapteru pro montáž do racku	ks	2		0,00 Kč	BUZZSTOP-MKIII
27	96kanálový UHF bezdrátový odposlechový systém (in-ear monitoring), přirozený zvuk s rozšířenou dynamikou a nízkou mírou přeslechu, přepínatelné režimy mono, stereo a focus, nastavitelný EQ a limiter v rozsahu od 60 Hz do 16 kHz s nízkým zkreslením, použití až 5 zařízení současně, provozní doba více než 12h s kvalitními bateriemi, 19 "rackmount kit a odolný ABS plast pouzdra bodypacku, provoz ve volném pásmu: ISM Band, radio frequency range: 823 - 832 and 863 - 865 MHz.	ks	1		0,00 Kč	LD SYSTEMS MEI1000 G2
28	Indukční smyčka pro použití okolo krku je kompatibilní s MP3, iPod, CD přehrávači, PC, připojuje se zástrčkou typu jacks 3,5mm.	ks	1		0,00 Kč	
29	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
30	Přípojně místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
31	Úprava stávajícího interiéru - katedry pro instalaci nové AVT, zhotovení polic a zástavby pro komponenty, doplnění ventilačních mřížek, případně dvířek pro přístup k AVT - úpravy budou provedeny dle dispozic dodané AVT	ks	1		0,00 Kč	
32	High Speed with Ether. kabel se zesilovačem,30m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i, podporuje : HDMI 1.4 a nižší, podporuje: 4Kx2K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC, 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev)	ks	2		0,00 Kč	
33	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	150		0,00 Kč	
34	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT do SIL. rozvaděče	set	1		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
35	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	6		0,00 Kč	
36	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK 250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
37	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	100		0,00 Kč	
38	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	2		0,00 Kč	
39	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
40	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
41	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
42	Značení a zaměření trasy vedení	m	102		0,00 Kč	
43	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
44	Stavební koordinace , koordináční porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
45	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
46	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	150		0,00 Kč	
47	Programování řídicího systému AVT	hod	15		0,00 Kč	
48	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	40		0,00 Kč	
49	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,10		0,00 Kč	
50	Popisy kabelů,zpracování kabelové knihy	hod	1		0,00 Kč	
51	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
52	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
53	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
54	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
55	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
m.č. 318 - Posluchárna biologie					0,00 Kč	

3. NP						
Díl: m.č. 319 - PC učebna						
P.č.	Popis položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	<i>Vybavení v samostatné dodávce investora - přesné specifikace upřesní investor v průběhu realizace (není předmětem ocenění tohoto rozpočtu)</i>					
1	Stávající Interaktivní zabule -SMART Board 885IX2+projektor UX 80	set	1	0,00 Kč		
2	SW kompatibilní se stávající interaktivní tabulí, umožňující vpisování poznámek do promítaného obrazu tabule	ks	1		0,00 Kč	Smatr Notebook - licence na 1 pevný počítač
3	1x Tabule 150x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set	ks	1		0,00 Kč	MANAŽER K 150/120 + Základní sada BT
4	Přípojný panel AVT 1xRJ45 do stěny-pro interaktivní tabuli - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Kramer
5	Přípojný panel AVT USB do stěny-pro interaktivní tabuli - bílý, vč. instalační krabice do zdiva/SDK	ks	1		0,00 Kč	Kramer
6	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	ks	1		0,00 Kč	nelze uvést
7	Přípojný panel AVT HDMI do podlahové krabice - bílý	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
8	Přípojný panel AVT VGA+audio do podlahové krabice - bílý	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
9	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
10	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos. rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
11	Aktivní kabel USB 2.0 - 12m	ks	1		0,00 Kč	
12	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el. pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	3		0,00 Kč	Hella EV-T 1510*3700
13	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
14	Elektroinstalační krabice pod omítku prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
15	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	1		0,00 Kč	
16	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	25		0,00 Kč	
17	ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
18	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
19	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
20	Značení a zaměření trasy vedení	m	45		0,00 Kč	
21	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
22	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
23	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
24	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	70		0,00 Kč	
25	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
26	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,05		0,00 Kč	
27	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
28	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
29	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
30	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
31	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
32	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
33	Přípojně místo AVT na zed/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
34	Kompaktní automatický přepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný přepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
35	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
36	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	3		0,00 Kč	
37	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
38	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
39	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
40	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	15		0,00 Kč	
41	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	4		0,00 Kč	
42	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 319 - PC učebna					0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
3. NP						
Díl: m.č. 322 - Cvičebna						
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
	<i>Stávající vybavení v samostatné dodávce investora - přesné specifikace upřesní investor v průběhu realizace (není předmětem ocenění tohoto rozpočtu)</i>					
1	<i>Stávající datový projektor Panasonic PT-VW430E</i>	ks	2	0,00 Kč		
2	<i>Stávající náhradní lampa dp projektoru Panasonic PT-VW430E</i>	ks	2	0,00 Kč		
3	<i>Stávající držák pro projektor, kabeláž vedena nohou držáku</i>	ks	2	0,00 Kč		
4	<i>Stávající el. proj. Plátno Descender electrol 220x220 do podhledu</i>	ks	2	0,00 Kč		
5	<i>Stávající zesilovač 2x50/80W-Aparrr Concept1</i>	ks	1	0,00 Kč		
6	<i>Stávající reprosoustava 50W/80hm, 85Hz-22kHz, vč. kloubového držáku nazed' barva bílá - JBLControl 23 WH</i>	ks	2	0,00 Kč		
7	Dvojitý horizontálně posuvný tabulový systém, délka 5m vč. 2x Tabule 200x100cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička a montážní příslušenství pro upevnění na stěnu, základní pop.set	set	1		0,00 Kč	MANAŽER K 200/100 LS 5m + Základní sada BT
8	1x2 UHD HDMI rozbočovač s audio breakoutem a správou EDIDu, 3D, HDCP, podpora zozlišení až 2K, napájení 5VDC	ks	1		0,00 Kč	Blustream SP12AB
9	Přípojný panel AVT HDMI do podlahové krabice - bílý	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
10	Přípojný panel AVT 2xRepro do podlahové krabice - bílý	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
11	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
12	High Speed with Ether. kabel 10m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
13	Reprokabel 2x1,5	m	20		0,00 Kč	
15	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou, rolety rozděleny do dvou samostatných okruhů	ks	7		0,00 Kč	Hella 1490x2900
14	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
16	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
17	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	1		0,00 Kč	
18	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	60		0,00 Kč	
19	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	3		0,00 Kč	
20	Ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do betonu	m	25		0,00 Kč	
21	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební přípomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
22	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace ,administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
23	Značení a zaměření trasy vedení	m	88		0,00 Kč	
24	Drobné stavební práce a přípomoci	set	1		0,00 Kč	
25	Stavební koordinace , koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
26	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
27	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	80		0,00 Kč	
28	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
29	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,10		0,00 Kč	
30	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
31	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	
32	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
33	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
34	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
35	Racková zástavba 19", 12U, včetně 19"police a 19"napájecího distributoru s vypínačem a přepětovou ochranou, instal. a spotř.mat.	set	1		0,00 Kč	ApS AV rack
36	EDID a HPD emulátor, 9 pamětí (předvoleb) , indikace provozních stavů trojicí LED diod (HPD,5V, HDCP), podpora HDMI až do 4K	ks	1		0,00 Kč	Atlona AT-UHD-SYNC-
37	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
38	Přípojné místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
39	Kompaktní scaler se zabudovaným 3x1 přepínačem pro HDMI a VGA signály, 2x HDMI vstup, 1x VGA vstup, automatické přepínání, TCP/IP, RS-232, ovládání hlasitosti na předním panelu spolu s volbou vstupu, symetrický audio výstup, audio de-embedding	ks	1		0,00 Kč	Atlona AT-HD-SC-500
40	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	2		0,00 Kč	
41	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	2		0,00 Kč	
42	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	2		0,00 Kč	
43	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
44	Kabel DVI-DVI (dual-link) samec-samec-3m	ks	1		0,00 Kč	
45	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	2		0,00 Kč	
46	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 2m	ks	6		0,00 Kč	
47	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 322 - Cvičebna					0,00 Kč	

3. NP						
Díl:	m.č. 335 - PC učebna					

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
P.č.	Popis položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
1	Interaktivní integrovaný set-skládá se z interaktivní tabule a ultrakrátkého projektoru s projekční vzdáleností a výkonem min. 3000 ANSI lm.Projektor musí být ovládán tlačítkem na tabuli,nikoliv dálkovým ovladačem.Rozměr interaktivní plochy min. š. 188 cm x 117 cm,poměr stran 16:10 Rozlišení min. 4000x4000 bodů.Práce na tabuli musí být intuitivní,tudíž musí minimálně umožnit ovládat rukou,psát perem,mazat houbičkou a to zároveň minimálně dvěma přednášejícími. Interaktivní připojení VGA a HDMI vč. USB. V setu musí být SW pro interaktivní práci s tabulí v češtině. Kompatibilní s interaktivním integrovaným setem v m.č.319	set	1		0,00 Kč	SMART Board 885ix2-SMP proj. UX80,+ SW SMART Notebook
2	1x Tabule 150x120cm -Bílá magnetická tabule pro popis fixem, povrch tabule dvouvrstvá keramika 810°C, součástí tabule je odkládací polička, základní pop.set	ks	1		0,00 Kč	MANAŽER K 150/120 + Základní sada BT
3	Připojný panel AVT 1xRJ45 do stěny-pro interaktivní tabuli - bílý	ks	1		0,00 Kč	Kramer
4	Připojný panel AVT USB do stěny-pro interaktivní tabuli - bílý	ks	1		0,00 Kč	Kramer
5	Sestava podpurných signálových komponent pro obraz, zvuk a distribuci	ks	1		0,00 Kč	nelze uvést
6	Připojný panel AVT HDMI do podlahové krabice - bílý	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
7	Připojný panel AVT VGA+audio do podlahové krabice - bílý	ks	1		0,00 Kč	Legrand Mosaic
8	Kabel VGA (HD15)+stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-15m	ks	1		0,00 Kč	
9	High Speed with Ether. kabel 15m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	1		0,00 Kč	
10	Aktivní kabel USB 2.0 - 12m	ks	1		0,00 Kč	
11	Interiérová zastíňující roleta bez krycího boxu 1500x3000mm vč. instal. mat. a instalace Na el pohon, látka vedena ve vodičích lankách, látka typu blackout, z vnitřní strany bílá, vč. materiálu pro spřažení do 1 okruhu. Spouštění a vytahování závěsu trubkovým elektromotorem 230 V s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou	ks	3		0,00 Kč	Hella EV-T 1510*3700
12	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro instalaci AVT, propojovací kabeláž, popisy kabelů	set	1		0,00 Kč	
13	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK prům. 68mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	2		0,00 Kč	
14	Elektroinstalační krabice pod omítku/do SDK250x200mm s víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva	ks	1		0,00 Kč	
15	Ohebná trubka ,vnější průměr 40mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	25		0,00 Kč	
16	Ohebná trubka ,vnější průměr 25mm vč. zasekání/uložení do zdiva	m	20		0,00 Kč	
17	Instalační, spotřební a spojovací materiál pro stavební připomoci/rozvody AVT	set	1		0,00 Kč	
18	Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT,Vypracování nezbytné výrobní dokumentace, administrativní úkony	hod	14		0,00 Kč	
19	Značení a zaměření trasy vedení	m	45		0,00 Kč	
20	Drobné stavební práce a připomoci	set	1		0,00 Kč	
21	Stavební koordinace , koordináční porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště, technicko-administrativní úkony	hod	20		0,00 Kč	
22	Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ,vnitrostaveništní přesun hmot	ks	1		0,00 Kč	
23	Kompletace, instalace, nastavení, zprovoznění AVT	hod	70		0,00 Kč	
24	Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT znečištěním	m2	20		0,00 Kč	
25	Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, a jeho odvoz do sběrných míst	t	0,05		0,00 Kč	
26	Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele	hod	20		0,00 Kč	
27	Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla,evidence a archivace	ks	1		0,00 Kč	

P.č.	Popis položky	MJ	počet	cena / MJ	celkem (Kč)	Uvažovaný standard
28	Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních zkoušek,atestů a revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla	paré	1		0,00 Kč	
29	Náklady stavby blíže viz SoD-,zdroj el. energie,zdroj vody,WC,ostraha	ks	1		0,00 Kč	
30	Záruční a pozáruční servis dle SoD	set	1		0,00 Kč	
Prvky AVT instalované do interiéru (interiér není součástí akce)						
31	Multimediální osobní počítač: min. 6 jádrový procesor (3,5GHz, CACHE 14MB), 1TB SSHD(CACHE 64MB,SATAIII,7200ot), 8GB RAM DDR3-1600MHz, DVD-RW/RAM, 1GB LAN, obr. výstup min: 1xHDMI, 1xDVI-I, min. 4xUSB2.0, min 1xUSB3.0, vč. op. systému WIN10pro, case midi-tower, klávesnice, myš, IPS LCD monitor 24"(nat.1920x1200), výškově nastavitelný stojan, min 1x USB 2.0 na monitoru bezdrátový prezenter s laserovým ukazovátkem	set	1		0,00 Kč	Office Pro 3010A+24" LG ED+TRUST Puntero presenter
32	Přípojně místo AVT na zeď/stůl (min. 1xVGA+audio, 1xHDMI, 1xUSB, 1x LAN, 1x230V)	ks	1		0,00 Kč	Panconnect Flat
33	Kompaktní automatický přepínač HDMI 2x1, automaticky přepne na sekundární HDMI vstup, pokud je primární vstup odpojen a přepne zpět na primární vstup, pokud je detekován, integrovaný přepínač nastavení primárního vstupu, HDTV kompatibilní, rychlost přenosu dat 6.75Gbps (2.25Gbps na graf. kanál), podpora HDCP	ks	1		0,00 Kč	Kramer VS-211H
34	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-1,8m	ks	1		0,00 Kč	
35	High Speed with Ether. kabel 1,8m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev)	ks	2		0,00 Kč	
36	High Speed with Ether. kabel 3m, AWG24, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, rozlišení až 4096 x 2160 bodů, přenos.rychlost 10,2 Gb/s, šířka pásma 340MHz, barevná hloubka: 24-bit (16.7 mil. barev), jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
37	Kabel VGA (HD15)+ stereo audio (jack 3,5 mm): samec-samec-3m jeden konektor zahnutý do pravého úhlu	ks	1		0,00 Kč	
38	Kabel DVI-DVI (dual-link) samec-samec-3m	ks	1		0,00 Kč	
39	Kabel Patch kabel UTP RJ45-RJ45 level 5e 3m	ks	5		0,00 Kč	
40	Datový kabel , FTP, 4 páry, PVC, vnitřní, cat 5e, LSOH	m	15		0,00 Kč	
41	Plastový instalační kanál pro vedení kabeláže AVT v interiéru	m	4		0,00 Kč	
42	Instalace AVT ve stole	hod	16		0,00 Kč	
m.č. 335 - PC učebna					0,00 Kč	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/093
Objekt 32, areál VFU Brno

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Brno

IČO : 62157124
DIČ : CZ62157124

Projektant : PROJECT building s.r.o.
Erbenova 375/8
60200 Brno-Černá Pole

IČO : 47917431
DIČ : CZ47917431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
PS 06 vertikální doprava	801.35.1.6	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Stavba :	#####	#####	
Objekt :	PS 06	vertikální doprava	JKSO : 801.35.1.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **PS 06**
vertikální doprava

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.35 budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
801.35.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.35.1.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Vertikální doprava	0,00
	Celkem objekt PS 06	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013/09: Objekt 32, areál VFU Brno
O:	PS 06 vertikální doprava
R:	1 Vertikální doprava

P.č.	Číslo po	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	Uvažovaný standard
	Ceník, k	Poznámka uchazeče							
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				0,00			
1	330 V02	OSOBO-NAKLADNÍ VÝTAH V.02), kompl.dod+mtz specifikace viz technická zpráva Součástí ceny jsou obaly, doprava výtahu na stavbu, 1 tištěné paré kompletní technické dokumentace, provedení zkoušky dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003 Sb.	kus	1,00000		0,00		Vlastní	KONE, MonoSpace 500

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

ozn. prvku	název	m.j.	počet	cena / m.j.		Uvažovaný standard
01 / SVY	Dávkovač pěnového mýdla	ks	101		0,00 Kč	MERIDA, MERCURY
02 / SVY	Zásobník na toaletní papír	ks	33		0,00 Kč	MERIDA, MERCURY
03 / SVY	Zásobník na papírové ručníky skládané	ks	101		0,00 Kč	MERIDA, MERCURY
04 / SVY	Zásobník hygienických sáčků	ks	24		0,00 Kč	MERIDA -Stella mat
05 / SVY	Odpadkový koš na sociálním zařízení	ks	18		0,00 Kč	MERIDA, AUTOMATIC SENCOR
06 / SVY	Odpadkový koš nášlapný do wc kabin	ks	29		0,00 Kč	MERIDA, TOP SILENT
07 / SVY	WC štětka	ks	32		0,00 Kč	
08 / SVY	Zrcadlo sklopné pro ZTP	ks	2		0,00 Kč	
09 / SVY	Polička do sprchového koutu	ks	10		0,00 Kč	
10 / SVY	1 háček	ks	16		0,00 Kč	
11 / SVY	4 háček na liště	ks	4		0,00 Kč	

CELKEM (bez DPH) 0 Kč

DPH (21 %) cena celkem

CELKEM vč. DPH 0 Kč

pozn.: Doplnujte pouze žlutě vyznačená pole !

Výše uvedené položky jsou položky vlastní. Ceny jsou vč.nákladů na dopravu a montáž.

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

VÝPIS INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

ozn. prvku	cena celkem	cena celkem	cena celkem	cena celkem	cena celkem	Uvažovaný Standard
01 / OS	Venkovní tabule – označení objektu	ks	2		0,00 Kč	
02 / OS	Hlavní orientační tabule	ks	2		0,00 Kč	
03 / OS	Tabule patrová	ks	13		0,00 Kč	
04 / OS	Informační tabulky místností	ks	76		0,00 Kč	Alfagraf, SlimSlatz
05 / OS	Dveřní tabulky	ks	34		0,00 Kč	Alfagraf, SlimSlatz
06 / OS	Piktogramy	ks	43		0,00 Kč	Alfagraf, SlimSlatz
07 / OS	Čísla dveří	ks	215		0,00 Kč	Alfagraf, Platoplus
08 / OS	Evakuační plán	ks	16		0,00 Kč	
09 / OS	Informační tabulky místností s rozvrhem	ks	9		0,00 Kč	

CELKEM (bez DPH) **0 Kč**

DPH (21 %) 0 Kč

CELKEM vč. DPH **0 Kč**

pozn.: Doplnujte pouze žlutě vyznačená pole !

Výše uvedené položky jsou položky vlastní. Ceny jsou vč. nákladů na dopravu a montáž.

V barevně označených buňkách sloupce "Uvažovaný standard" vyplňte vámi nabízený typ (obchodní název)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013/093
Objekt 32, areál VFU Brno

Zadavatel : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Brno

IČO : 62157124
DIČ : CZ62157124

Projektant : PROJECT building s.r.o.
Erbenova 375/8
60200 Brno-Černá Pole

IČO : 47917431
DIČ : CZ47917431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
0 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2013/093	Objekt 32, areál VFU Brno
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1/2015	ON+VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005111010R	Zaměření stavby před výstavbou (sítí ...)	Soubor	1,00000		0,00		RTS
2	005111010R2	Zaměření stavby před rekonstrukcí, provedení sondážních prací (inž. sítě, krov, atd.)	hod	120,00000		0,00		Vlastní
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
4	005122010R4	Provoz objednatele - demontáž stávajícího laboratorního vybavení -výpomoc pro PS01a	hod	500,00000		0,00		Vlastní
5	005122010R5	Provoz objednatele - doprava+uskladnění demontovaného stávajícího vybavení -výpomoc pro PS01a	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
6	005122010R6	Provoz objednatele - zpětná montáž stávajícího laboratorního vybavení -výpomoc pro PS01a	hod	500,00000		0,00		Vlastní
7	005122010R7	Provizorní opláštění stávajícího serveru na schodišti po dobu výstavby pomocí SDK konstrukce, montáž+demontáž	hod	32,00000		0,00		Vlastní
8	005122010R8	Ochrana stávající zpevněné plochy z betonové dlažby pomocí ocelových plátů, montáž+demontáž	m2	132,00000		0,00		Vlastní
9	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS
		Včetně zajištění koordinace mezi jednotlivými objekty a s provozovateli objektu						
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
10	004111020R 0	Pasport objektů 32,31,Farmacie II, 30 a přilehlých komunikací před realizací stavby	ks	1,00000		0,00		Vlastní
11	004111020R 1	Výrobní dokumentace - prováděcí technologický postup bouracích prací SO 001	ks	1,00000		0,00		Vlastní
12	004111020R 3	Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
13	004111020R 4	Výrobní dokumentace hliníkových konstrukcí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
14	004111020R 5	Výrobní dokumentace truhlářských výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Včetně projednání a odsouhlasení s DOSS (MMB OPP, NPU)						
15	004111020R 6	Výrobní dokumentace betonových konstrukcí (armovací výkresy)	ks	1,00000		0,00		Vlastní
16	004111020R 7	Výrobní dokumentace - koordinační výkresy profesí všech podlaží SO 001	ks	1,00000		0,00		Vlastní
17	004111020R 9	Projekt protipožárních opatření v objektu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		Včetně projednání a odsouhlasení s HZS						
18	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,00000		0,00		Vlastní
19	004111020R11	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.2.1 - Statická část, betonové, ocelové a, dřevěnné konstrukce	ks	1,00000		0,00		Vlastní
20	004111020R13	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - PBŘ	ks	1,00000		0,00		Vlastní

21	004111020R14	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT	ks	1,00000		0,00	Vlastní
22	004111020R16	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,00000		0,00	Vlastní
23	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,00000		0,00	Vlastní
24	004111020R19	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Plynová zařízení	ks	1,00000		0,00	Vlastní
25	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu	ks	1,00000		0,00	Vlastní
26	004111020R34	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 03	ks	1,00000		0,00	Vlastní
27	004111020R36	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 05	ks	1,00000		0,00	Vlastní
28	004111020R37	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 06	ks	1,00000		0,00	Vlastní
29	004111020R38	Projektová dokumentace skutečného provedení IO 07	ks	1,00000		0,00	Vlastní
30	004111020R39	Projektová dokumentace skutečného provedení PS 01a	ks	1,00000		0,00	Vlastní
31	004111020R40	Projektová dokumentace skutečného provedení PS 02	ks	1,00000		0,00	Vlastní
32	004111020R43	Projektová dokumentace skutečného provedení PS 06	ks	1,00000		0,00	Vlastní
33	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
34	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.					
		Vyhotovení návrhu dopravního značení:					
		Projednání návrhu s DOSS:					
		Rozmístění dopravního značení:					
		Odstranění dopravního značení:					
35	005211040R5	Užívání veřejných ploch a prostranství - chodník v ulici Palackého	m2	120,00000		0,00	Vlastní
		vč. Projednání s DOSS a správci inženýrských sítí					
36	005211080R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi -plán BOZP	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní
37	005211080R2	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v.2,0 m	m	170,00000		0,00	Vlastní
		Včetně dvou vjezdových bran a dvou branek					
38	005211080R4	Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize	hod	40,00000		0,00	Vlastní
39	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000		0,00	RTS
		Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.					
40	005231040R 1	Provozní řády Celkový SO 001	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		Celkový provozní řád objektu včetně zaškolení obsluhy					
41	005231040R 2	Provozní řády Požární a evakuační plán objektu SO 001	ks	1,00000		0,00	Vlastní
42	005231040R 3	Provozní řády - SO 001- Zařízení ÚT	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy					
43	005231040R 5	Provozní řády - SO 001 - Zařízení MaR	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy					
44	005231040R 6	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT a chlazení	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy					

45	005231040R 7	Provozní řády - SO 001 - Zařízení ZTI vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
46	005231040R 8	Provozní řády - SO 001 - Plynová zařízení Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
47	005231040R 9	Provozní řády - SO 001 - Zařízení silnoproudu včetně přípojek Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
48	005231040R10	Provozní řády - SO 001 - Aktivní hromosvod Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
49	005231040R11	Provozní řády - SO 001 - Zařízení SLP včetně přípojek vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
50	005231040R13	Provozní řády - IO 06 Venkovní zpevněné plochy Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
51	005231040R14	Provozní řády - IO 07 Areálový teplovod Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
52	005231040R24	Provozní řády - PS 01a - LPT SO 001 vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
53	005231040R26	Provozní řády - PS 02 Technické plyny Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
54	005231040R27	Provozní řády - PS 03 AVT vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
55	005231040R29	Provozní řády - PS 06 Zařízení vertikální dopravy Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000		0,00	Vlastní
56	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000		0,00	RTS
57	00524 R 1	Zaškolení obsluhy objektu	hod	80,00000		0,00	Vlastní
58	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000		0,00	RTS