



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lipy 15, 293 06 Kosmonosy



OBJEDNÁVKA

Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822 224
150 00 Praha 5

IPLstavby@centrum.cz

Objednávka číslo 161/Ný/2024
Datum vystavení 20. 3. 2024
Místo vystavení ředitelství
Vytizuje Ing. Roman Novotný
Telefon (022) 606 760 650
Fax
E-mail

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu dešťové kanalizace – východní strana pav. B v areálu PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 61.614,96 Kč Akceptuji:   IPL stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnu.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www.http://www.pnkosmonosy.cz


Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava dešťové kanalizace pavilon " B " - východ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby: PN Kosmonosy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	28 278,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 502,80
	Montáž	25 448,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	6 385,46				
	ZRN celkem	60 112,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 502,80
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	61 614,96	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	61 614,96
Základ 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	61 614,96
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 IPL stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace pavilon " B " - východ	Objednatel:	
Druh stavby:	PN Kosmonosy	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	210,84	6 579,08	6 789,92	0,09
	16	Přemístění výkopku	0,00	3 080,36	3 080,36	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	6 236,40	1 523,60	7 760,00	4,04
	83	Potrubí z trub kameninových	3 297,80	5 362,20	8 660,00	3,55
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	24,72	2 232,48	2 257,20	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	18 508,84	6 670,38	25 179,22	2,42
	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	6 385,46	6 385,46	0,00
Celkem:					60 112,16	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace pavilon " B " - východ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	PN Kosmonosy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				210,84	6 579,08	6 789,92		0,09	
1		131100020RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 5	m3	5,60	904,98	210,84	4 857,05	5 067,89	0,02	0,09	RTS II / 2013
2		131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	2,80	615,01	0,00	1 722,03	1 722,03	0,00	0,00	RTS II / 2013
		16	Přemístění výkopku				0,00	3 080,36	3 080,36		0,00	
3		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	8,40	176,40	0,00	1 481,76	1 481,76	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m	m3	8,40	190,31	0,00	1 598,60	1 598,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
		21	Úprava podloží a základové spáry				6 236,40	1 523,60	7 760,00		4,04	
5		212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	1,60	4 850,00	6 236,40	1 523,60	7 760,00	2,53	4,04	RTS II / 2013
		83	Potrubí z trub kameninových				3 297,80	5 362,20	8 660,00		3,55	
6		831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160	m	4,00	2 165,00	3 297,80	5 362,20	8 660,00	0,89	3,55	RTS II / 2013
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				24,72	2 232,48	2 257,20		0,00	
7		877435121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 160	kus	2,00	1 128,60	24,72	2 232,48	2 257,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				18 508,84	6 670,38	25 179,22		2,42	
8		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	2 759,01	2 324,80	3 193,22	5 518,02	0,43	0,86	RTS II / 2013
9		894411020RA0	Vpust' uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl. 1,6 m	kus	2,00	9 830,60	16 184,04	3 477,16	19 661,20	0,78	1,56	RTS II / 2013
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	6 385,46	6 385,46		0,00	
10		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,09	266,00	0,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 15 km	t	10,09	366,60	0,00	3 700,46	3 700,46	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									60 112,16			

Poznámka: