

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOB
Ostrava - Jih
Objekt:
**ZL 6.5 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby
budovy A**

| | |
|--|---------------------------------|
| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 23.02.2024 |
| Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih | IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451 |
| Zhotovitel: Temex spol. s r.o. | IČ: 42767873 DIČ: CZ42767873 |
| Projektant: | IČ: DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: DIČ: |
| Poznámka: | |

Cena bez DPH **121 667,00**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 121 667,00 | 21,00% | 25 550,07 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH **147 217,07**
v CZK

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14.02.2024

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Miloslav Chlebovský

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOB
Ostrava - Jih

Objekt: **ZL č.5 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby
budovy A**

Místo:

Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih

Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 120 467,00

1) Náklady ze soupisu prací 120 467,00

PSV - Práce a dodávky PSV 120 467,00

734 - strojovny ÚT 79 200,00

734 - armatury ÚT 1 6 954,00

734 - armatury ÚT 2 34 313,00

2) Ostatní náklady 1 200,00

Doprava 1 200,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 121 667,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby budovy A, ÚMOB
Ostrava - Jih

Objekt: ZL č.5 - Rekonstrukce st. zařízení VZT a klimatizace prostor nástavby
budovy A

Místo: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava-Jih Datum: 23.02.2024

Zadavatel: Temex spol. s r.o. Projektant:

Zhotovitel: Temex spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 120 467,00 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 120 467,00 | |
| D | 734 | | strojovny ÚT | | | | 79 200,00 | |
| 1 | | | DEMONTAZ STROJNIHO VYBAVENI UT | ks | 5,000 | 1 000,00 | 5 000,00 | |
| 2 | | | MTZ CERPADLO OBEHOVE SPIRALNI DN 25 | souk | 5,000 | 760,00 | 3 800,00 | |
| 3 | | | Čerpadlo s el. regulací otáček DN 52, Q-2,7m3/h, H 7 m, 230 V | kus | 1,000 | 31 860,00 | 31 860,00 | |
| 4 | | | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtah do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění | soub | 4,000 | 9 635,00 | 38 540,00 | |
| Armatury UT1 | | | | | | | 6 954,00 | |
| 6 | | | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 20 | KS | 1,000 | 177,00 | 177,00 | |
| 10 | | | Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 1,000 | 402,00 | 402,00 | |
| 7 | | | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 25 | KS | 3,000 | 298,00 | 894,00 | |
| 11 | | | Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 3,000 | 503,00 | 1 509,00 | |
| 8 | | | MTZ ARMATUR SE 2 ZAVITY DN 40 | KS | 1,000 | 460,00 | 460,00 | |
| 9 | | | Zpětná klapka, 6/4" | kus | 1,000 | 1 112,00 | 1 112,00 | |
| 4 | | | HZS - hydraulické zaregulování soustavy | HOD | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 | |
| Armatury UT2 | | | | | | | 34 313,00 | |
| 6 | | | Šroubení topenářské rohové G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 1,000 | 399,00 | 399,00 | |
| 10 | | | Šroubení topenářské rohové G 1 PN 16 do 120°C | kus | 3,000 | 586,00 | 1 758,00 | |
| 7 | | | Šroubení topenářské rohové G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 1,000 | 1 746,00 | 1 746,00 | |
| 11 | | | Demontáž stávajícího ochozu včetně T-kusů, montáž nového ochozu včetně tvarovek a potrubí DN 20 | kus | 1,000 | 4 130,00 | 4 130,00 | |
| 8 | | | Demontáž stávajícího ochozu včetně T-kusů, montáž nového ochozu včetně tvarovek a potrubí DN 25 | kus | 3,000 | 5 760,00 | 17 280,00 | |
| 9 | | | Demontáž stávajícího ochozu včetně T-kusů, montáž nového ochozu včetně tvarovek a potrubí DN 40 | kus | 1,000 | 7 600,00 | 7 600,00 | |
| 12 | | | elektropřepojení čerpadel | kus | 5,000 | 280,00 | 1 400,00 | |