

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G.Geipela	Objednatel:	Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš	IČ/DIČ:	00253901/
Druh stavby:	Mateřská školka- stavební úpravy	Projektant:	Ing. Jaroslav Radovnický	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Gustava Geipela 1106/15, kú Aš , st.p.č. 1420	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	157
JKSO:	8013113	Zpracoval:	Ing. Jaroslav Radovnický	Datum:	29.1.2024

SOUPIS PRACÍ v Kč - vyplnit pouze žluté buňky

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	93 322,89	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	14 000,00		
	Montáž	182 268,88	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	705 526,02	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	326 887,52			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		103 328,30						
ZRN celkem		1 411 333,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	14 000,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	36 090,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 461 423,60	DPH 21%	306 898,96
		Celkem bez DPH	1 461 423,60
		Celkem včetně DPH	1 768 322,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G.Geipela	Objednatel:	Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš
Druh stavby:	Mateřská školka- stavební úpravy	Projektant:	Ing. Jaroslav Radovnický
Lokalita:	Gustava Geipela 1106/15, kú Aš , st.p.č. 1420	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Jaroslav Radovnický	Zpracováno dne:	29.1.2024

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
13	Hloubené vykopávky	0,00	10 856,93	10 856,93	0,00
16	Přemístění výkopku	0,00	3 502,32	3 502,32	0,00
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	4 130,05	4 130,05	0,00
31	Zdi podpěrné a volné	3 653,57	5 009,57	8 663,14	1,36
34	Stěny a příčky	19 090,41	9 620,31	28 710,72	1,32
61	Úprava povrchů vnitřní	13 085,43	86 597,99	99 683,42	7,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 240,82	27 967,64	40 208,46	13,33
711	Izolace proti vodě	83 396,60	44 028,14	127 424,74	0,82
713	Izolace tepelné	6 402,04	1 472,03	7 874,07	0,04
721	Vnitřní kanalizace	23 003,58	47 437,93	70 441,51	0,11
722	Vnitřní vodovod	23 574,10	66 985,69	90 559,78	0,65
725	Zařizovací předměty	331 514,85	50 702,21	382 217,07	0,66
733	Rozvod potrubí	4 810,81	4 518,83	9 329,64	0,01
735	Otopná tělesa	7 370,81	8 469,53	15 840,34	0,12
762	Konstrukce tesařské	9 207,57	5 013,05	14 220,62	0,38
766	Konstrukce truhlářské	125 238,55	2 426,73	127 665,28	0,08
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	6 353,71	2 929,03	9 282,74	0,04
771	Podlahy z dlaždic	35 677,33	37 180,02	72 857,35	1,06
781	Obklady (keramické)	41 687,87	45 070,95	86 758,82	2,15
783	Nátěry	2 556,02	3 209,54	5 765,56	0,01
784	Malby	4 732,18	15 849,03	20 581,22	0,09
94	Lešení a stavební výtahy	5 235,85	9 480,30	14 716,16	0,32
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemni	110,04	8 157,80	8 267,84	0,00
96	Bourání konstrukcí	35,47	25 700,65	25 736,11	6,56
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 595,37	48 432,53	50 027,90	6,75
M21	Elektromontáže	38 275,94	0,00	38 275,94	0,00
S	Přesuny sutí	41,13	37 694,77	37 735,90	0,00

Celkem:

1 411 333,60

Stavební rozpočet										
Název stavby: Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G.Geipela			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš			
Druh stavby: Mateřská školka- stavební úpravy			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Jaroslav Radovnický			
Lokalita: Gustava Geipela 1106/15, kú Aš , st.p.č. 1420			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO: 8013113			Zpracováno dne: 29.1.2024		Zpracoval:		Ing. Jaroslav Radovnický			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	13	Hloubené vykopávky				0,00	10 856,93	10 856,93		0,00
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3 0,11*17,97 Podklad podlahy 1PP - výkres04	m3	1,98	5 492,45	0,00	10 856,93	10 856,93	0,00	0,00
				1,98						
	16	Přemístění výkopku				0,00	3 502,32	3 502,32		0,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,98	562,39	0,00	1 111,68	1 111,68	0,00	0,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,98	351,78	0,00	695,36	695,36	0,00	0,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1,9761*5	m3	9,88	27,06	0,00	267,37	267,37	0,00	0,00
				9,88						
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,98	226,28	0,00	447,15	447,15	0,00	0,00
6	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	1,98	496,31	0,00	980,76	980,76	0,00	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	4 130,05	4 130,05		0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,98	2 090,00	0,00	4 130,05	4 130,05	0,00	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné				3 653,57	5 009,57	8 663,14		1,36
8	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi 2 Instalace 1PP - výkres 06, 07	kus	2,00	924,60	997,19	852,01	1 849,20	0,18	0,36
				2,00						
9	310237291RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl.zdi 105 cm s použitím suché maltové směsi 1 Odvětrání 1PP - výkres04	kus	1,00	2 189,19	1 297,42	891,77	2 189,19	0,46	0,46
				1,00						
10	317361721R00	Výztuž překladů a říms z oceli BSt 500 S 4*1,2*0,89/1000 Nad zárubně- překlad - TZ	t	0,00	56 118,29	150,21	89,42	239,63	1,01	0,00
				0,00						
11	310237261R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm 2 Instalace 1PP - výkres 06, 07	kus	2,00	1 196,36	1 208,75	1 183,97	2 392,72	0,27	0,54
				2,00						
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,36	1 460,00	0,00	1 992,40	1 992,40	0,00	0,00
	34	Stěny a příčky				19 090,41	9 620,31	28 710,72		1,32
13	340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 8 Instalace 1PP - výkres 06	kus	8,00	207,98	520,73	1 143,11	1 663,84	0,02	0,20
				8,00						
14	342256352R00	Příčka z tvárnic porobet. tl. 75 mm hlad. P2,5-450 3,38*(1,88+1,68) WC 1PP, výkres 04	m2	12,03	740,34	5 296,47	3 611,89	8 908,36	0,04	0,49
				12,03						
15	342256353R00	Příčka z tvárnic porobet. tl.100 mm hlad. P2,5-450 1,65*2,2-1,4+1,8*3,4-1,6 výkres - D.1.1.b) 04	m2	6,75	856,77	3 772,16	2 011,04	5 783,20	0,05	0,37
				6,75						
16	342256352R01V	Příplatek za plošné kotvení příčky do stěny nerezovými prvky 3,38*(1,88+1,68) WC 1PP, výkres 04	m2	12,03	15,00	180,49	0,00	180,49	0,00	0,00
				12,03						
17	342256352R02V	Zřízení větracích a revizních otvorů 150x150mm, v příčce, opatřených větrací mřížkou 2*11+1 WC 1PP, výkres 04	ks	23,00	320,39	7 368,97	0,00	7 368,97	0,00	0,00
				23,00						
18	342256255R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm 1,2*2 výkres - D.1.1.b) 05	m2	2,40	1 196,61	1 951,58	920,29	2 871,86	0,11	0,27
				2,40						
19	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,32	1 460,00	0,00	1 933,99	1 933,99	0,00	0,00
	61	Úprava povrchů vnitřní				13 085,43	86 597,99	99 683,42		7,94
20	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká 61,692 viz pol. 781415016RA0	m2	61,69	364,91	3 454,52	19 057,51	22 512,03	0,05	2,81
				61,69						
21	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou 41,9*0,15+0,1*30,2 Instalace - výkres 06, 07	m2	9,31	543,16	1 255,52	3 798,59	5 054,10	0,11	1,00
				9,31						
22	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých 3,38*(4,39+15,72+6,62)+3,7*9,1+3,62*(8,54+8,92+16,04) 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05 -61,692 odpočty obklady- pol.781415016RA0 -18,9739 odpočty omítka porobeton - pol 612451732R00 -2,2*8-1,8*1-1,4*5 odpočty dveře, okna	m2	138,22	208,90	6 363,93	22 510,54	28 874,47	0,02	2,15
				245,29						
				-61,69						
				-18,97						
				-26,40						
23	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 138,2215 viz pol. 612421311R00	m2	138,22	181,33	1 197,12	23 866,58	25 063,70	0,01	0,88
				138,22						
24	612451732R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, na pletivu, štuková 2,3*(1,11+0,723)+3,38*(0,88)+1,78*(6,62) 1PP na porobeton mimo obkladu - výkres04	m2	18,97	347,50	814,35	5 779,08	6 593,43	0,06	1,10
				18,97						
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,94	1 460,00	0,00	11 585,68	11 585,68	0,00	0,00
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 240,82	27 967,64	40 208,46		13,33
26	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 17,97*(0,06+0,06) Ochranná a roznášecí vrstva podlahy 1PP - výkres04	m3	2,16	4 963,22	7 123,18	3 579,51	10 702,69	2,53	5,44
				2,16						
27	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 17,97*1,2*2,099/1000 Roznášecí vrstva podlahy 1PP - výkres04	t	0,05	37 799,45	1 380,57	330,23	1 710,80	1,07	0,05
				0,05						

28	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm <i>17,97 Podklad podlahy 1PP - výkres04</i>	m2	17,97 17,97	463,59	3 737,06	4 593,65	8 330,71	0,44	7,84
29	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	13,33	1 460,00	0,00	19 464,25	19 464,25	0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě				83 396,60	44 028,14	127 424,74		0,82
30	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP <i>17,97 Podlahy 1PP - výkres04</i>	m2	17,97 17,97	12,96	130,78	102,11	232,89	0,00	0,01
31	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral <i>17,97 Podlahy 1PP - výkres04</i>	m2	17,97 17,97	133,59	1 638,26	762,35	2 400,61	0,01	0,10
32	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna <i>1,1*(9,1+ 16,04+8,92+8,54) PDL2 TZ</i>	m	176,79 176,79	134,07	14 558,76	9 143,48	23 702,24	0,00	0,06
33	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm <i>1,1*(5,05+8,54+4,4+114,66+3,6*2+176,79*0,1) PDL2+stěny sprcha - TZ</i>	m2	173,29 173,29	529,89	58 049,30	33 775,34	91 824,64	0,00	0,64
34	711000000R001	Plošné opatření omezení pronikání vlhkosti do zdiva: Navrtávky dn12mm, á200, hl.500mm, chemická zálivka <i>2,39+1,905 výkr.04</i>	m2	4,30 4,30	2 100,00	9 019,50	0,00	9 019,50	0,00	0,02
35	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,17	1 463,95	0,00	244,86	244,86	0,00	0,00
	713	Izolace tepelné				6 402,04	1 472,03	7 874,07		0,04
36	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci <i>17,97 Podlahy 1PP - výkres04</i>	m2	17,97 17,97	77,92	0,00	1 400,22	1 400,22	0,00	0,00
37	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S <i>17,97*0,08 Podlahy 1PP - výkres04</i> <i>;ztratiné 5%; 0,07188</i>	m3	1,51 1,44 0,07	4 241,22	6 402,04	0,00	6 402,04	0,03	0,04
38	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,04	1 902,80	0,00	71,81	71,81	0,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace				23 003,58	47 437,93	70 441,51		0,11
39	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 <i>2 Nová stoupačka do stávajícího potrubí</i>	kus	2,00 2,00	1 102,79	143,65	2 061,93	2 205,58	0,00	0,00
40	721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 <i>2 Stávající potr. do nové stoupačky</i>	kus	2,00 2,00	448,19	56,16	840,22	896,38	0,00	0,00
41	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70 <i>2 Stávající potr. do nové stoupačky</i>	kus	2,00 2,00	723,53	432,72	1 014,34	1 447,06	0,00	0,00
42	721140927R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 150 <i>2 Stávající potr.</i>	kus	2,00 2,00	193,85	0,00	387,70	387,70	0,00	0,00
43	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm <i>16 připojení umyvadel</i>	m	16,00 16,00	470,77	2 559,69	4 972,63	7 532,32	0,00	0,01
44	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm <i>1,6+1,5+1,5 Připojovací potrubí, výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	4,60 4,60	520,09	777,14	1 615,28	2 392,41	0,00	0,00
45	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm <i>3,2 Připojovací potrubí, výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	3,20 3,20	592,70	666,28	1 230,36	1 896,64	0,00	0,00
46	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm <i>1+8,5+5,5+5+8+6+2+1,5 Připojovací potrubí, výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	37,50 37,50	742,49	8 627,68	19 215,69	27 843,38	0,00	0,06
47	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm <i>3,4+3,7+0,4+1,2 Svislé potrubí, výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	8,70 8,70	1 226,60	7 632,91	3 038,51	10 671,42	0,00	0,02
48	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm <i>2 Svislé potrubí, výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	2,00 2,00	699,86	585,77	813,95	1 399,72	0,00	0,00
49	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm <i>5 1PP- výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	5,00 5,00	399,65	787,57	1 210,68	1 998,25	0,00	0,01
50	721194103RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2 <i>1 1PP, výkr.D.1.1.b) 07</i>	kus	1,00 1,00	72,90	63,54	9,36	72,90	0,00	0,00
51	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 <i>2+6+15 výkr.D.1.1.b) 07</i>	kus	23,00 23,00	84,77	0,00	1 949,71	1 949,71	0,00	0,00
52	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 <i>8,7 výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	8,70 8,70	35,12	24,09	281,46	305,54	0,00	0,00
53	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 <i>16+4,6+3,2+37,5+2+5 výkr.D.1.1.b) 07</i>	m	68,30 68,30	26,74	46,41	1 779,93	1 826,34	0,00	0,00
54	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300 <i>20 Stávající ležatý rozvod a přípojka</i>	m	20,00 20,00	251,08	0,00	5 021,60	5 021,60	0,00	0,00
55	721152220R00	Čisticí kus PE,pro odpadní svislé D 160 mm <i>1 1PP, výkr.D.1.1.b) 07</i>	kus	1,00 1,00	693,60	599,97	93,63	693,60	0,00	0,00
56	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 <i>2+3+7 výkr.D.1.1.b) 07</i>	kus	12,00 12,00	139,85	0,00	1 678,20	1 678,20	0,00	0,00
57	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 <i>1 výkr.D.1.1.b) 07</i>	kus	1,00 1,00	113,93	0,00	113,93	113,93	0,00	0,00
58	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,11	997,68	0,00	108,83	108,83	0,00	0,00
	722	Vnitřní vodovod				23 574,10	66 985,69	90 559,78		0,65
59	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 <i>58 stávající vodovod</i>	m	58,00 58,00	93,41	0,00	5 417,78	5 417,78	0,00	0,12
60	722170921R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 20x1/2 <i>8 výkres D.1.1.b) 06</i>	kus	8,00 8,00	274,71	915,48	1 282,20	2 197,68	0,00	0,00
61	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm <i>8 výkres D.1.1.b) 06</i>	kus	8,00 8,00	9,18	0,00	73,44	73,44	0,00	0,00
62	722172332R00	Potrubí z PPR , D 25x4,2 mm <i>20+26+52 výkres D.1.1.b) 06</i>	m	98,00 98,00	458,51	11 762,54	33 171,44	44 933,98	0,01	0,51
63	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	8,00	10,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00

64	722181212RT8	8 výkres D.1.1.b) 06 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm 44 výkres D.1.1.b) 06	m	8,00 44,00	72,37	958,06	2 226,22	3 184,28	0,00	0,00
65	722181215RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm 54 výkres D.1.1.b) 06	m	44,00 54,00	70,00	2 128,86	1 651,14	3 780,00	0,00	0,00
66	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 6+14+34 výkres D.1.1.b) 06	kus	54,00 54,00	229,48	0,00	12 391,92	12 391,92	0,00	0,00
67	722191113R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,6m 2*16 výkres D.1.1.b) 06	soubor	32,00 32,00	80,00	1 801,02	758,98	2 560,00	0,00	0,00
68	722202212R00	Nástěnka D 16xR1/2 54 výkres D.1.1.b) 06	kus	54,00 54,00	270,00	5 443,97	9 136,03	14 580,00	0,00	0,01
69	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 2 výkres D.1.1.b) 06	kus	2,00 2,00	390,00	564,17	215,83	780,00	0,00	0,00
70	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,65	890,43	0,00	580,70	580,70	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty						331 514,85	50 702,21	382 217,07		0,66
71	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích 2+3 výkres 02,03	soubor	5,00 5,00	295,90	0,00	1 479,50	1 479,50	0,02	0,10
72	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání 1+1 výkres 02,03	soubor	2,00 2,00	401,73	0,00	803,46	803,46	0,04	0,08
73	725210826R00	Demontáž umývatka bez výtokových armatur 3+5 výkres 02,03	soubor	8,00 8,00	100,43	0,00	803,44	803,44	0,01	0,05
74	725751814R00	Demontáž armatur labor.vodovod.odpadních 3+5 výkres 02,03	soubor	8,00 8,00	100,43	0,00	803,44	803,44	0,00	0,01
75	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky 16*2+10 výkres D.1.1.b) 06	soubor	42,00 42,00	274,84	5 750,31	5 792,97	11 543,28	0,00	0,01
76	725814125R00	Ventil pračkový DN 20 1 výkres D.1.1.b) 06	soubor	1,00 1,00	756,71	669,49	87,22	756,71	0,00	0,00
77	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní 16 výkres D.1.1.b) 06	kus	16,00 16,00	1 145,99	16 476,15	1 859,69	18 335,84	0,00	0,01
78	725845811RT0	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství základní 1 výkres D.1.1.b) 06	soubor	1,00 1,00	472,32	434,67	37,65	472,32	0,00	0,00
79	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní 2 Výlevka- výkres D.1.1.b) 06	kus	2,00 2,00	1 162,19	2 092,12	232,26	2 324,38	0,00	0,00
80	725845811R01VI	Dodávka a montáž - Skupinový termoskopický ventil DN 25 3 výkres D.1.1.b) 06	ks	2,00 3,00 3,00	3 745,98	11 237,94	0,00	11 237,94	0,00	0,00
81	725716139R00	Montáž výlevky z chem. kameniny 2 výkres D.1.1.b) 06	soubor	2,00 2,00	1 096,86	938,36	1 255,36	2 193,72	0,02	0,05
82	725139102R00	Montáž pisoáru 6 výkres D.1.1.b) 06	soubor	6,00 6,00	3 112,12	8 709,32	9 963,40	18 672,72	0,00	0,02
83	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	6 085,81	326,73	5 759,08	6 085,81	0,00	0,00
84	725860227R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL520, D 50 mm 1 výkres D.1.1.b) 06	kus	1,00 1,00	135,00	126,03	8,97	135,00	0,00	0,00
85	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 1 výkres D.1.1.b) 06	kus	1,00 1,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
86	55484201.A	Box sprchov s roh vstupem 90x90 nízká vanička 1 výkres D.1.1.b) 06	kus	1,00 1,00	25 135,81	25 135,81	0,00	25 135,81	0,04	0,04
87	64221373	Umývatko bílé otv. bat. vlevo 400x310 mm, včetně sifonů 16 výkres D.1.1.b) 06	kus	16,00 16,00	3 881,97	62 111,52	0,00	62 111,52	0,01	0,10
88	64251337	Pisoár keram. s radar. splachovačem 6 výkres D.1.1.b) 06	kus	6,00 6,00	10 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,02	0,10
89	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá 2 výkres D.1.1.b) 06	kus	2,00 2,00	6 168,86	12 337,72	0,00	12 337,72	0,01	0,03
90	726211322R01VI	Dodávka a montáž dětské WC kombi kompletní , včetně splach. nádrže, prkénka 10 výkres D.1.1.b) 06	ks	10,00 10,00	11 964,48	119 644,80	0,00	119 644,80	0,00	0,04
91	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 16 výkres D.1.1.b) 06	soubor	16,00 16,00	1 492,19	2 743,87	21 131,17	23 875,04	0,00	0,02
92	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,66	1 039,99	0,00	684,62	684,62	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí						4 810,81	4 518,83	9 329,64		0,01
93	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm 14 1PP - výkres - D.1.1.b) 04,05	m	14,00 14,00	543,09	4 324,53	3 278,73	7 603,26	0,00	0,01
94	733161903R00	Propojení měděného potrubí D 18 mm 2 1PP - výkres - D.1.1.b) 04	kus	2,00 2,00	188,41	67,30	309,52	376,82	0,00	0,00
95	733161924R00	Vsazení odbočky do stávajícího mēd. potrubí D 22 2 1PP - výkres - D.1.1.b) 04	kus	2,00 2,00	100,00	60,27	139,73	200,00	0,00	0,00
96	722181215RT6	Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm 10 1PP - výkres - D.1.1.b) 04	m	10,00 10,00	70,00	354,47	345,53	700,00	0,00	0,00
97	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 14 1PP - výkres - D.1.1.b) 04	m	14,00 14,00	14,00	4,23	191,77	196,00	0,00	0,00
98	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,01	19 267,20	0,00	253,56	253,56	0,00	0,00
735 Otopná tělesa						7 370,81	8 469,53	15 840,34		0,12
99	735151362R00	Otopná těl.panel. 22 600/ 600, včetně armatur	kus	1,00	5 226,63	4 968,09	258,54	5 226,63	0,02	0,02

	1 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		1,00						
100 735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	4,00	494,01	248,82	1 727,22	1 976,04	0,03	0,10
	4 2NP, 3NP - výkres D.1.1.b) 05, 04		4,00						
101 735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	1,00	1 603,68	349,08	1 254,60	1 603,68	0,00	0,00
	1 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		1,00						
102 735192923R00	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm	kus	4,00	1 603,68	1 804,83	4 609,89	6 414,72	0,00	0,00
	4 2NP, 3NP - výkres D.1.1.b) 05, 04		4,00						
103 735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	25,00	16,74	0,00	418,50	418,50	0,00	0,00
	25 vytápění		25,00						
104 998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,12	1 606,42	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské				9 207,57	5 013,05	14 220,62		0,38
105 762510020RAI	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	27,68	152,27	110,54	4 104,30	4 214,83	0,00	0,00
	5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05		27,68						
106 60725039	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	29,06	313,00	9 097,03	0,00	9 097,03	0,01	0,38
	5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05		27,68						
	;ztratiné 5%; 1,384		1,38						
107 998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,38	2 391,34	0,00	908,76	908,76	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské				125 238,55	2 426,73	127 665,28		0,08
108 766622277R16VI	Dodávka a osazení dveře vnitřní 800x1970mm, materiál DTD,povrch HPL,imitace dřeva,otvor s mřížkou, kování klika- klika,,WC zámek	ks	1,00	11 516,85	11 516,85	0,00	11 516,85	0,02	0,02
	1 Výkres04		1,00						
109 766622277R16VI	Dodávka a osazení dveře vnitřní 800x1970mm, materiál DTD,povrch HPL,imitace dřeva,otvor s mřížkou, kování klika- klika,cylindr.ická vložka	ks	1,00	11 516,85	11 516,85	0,00	11 516,85	0,02	0,02
	1 Výkres04		1,00						
110 766622277R34VI	Dodávka a osazení dveře vnitřní 700x1970mm, materiál DTD,povrch HPL,imitace dřeva,otvor s mřížkou,kovové kování klika- klika,cylindr.ická vložka,	ks	1,00	11 516,85	11 516,85	0,00	11 516,85	0,01	0,01
	1 Výkres04		1,00						
111 766100000R001	Dodávka a montáž věšákové sestavy z tvrzené laminátové desky s ABS hranou pro 10věšáků	ks	1,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,01	0,01
	1 Výkres D.1.1.b) 04		1,00						
112 766100000R002	Dodávka a montáž věšákové sestavy z tvrzené laminátové desky s ABS hranou pro 16 věšáků	ks	1,00	27 904,00	27 904,00	0,00	27 904,00	0,01	0,01
	1 Výkres D.1.1.b) 04		1,00						
113 766100000R003	Dodávka a montáž věšákové sestavy z tvrzené laminátové desky s ABS hranou pro 13 věšáků	ks	2,00	22 672,00	45 344,00	0,00	45 344,00	0,01	0,02
	2 Výkres D.1.1.b) 05		2,00						
114 998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,08	29 797,80	0,00	2 426,73	2 426,73	0,00	0,00
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 353,71	2 929,03	9 282,74		0,04
115 767681210R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm	kus	3,00	908,22	0,00	2 724,66	2 724,66	0,00	0,00
	3 Výkres04		3,00						
116 55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	1,00	2 130,81	2 130,81	0,00	2 130,81	0,01	0,01
	1 Úklid 1PP, výkres 04		1,00						
117 55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	2,00	2 111,45	4 222,90	0,00	4 222,90	0,01	0,02
	2 WC 1PP, výkres 04		2,00						
118 998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04	5 789,52	0,00	204,37	204,37	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic				35 677,33	37 180,02	72 857,35		1,06
119 771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	18,52	130,56	0,00	2 417,45	2 417,45	0,00	0,00
	0,723+1,01+2,583+3,89-1,8+5,97+8,54-2,4 PDL1, PDL2- 1PP, 2NP - výkres04,05		18,52						
120 771577133RS3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	27,68	194,16	4 551,59	822,76	5 374,35	0,00	0,01
	profil UIS, pro tloušťku dlaždic 12,5 mm								
121 771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	27,68	764,16	3 234,17	30 923,78	34 157,95	0,00	0,13
	Flexibilní lepidlo, spárovací hmota		44,70						
	1,17+13,13+2,72+5,05+3,57+4,4+14,66 PDL1, PDL2- 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05		44,70						
122 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	55,09	61,61	1 280,34	2 113,51	3 393,85	0,00	0,00
	18,516 1NP, 2NP - výkres04,05		18,52						
	3,8+2,39+6,62-1,6+8,2+8,92+16,04-9,6+1,8 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05		36,57						
123 597642033	Dlažba slinutá 300x300x9 mm, součinitel smykového tření min. 0,5	m2	47,95	555,00	26 611,22	0,00	26 611,22	0,02	0,92
	44,7+18,516*0,1 PDL1, PDL2- 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05		46,55						
	;ztratiné 3%; 1,396548		1,40						
124 998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,06	847,55	0,00	902,53	902,53	0,00	0,00
781	Obklady (keramické)				41 687,87	45 070,95	86 758,82		2,15
125 781415016RA0	Obklad pórovinový do tmele 25 x 33 cm, včetně materiálu	m2	61,69	1 337,53	41 687,87	40 827,03	82 514,90	0,02	1,05
	3,8*2,2+1,6*(2,39+6,62-1,6+8,2+8,92+16,04-9,6) 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05		57,91						
	2,1*1,8		3,78						
126 781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	16,22	149,93	0,00	2 432,46	2 432,46	0,07	1,10
	1,6*(8,2+1,94) 1NP, 2NP - výkres04,05		16,22						
127 998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	2,15	842,72	0,00	1 811,45	1 811,45	0,00	0,00
783	Nátěry				2 556,02	3 209,54	5 765,56		0,01
128 783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	33,50	167,56	2 439,61	3 173,65	5 613,26	0,00	0,01
	5*1,9+3*8 Ocelové a dřevěné zárubně - Výkres 04, 05		33,50						
129 783192307R00	Nátěr disperzní	m2	0,87	167,67	116,41	29,67	146,08	0,00	0,00
	0,25*(1,805+1,68) Izol přízdívka první řada- výkr.04		0,87						
130 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,01	810,47	0,00	6,22	6,22	0,00	0,00
784	Malby				4 732,18	15 849,03	20 581,22		0,09
131 784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	201,90	25,69	2 089,95	3 096,74	5 186,69	0,00	0,04
	138,2215 viz pol. 612421311R00		138,22						
	18,9739 pol. 612451732R00		18,97						
	1,17+13,13+2,72+5,05+3,57+4,4+14,66 Strop		44,70						
132 784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	201,90	76,25	2 642,23	12 752,29	15 394,52	0,00	0,05
	201,8954 viz pol. 784111101R00		201,90						
94	Lešení a stavební výtahy				5 235,85	9 480,30	14 716,16		0,32

133	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m <i>201,8954 viz pol. 784111101R00</i>	m2	201,90 <i>201,90</i>	72,89	5 235,85	9 480,30	14 716,16	0,00	0,32
95				Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		110,04	8 157,80	8 267,84	0,00	
134	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>13,13+1,17+2,72+1,52+5,05+3,57+4,4+14,66 Výkres D.1.1.b) 04, 05</i>	m2	46,22 <i>46,22</i>	155,85	89,18	7 114,20	7 203,39	0,00	0,00
135	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří <i>5*0,53*1,8+2*1,3*1,8 Výkres D.1.1.b) 04, 05</i>	m2	9,45 <i>9,45</i>	112,64	20,85	1 043,59	1 064,45	0,00	0,00
96				Bourání konstrukcí		35,47	25 700,65	25 736,11	6,56	
136	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm <i>0,15*17,97 Podklad podlahy 1PP - výkres04</i>	m3	2,70	3 448,42	0,00	9 295,22	9 295,22	2,20	5,93
137	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 <i>5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05</i>	m2	27,68 <i>27,68</i>	97,44	0,00	2 697,14	2 697,14	0,02	0,55
138	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 <i>1 Výkres04, TZ</i>	m2	1,00 <i>1,00</i>	469,28	35,47	433,81	469,28	0,08	0,08
139	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,56	1 750,00	0,00	11 481,52	11 481,52	0,00	0,00
140	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,56	273,28	0,00	1 792,95	1 792,95	0,00	0,00
97				Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		1 595,37	48 432,53	50 027,90	6,75	
141	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC <i>4 Instalace 1PP - výkres 06</i>	kus	4,00 <i>4,00</i>	422,81	179,19	1 512,05	1 691,24	0,08	0,30
142	972033361R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 30 cm <i>4 Instalace - výkres 06, 07</i>	kus	4,00 <i>4,00</i>	364,83	0,00	1 459,32	1 459,32	0,14	0,54
143	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm <i>1+1,5+1,7*2+13,5+6+1,5*2+6,6+3,5+1,7*2 Instalace - výkres 06, 07</i>	m	41,90 <i>41,90</i>	170,92	664,95	6 496,60	7 161,55	0,01	0,57
144	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm <i>4,2+2+13,3+2+6,7+2 Instalace - výkres 06, 07</i>	m	30,20 <i>30,20</i>	170,92	479,27	4 682,51	5 161,78	0,02	0,56
145	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% <i>53,332 viz pol. 781415016RA0</i>	m2	53,33 <i>53,33</i>	334,85	0,00	17 858,22	17 858,22	0,06	3,25
146	971033481R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.90cm, MVC <i>1 Odvětrání 1PP - výkres04</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	1 470,32	46,86	1 423,46	1 470,32	0,41	0,41
147	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC <i>2 Instalace 1PP - výkres 06, 07</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	1 011,53	91,95	1 931,11	2 023,06	0,28	0,55
148	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC <i>2 Instalace 1PP - výkres 06, 07</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	768,65	90,36	1 446,94	1 537,30	0,21	0,42
149	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC <i>4 Instalace 1PP - výkres 06, 07</i>	kus	4,00 <i>4,00</i>	106,45	42,79	383,01	425,80	0,03	0,10
150	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm, MC <i>4 Přička 1PP - výkres 04</i>	m	4,00 <i>4,00</i>	575,73	0,00	2 302,92	2 302,92	0,01	0,05
151	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,75	1 050,00	0,00	7 090,87	7 090,87	0,00	0,00
152	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,75	273,28	0,00	1 845,52	1 845,52	0,00	0,00
M21				Elektromontáže		38 275,94	0,00	38 275,94	0,00	
153	210010001R01VI	Přenos Elektroinstalace	ks	1,00	38 275,94	38 275,94	0,00	38 275,94	0,00	0,00
S				Přesuny suti		41,13	37 694,77	37 735,90	0,00	
154	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika <i>0,5536+1,1+0,0772 dlažby , obklady+ stavební keramika</i>	t	1,73 <i>1,73</i>	2 100,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00
155	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>6,56087+6,75321-0,5536 pol. 979011111R00, 979082212R00 - dlažby</i>	t	12,76 <i>12,76</i>	2 090,00	0,00	26 669,40	26 669,40	0,00	0,00
156	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,49	295,87	41,13	4 246,03	4 287,16	0,00	0,00
157	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	231,86	13,57	0,00	3 146,34	3 146,34	0,00	0,00

Celkem: 1 411 333,60

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G.Geipela	Objednatel:	Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš	IČ/DIČ:	00253901/
Druh stavby:	Mateřská školka- stavební úpravy	Projektant:	Ing. Jaroslav Radovnický	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Gustava Geipela 1106/15, kú Aš , st.p.č. 1420	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	158
JKSO:	8013113	Zpracoval:	Ing. Jaroslav Radovnický	Datum:	29.1.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00
Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	14 000,00			14 000,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				14 000,00
Celkem VRN				14 000,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Koordinační a kompletační činnost dodavatele	21 190,00			21 190,00
Náklady na veškeré energie související s realizací akce	6 000,00			6 000,00
Vypouštění a proplach topení v objektu	1 200,00			1 200,00
Poplatky za dopravu třídění a uložení veškerých odpadů nezahrnutých v položkách rozpočtu	0,00			0,00
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření	1 500,00			1 500,00
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	1 200,00			1 200,00

Náklady na propláchnutí a dezinfekci vody v objektu, na laboratorní zkoušky pitné vody dle požadvků hygienické stanice, náklady na všechny zkoušky a revize, nezahnuté v položkách rozpočtu	5 000,00			5 000,00
Celkem ORN				36 090,00

Výkaz výměr

Název stavby: Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G.Geipela	Objednatel: Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš
Druh stavby: Mateřská školka- stavební úpravy	Projektant: Ing. Jaroslav Radovnický
Lokalita: Gustava Geipela 1106/15, kú Aš , st.p.č. 1420	Zhotovitel:
Zpracoval: Ing. Jaroslav Radovnický	Zpracováno dne: 29.1.2024

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
1	139711101RT3	0,11*17,97 Podklad podlahy 1PP - výkres04		1,98	0,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,98	0,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,98	0,00
4	162701109R00	1,9761*5		9,88	0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,98	0,00
6	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	1,98	0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,98	0,00
8	310237251RT1	2 Instalace 1PP - výkres 06, 07		2,00	0,00
9	310237291RT1	1 Odvětrání 1PP - výkres04		1,00	0,00
10	317361721R00	4*1,2*0,89/1000 Nad zárubně- překlad - TZ		0,00	0,00
11	310237261R00	2 Instalace 1PP - výkres 06, 07		2,00	0,00
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,36	0,00
13	340236212RT2	8 Instalace 1PP - výkres 06		8,00	0,00
14	342256352R00	3,38*(1,88+1,68) WC 1PP, výkres 04		12,03	0,00
15	342256353R00	1,65*2,2-1,4+1,8*3,4-1,6 výkres - D.1.1.b) 04		6,75	0,00
16	342256352R01VD	3,38*(1,88+1,68) WC 1PP, výkres 04		12,03	0,00
17	342256352R02VD	2*11+1 WC 1PP, výkres 04		23,00	0,00
18	342256255R00	1,2*2 výkres - D.1.1.b) 05		2,40	0,00
19	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,32	0,00
20	612451121R00	61,692 viz pol. 781415016RA0		61,69	0,00
21	612403399R00	41,9*0,15+0,1*30,2 Instalace - výkres 06, 07		9,31	0,00
22	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	138,22	0,00
		3,38*(4,39+15,72+6,62)+3,7*9,1+3,62*(8,54+8,92+16,04) 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05		245,29	
		-61,692 odpočty obklady- pol.781415016RA0		-61,69	
		-18,9739 odpočty omítka porobeton - pol 612451732R00		-18,97	
		-2,2*8-1,8*1-1,4*5 odpočty dveře, okna		-26,40	

23	612471411R00	138,2215 viz pol. 612421311R00		138,22	0,00
24	612451732R00	2,3*(1,11+0,723)+3,38*(0,88)+1,78*(6,62) 1PP na porobeton mimo obkladu - výkres04		18,97	0,00
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	7,94	0,00
26	631312711R00	17,97*(0,06+0,06) Ochranná a roznášecí vrstva podlahy 1PP - výkres04		2,16	0,00
27	631361921RT3	17,97*1,2*2,099/1000 Roznášecí vrstva podlahy 1PP - výkres04		0,05	0,00
28	631310002RA0	17,97 Podklad podlahy 1PP - výkres04		17,97	0,00
29	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	13,33	0,00
30	711111001RZ1	17,97 Podlahy 1PP - výkres04		17,97	0,00
31	711141559RY1	17,97 Podlahy 1PP - výkres04		17,97	0,00
32	711212601R00	3,6 Sprcha - TZ		3,60	0,00
33	711212002RT1	1,8*1,8+3,6*2 Sprcha - TZ		10,44	0,00
34	711000000R001VD	2,39+1,905 výkr.04		4,30	0,00
35	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,17	0,00
36	713121111RT1	17,97 Podlahy 1PP - výkres04		17,97	0,00
37	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	1,51	0,00
		17,97*0,08 Podlahy 1PP - výkres04		1,44	
		;ztratné 5%; 0,07188		0,07	
38	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,04	0,00
39	721110917R00	2 Nová stoupačka do stávajícího potrubí		2,00	0,00
40	721110915R00	2 Stávající potr. do nové stoupačky		2,00	0,00
41	721140913R00	2 Stávající potr. do nové stoupačky		2,00	0,00
42	721140927R00	2 Stávající potr.		2,00	0,00
43	721176102R00	16 připojení umyvadel		16,00	0,00
44	721176103R00	1,6+1,5+1,5 Připojovací potrubí, výkr.D.1.1.b) 07		4,60	0,00
45	721176104R00	3,2 Připojovací potrubí, výkr.D.1.1.b) 07		3,20	0,00
46	721176105R00	1+8,5+5,5+5+8+6+2+1,5 Připojovací potrubí, výkr.D.1.1.b) 07		37,50	0,00
47	721176117R00	3,4+3,7+0,4+1,2 Svislé potrubí, výkr.D.1.1.b) 07		8,70	0,00
48	721176115R00	2 Svislé potrubí, výkr.D.1.1.b) 07		2,00	0,00
49	721176222R00	5 1PP- výkr.D.1.1.b) 07		5,00	0,00
50	721194103RM1	1 1PP, výkr.D.1.1.b) 07		1,00	0,00
51	721194104R00	2+6+15 výkr.D.1.1.b) 07		23,00	0,00
52	721290112R00	8,7 výkr.D.1.1.b) 07		8,70	0,00
53	721290111R00	16+4,6+3,2+37,5+2+5 výkr.D.1.1.b) 07		68,30	0,00
54	721300922R00	20 Stávající ležatý rozvod a přípojka		20,00	0,00
55	721152220R00	1 1PP, výkr.D.1.1.b) 07		1,00	0,00
56	721194109R00	2+3+7 výkr.D.1.1.b) 07		12,00	0,00
57	721194107R00	1 výkr.D.1.1.b) 07		1,00	0,00
58	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,11	0,00
59	722130801R00	58 stávající vodovod		58,00	0,00
60	722170921R00	8 výkres D.1.1.b) 06		8,00	0,00
61	722171912R00	8 výkres D.1.1.b) 06		8,00	0,00
62	722172332R00	20+26+52 výkres D.1.1.b) 06		98,00	0,00

63	722172912R00	8 výkres D.1.1.b) 06		8,00	0,00
64	722181212RT8	44 výkres D.1.1.b) 06		44,00	0,00
65	722181215RT8	54 výkres D.1.1.b) 06		54,00	0,00
66	722190401R00	6+14+34 výkres D.1.1.b) 06		54,00	0,00
67	722191113R00	2*16 výkres D.1.1.b) 06		32,00	0,00
68	722202212R00	54 výkres D.1.1.b) 06		54,00	0,00
69	722202413R00	2 výkres D.1.1.b) 06		2,00	0,00
70	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,65	0,00
71	725110811R00	2+3 výkres 02,03		5,00	0,00
72	725130811R00	1+1 výkres 02,03		2,00	0,00
73	725210826R00	3+5 výkres 02,03		8,00	0,00
74	725751814R00	3+5 výkres 02,03		8,00	0,00
75	725810402R00	16*2+10 výkres D.1.1.b) 06		42,00	0,00
76	725814125R00	1 výkres D.1.1.b) 06		1,00	0,00
77	725823111RT1	16 výkres D.1.1.b) 06		16,00	0,00
78	725845811RT0	1 výkres D.1.1.b) 06		1,00	0,00
79	725825114RT1	2 Výlevka- výkres D.1.1.b) 06		2,00	0,00
80	725845811R01VD	3 výkres D.1.1.b) 06		3,00	0,00
81	725716139R00	2 výkres D.1.1.b) 06		2,00	0,00
82	725139102R00	6 výkres D.1.1.b) 06		6,00	0,00
83	725249101R00	Montáž sprchových boxů	sou bor	1,00	0,00
84	725860227R00	1 výkres D.1.1.b) 06		1,00	0,00
85	55145352	1 výkres D.1.1.b) 06		1,00	0,00
86	55484201.A	1 výkres D.1.1.b) 06		1,00	0,00
87	64221373	16 výkres D.1.1.b) 06		16,00	0,00
88	64251337	6 výkres D.1.1.b) 06		6,00	0,00
89	64271101	2 výkres D.1.1.b) 06		2,00	0,00
90	726211322R01VD	10 výkres D.1.1.b) 06		10,00	0,00
91	725219401R00	16 výkres D.1.1.b) 06		16,00	0,00
92	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	t	0,66	0,00
93	733163103R00	14 1PP - výkres - D.1.1.b) 04,05		14,00	0,00
94	733161903R00	2 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		2,00	0,00
95	733161924R00	2 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		2,00	0,00
96	722181215RT6	10 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		10,00	0,00
97	733190106R00	14 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		14,00	0,00
98	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,01	0,00
99	735151362R00	1 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		1,00	0,00
100	735151821R00	4 2NP, 3NP - výkres D.1.1.b) 05, 04		4,00	0,00
101	735159111R00	1 1PP - výkres - D.1.1.b) 04		1,00	0,00
102	735192923R00	4 2NP, 3NP - výkres D.1.1.b) 05, 04		4,00	0,00

103	735191910R00	25 vytápění		25,00	0,00
104	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,12	0,00
105	762510020RAI	5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05		27,68	0,00
106	60725039	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm 5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05 ;ztratné 5%; 1,384	m2	29,06 27,68 1,38	0,00
107	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,38	0,00
108	766622277R16VD	1 Výkres04		1,00	0,00
109	766622277R16VD	1 Výkres04		1,00	0,00
110	766622277R34VD	1 Výkres04		1,00	0,00
111	766100000R001VD	1 Výkres D.1.1.b) 04		1,00	0,00
112	766100000R002VD	1 Výkres D.1.1.b) 04		1,00	0,00
113	766100000R003VD	2 Výkres D.1.1.b) 05		2,00	0,00
114	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,08	0,00
115	767681210R00	3 Výkres04		3,00	0,00
116	55330318	1 Úklid 1PP, výkres 04		1,00	0,00
117	55330320	2 WC 1PP, výkres 04		2,00	0,00
118	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04	0,00
119	771130111R00	0,723+1,01+2,583+3,89-1,8+5,97+8,54-2,4 PDL1, PDL2- 1PP, 2NP - výkres04,05		18,52	0,00
120	771577133RS3	5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05		27,68	0,00
121	771575109RT5	1,17+13,13+2,72+5,05+3,57+4,4+14,66 PDL1, PDL2- 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05		44,70	0,00
122	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 18,516 1NP, 2NP - výkres04,05 3,8+2,39+6,62-1,6+8,2+8,92+16,04-9,6+1,8 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05	m	55,09 18,52 36,57	0,00
123	597642033	Dlažba slinutá 300x300x9 mm, součinitel smykového tření min. 0,5 44,7+18,516*0,1 PDL1, PDL2- 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05 ;ztratné 3%; 1,396548	m2	47,95 46,55 1,40	0,00
124	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,06	0,00
125	781415016RA0	Obklad pórovinný do tmele 25 x 33 cm, včetně materiálu 3,8*2,2+1,6*(2,39+6,62-1,6+8,2+8,92+16,04-9,6) 1PP, 1NP, 2NP - výkres04,05 2,1*1,8	m2	61,69 57,91 3,78	0,00
126	781900010RA0	1,6*(8,2+1,94) 1NP, 2NP - výkres04,05		16,22	0,00
127	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	2,15	0,00
128	783122110R00	5*1,9+3*8 Ocelové a dřevěné zárubně - Výkres 04, 05		33,50	0,00
129	783192307R00	0,25*(1,805+1,68) Izol přízdívka první řada- výkr.04		0,87	0,00
130	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,01	0,00
131	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x 138,2215 viz pol. 612421311R00 18,9739 pol. 612451732R00 1,17+13,13+2,72+5,05+3,57+4,4+14,66 Strop	m2	201,90 138,22 18,97 44,70	0,00
132	784115322R00	201,8954 viz pol. 784111101R00		201,90	0,00
133	941955002R00	201,8954 viz pol. 784111101R00		201,90	0,00

134	952901111R00	13,13+1,17+2,72+1,52+5,05+3,57+4,4+14,66 Výkres D.1.1.b) 04, 05		46,22	0,00
135	952901110R00	5*0,53*1,8+2*1,3*1,8 Výkres D.1.1.b) 04, 05		9,45	0,00
136	965042241RT2	0,15*17,97 Podklad podlahy 1PP - výkres04		2,70	0,00
137	965081713R00	5,05+3,57+4,4+14,66 PDL2- 1NP, 2NP - výkres04,05		27,68	0,00
138	968072455R00	1 Výkres04, TZ		1,00	0,00
139	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,56	0,00
140	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,56	0,00
141	971033351R00	4 Instalace 1PP - výkres 06		4,00	0,00
142	972033361R00	4 Instalace - výkres 06, 07		4,00	0,00
143	974031134R00	1+1,5+1,7*2+13,5+6+1,5*2+6,6+3,5+1,7*2 Instalace - výkres 06, 07		41,90	0,00
144	974031153R00	4,2+2+13,3+2+6,7+2 Instalace - výkres 06, 07		30,20	0,00
145	978021191R00	53,332 viz pol. 781415016RA0		53,33	0,00
146	971033481R00	1 Odvětrání 1PP - výkres04		1,00	0,00
147	971033461R00	2 Instalace 1PP - výkres 06, 07		2,00	0,00
148	971033451R00	2 Instalace 1PP - výkres 06, 07		2,00	0,00
149	971033331R00	4 Instalace 1PP - výkres 06, 07		4,00	0,00
150	973031843R00	4 Příčka 1PP - výkres 04		4,00	0,00
151	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	6,75	0,00
152	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,75	0,00
153	210010001R01VD	Přenos Elektroinstalace	ks	1,00	0,00
154	979990111R00	0,5536+1,1+0,0772 dlažby , obklady, stavební keramika		1,73	0,00
155	979990001R00	6,56087+6,75321-0,5536 pol. 979011111R00, 979082212R00 - dlažby		12,76	0,00
156	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,49	0,00
157	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	231,86	0,00

Poznámka:

REKAPITULACE STAVEBNÍHO DÍLU

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení - MŠ G.Geipela

duben 19

Objekt: Elektroinstalace

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
A	Projektové, průzkumné práce Projektové práce	
B	Provozní soubory PS - montáž PS - dodávka	
C	Stavební objekty ZRN HSV - montáž HSV - dodávka PSV - montáž PSV - dodávka M - montáž M - dodávka M - nosný materiál HZS	38 275,94 1 715,28 18 133,47 14 227,19 4 200,00
D	Stroje a zařízení Stroje a zařízení	
F	Vedlejší náklady NUS Zařízení staveniště ÚZ Mimostaveništní doprava Provozní vlivy Ostatní	0,00
Celkem bez DPH		38 275,94

[odměřeno z grafického kreslicího programu](#)

C	M					
K	M21	Elektromontáže				
poř.č. číslo pol.		popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
1	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	39,91	6,00 ks	239,46	
2	210100101	ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2	99,38	6,00 ks	596,28	
3	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový 2-polovy řazení 1-2	305,17	2,00 ks	610,34	
M 1	10.069.957	Spínač PRAKTIK 3553-01929 B IP44	157,75	2,00 KS		315,50
4	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	305,17	2,00 ks	610,34	
M 1	10.081.326	Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B IP44	169,35	2,00 KS		338,70
5	210120401	jistič bez krytu 1 polovy do 25A	300,48	1,00 ks	300,48	
M 1	10.060.768	Jistič 16B/1 PL7	210,02	1,00 KS		210,02
6	210201010	svít.zářiv.1x zdroj stropní	743,37	1,00 ks	743,37	
M 1	8596099005306	MODUS PL5000M, LED 5500K, 40Wkorpus PE,IP65	2548,10	1,00 ks		2 548,10
M 2	r02	recyklační poplatek svítidla	12,52	1,00 ks		12,52
7	210201010	svít.zářiv.1x zdroj stropní	743,36	1,00 ks	743,36	
M 1	8596099005306	MODUS VLO2500S2W, LED 2500K, 19Wkorpus PE,IP65	1359,65	1,00 ks		1 359,65
M 2	r02	recyklační poplatek svítidla	12,52	1,00 ks		12,52
8	210800106	CYKY 3Jx2.5 mm2 750V (PO)	62,60	22,00 m	1 377,20	
M 1	10.069.560	1-CXKE-R 3J 2,5	63,40	22,00 M		1 394,80
9	210800115	CYKY- 5x1.5 mm2 750V (PO)	61,03	6,00 m	366,18	
M 1	10.671.886	1-CXKE-R 4J1,5 B2ca,s1,d0	62,60	6,00 M		375,60
10	210810005	CYKY 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU)	63,40	14,00 m	887,60	
M 1	10.049.379	1-CXKE-R 3x1,5 B2ca,s1,d0	61,03	14,00 M		854,42
11	21101-0002	hmoždinka do 8 mm	62,68	40,00 ks	2 507,20	
M 1	10.075.299	Hmoždinka MM 8	56,34	40,00 KS		2 253,60
12	2150122102	LISTA VKLADACI do 40mm	44,91	11,00 m	494,01	
M 1	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	39,12	11,00 M		430,32
13	R210010311	SVORKY v krabici bez krabice	6,26	2,00 ks	12,52	
M 1	10.079.377	Svorka WAGO 273-254 4x1-2,5mm	102,51	6,00 KS		615,06
14	R210290001	ventilátor malý	37,90	1,00 ks	37,90	
M 1	4250622608610	Potrubí kruhové ohebné - Ø 100 mm, délka 3000 mm	32,86	1,00 ks		32,86

M2	4250622611184	PVC mřížka s přírubou / O 10	9,23	2,00 ks	18,46
M 3	4824032044285	Ventilátor	2524,31	1,00 ks	2 524,31
		mezisoučet		9 526,24	13 296,44
		Prořez	13 296,44	1,80%	239,34
		Podružný materiál	13 296,44	5,20%	691,41

C	M				
K	M21	Demontáže			
15		demontaz	782,46	5,00 hod	3 912,30

Celkem za ceník: 13 438,54 14 227,19

C	HSV				
K	C801-3	Budovy a haly-bourání konstrukcí			
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]
16		úprava povrchů stavební práce	27665,73	6,20% ks	1 715,28
		oceněno procentní sazbou dle pravidel M21			

Celkem za ceník: 1 715,28

C	M				
K	M58	Výchozí revize			
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]
17	320410001	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	1564,98	1,00 objem	1 564,98
18	320410009	Kontr. rozvaděče	3129,95	1,00 ks	3 129,95

Celkem za ceník: 4 694,93

C	M				
K	HZS				
poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]
1	HZS2	Úklid pracoviště	400,00	2,00 hod.	800,00

2 HZS7

Zhotovení PD skutečného stavu

850,00

4,00 hod.

3 400,00

Celkem za práci v HZS:

4 200,00