

# Zadání stavebních prací – technická dokumentace

## Název zakázky: Oprava LC Dlouhá Louka – Liščí kámen

Zadavatel: **Lesy České republiky s.p.**  
Oblastní ředitelství západní Čechy

Uživatel: Lesní správa Horní Blatná  
Karlovarská 458  
362 36 Pernink

## LC Dlouhá Louka – Liščí kámen

### Technická zpráva

#### a) základní údaje

název stavby: **LC Dlouhá Louka – Liščí kámen**  
kategorie a třída LC: **2L**  
k. ú.: k.ú. Plavno  
p.č.: **p.č. 313/1**  
charakter, druh realizace: **oprava**

#### b) zhodnocení současného stavu stavby

- jedná se o lesní cestu typu 2L, šířka 3,5 m s povrchem mechanicky zpevněné kamenivo
- délka upravovaného úseku je 0,410 km
- při opravě nedojde k rozšíření stávající lesní cesty, změně její trasy nebo nivelety
- nadmořská výška cca 845 m n.m.
- ve stavbou dotčeném území se nenachází sítě
- celá stavba je na pozemcích stavebníka

#### c) návrh technického řešení

Na této LC bude provedeno, odtěžení rozměklé části LC. Provedeny odvodňovací péra a následně bude proveden podklad z kameniva, který bude zakalen štěrkodrtí.

#### d) Odpady

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude rozprostřen do okolního terénu v místě vytěžení materiálu dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Zadavatel předpokládá vznik jiných odpadů. Tyto odpady budou odvezeny a zlikvidovány dle zákona 541/2020 Sb. o odpadech.

#### e) BOZP

Stavba svým rozsahem nevyžaduje zřízení funkce koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. V případě překročení limitů stanovených tímto zákonem či při provádění prací

prostřednictvím subdodavatelů, si dodavatel zajistí zřízení funkce koordinátora BOZP na této stavbě.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhá louka - liščí kámen

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		478 431,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	478 431,00	21,00%	100 470,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	578 901,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhá louka - liščí kámen

Místo:

Datum: 5.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>478 431,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	478 431,00
1 - Zemní práce	81 927,00
2 - Zakládání	56 000,00
5 - Komunikace pozemní	295 200,00
998 - Přesun hmot	45 304,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Dlouhá louka - liščí kámen

Místo:

Datum: 5.3.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>478 431,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				478 431,00	
D		1	Zemní práce				81 927,00	
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	221,400	175,00	38 745,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3						
VV		410*2,7*0,20			221,400			
8	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	32,000	450,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
P		<i>Poznámka k položce: odvodňovací péra do porostu</i>						
VV		(4+4)*4			32,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	221,400	45,00	9 963,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmulů z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	221,400	85,00	18 819,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti						
D		2	Zakládání				56 000,00	
9	K	213311111	Polštáře zhuťné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	32,000	1 750,00	56 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Polštáře zhuťné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 63 - 125 mm						
P		<i>Poznámka k položce: výplň odvodňovacího péra</i>						
D		5	Komunikace pozemní				295 200,00	
6	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	492,000	370,00	182 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm						
VV		410*1,2			492,000			
5	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	492,000	230,00	113 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm						
VV		410*1,2			492,000			
D		998	Přesun hmot				45 304,00	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	475,463	95,28	45 304,00	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						