




Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební akci:

„KŘP-Úsk – UL, Božtěšice, Petrovická 172, 174 – stavební rekonstrukce sklepních prostor pro novou technologickou místnost“

I.

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo - ulice, číslo:	Lidické nám. 899/9
Sídlo - PSČ, město:	401 79 Ústí nad Labem 2
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Pasecký, investiční referent správy nemovitého majetku KŘP-U
Ve věcech výstavby datové infrastruktury oprávněn jednat:	plk. Mgr. Jaroslav Faturik, vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Telefon:	
E-mail:	

dále jen „objednatel“

a

Název:	Zdeněk Hlaváček
Sídlo:	Husovo náměstí 12, 403 17 Chabařovice
Živnostenský rejstřík:	č.j. ŽO/8733/2013/Di/3 vydané Magistrátem města Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	442 58 437
Daňové identifikační číslo:	CZ6212291459
Banka:	Poštovní spořitelna
Číslo účtu / kód banky:	
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Zdeněk Hlaváček
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Jakub Dvořák
Kontaktní adresa:	Husovo náměstí 12, 403 17 Chabařovice
Telefon/fax:	
E-mail:	

dále jen „zhotovitel“

V souladu s ust. čl. XIV odst. 1 smlouvy o dílo č. j. KRPU-225585-15/ČJ-2016-0400VZ ze dne 21. listopadu 2016, kde předmětem plnění je stavební rekonstrukce sklepních prostor pro novou technologickou místnost Krajského ředitelství police Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

II.

Smluvní strany se dohodly, že na základě změnového listu č. 1, jenž je přílohou tohoto dodatku, na změně původně sjednané ceny za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 1 předmětné smlouvy.

Za dílo řádně zhotovené a předané dle předmětné smlouvy a tohoto dodatku objednatel zaplatí zhotoviteli celkem cenu díla ve výši:

cena díla bez DPH: 4 184 714,41 Kč

DPH 21%: 878 790,02 Kč

cena díla s DPH: 5 063 504,43 Kč

III.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 4 předmětné smlouvy. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je stanoven do 31. srpna 2017.


Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Příloha: změnový list

V Ústí nad Labem dne 20.6.17



V Ústí nad Labem dne 29-06-2017

pl
námě
pro ekonomiku



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	Rozpočet - KŘP Úsk-UL, Božtěšice, Petrovická 172, 174 - stavební rekonstrukce sklepních prostor pro novou technologickou místnost
Číslo akce :	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Zhotovitel:	
Projektant:	

Předmět změnového listu

Stavební úpravy, ÚT

Část díla dotčena změnovým listem

Stavební připravenost

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace obsahovala stavební připravenost pro rekonstrukci (viz SoD a projekt)

Nové řešení :

Zdůvodnění změny :

Výše uvedené změny vznikly při samotné realizaci stavebního díla. Tyto skutečnosti nemohl předvídat projektant ani zhotovitel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Není nutné zpracovávat změnu PD - změny budou zapracovány do PD skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu: NE

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH: 605 141,15 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 12 876,00 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 592 265,15 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Zdeněk Hlaváček 	Teta s.r.o. 	plk. Ing. Jiří Šenkýř 
Datum: 24.4.14	Datum: 5.5.2014	Datum: 5.5.2014
		Datum:
		Datum:
		Datum:

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0243	Areál PČR Božtěšice
Objekt:	02	Stavební úpravy pro umístění zálohy dat centra
Rozpočet:	1	Vícepráce, přípočty, odpočty

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Zdeněk Hlaváček	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
Stavební úpravy	140 040,25	-12 876,00
Kabelová šachta	431 087,75	431 087,75
Přeložka dešťového svodu	34 013,15	34 013,15
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		592 265,15

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	592 265,15 CZK
Základní DPH	21 %	124 375,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	716 640,83 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Stavební úpravy	připočty			140 040,25	24
2	Stavební úpravy	odpočty			-12 876,00	-2
3	Kabelová šachta	připočty			431 087,75	73
4	Přeložka dešťového svodu	připočty			34 013,15	6
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
Cena celkem					592 265,15	100

Položkový rozpočet

S:	0243	Areál PČR Božtěšice
O:	02	Stavební úpravy pro umístění zálohy dat centra
R:	1	Vícepráce, přípočty, odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 523,63	
1	319201311	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	126,95000	169,50	21 518,03	RTS 17/1
2	340271415	Zazdívká otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	kus	4,00000	253,00	1 012,00	RTS 17/1
3	340271615	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,24000	4 265,00	1 023,60	RTS 17/1
4	342267111	Obklad sloupů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	m	7,00000	710,00	4 970,00	SOD
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-9 162,94	
5	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	-20,70000	480,00	-9 936,00	SOD
6	416091071	Příplatek za opláštění čela podhledu, š. do 0,5 m	m	2,32500	332,50	773,06	RTS 17/1
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				59 536,41	
7	602021104	Adhézni nátěr stěn nenasákavých povrchů, ručně	m2	8,45000	55,00	464,75	RTS 17/1
8	611403399	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech	m2	0,81000	352,50	285,53	RTS 17/1
9	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,05000	319,00	334,95	RTS 17/1
10	611401111	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2	kus	24,00000	161,00	3 864,00	RTS 17/1
11	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	20,70000	177,00	3 663,90	RTS 17/1
12	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	126,95000	190,50	24 183,98	RTS 17/1
13	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	25,00000	194,50	4 862,50	RTS 17/1
14	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	180,80000	121,00	21 876,80	RTS 17/1
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 445,00	
15	631312121	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,50000	2 890,00	1 445,00	RTS 17/1
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-1 050,00	
16	962086111	Bourání přiček z plynosilikátu a siporexu tl.15 cm	m2	18,90000	100,00	1 890,00	SOD
17	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	-28,00000	105,00	-2 940,00	SOD
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 956,31	
18	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	13,04206	150,00	1 956,31	SOD
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 558,00	
19	722172912	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	2,00000	365,00	730,00	RTS 17/1
20	722170921	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 20x1/2	kus	2,00000	229,00	458,00	RTS 17/1
21	722171932	Výměna trubky, tvarovky plastové D 20 mm	kus	2,00000	185,00	370,00	RTS 17/1
Díl:	730	Ústřední vytápění				23 265,80	
22	735494811	Vypuštění vody z otopného systému	hod	4,00000	250,00	1 000,00	RTS 17/1
23	733161905	Propojení měděného potrubí D 28 mm	kus	2,00000	151,00	302,00	RTS 17/1
24	733161904	Propojení měděného potrubí D 22 mm	kus	2,00000	141,50	283,00	RTS 17/1
25	733165012	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje	kus	18,00000	91,50	1 647,00	RTS 17/1
26	733165013	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 2 spoje	kus	42,00000	116,50	4 893,00	RTS 17/1
27	733165023	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 3 spoje	kus	14,00000	175,00	2 450,00	RTS 17/1
28	733165003	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 1 spoj	kus	20,00000	61,90	1 238,00	RTS 17/1
29	734209116	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	2,00000	108,00	216,00	RTS 17/1
30	734209117	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	2,00000	142,00	284,00	RTS 17/1
31	19633008	Koleno 90° 28mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	42,00000	39,20	1 646,40	SOD
32	19633007	Koleno 90° 22mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	18,00000	15,80	284,40	SOD
33	1963302813	T-kus 28x22x28, redukovaný	kus	6,00000	117,00	702,00	SOD
34	1963302812	T-kus 28x15x22, redukovaný	kus	8,00000	165,00	1 320,00	SOD
35	1963302854	Přechod na Cu s konci na vnitř.pájení, 28x1",red	kus	8,00000	41,00	328,00	SOD
36	1963302855	Přechod na Cu s konci na vnitř.pájení, 28x5/4",red	kus	12,00000	126,00	1 512,00	SOD
37	551100023	Kohout kulový 5/4"	kus	2,00000	420,00	840,00	RTS 17/1
38	551100034	Kohout kulový 6/4"	kus	2,00000	456,00	912,00	RTS 17/1
39	733190106	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	60,00000	6,80	408,00	RTS 17/1

40	735191910	Napuštění vody do otopného systému	hod	4,00000	250,00	1 000,00	RTS 17/1
41	735191905	Odvzdušnění otopných těles	hod	8,00000	250,00	2 000,00	RTS 17/1
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				10 640,00	
42	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	28,00000	380,00	10 640,00	SOD
Díl:	783	Nátěry				8 678,61	
43	777695113	Nátěry bezprašné podlah a stropů betonových 1x Sokratem	m2	173,92000	49,90	8 678,61	RTS 17/1
Díl:	784	Malby				828,00	
44	784442001	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m	m2	20,70000	40,00	828,00	SOD
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				945,43	
45	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,57570	150,00	236,36	SOD
46	979981101	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,57570	150,00	236,36	SOD
47	979990101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,57570	300,00	472,71	SOD

Celkem bez DPH

127 164,25

Celkem odpočty

-12 876,00

Položkový rozpočet

S:	0243	Areál PČR Božtěšice
O:	01	Kabelová šachta
R:	1	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				310 267,62	
1	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	21,20000	102,10	2 164,52	RTS 17/I
2	460030073	Bourání živíčních povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	27,93000	213,30	5 957,47	RTS 17/I
3	113107515	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.15 cm	m2	27,93000	217,60	6 077,57	RTS 17/I
4	113107510	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.10 cm	m2	27,93000	155,80	4 351,49	RTS 17/I
5	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	55,86000	304,00	16 981,44	RTS 17/I
6	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	55,86000	15,20	849,07	RTS 17/I
7	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	29,30000	567,20	16 618,96	RTS 17/I
8	131201209	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž. jam v hor.3	m3	29,30000	37,10	1 087,03	RTS 17/I
9	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	85,16000	393,30	33 493,43	RTS 17/I
10	130901121	Bourání konstrukcí z betonu v vykopávkách	m3	5,06000	4 189,50	21 198,87	RTS 17/I
11	138601201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7	m3	2,64000	5 807,40	15 331,54	RTS 17/I
12	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,92000	1 051,70	8 329,46	RTS 17/I
13	132401401	Hloubený výkop pod základy v hor.5	m3	2,47500	3 625,20	8 972,37	RTS 17/I
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	55,86000	68,40	3 820,82	
15	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 m	m3	37,22000	115,00	4 280,30	
16	161101652	Vytažení výkopku, hor 5-7, hl.do 4 m	m3	10,17500	490,20	4 987,79	
17	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	103,25000	185,70	19 173,53	RTS 17/I
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	103,25000	242,30	25 017,48	RTS 17/I
19	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	93,08000	247,00	22 990,76	RTS 17/I
20	199000003	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	17,15800	313,50	5 379,03	RTS 17/I
21	979990113	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	9,21600	1 140,00	10 506,24	RTS 17/I
22	460400062	Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do.2-4 m, jáma půdorysu do 16 m2, hl. 3 m	kus	1,00000	6 141,80	6 141,80	RTS 17/I
23	15181200.R	Pronájem pažic.boxu magnum dl.5m, š.4m, hl.3 m	den	90,00000	250,00	22 500,00	RTS 17/I
24	460400162	Odstranění pažení z jámy do 16 m2, hloubky do 4 m, jáma půdorysu do 16 m2, hl. 3 m	kus	1,00000	1 812,60	1 812,60	RTS 17/I
25	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	T	80,43800	460,80	37 065,83	RTS 17/I
26	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	83,79000	61,80	5 178,22	RTS 17/I
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				54 574,08	
27	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,47500	1 257,80	3 113,06	RTS 17/I
28	275313621	Beton základových konstrukcí prostý C 20/25	m3	22,11000	2 327,50	51 461,03	RTS 17/I
Díl:	5	Komunikace				41 552,07	
29	919735113	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,00000	102,10	2 246,20	RTS 17/I
30	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	30,09000	194,80	5 861,53	RTS 17/I
31	566905111	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	4,51400	2 090,00	9 434,26	RTS 17/I
32	573211111	Postřik živíčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	30,09000	12,00	361,08	RTS 17/I
33	572713111	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	4,51500	1 900,00	8 578,50	RTS 17/I
34	572 753 111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6,01800	2 150,00	12 938,70	RTS 17/I
35	599142111	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	22,00000	96,90	2 131,80	RTS 17/I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 543,98	
36	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	229,74329	54,60	12 543,98	RTS 17/I
37		Spojky plastových chrániček	ks	8,00000	515,00	4 120,00	
38		Kamerové zkoušky chrániček plastových	ks	2,00000	4 015,00	8 030,00	

Celkem bez DPH

431 087,75

Položkový rozpočet

S:	0243	Areal PČR Božtěšice
O:	03	Přeložka dešťového svodu
R:	1	Nabídkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava	
Díl:	1	Zemní práce				22 424,35		
	1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	12,00000	107,50	1 290,00	RTS 17/1
	2	460030073	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	6,00000	224,50	1 347,00	RTS 17/1
	3	113107515	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.15 cm	m2	6,00000	235,50	1 413,00	RTS 17/1
	4	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,50000	320,00	2 400,00	RTS 17/1
	5	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,50000	4 875,00	2 437,50	RTS 17/1
	6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,80000	195,50	1 915,90	RTS 17/1
	7	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	9,80000	166,50	1 631,70	RTS 17/1
	8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,90000	260,00	2 314,00	RTS 17/1
	9	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	1,80000	1 200,00	2 160,00	RTS 17/1
	10	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,80000	1 057,00	845,60	RTS 17/1
	11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovému frakce 0 - 22 mm	m3	0,80000	921,00	736,80	RTS 17/1
	12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,90000	101,50	598,85	RTS 17/1
	13	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00000	52,00	260,00	RTS 17/1
	13	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	T	10,60000	290,00	3 074,00	RTS 17/1
Díl:	5	Komunikace				7 345,00		
	14	564851111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00000	158,00	948,00	RTS 17/1
	15	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	5,00000	332,00	1 660,00	RTS 17/1
	15	577152113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm	m2	6,00000	332,00	1 992,00	RTS 17/1
	16	577182126	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 9 cm	m2	6,00000	457,50	2 745,00	RTS 17/1
Díl:	8	Trubní vedení				3 236,84		
	17	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00000	22,40	134,40	RTS 17/1
	18	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	2,00000	181,50	363,00	RTS 17/1
	19	28611152.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000	kus	2,00000	338,00	676,00	RTS 17/1
	20	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 160	kus	2,00000	60,10	120,20	RTS 17/1
	21	28650661	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	2,00000	88,10	176,20	RTS 17/1
	22	877313122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 160	kus	1,00000	102,50	102,50	RTS 17/1
	23	28650621	Přesuvka kanalizační PVC DN 160, hladká, hrdlovaná, červenohnědá, dl. 190 mm	kus	1,00000	252,00	252,00	RTS 17/1
	24	877355121	Výřez a montáž napojení potrubí DN 160 do stávající šachty	kus	1,00000	348,50	348,50	RTS 17/1
	25	721170967	Propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	1,00000	406,50	406,50	RTS 17/1
	26	892855112	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	6,00000	108,50	651,00	RTS 14/1
	27	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,05613	116,50	6,54	RTS 17/1
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 006,96		
	28	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	17,51227	57,50	1 006,96	RTS 17/1

Celkem bez DPH

34 013,15