

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část: SO 01/2

na měsíc: **Duben 2024**
 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 27.02.2024

TO Studénka

NUTNO DODRŽET

| Č.p. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Množství celkem | Cena bez VRN | Žst./ trat' | Kolej / výhybka | Provoz / výluka (datum) | Zajištění výluky / datum, od -do | | poznámka |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 2TK Studénka - Jistebník km 248,850 - 249,300, přejezd P6503 | | | | | | | 21.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 456 | 5913035010 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 462 | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 856 | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 876 | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| 877 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 248,850 - 249,300, P6503 |
| | | ASP, Pluh, druhá ASP pro termín 23. 4. 2024 | | | | | | | | | | |
| | | 2TK Studénka - Jistebník km 250,200 - 250,600, P6504 | | | | | | | 21.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 456 | 5913035010 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 462 | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |

| Č.p. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Množství celkem | Cena bez VRN | Žst./ trat' | Kolej / výhybka | Provoz / výluka (datum) | Zajištění výluky / datum, od -do | | poznámka |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 856 | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,200 - 250,600, P6504 |
| | | 2TK Studénka - Jistebník km 250,900 - 252,065, P6505 | | | | | | | 21.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 456 | 5913035010 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 462 | 5913040010 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek | m | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| 856 | 9902300400 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km | t | | | | Studénka - Jistebník | 2TK | 21.04.2024 | 7:10 - 13:50 | | km 250,900 - 252,065, P6505 |
| | | 2TK Suchdol - Studénka km 236,200 - 237,700 (výběh do P6497) | | | | | | | 22.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 236,200 - 237,700 |

| Č.p. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Množství celkem | Cena bez VRN | Žst./ trat' | Kolej / výhybka | Provoz / výluky (datum) | Zajištění výluky / datum, od -do | | poznámka |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| | | 2TK Suchdol - Studénka km 239,100 - 239,900 | | | | | | | 22.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejistě pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 239,100 - 239,900 |
| | | 2TK Suchdol - Studénka km 240,800 - 241,400 | | | | | | | 22.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejistě pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 2TK | 22.04.2024 | 7:00 - 17:00 | | km 240,800 - 241,400 |
| | | 1TK Suchdol - Studénka km 233,800-236,695 | | | | | | | 23.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |

| Č.p. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Množství celkem | Cena bez VRN | Žst./ trat' | Kolej / výhybka | Provoz / výluka (datum) | Zajištění výluky / datum, od -do | | poznámka |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 233,800-236,695 |
| | | 1TK Suchdol - Studénka km 238,050- 238,850 | | | | | | | 23.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 238,050- 238,850 |
| | | 1TK Suchdol - Studénka km 240,800- 241,700 | | | | | | | 23.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 644 | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 645 | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |

| Č.p. | Kód položky | Popis | MJ | Cena jednotková | Množství celkem | Cena bez VRN | Žst./ trat' | Kolej / výhybka | Provoz / výluka (datum) | Zajištění výluky / datum, od -do | | poznámka |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------|
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 240,800- 241,700 |
| | | 1TK Suchdol - Studénka km 242,100- 242,400 | | | | | | | 23.04.2024 | | | |
| 73 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 277 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 640 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 641 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 646 | 7592007162 | Demontáž balízy z upevňovací sady | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 647 | 7592005162 | Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovač (Clamp, Vortok apod) | kus | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 658 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |
| 855 | 9902300300 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km | t | | | | Suchdol - Studénka | 1TK | 23.04.2024 | 7:00 - 16:45 | | km 242,100- 242,400 |

VRN

| | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 11 | 033121011 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 | % | | |
| 12 | 033121021 | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trat' nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 | % | | |
| 6 | 024101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | | |

celkem:

| | |
|---------------------|---------------------|
| celková cena | 2 284 307,85 |
|---------------------|---------------------|