

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.17 Oprava mostu v km 64,812 trati Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jívní zh
Objekt: SO 01 - Most v km 64,812
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo)(viaZETOR H.B) - Pardubice-Rosice nad Labem-jívní zh

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							
1	5	460031212	Štěpkování keřového porostu průměru kmínku do 5 cm hustého při elektromontážích s odvozem	m2	200,000		
HSV Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace pozemní							
2		5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	200,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3		628613224	Protikorozní ochrana OK mostu IV.tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace	m2	24,064		
			(3*10*0,3)+(3*12*0,3)"madla"		19,800		
			11*(1,1*0,3) "sloupky"		3,630		
			11*(0,24*0,24) "tabule pod sloupky"		0,634		
			Součet		24,064		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4		911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	22,000		
			10+12		22,000		
5		911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	22,000		
			10+12		22,000		
6		13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0,553		
			(3*10000/1000*6,4/1000*1,03)+(3*12000/1000*6,4/1000*1,03) "6 madel"		0,435		
			11*1080/1000*9,66/1000*1,03 "11 sloupků"		0,118		
			Součet		0,553		
7		13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,053		
			Hmotnost 117,75 kg/m ²				
			11*240/1000*240/1000*80/1000*1,05		0,053		
8		451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2	0,744		
			podlité patek zábradlí				
			11*0,26*0,26		0,744		
9		451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm	m2	0,744		
			podlité patek zábradlí				
			11*0,26*0,26		0,744		
10		938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	75,000		
11		938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křidel ručně	m3	10,000		
			20*1*0,5		10,000		
12		938903211	Vysekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	60,000		
13		985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty objemu do 1 m3	m3	4,400		
			4*2*0,55 "použit původní kámen"		4,400		
14		985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	60,000		
997 Přesun sutě							
15		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	9,600		
16		997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	9,600		
			50*0,08*2,4 "spojovací hmota ze spár"		9,600		
17		997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	8,768		
18		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	8,768		
998 Přesun hmot							
19		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	8,768		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH							
20		030001000	Zařízení staveniště	%			
21		060001000	Územní vlivy	%			
22		70001000	Provozní vlivy	%			

Celkem

508 348,06