



Firma:

Rekapitulace ceny

**Stavba: RP0071 - Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení
7,907 - 8,637 km v Bechyni**

Celková cena bez DPH: 4 800 000,00
Celková cena s DPH: 5 808 000,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 102	Chodníky	4 159 790,00	873 555,90	5 033 345,90
SO 701	Čekárna	191 947,00	40 308,87	232 255,87
SO	Sadové úpravy	448 263,00	94 135,23	542 398,23



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: RP0071 Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v Bechyni
Objekt: SO Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v Bechyni
Rožpočet: SO 102 Chodníky

SO 102 4 159 790,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenná soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU NESTMELENÉ VRSTVY odkopávky : 700,54*1,8 = 1260,972 [A] ryhy : 13,5*1,8 = 24,300 [B] Celkové množství = 1285,272 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 285,272	30,00	38 558,16	
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON betonové dlaždice : 684*0,1*2,2 = 150,480 [A] betonová dlažba : 252*0,1*2,2 = 55,440 [B] beton : 22*0,15*2,2 = 7,260 [C] vytrhané obrubníky : 818*0,1*2,2 = 179,960 [D] Celkové množství = 393,140 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	393,140	200,00	78 628,00	
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU KAMEN 26,18*2,2 = 57,596 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	57,596	100,00	5 759,60	
4	113158	1	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM planimetrováno : 22*0,15 = 3,300 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,300	700,00	2 310,00	931 617,54
5	11321R		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO položka zahrnuje : - doprava na mezikládku a zpět - nakládání pod chodníky, planimetrováno : 1664*0,1 = 166,400 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	166,400	208,00	34 611,20	
6	11328R		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC š. do 200mm : 17 = 17,000 [A] Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, vč. dopravy na skládku, uložení na skládku a poplatek za skládku.	m	17,000	180,00	3 060,00	
7	113488		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM betonová dlažba : 252*0,1 = 25,200 [A] betonové dlaždice : 684*0,1 = 68,400 [B] Celkové množství = 93,600 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	93,600	480,00	44 928,00	
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM měřeno ze situace : 818 = 818,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	818,000	70,00	57 260,00	
9	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA do 20km : 818*0,1*2,2*15 = 2699,400 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a pořádkové vzdálenosti [km].	tkm	2 699,400	43,00	116 074,20	
10	113531R		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM měřeno ze situace : 135 = 135,000 [A] Položka zahrnuje : - vybourání obrubníku - očištění obrubníku - odvoz obrubníku na skládku stavebníka - odvoz suti na skládku včetně poplatku na skládku.	M	135,000	90,00	12 150,00	
11	113723		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM na skládku města planimetrováno : chodníky a živé plochy mimo silnici : 702*0,1 = 70,200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	70,200	332,00	23 306,40	
12	12110R		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY planimetrováno : 1792*0,10 = 179,200 [A] položka zahrnuje : - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - doprava na mezikládku a zpět - nakládání	M3	179,200	300,00	53 760,00	
13	123738		ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM planimetrováno : pod stávajícími chodníky po úroveň pláně : 1366*0,1 = 136,600 [A] ve vegetačních plochách po úroveň pláně : 481*0,2 = 96,200 [B] ve sjezděch - zesílená konstrukce : 560*0,12 = 67,200 [C] pro opěrnou zdičku : 46*0,9*1,1 = 45,540 [D] výměna zemin v aktivní zóně : 1942*0,2 = 388,400 [E] Celkové množství = 733,940	M3	733,940	320,00	234 860,80	

		<ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek - pážení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 					
14	132738	HLBOUENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAM I NEPÁŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	13,500	360,00	4 860,00	
		<p><i>měřeno ze situace :</i> <i>přípojky vpustí : 27*1*0,5 = 13,500 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopček v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek - pážení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce C.0141** 					
15	171101	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	46,900	88,00	4 127,20	
		<p>zásyp nebo násyp budoucích vegetačních ploch vhodnou zeminou ze stavby</p> <p><i>planimetrováno :</i> <i>vegetační plochy v místě stávajících chodníků : 73*0,2 = 14,600 [A]</i> <i>vegetační plochy v místě stávající vozovky : 55*0,3 = 16,500 [B]</i> <i>vegetační plochy mezi zídka a chodníkem : 79*0,2 = 15,800 [C]</i> <i>Celkové množství = 46,900</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vližením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložště a v uložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
16	171105	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS	M3	166,400	102,00	16 972,80	
		<p><i>vytěženo kamenivo do aktivní zóny : 166,4 = 166,400 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vližením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání spyaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování uložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložště a v uložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
17	17120	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	700,540	30,00	21 016,20	
		<p><i>odkopávky : 733,94 = 733,940 [A]</i> <i>rýhy : 13,5 = 13,500 [B]</i> <i>bez zemín do zásypů : 46,9 = 46,900 [C]</i> <i>Celkové množství = 700,540</i></p>					

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podlaží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
18	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	222,000	862,00	191 364,00	
		<p><i>ŠD 0/125, zhutnění min. 100% PS</i> <i>do okružní zóny, planimetrováno : 1942*0,2 = 388,400 [A]</i> <i>bez vytěžených šterákových : -166,4 = -166,400 [B]</i> <i>Celkové množství = 222,000</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jím a prohlubni v podlaží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podlaží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
19	17581	OBSPV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,990	726,00	7 252,74	
		<p><i>přípojky vpusti : 27*1*0,37 = 9,990 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jím a prohlubni v podlaží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podlaží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 					
20	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I.	M2	1 942,000	16,00	31 072,00	
		<p><i>pod chodníky, planimetrováno : 1942 = 1942,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>					
21	18130	ÚPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	1 297,000	8,00	10 376,00	
		<p><i>pod ornice : 1297 = 1297,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů</p>					
22	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1 297,000	20,00	25 940,00	
		<p>tl. 0,14m</p> <p><i>planimetrováno : 1297 = 1297,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 					
23	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 297,000	28,00	36 316,00	
		<p><i>planimetrováno : 1297 = 1297,000 [A]</i></p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>					
	2	Základy				147 253,99	
24	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	7,248	1 054,00	7 639,39	
		<p><i>frakce 16/32</i> <i>drenáže : 45,3*0,4*0,4 : = 7,248 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>					
25	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	90,600	35,00	3 171,00	
		<p>filtrální, min.250g/m²</p> <p><i>drenáže : 45,3*2 = 90,600 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nesapořítávají se do výměry)</p>					
26	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	23,103	5 800,00	133 997,40	
		<p>beton C25/30 XF2</p> <p><i>pod opěrnou zdí (délka x šířka x výška) : 45,3*0,6*0,85 = 23,103 [A]</i></p>					

		<p>do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtahu, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zhotovení nepropustného, mrázuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvěřovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtahu a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtahu, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - příprava zřízení spojovací vrstvy u základů, 					
27	875272	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	45,300	54,00	2 446,20	
		<p>45,3 = 45,300 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun naho potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chřínících - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 					
	3	Svislé konstrukce				231 704,80	
28	31722R	RÍMSY Z KAMENIC VYROBKŮ	M3	2,002	58 000,00	116 116,00	
		<p>kamenné desky 50/44/10cm : 45,5*0,44*0,10 = 2,002 [A]</p> <p>Položka zahrnuje dodání převedaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyvedení do převedaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy a potřebného ležení.</p>					
29	327212	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,376	13 800,00	115 588,80	
		<p>beton C25/30 XF4</p> <p>Opěrná zídka, délka 45,3m (plocha zdi x tloušťka) : 20,94*0,4 = 8,376 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku převedané malty, spárování.</p>					
	4	Vodorovné konstrukce				17 010,00	
30	43419R	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ	M	1,300	2 500,00	3 250,00	
		<p>1,3 = 1,300 [A]</p> <p>Položka zahrnuje rozebrání stávajících kamenných (nebo prefabrikovaných) stupňů, manipulaci, jejich očištění, případně vyspravení, doplnění původního podkladu a osazení do nové polohy.</p>					
31	43419R 1	ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ	M3	5,600	1 800,00	10 080,00	
		<p>4*1,4 = 5,600 [A]</p> <p>Položka zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - vybourání schodišťových stupňů - očištění schodišťových stupňů - odvoz schodišťových stupňů na skládku města - odvoz sutí na skládku včetně poplatku na skládce. 					
32	43419R 2	ODSTRANĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	18,400	200,00	3 680,00	
		<p>8*2,3 = 18,400 [A]</p> <p>Položka zahrnuje</p> <ul style="list-style-type: none"> - vybourání schodišťových stupňů - očištění schodišťových stupňů - odvoz schodišťových stupňů na skládku města - odvoz sutí na skládku včetně poplatku na skládce. 					
	5	Komunikace				1 862 217,80	
33	56142	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 100MM	M2	560,000	248,00	138 880,00	
		<p>ve siazdech, planimetrováno : 560 = 560,000 [A]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle převedaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v převedané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úprava napojení, ukončení</p> <p>- úprava dilatačních spar včetně převedané výtahu</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje úpravu povrchu kryty</p>					
34	56331R	MLATOVÁ KONSTRUKCE	M2	5,000	360,00	1 800,00	
		<p>kolem stromů : 5 = 5,000 [A]</p> <p>- dodání kameniva převedané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v převedané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
35	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	1 839,000	183,20	336 904,80	
		<p>planimetrováno :</p> <p>chodníky : 1813 = 1813,000 [A]</p> <p>okapové chodníčky : 10 = 10,000 [B]</p> <p>pod kamennými kastkami u opěrné zidky : 16 = 16,000 [C]</p> <p>celkové množství = 1839,000</p> <p>- dodání kameniva převedané kvality a zrnitosti</p> <p>- rozprostření a zhutnění vrstvy v převedané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
36	58222	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	16,000	1 880,00	30 080,00	
		<p>podél opěrné zidky, planimetrováno : 16 = 16,000 [A]</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané pokládání vrstvy a převedané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
37	58222R	DLÁŽDENÉ KRYTY Z KAMENNÝCH ODSEKŮ	M2	138,000	1 245,00	171 810,00	
		<p>planimetrováno : 138 = 138,000 [A]</p>					

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedené lože v tloušťce převedené dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
38	582312		DLAŽEÑNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	245,000	1 350,00	330 750,00
			<p><i>planimetrováno : 245 = 245,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
39	58242		DLAŽEÑNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	M2	13,000	5 750,00	74 750,00
			<p><i>planimetrováno :</i> <i>kamenné desky 40x40x6cm : 4 = 4,000 [A]</i> <i>kamenné desky 50/20/10cm : 9 = 9,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 13,000</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
40	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	842,000	491,00	413 422,00
			<p><i>planimetrováno :</i> <i>chodníky : 794 = 794,000 [A]</i> <i>opapové chodníčky : 8 = 8,000 [B]</i> <i>chodník Libušina (dlažba 20x20cm) : 40 = 40,000 [C]</i> <i>Celkové množství = 842,000</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
41	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	469,000	540,00	253 260,00
			<p><i>stězdy, planimetrováno : 469 = 469,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
42	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	14,000	511,00	7 154,00
			<p><i>podél nástupní hrany : 4 = 4,000 [A]</i> <i>chodník Libušina (dlažba 20x20cm) : 10 = 10,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 14,000</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
43	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	35,000	642,00	22 470,00
			<p><i>planimetrováno : 35 = 35,000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
44	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	69,000	653,00	45 057,00
			<p><i>planimetrováno : 56 = 56,000 [A]</i> <i>umělicí vodící linie : 13 = 13,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 69,000</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedané lože v tloušťce převedané dokumentací a pro převedanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				

45	58261CR	KRYTY Z KAMENNÉ DLAŽBY RELIÉF TL 80MM DO LŐZE Z KAM	M2	6,000	5 980,00	35 880,00		
		<p><i>planimetrováno : 6 = 6,000 [A]</i></p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro převedené lože v tloušťce převedené dokumentací a pro převedanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle převedaného technologického předpisu včetně převedané podkladní vrstvy a převedané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>						
		9				76 444,00		
46	87434	POTRUBÍ Z TRUB PPLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	27,000	1 020,00	27 540,00		
		<p><i>připojky vpustí min.SN8 : 27 = 27,000 [A]</i></p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</p> <p>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</p> <p>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</p> <p>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapážením i nezapažením a i v kolektorech, chráničkách</p> <p>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>						
47	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	11 410,00	22 820,00		
		<p>- s kalovým prostorem hl.0,5m,</p> <p>- únosnost mříže D400</p> <p>- s košem na bahno</p> <p>- se sifonovým uzávěrem</p> <p>- s odpadem v hloubce cca 1,20m</p> <p>- podsvět</p> <p><i>2 = 2,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>- dodávku a osazení převedaných dílů včetně mříže</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,</p> <p>- převedané podkladní konstrukce</p>						
48	897543R	VPUSTĚ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	2,000	7 442,00	14 884,00		
		<p><i>u opěrné zidky : 2 = 2,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení převedaného dílce včetně mříže a podkladní konstrukce</p>						
49	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 700,00	3 400,00		
		<p><i>2 = 2,000 [A]</i></p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>						
50	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00		
		<p><i>uliční vpustí v ulici Obránců míru : 2 = 2,000 [A]</i></p> <p><i>Celkové množství = 2,000</i></p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>						
51	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00		
		<p><i>4 = 4,000 [A]</i></p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>						
		9				770 596,11		
52	9111C1R	ZABRADLÍ ŘETĚZOVÉ SE SLOUPKY	M	9,000	1 892,00	17 028,00		
		<p><i>9 = 9,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>- odstranění (6 sloupků) vč.řetězu</p> <p>- dopravu na skládku stavebníka</p> <p>- uskladnění</p> <p>- dopravu zpět na stavbu</p> <p>- osazení včetně základových patek z betonu (6 sloupků)</p>						
53	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	442,000	434,00	191 828,00		
		<p><i>měřeno ze situace : 442 = 442,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech převedaných zadávací dokumentací</p> <p>- betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>						
54	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	422,000	496,00	209 312,00		
		<p><i>měřeno ze situace :</i></p> <p><i>ABO 1-15 : 24 = 24,000 [A]</i></p> <p><i>ABO 2-15 : 398 = 398,000 [B]</i></p> <p><i>Celkové množství = 422,000</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech převedaných zadávací dokumentací</p> <p>- betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>						
55	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	318,000	875,00	278 250,00		
		<p><i>KS3 13/20cm</i></p> <p><i>měřeno ze situace : 318 = 318,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech převedaných zadávací dokumentací</p> <p>- betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>						
56	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	7,000	3 540,00	24 780,00		
		<p><i>u garáží : 3 = 3,000 [A]</i></p> <p><i>u č.p. 338 : 1+3 = 4,000 [B]</i></p> <p><i>Celkové množství = 7,000</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>-dodávku a uložení dílců žlabu z převedaného materiálu převedaných rozměrů včetně mříže</p> <p>- spárování, úpravy vtoku a výtoku</p> <p>- nezahrnuje nutné zemní práce, převedané lože, obetonování</p> <p>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</p>						
57	93711R	ODSTRANĚNÍ LAVIČEKY	KUS	7,000	1 500,00	10 500,00		
		<p><i>7 = 7,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- demontáž zařízení</p> <p>- dopravu na místo dle určení stavebníka</p>						
58	93723R	PŘEMÍSTĚNÍ KVĚTINÁČE	KUS	1,000	300,00	300,00		
		<p><i>1 = 1,000 [A]</i></p>						

		Položka zahrnuje: - přemístění na mezikládku - přemístění zpět - veškerou manipulaci					
59	93765R	PŘEMÍSTĚNÍ BOKU NA POPELNICI NA PROVIZORNÍ MÍSTO A ZPĚT I = 1,000 [A]	KUS	1,000	1 946,11	1 946,11	
		Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, přeepsaného zadávací dokumentací - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - přeepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku					
60	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MCS ODVOZEM DO ŽOKM 77*0,4*0,85 = 26,180 [A]	M3	26,180	1 400,00	36 652,00	
		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

RP0071

Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v
Bechyni

SO 701

191 947,00

Objekt:

SO

Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v
Bechyni

Rozpočet:

SO 701

Čekárna

1	2	3	4	5	6	Cena		9
						7	8	
	9		Ostatní konstrukce a práce				191 947,00	
1	93767R		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000	191 947,00	191 947,00	

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací
- montáž, osazení a dodávku lavičky
- montáž, osazení a dodávku okapových svodů a uzemnění
- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

**Soupis prací objektu**

Firma:

Stavba: RP0071 Rekonstrukce komunikace III/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v Bechyni
 Objekt: SO Rekonstrukce komunikace III/135 ve staničení 7,907 - 8,637 km v Bechyni
 Rozpočet: SO Sadové úpravy

SO	448 263,00
----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zemní práce				424 639,00	
1	02650540		keře a trvalky mix do 0,5 m	m2	30,000	450,00	13 500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 30,000000 = 30,000 [A]$					
2	10321100		zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,900	1 650,00	6 435,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 7,8 * 0,5 * \text{Přepočtené koeficientem množství} \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 3,900000 = 3,900 [A]$					
3	111212351		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmeně do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,000	250,00	2 000,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 8,000000 = 8,000 [A]$					
4	112151311		Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmeně a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	6,000	3 900,00	23 400,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
5	112151313		Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmeně a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 3,000000 = 3,000 [A]$					
6	112151314		Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmeně a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	4,000	5 400,00	21 600,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 4,000000 = 4,000 [A]$					
7	112151315		Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmeně a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 1,000000 = 1,000 [A]$					
8	112151316		Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmeně a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 1,000000 = 1,000 [A]$					
9	112155215		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmeně do 300 mm	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
10	112155221		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	7,000	1 050,00	7 350,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 7,000000 = 7,000 [A]$					
11	112155225		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmeně přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 2,000000 = 2,000 [A]$					
12	112155315		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	8,000	1 300,00	10 400,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 8,000000 = 8,000 [A]$					
13	112251101		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	480,00	2 880,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
14	112251102		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	800,00	5 600,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 7,000000 = 7,000 [A]$					
15	112251103		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 2,000000 = 2,000 [A]$					
16	112251104		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 1,000000 = 1,000 [A]$					
17	132151101		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6,000	650,00	3 900,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
18	162201401		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
19	162201402		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 7,000000 = 7,000 [A]$					
20	162201403		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 500 do 700 mm	kus	2,000	250,00	500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 2,000000 = 2,000 [A]$					
21	162201411		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
22	162201412		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 7,000000 = 7,000 [A]$					
23	162201413		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	250,00	500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 2,000000 = 2,000 [A]$					
24	162201421		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 6,000000 = 6,000 [A]$					
25	162201422		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	
			$\langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle \langle \text{v} \rangle 7,000000 = 7,000 [A]$					
26	162201423		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	250,00	500,00	

54	58333674	kamenivo tříděné hrubě frakce 16/32	t	16,000	990,00	15 840,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 16,000000 = 16,000 [A]$							
55	60591252	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný půlemý D 8cm dl 1,5m	kus	33,000	180,00	5 940,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 33,000000 = 33,000 [A]$							
56	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	33,000	210,00	6 930,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 11 \cdot 3 \cdot \text{Přepočtené koeficientem množství} / \langle t \rangle \cdot \langle r \rangle \cdot \langle v \rangle \cdot 33,000000 = 33,000 [A]$							
57	61894008	bílý elastický ochranný nátěr kmene	kg	1,000	210,00	210,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 1,000000 = 1,000 [A]$							
58	61894009	průvazec jutosvý/kakosový, 7/22	m	16,500	250,00	4 125,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 16,500000 = 16,500 [A]$							
59	61894011	PE chránička paty kmene	ks	11,000	450,00	4 950,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 11,000000 = 11,000 [A]$							
60	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	157,000	65,00	10 205,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 130,833 \cdot 1,2 \cdot \text{Přepočtené koeficientem množství} / \langle t \rangle \cdot \langle r \rangle \cdot \langle v \rangle \cdot 157,000000 = 157,000 [A]$							
61	RMAT0001	Tilia cordata 'Roelvo', OK14-16, ZB	kus	8,000	8 890,00	71 120,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 8,000000 = 8,000 [A]$							
62	RMAT0002	Quercus coccinea, OK14-16, ZB	kus	3,000	14 550,00	43 650,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 3,000000 = 3,000 [A]$							
9						1 824,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
63	191726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	48,000	38,00	1 824,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 48,000000 = 48,000 [A]$							
997						1 800,00	
Přesun sutě							
64	997221658	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z rostlinných pletiv zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	6,000	300,00	1 800,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 6,000000 = 6,000 [A]$							
VRN1						20 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce							
65	12303000	Geodetické práce po vystavbě	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 1,000000 = 1,000 [A]$							
66	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	
$\langle v \rangle = \langle v \rangle \cdot 1,000000 = 1,000 [A]$							