

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1/2024/ŠIK
Nabídková cena za opravu chodby v přízemí budovy Dětského centra v Plzni , Na Chmelnicích 6, Plzeň
Duben – 2024

Popis opravy :

Na základě prohlídky opravy chodby si Vám dovoluujeme předložit naše řešení opravy chodby. Jedná se o demontážní práce na dřevěném obložení chodby. Jestli je pod stávajícím obložением keramický nebo emailový sokl, musí se provést jeho odsekání nebo úprava pod nový obklad. Způsob provedení se uvidí po demontáži. Určené rozvody – kabeláž slaboproudu se zaseká do zdí. Co půjde . V prostoru nad vstupními dveřmi do izolace se provede SDK předstěna. V prostoru se provede snížený kazetový strop .Do stropu se osadí nová světla. Dále se musí se změnou stropu provést osazení požárního čidla na kazetu stropu. Další předstěna bude přes kanalizační potrubí na druhé straně.Omítky se oškrábou a přeštukují. Prostor se vymaluje světlými odstíny. Provede se také nátěr topení. Položí se nové lino. Stavební suť se zlikviduje na řízené skládce. Provozovatelé slaboproudých rozvodů si zasekají svoje rozvody do stěn sami. Důvodem je nepoškození kabeláže.

Nabídková cena :

demontáž obkladů ,stávajících předstěn,krytů topení	5400
demontáž keramických obkladů	3900
likvidace sutě včetně poplatku na skládce za objemný odpad	3500
oškrábání stěn chodby	5200
penetrace pod nové omítky – BASF PGU	5400
SDK konstrukce nad vstupem do pokoje	12540
SDK konstrukce okolo kanalizace u vstupu do kuchyňky	4500
SDK strop snížený,kazety 60/60cm, jemný písek povrch	21000
SDK konstrukce – uzavření dveří do ložnice vč. zvukové izolace	6200
nutné lešení	1200
hrubé omítky rýh	800
přeštukování celého prostoru	28500
nutná doprava	1200
Celkem bez DPH	99340
DPH ve výši 12%	11920,8
Celkem k fakturaci	111261

V Plzni dne 5.3. 2024

Pavel Šik