

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Ratboř, k.č. 1, 2, 3, 3a, 4 - výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5955101006	Kamenivo drčené štěrku frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
4	K	5907050130	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy A	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 3, 3a					
5	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 1					
6	K	5908005125	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar S49, T, A	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		KV7-ZV5		xxx			
	VV		KV7-ZV6		xxx			
	VV		KV3		xxx			
	VV		KV5		xxx			
	VV		sk 2		xxx			
	VV		sk 4		xxx			
7	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 3, 3a					
8	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 3, 3a					
9	K	5906135045	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar A	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 3, 3a					
10	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 3, 3a					
11	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		sk 3, 3a					
12	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		"KV4 do 3SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV4 do 6SK" 0,003		xxx			
	VV		"KV6 do 1SK" 0,024		xxx			
	VV		"KV7 do 2SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV7 do 1SK" 0,038		xxx			
	VV		"KV8" 0,007		xxx			
	VV		"KV3 do 4SK" 0,024		xxx			
	VV		"KV3 do 2SK" 0,025		xxx			
	VV		"KV2 do 1SK" 0,026		xxx			
	VV		"KV2 do 3SK" 0,026		xxx			
	VV		"KV5 do 2SK" 0,026		xxx			
	VV		"KV5 do 4SK" 0,027		xxx			
13	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5906130035	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		"KV4 do 3SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV4 do 6SK" 0,003		xxx			
	VV		"KV6 do 1SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV7 do 2SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV8" 0,007		xxx			
	VV		"KV3 do 4SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV3 do 2SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV2 do 1SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV2 do 3SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV5 do 2SK" 0,005		xxx			
	VV		"KV5 do 4SK" 0,005		xxx			
15	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		"KV6 do 1SK" 0,019		xxx			
	VV		"KV7 do 1SK" 0,038		xxx			
	VV		"KV3 do 4SK" 0,019		xxx			
	VV		"KV3 do 2SK" 0,02		xxx			
	VV		"KV 2 do 1SK" 0,021		xxx			
	VV		"KV2 do 3SK" 0,021		xxx			
	VV		"KV5 do 2SK" 0,021		xxx			
	VV		"KV5 do 4SK" 0,022		xxx			
16	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		"kolej č.2" 0,139		xxx			
	VV		"kolej č.4" 0,182		xxx			
17	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		"kolej č.1" 0,228		xxx			
	VV		"kolej č.2" 0,041		xxx			
	VV		"kolej č.3" 0,243*2		xxx			
	VV		"kolej č.4" 0,041		xxx			

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Ratboř, k.č. 1, 2, 3, 3a, 4 - výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	VV		<i>kolej č.1 mezi ZV7 a KV8 0,130</i>			xxx		
18	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk 4</i>					
19	K	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk 1</i>					
20	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk.2</i>			xxx		
	VV		<i>sk.4</i>			xxx		
	VV		<i>kv5-sk 1,2</i>			xxx		
	VV		<i>KV3</i>			xxx		
21	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk 1</i>			xxx		
	VV		<i>sk 2</i>			xxx		
	VV		<i>sk 3</i>			xxx		
	VV		<i>sk 4</i>			xxx		
	VV		<i>KV7-ZV5</i>			xxx		
	VV		<i>KV2</i>			xxx		
	VV		<i>KV3</i>			xxx		
	VV		<i>kv4</i>			xxx		
	VV		<i>KV5</i>			xxx		
	VV		<i>KV7-ZV6</i>			xxx		
22	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk 4</i>					
23	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk 1</i>			xxx		
	VV		<i>sk 3</i>			xxx		
	VV		<i>sk 2</i>			xxx		
	VV		<i>sk 4</i>			xxx		
24	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>sk 1</i>			xxx		
	VV		<i>sk 3</i>			xxx		
	VV		<i>sk 2</i>			xxx		
	VV		<i>sk 4</i>			xxx		
25	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>vně SK4 km 8,5-8,6, 5x100m</i>					
26	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>mezi SK3 a SK1, 54,8*3m</i>			xxx		
	VV		<i>vně 3SK od v.1 po VP, 155*2m</i>			xxx		
	VV		<i>mezi 1SK a 3SK km 8,85 po návěstidlo, 23*2m</i>			xxx		
	VV		<i>vně 4SK, 33,5*2m</i>			xxx		
	VV		<i>mezi 4SK a 2SK, 132*2m</i>			xxx		
27	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3		xxx	xxx	xxx
28	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2		xxx	xxx	xxx
29	K	5914120010	Demontáž nástupiště úrovněvého sypaného v celé šíři	m		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>"nástupiště mezi 3SK a 1SK" 54,8+95</i>			xxx		
	VV		<i>"nástupiště mezi 1SK a 2SK" 45,3+103,5</i>			xxx		
30	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>"odtěžení vedle 4SK přes 20cm"</i>					
	VV		<i>18*2*0,25</i>			xxx		
	VV		<i>28*3*0,5</i>			xxx		
	VV		<i>44,5*2*0,7</i>			xxx		
	VV		<i>137*3*0,22</i>			xxx		
	VV		<i>"odtěžení zasypávaného příkopu u 4SK"</i>					
	VV		<i>(4*6,5*0,8)*2/3+7,5*2*0,8</i>			xxx		
	VV		<i>"odtěžení vně 3SK od rampy po zarážedlo"</i>					
	VV		<i>87*2*0,25</i>			xxx		
	VV		<i>54*2*0,22</i>			xxx		
31	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku	kus		xxx	xxx	xxx
32	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>výzisk KL</i>			xxx		
	VV		<i>nové kamenivo</i>			xxx		
	VV		<i>šterkodrt 4/8 na stezky</i>			xxx		
	VV		<i>odtěžené zeminy, stezky z mezideponie</i>			xxx		
33	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t		xxx	xxx	xxx
	VV		<i>výzisk KL 30 km</i>			xxx		

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

žst Ratboř, k.č. 1, 2, 3, 3a, 4 - výměna pražců a kolejnic, svařování, úprava GPK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	VV		<i>nové kamenivo</i>			xxx		
	VV		<i>šterkodrt 4/8 na stezky</i>			xxx		
	VV		<i>odtěžené zeminy, stezky z mezideponie</i>			xxx		
34	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>SB3 z Nymburka</i>			xxx		
	VV		<i>dřevěné pražce z Nymburka</i>			xxx		
	VV		<i>dřevěné pražce z Kolína</i>			xxx		
	VV		<i>kolejnice z Kolína</i>			xxx		
	VV		<i>drobný ksuový materiál v MARS bednách z Hradce Králové</i>			xxx		
37		9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>SB3 z Nymburka</i>			xxx		
	VV		<i>dřevěné pražce z Nymburka</i>			xxx		
	VV		<i>dřevěné pražce z Kolína</i>			xxx		
	VV		<i>kolejnice z Kolína</i>			xxx		
	VV		<i>drobný ksuový materiál v MARS bednách z Hradce Králové</i>			xxx		
38	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	VV		<i>SB3 z Nymburka</i>			xxx		
	VV		<i>dřevěné pražce z Nymburka</i>			xxx		
	VV		<i>dřevěné pražce z Kolína</i>			xxx		
	VV		<i>kolejnice z Kolína 30 kusů do Bečvář</i>			xxx		
	VV		<i>drobný ksuový materiál v MARS bednách z Hradce Králové</i>			xxx		
39	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								4 030 401,33

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 21.03.2024

Datum: 21.03.2024