

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školíček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení	Objednatel:	Městská část Brno-střed	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Změna užívání části stavby, opravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Brno Pisárky	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČ/DIČ:	48529303/CZ48529303
Začátek výstavby:	5.6.2017	Konec výstavby:	31.9.2017	Položek:	1231
JKSO:	8013212	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	10.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 249 977,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 094 388,25	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	1 914 994,50	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž	646 051,87			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	64 788,47			Ostatní	0,00
"M"	Montáž	359 580,38			NUS z rozpočtu	0,00
		0,00				
Ostatní materiál		351 139,22				
Přesun hmot a sutí						
ZRN celkem		5 680 918,00				
			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Závazek 0% Závazek 15% Závazek 20%	0 Kč 1 Kč 2 Kč	DPH 15% DPH 20%	5 610 374 Kč 1 152 974 Kč 6 763 348 Kč	5 610 374 Kč 1 152 974 Kč 6 763 348 Kč
Projektant Datum, razítko a podpis	Objednatel Datum, razítko a podpis	Zhotovitel 16. 4. 2017 Datum, razítko a podpis	 PROJEKČNÍ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. Jihlavská 777 619 00 Brno IČ: 48529308 DIČ: CZ 48529308	

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	ZS Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení	Doba výstavby:	Objednatel:	Městská část Brno-střed
Druh stavby:	Změna užívání části stavby, opravy	Začátek výstavby:	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Brno Pisárky	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
JKSO:	8013212	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)				Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem		Celkem	
SO 01B	Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	922 539,05	503 589,64	1 426 108,69		167,75	
SO 01B1	ZTI objektu B	84 924,79	51 500,43	136 425,23		4,03	
SO 01B2	Vzduchotechnika objektu B	22 512,76	7 114,14	29 626,89		0,11	
SO 01B3	Elektrická instalace objektu B						
SO 01B4	Elektrická instalace objektu B						
SO 01C	Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	916 513,98	522 858,13	1 439 392,11		167,75	
SO 01C1	ZTI objektu C	85 239,47	51 591,57	136 831,04		3,98	
SO 01C2	Vzduchotechnika objektu C	22 941,53	7 242,92	30 184,54		0,11	
SO 01C3	Ustřední topení objektu C	101 485,47	35 584,78	137 040,25		0,75	
SO 01C4	Instalace plynového objektu C	5 460,90	9 867,93	15 328,83		0,59	
SO 01C5	Elektrická instalace objektu C						
SO 01C6	Elektrická instalace objektu C						
SO 02.1	Objekt D - Vnitřní stavební úpravy	2 011,31	57 975,14	59 986,45		0,19	
SO 02.2	Elektrická instalace objektu D						
SO 02.3	Zpracování objektu D						
SO 02.4	Vnitroareálová kanalizace	9 926,63	11 483,44	21 410,07		5,51	
SO 02.5	Elektrická instalace objektu D						
SO 03.1	Objekt SO 03 - Vnitřní stavební úpravy						
SO 03.2	Elektrická instalace objektu SO 03						
SO 03.3	Elektrická instalace objektu SO 03						
VORNI	Vedlejší stavební rozpočtové náklady						
ZS	Základní stavební						
Celkem:				5 680 918 Kč			



ING. MARIAN PALA PROKURISTA

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení	Doba výstavby:	Městská část Brno-střed
Druh stavby:	Změna užívání částí stavby, opravy	Začátek výstavby:	5.6.2017
Lokalita:	Brno Pisárky	Konec výstavby:	31.9.2017
JKSO:	8013212	Zpracováno dne:	10.10.2016
		Objednatel:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
		Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
		Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 01B		Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	922 539,05	503 569,64	1 426 108,69	167,75
SO 01B	3	Svislé a kompletní konstrukce	81 164,31	110 042,68	191 206,99	12,83
SO 01B	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	135 080,96	113 623,48	248 704,44	143,65
SO 01B	71	Izolace	76 736,64	29 971,13	106 707,77	1,13
SO 01B	76	Konstrukce	404 313,53	43 729,78	448 043,31	1,98
SO 01B	77	Podlahy	109 067,89	53 738,95	162 806,84	2,43
SO 01B	78	Dokončovací práce	88 008,08	77 936,79	165 944,87	3,17
SO 01B	9	Dokončovací práce, demolice	28 167,63	74 526,85	102 694,48	2,56
SO 01B1		ZTI objektu B	84 924,79	51 500,43	136 425,23	4,03
SO 01B1	1	Zemní práce	1 002,79	9 720,82	10 723,61	1,82
SO 01B1	4	Vodorovné konstrukce	60,73	375,67	436,40	0,10
SO 01B1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	447,40	526,24	973,64	0,30
SO 01B1	72	Zdravotně technické instalace	83 024,52	36 664,55	119 689,07	0,96
SO 01B1	9	Dokončovací práce, demolice	389,36	4 213,16	4 602,52	0,85
SO 01B2		Vzduchotechnika objektu B	22 512,76	7 114,14	29 626,89	0,11
SO 01B2	4	Vodorovné konstrukce	147,82	776,18	924,00	0,00
SO 01B2	71	Izolace	538,67	1 435,03	1 973,70	0,01
SO 01B2	72	Zdravotně technické instalace	12 788,80	2 649,04	15 437,83	0,06
SO 01B2	76	Konstrukce	30,67	190,43	221,10	0,00
SO 01B2	9	Dokončovací práce, demolice	9 006,80	2 063,46	11 070,26	0,02
SO 01B3		Ústřední topení objektu B	106 093,74	30 940,34	137 034,08	0,76
SO 01B3	3	Svislé a kompletní konstrukce	32,53	96,37	128,90	0,01
SO 01B3	72	Zdravotně technické instalace	0,00	720,50	720,50	0,22
SO 01B3	73	Ústřední vytápění	106 041,87	27 402,08	133 443,94	0,49
SO 01B3	78	Dokončovací práce	10,71	35,49	46,20	0,00
SO 01B3	9	Dokončovací práce, demolice	8,63	2 685,90	2 694,53	0,04
SO 01B4		Rozvody plynu objektu B	5 070,28	7 814,05	12 884,33	0,42
SO 01B4	3	Svislé a kompletní konstrukce	34,57	102,43	137,00	0,01
SO 01B4	72	Zdravotně technické instalace	4 742,96	4 910,42	9 653,38	0,31
SO 01B4	73	Ústřední vytápění	92,54	266,06	358,60	0,01
SO 01B4	78	Dokončovací práce	82,79	322,21	405,00	0,00
SO 01B4	9	Dokončovací práce, demolice	117,43	2 212,92	2 330,35	0,09
SO 01B5		Elektroinstalace objektu B	256 198,32	104 311,21	360 509,53	3,18
SO 01B5	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	2 315,24	2 999,22	5 314,46	1,38
SO 01B5	72	Zdravotně technické instalace	13 374,90	329,10	13 704,00	0,07
SO 01B5	9	Dokončovací práce, demolice	240 508,19	100 982,88	341 491,07	1,73
SO 01B6		Objekt B - Přípravné a bourací práce	2 014,31	166 418,44	168 432,75	127,12
SO 01B6	72	Zdravotně technické instalace	0,00	1 375,50	1 375,50	0,28
SO 01B6	73	Ústřední vytápění	0,00	748,80	748,80	0,51

Objekt	Kód	Zkrácený popis	stanovený (tř.)		množství (tř.)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01B6	77	Podlahy	0,00	9 313,79	9 313,79	2,63
SO 01B6	9	Dokončovací práce, demolice	2 014,31	154 980,36	156 994,67	123,70
SO 01C		Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	916 533,98	522 858,13	1 439 392,11	167,75
SO 01C	3	Svislé a kompletní konstrukce	85 117,30	134 829,13	219 946,44	12,83
SO 01C	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	134 545,04	113 330,05	247 875,09	143,65
SO 01C	71	Izolace	76 736,64	29 971,13	106 707,77	1,13
SO 01C	76	Konstrukce	397 451,22	42 607,71	440 058,93	1,98
SO 01C	77	Podlahy	108 695,12	52 909,47	161 604,59	2,43
SO 01C	78	Dokončovací práce	86 620,01	75 754,03	162 374,04	3,17
SO 01C	9	Dokončovací práce, demolice	27 368,65	73 456,61	100 825,26	2,56
SO 01C1		ZTI objektu C	85 239,47	51 591,57	136 831,04	3,98
SO 01C1	1	Zemní práce	982,88	9 692,77	10 675,65	1,77
SO 01C1	4	Vodorovné konstrukce	61,03	377,57	438,60	0,10
SO 01C1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	449,61	528,84	978,44	0,30
SO 01C1	72	Zdravotně technické instalace	83 354,57	36 759,08	120 113,65	0,96
SO 01C1	9	Dokončovací práce, demolice	391,38	4 233,31	4 624,70	0,85
SO 01C2		Vzduchotechnika objektu C	22 941,63	7 242,92	30 184,54	0,11
SO 01C2	4	Vodorovné konstrukce	147,82	776,18	924,00	0,00
SO 01C2	71	Izolace	549,88	1 464,92	2 014,80	0,01
SO 01C2	72	Zdravotně technické instalace	13 069,14	2 700,90	15 770,04	0,06
SO 01C2	76	Konstrukce	31,30	194,30	225,60	0,00
SO 01C2	9	Dokončovací práce, demolice	9 143,49	2 106,62	11 250,11	0,02
SO 01C3		Ústřední topení objektu C	101 486,47	35 564,78	137 040,25	0,76
SO 01C3	3	Svislé a kompletní konstrukce	30,26	89,64	119,90	0,01
SO 01C3	72	Zdravotně technické instalace	0,00	670,50	670,50	0,22
SO 01C3	73	Ústřední vytápění	101 437,31	32 262,70	133 700,01	0,49
SO 01C3	78	Dokončovací práce	9,87	32,73	42,60	0,00
SO 01C3	9	Dokončovací práce, demolice	8,03	2 499,21	2 507,23	0,04
SO 01C4		Instalace plynu objektu C	5 460,90	9 867,93	15 328,83	0,59
SO 01C4	3	Svislé a kompletní konstrukce	33,31	98,69	132,00	0,01
SO 01C4	72	Zdravotně technické instalace	4 927,43	5 724,04	10 651,47	0,43
SO 01C4	73	Ústřední vytápění	119,39	342,21	461,60	0,01
SO 01C4	78	Dokončovací práce	153,10	595,90	749,00	0,00
SO 01C4	9	Dokončovací práce, demolice	227,68	3 107,09	3 334,76	0,14
SO 01C5		Elektroinstalace objektu C	255 671,14	103 956,65	359 627,79	3,19
SO 01C5	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	2 315,24	2 999,22	5 314,46	1,38
SO 01C5	72	Zdravotně technické instalace	13 374,90	329,10	13 704,00	0,07
SO 01C5	9	Dokončovací práce, demolice	239 981,00	100 628,33	340 609,33	1,73
SO 01C6		Objekt C - Přípravné a bourací práce	2 014,31	164 945,14	166 959,45	127,12
SO 01C6	72	Zdravotně technické instalace	0,00	1 375,50	1 375,50	0,28
SO 01C6	73	Ústřední vytápění	0,00	748,80	748,80	0,51
SO 01C6	77	Podlahy	0,00	9 313,79	9 313,79	2,63
SO 01C6	9	Dokončovací práce, demolice	2 014,31	153 507,06	155 521,37	123,70
SO 02.1		Příprava území a HTU	14 943,45	180 150,33	195 093,78	139,64
SO 02.1	1	Zemní práce	0,00	92 839,62	92 839,62	5,58
SO 02.1	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	14 634,06	7 047,77	21 681,83	43,01
SO 02.1	5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	9	Dokončovací práce, demolice	309,39	80 262,94	80 572,33	91,05
SO 02.2		Zpevněné plochy	127 733,14	97 979,06	225 712,19	265,62
SO 02.2	1	Zemní práce	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00
SO 02.2	5	Komunikace	100 991,27	56 801,91	157 793,18	238,18

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
SO 02.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	225,99	187,40	413,40	0,37
SO 02.2	71	Izolace	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.2	77	Podlahy				
SO 02.2	8	Trubní vedení	8 481,95	1 311,28	9 793,22	0,15
SO 02.2	9	Dokončovací práce, demolice	2 127,34	339,04	2 466,38	3,54
SO 02.3		Oplacení	15 906,58	34 330,55	50 237,14	23,39
SO 02.3	1	Zemní práce	42 062,87	43 990,95	86 053,81	24,26
SO 02.3	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	0,00	18 924,22	18 924,22	14,06
SO 02.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	3 630,10	757,04	4 387,14	7,95
SO 02.3	76	Konstrukce	7 380,00	7 740,00	15 120,00	1,71
SO 02.3	9	Dokončovací práce, demolice	20 520,00	6 673,50	27 193,50	0,39
SO 02.4		Vnitroareálová kanalizace	10 532,77	9 896,18	20 428,95	0,15
SO 02.4	1	Zemní práce	9 926,63	11 483,44	21 410,07	5,51
SO 02.4	8	Trubní vedení	2 844,74	10 331,30	13 176,04	4,14
SO 02.4	9	Dokončovací práce, demolice	7 081,89	691,67	7 773,56	1,37
SO 02.5		Úprava vedení areálového NN a sdělovacích sítí	0,00	460,47	460,47	0,00
SO 02.5	1	Zemní práce	22 800,75	33 735,17	56 535,93	5,27
SO 02.5	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	11 074,00	11 074,00	0,00
SO 02.6		Hřiště	22 800,75	22 661,18	45 461,93	5,27
SO 02.6	4	Vodorovné konstrukce	39 223,64	12 268,21	51 491,86	36,60
SO 02.6	5	Komunikace	5 560,50	2 848,51	8 209,02	3,15
SO 02.6	77	Podlahy	6 238,26	1 567,00	7 805,26	25,16
SO 02.6	9	Dokončovací práce, demolice	22 698,94	3 272,26	25 971,20	1,13
SO 03		Objekt SO 03 - stavební úpravy	4 725,94	4 780,45	9 506,38	7,16
SO 03	1	Zemní práce	146 719,96	115 231,46	261 951,42	56,73
SO 03	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	0,00	3 892,48	3 892,48	0,00
SO 03	3	Svislé a kompletní konstrukce	21 263,33	8 154,13	29 417,46	32,06
SO 03	4	Vodorovné konstrukce	19 641,12	6 659,17	26 300,29	8,72
SO 03	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	4 673,19	4 088,21	8 761,40	3,23
SO 03	71	Izolace	19 045,51	23 195,04	42 240,55	9,40
SO 03	72	Zdravotně technické instalace	3 401,80	3 349,10	6 750,90	0,12
SO 03	76	Konstrukce	1 503,90	507,59	2 011,49	0,01
SO 03	77	Podlahy	62 584,87	37 751,31	100 336,18	1,87
SO 03	78	Dokončovací práce	2 755,76	2 476,26	5 232,02	0,14
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	6 148,16	8 186,41	14 334,57	0,06
SO 03.1		Elektroinstalace objektu SO 03	5 702,32	16 971,77	22 674,09	1,13
SO 03.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	13 881,00	16 297,85	30 178,84	0,41
SO 03.1	9	Dokončovací práce, demolice	165,89	216,80	382,69	0,14
JORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	13 715,11	16 081,04	29 796,15	0,27
JORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	82 719,63	82 719,63	0,00
JS		Zařízení staveniště	0,00	82 719,63	82 719,63	0,00
JS	1	Zemní práce	23 768,70	89 616,25	113 384,95	2,81
JS	76	Konstrukce	243,63	6 410,57	6 654,20	0,00
JS	8	Trubní vedení	1 514,69	8 285,31	9 800,00	0,20
JS	9	Dokončovací práce, demolice	9 529,37	3 672,63	13 202,00	2,61
Celkem:			12 481,00	71 247,75	83 728,75	0,00
			5 680 918 Kč			

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení	Doba výstavby:	Městská část Brno-střed
Druh stavby:	Změna užívání části stavby, opravy	Začátek výstavby:	5.6.2017
Lokalita:	Brno Pisárky	Konec výstavby:	31.9.2017
JKSO:	8013212	Zpracováno dne:	10.10.2016
		Objednatel:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
		Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
		Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 01B		Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	922 539,05	503 569,64	1 426 108,69	167,75
SO 01B	31	Zdi podpěrné a volné	21 183,26	55 299,72	76 482,98	0,88
SO 01B	34	Stěny a příčky	59 981,05	54 742,95	114 724,01	11,96
SO 01B	61	Úprava povrchů vnitřní	14 618,48	61 124,69	75 743,17	13,86
SO 01B	63	Podlahy a podlahové konstrukce	101 601,59	48 993,57	150 595,16	129,45
SO 01B	64	Výplně otvorů	18 860,89	3 505,21	22 366,10	0,34
SO 01B	711	Izolace proti vodě	25 930,57	19 560,07	45 490,64	0,58
SO 01B	713	Izolace tepelné	50 806,07	10 411,06	61 217,13	0,55
SO 01B	766	Konstrukce truhlářské	404 313,53	43 729,78	448 043,31	1,98
SO 01B	771	Podlahy z dlaždic	22 427,17	17 478,92	39 906,10	1,29
SO 01B	776	Podlahy povlakové	79 792,02	23 490,45	103 282,48	0,44
SO 01B	777	Podlahy ze syntetických hmot	6 848,69	12 769,57	19 618,26	0,71
SO 01B	781	Obklady (keramické)	54 207,40	49 731,78	103 939,18	2,71
SO 01B	784	Malby	9 902,85	24 237,18	34 140,03	0,38
SO 01B	786	Čalounické úpravy	23 897,83	3 967,83	27 865,66	0,08
SO 01B	94	Lešení a stavební výtahy	26 238,43	30 847,49	57 085,92	2,47
SO 01B	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 929,20	11 486,20	13 415,40	0,08
SO 01B	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	32 193,17	32 193,17	0,00
SO 01B1		ZTI objektu B	84 924,79	51 500,43	136 425,23	4,03
SO 01B1	13	Hloubené vykopávky	0,00	8 094,66	8 094,66	0,00
SO 01B1	17	Konstrukce ze zemin	1 002,79	1 390,21	2 392,99	1,82
SO 01B1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	235,95	235,95	0,00
SO 01B1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	60,73	375,67	436,40	0,10
SO 01B1	61	Úprava povrchů vnitřní	447,40	526,24	973,64	0,30
SO 01B1	721	Vnitřní kanalizace	11 609,70	16 630,67	28 240,38	0,45
SO 01B1	722	Vnitřní vodovod	6 863,70	9 544,09	16 407,79	0,10
SO 01B1	725	Zařizovací předměty	64 551,12	10 489,79	75 040,91	0,41
SO 01B1	94	Lešení a stavební výtahy	98,22	151,78	250,00	0,00
SO 01B1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	291,14	3 561,90	3 853,03	0,85
SO 01B1	S	Přesuny sutí	0,00	499,49	499,49	0,00
SO 01B2		Vzduchotechnika objektu B	22 512,76	7 114,14	29 626,89	0,11
SO 01B2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	147,82	776,18	924,00	0,00
SO 01B2	711	Izolace proti vodě	538,67	1 435,03	1 973,70	0,01
SO 01B2	728	Vzduchotechnika	12 788,80	2 649,04	15 437,83	0,06

Výkaz vymeř_MSU cena, Stránka 7

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01B2	763	Dřevostavby	30,67	190,43	221,10	0,00
SO 01B2	94	Lešení a stavební výtahy				
SO 01B2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	246,40	380,75	627,15	0,01
SO 01B2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	74,70	74,70	0,01
SO 01B2	M21	Elektromontáže	0,00	18,58	18,58	0,00
SO 01B2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
SO 01B2	S	Přesuny sutí	8 760,40	1 361,20	10 121,60	0,00
SO 01B3		Ústřední topení objektu B	0,00	10,42	10,42	0,00
SO 01B3	34	Stěny a příčky	106 093,74	30 940,34	137 034,08	0,76
SO 01B3	725	Zařizovací předměty	32,53	96,37	128,90	0,01
SO 01B3	731	Kotelny	0,00	720,50	720,50	0,22
SO 01B3	733	Rozvod potrubí	24 694,87	2 542,38	27 237,25	0,04
SO 01B3	734	Armatury	26 425,62	16 268,51	42 694,13	0,17
SO 01B3	735	Otopná tělesa	12 167,37	968,84	13 136,21	0,00
SO 01B3	783	Nátěry	42 754,01	7 622,34	50 376,35	0,29
SO 01B3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	10,71	35,49	46,20	0,00
SO 01B3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	2 324,40	2 324,40	0,00
SO 01B3	M21	Elektromontáže	8,63	246,92	255,55	0,04
SO 01B3	S	Přesuny sutí	0,00	91,20	91,20	0,00
SO 01B4		Rozvody plynu objektu B	0,00	23,38	23,38	0,00
SO 01B4	34	Stěny a příčky	5 070,28	7 814,05	12 884,33	0,42
SO 01B4	723	Vnitřní plynovod	34,57	102,43	137,00	0,01
SO 01B4	734	Armatury	4 742,96	4 910,42	9 653,38	0,31
SO 01B4	783	Nátěry	92,54	266,06	358,60	0,01
SO 01B4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	82,79	322,21	405,00	0,00
SO 01B4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
SO 01B4	M23	Montáže potrubí	117,43	863,87	981,30	0,09
SO 01B4	S	Přesuny sutí	0,00	84,50	84,50	0,00
SO 01B5		Elektroinstalace objektu B	0,00	64,55	64,55	0,00
SO 01B5	61	Úprava povrchů vnitřní	256 198,32	104 311,21	360 509,53	3,18
SO 01B5	725	Zařizovací předměty	2 315,24	2 999,22	5 314,46	1,38
SO 01B5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	13 374,90	329,10	13 704,00	0,07
SO 01B5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
SO 01B5	M206	Rozvaděč R3	3 109,31	14 218,36	17 327,67	1,19
SO 01B5	M21	Elektromontáže	13 231,77	7 566,91	20 798,68	0,03
SO 01B5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	140 750,78	57 210,42	197 961,20	0,31
SO 01B5	S	Přesuny sutí	83 416,33	19 577,07	102 993,40	0,20
SO 01B6		Objekt B - Přípravné a bourací práce	0,00	1 050,12	1 050,12	0,00
SO 01B6	725	Zařizovací předměty	2 014,31	166 418,44	168 432,75	127,12
SO 01B6	735	Otopná tělesa	0,00	1 375,50	1 375,50	0,28
SO 01B6	775	Podlahy výškové a parketové	0,00	748,80	748,80	0,51
SO 01B6	776	Podlahy povlakové	0,00	4 508,15	4 508,15	2,29
SO 01B6	96	Bourání konstrukcí	0,00	4 805,64	4 805,64	0,34
SO 01B6	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 937,45	55 279,76	57 217,21	112,32
SO 01B6	S	Přesuny sutí	76,86	9 294,40	9 371,26	11,38
SO 01C		Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	0,00	90 406,20	90 406,20	0,00
			916 533,98	522 858,13	1 439 392,11	167,75

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 01C	31	Zdi podpěrné a volné	22 651,03	60 650,95	83 301,98	0,88
SO 01C	34	Stěny a přčky	62 466,27	74 178,18	136 644,46	11,96
SO 01C	61	Uprava povrchů vnitřní	14 618,48	61 124,69	75 743,17	13,86
SO 01C	63	Podlahy a podlahové konstrukce	101 237,57	48 700,15	149 937,72	129,45
SO 01C	64	Výplně otvorů	18 688,99	3 505,21	22 194,20	0,34
SO 01C	711	Izolace proti vodě	25 930,57	19 560,07	45 490,64	0,58
SO 01C	713	Izolace tepelné	50 806,07	10 411,06	61 217,13	0,55
SO 01C	766	Konstrukce truhlářské	397 451,22	42 607,71	440 058,93	1,98
SO 01C	771	Podlahy z dlaždic	22 256,10	17 002,45	39 258,55	1,29
SO 01C	776	Podlahy povlakové	79 792,02	23 490,45	103 282,48	0,44
SO 01C	777	Podlahy ze syntetických hmot	6 646,99	12 416,57	19 063,56	0,71
SO 01C	781	Obklady (keramické)	53 781,39	48 353,64	102 135,03	2,71
SO 01C	784	Malby	9 620,10	23 549,91	33 170,01	0,38
SO 01C	786	Čalounické úpravy	23 218,52	3 850,48	27 069,00	0,08
SO 01C	94	Lešení a stavební výtahy	25 492,90	30 089,66	55 582,56	2,47
SO 01C	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 875,75	11 173,79	13 049,54	0,08
SO 01C	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	32 193,17	32 193,17	0,00
SO 01C1		ZTI objektu C	85 239,47	51 591,57	136 831,04	3,98
SO 01C1	13	Hloubené výkopávky	0,00	8 080,12	8 080,12	0,00
SO 01C1	17	Konstrukce ze zemin	982,88	1 382,55	2 365,43	1,77
SO 01C1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	230,10	230,10	0,00
SO 01C1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	61,03	377,57	438,60	0,10
SO 01C1	61	Uprava povrchů vnitřní	449,61	528,84	978,44	0,30
SO 01C1	721	Vnitřní kanalizace	11 580,06	16 629,52	28 209,58	0,45
SO 01C1	722	Vnitřní vodovod	6 897,35	9 587,52	16 484,87	0,10
SO 01C1	725	Zařizovací předměty	64 877,16	10 542,04	75 419,21	0,41
SO 01C1	94	Lešení a stavební výtahy	98,85	152,75	251,60	0,00
SO 01C1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	292,53	3 579,19	3 871,72	0,85
SO 01C1	S	Přesuny sutí	0,00	501,37	501,37	0,00
SO 01C2		Vzduchotechnika objektu C	22 941,63	7 242,92	30 184,54	0,11
SO 01C2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	147,82	776,18	924,00	0,00
SO 01C2	711	Izolace proti vodě	549,88	1 464,92	2 014,80	0,01
SO 01C2	728	Vzduchotechnika	13 069,14	2 700,90	15 770,04	0,06
SO 01C2	763	Dřevostavby	31,30	194,30	225,60	0,00
SO 01C2	94	Lešení a stavební výtahy	251,49	388,61	640,10	0,01
SO 01C2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	76,30	76,30	0,01
SO 01C2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	18,58	18,58	0,00
SO 01C2	M21	Elektromontáže	0,00	223,20	223,20	0,00
SO 01C2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 892,00	1 389,40	10 281,40	0,00
SO 01C2	S	Přesuny sutí	0,00	10,52	10,52	0,00
SO 01C3		Ústřední topení objektu C	101 485,47	35 554,78	137 040,25	0,76
SO 01C3	34	Stěny a přčky	30,26	89,64	119,90	0,01
SO 01C3	725	Zařizovací předměty	0,00	670,50	670,50	0,22
SO 01C3	731	Kotelny	22 988,22	2 520,43	25 508,65	0,04
SO 01C3	733	Rozvod potrubí	27 351,26	21 737,43	49 088,69	0,17
SO 01C3	734	Armatury	11 318,96	901,45	12 220,41	0,00

Objekt	Kód	Zkrácený popis	nakiadoy (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 01C3	735	Otopná tělesa	39 778,88	7 103,38	46 882,26
SO 01C3	783	Nátěry	9,87	32,73	42,60
SO 01C3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 162,40	2 162,40
SO 01C3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8,03	229,74	237,77
SO 01C3	M21	Elektromontáže	0,00	84,80	84,80
SO 01C3	S	Přesuny sutí	0,00	22,26	22,26
SO 01C4		Instalace plynu objektu C	5 460,90	9 867,93	15 328,83
SO 01C4	34	Stěny a příčky	33,31	98,69	132,00
SO 01C4	723	Vnitřní plynovod	4 927,43	5 724,04	10 651,47
SO 01C4	734	Armatury	119,39	342,21	461,60
SO 01C4	783	Nátěry	153,10	595,90	749,00
SO 01C4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 200,00	1 200,00
SO 01C4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	227,68	1 724,14	1 951,82
SO 01C4	M23	Montáže potrubí	0,00	82,00	82,00
SO 01C4	S	Přesuny sutí	0,00	100,94	100,94
SO 01C5		Elektroinstalace objektu C	255 671,14	103 956,65	359 627,79
SO 01C5	61	Úprava povrchů vnitřní	2 315,24	2 999,22	5 314,46
SO 01C5	725	Zařizovací předměty	13 374,90	329,10	13 704,00
SO 01C5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 360,00	1 360,00
SO 01C5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 048,13	13 869,37	16 917,50
SO 01C5	M206	Rozvaděč R3	13 315,87	7 569,11	20 884,98
SO 01C5	M21	Elektromontáže	139 954,17	57 209,33	197 163,50
SO 01C5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	83 662,83	19 577,17	103 240,00
SO 01C5	S	Přesuny sutí	0,00	1 043,35	1 043,35
SO 01C6		Objekt C - Přípravné a bourací práce	2 014,31	164 945,14	166 959,45
SO 01C6	725	Zařizovací předměty	0,00	1 375,50	1 375,50
SO 01C6	735	Otopná tělesa	0,00	748,80	748,80
SO 01C6	775	Podlahy výškové a parketové	0,00	4 508,15	4 508,15
SO 01C6	776	Podlahy povlakové	0,00	4 805,64	4 805,64
SO 01C6	96	Bourání konstrukcí	1 937,45	55 279,76	57 217,21
SO 01C6	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	76,86	9 294,40	9 371,26
SO 01C6	S	Přesuny sutí	0,00	88 932,90	88 932,90
SO 02.1		Příprava území a HTÚ	14 943,45	180 150,33	195 093,78
SO 02.1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 277,67	1 277,67
SO 02.1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	22 404,96	22 404,96
SO 02.1	13	Hloubené vykopávky	0,00	13 689,94	13 689,94
SO 02.1	16	Přemístění výkopku	0,00	44 867,94	44 867,94
SO 02.1	17	Konstrukce ze zemin	0,00	724,80	724,80
SO 02.1	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	9 874,31	9 874,31
SO 02.1	21	Úprava podloží a základové spáry	14 634,06	7 047,77	21 681,83
SO 02.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	33 625,08	33 625,08
SO 02.1	98	Demolice	309,39	6 507,61	6 817,00
SO 02.1	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	1 407,32	1 407,32
SO 02.1	S	Přesuny sutí	0,00	38 722,93	38 722,93
SO 02.2		Zpevněné plochy	127 733,14	97 979,06	225 712,19
					265,62

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	
SO 02.2	1	Zemní práce				
SO 02.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00
SO 02.2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	44 674,43	5 919,79	50 594,22	158,47
SO 02.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	56 316,84	50 882,12	107 198,96	79,71
SO 02.2	711	Izolace proti vodě	225,99	187,40	413,40	0,37
SO 02.2	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.2	776	Podlahy povlakové	2 047,83	1 259,79	3 307,62	0,13
SO 02.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	6 434,12	51,48	6 485,60	0,02
SO 02.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	2 127,34	339,04	2 466,38	3,54
SO 02.2	H22	Komunikace pozemní a letišť	15 906,58	5 125,88	21 032,47	23,39
SO 02.3		Oplocení	0,00	29 204,67	29 204,67	0,00
SO 02.3	11	Přípravné a přidružené práce	42 062,87	43 990,95	86 053,81	24,26
SO 02.3	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	360,00	360,00	0,00
SO 02.3	13	Hloubené výkopávky	0,00	9 047,24	9 047,24	14,06
SO 02.3	16	Přemístění výkopku	0,00	6 684,84	6 684,84	0,00
SO 02.3	17	Konstrukce ze zemin	0,00	497,54	497,54	0,00
SO 02.3	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	107,10	107,10	0,00
SO 02.3	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	2 227,50	2 227,50	0,00
SO 02.3	27	Základy	1 634,20	523,10	2 157,30	4,50
SO 02.3	31	Zdi podpěrné a volné	1 995,90	233,94	2 229,84	3,45
SO 02.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	7 380,00	7 740,00	15 120,00	1,71
SO 02.3	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	20 520,00	6 673,50	27 193,50	0,39
SO 02.3	H15	Objekty pozemní zvláštní	10 532,77	2 126,93	12 659,70	0,15
SO 02.3	S	Přesuny sutí	0,00	2 376,62	2 376,62	0,00
SO 02.4		Vnitroareálová kanalizace	0,00	5 392,63	5 392,63	0,00
SO 02.4	13	Hloubené výkopávky	9 926,63	11 483,44	21 410,07	5,51
SO 02.4	16	Přemístění výkopku	0,00	7 195,08	7 195,08	0,00
SO 02.4	17	Konstrukce ze zemin	0,00	825,30	825,30	0,00
SO 02.4	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	2 844,74	1 778,56	4 623,30	4,14
SO 02.4	83	Potrubi z trub kameninových	0,00	532,35	532,35	0,00
SO 02.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 266,11	366,53	1 632,65	0,35
SO 02.4	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	5 815,78	325,14	6 140,92	1,02
SO 02.5		Úprava vedení areálového NN a sdělovacích sítí	0,00	460,47	460,47	0,00
SO 02.5	13	Hloubené výkopávky	22 800,75	33 735,17	56 535,93	5,27
SO 02.5	17	Konstrukce ze zemin	0,00	8 426,27	8 426,27	0,00
SO 02.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 647,73	2 647,73	0,00
SO 02.5	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	1 182,40	1 182,40	0,00
SO 02.5	M21	Elektromontáže	0,00	936,47	936,47	0,00
SO 02.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	4 109,86	1 320,14	5 430,00	0,04
SO 02.5	M23	Montáže potrubí	12 921,64	14 156,06	27 077,70	0,12
SO 02.5	M46	Zemní práce při montážích	3 164,00	3 220,00	6 384,00	0,05
SO 02.6		Hřiště	2 605,26	1 846,10	4 451,36	5,05
SO 02.6	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	39 223,64	12 268,21	51 491,86	36,60
SO 02.6	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	5 560,50	2 648,51	8 209,02	3,15
SO 02.6	776	Podlahy povlakové	6 238,26	1 567,00	7 805,26	25,16
SO 02.6	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	22 698,94	3 272,26	25 971,20	1,13
			4 725,94	1 266,75	5 992,69	7,16

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 02.6	H22	Komunikace pozemní a letišť				
SO 03		Objekt SO 03 - stavební úpravy	0,00	3 513,70	3 513,70	0,00
SO 03	13	Hloubené vykopávky	146 719,96	115 231,46	261 951,42	56,73
SO 03	16	Přemístění výkopku	0,00	2 483,56	2 483,56	0,00
SO 03	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	1 408,92	1 408,92	0,00
SO 03	27	Základy	3 074,60	1 323,01	4 397,61	10,60
SO 03	31	Zdi podpěrné a volné	18 188,73	6 831,12	25 019,85	21,46
SO 03	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	19 641,12	6 659,17	26 300,29	8,72
SO 03	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	4 673,19	4 088,21	8 761,40	3,23
SO 03	61	Úprava povrchů vnitřní	7 101,16	4 611,62	11 712,78	0,15
SO 03	62	Úprava povrchů vnější	1 697,88	9 372,91	11 070,79	2,32
SO 03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 329,19	7 690,72	13 019,92	1,57
SO 03	711	Izolace proti vodě	4 917,28	1 519,78	6 437,06	5,36
SO 03	713	Izolace tepelné	3 276,46	3 116,59	6 393,05	0,12
SO 03	728	Vzduchotechnika	125,34	232,51	357,85	0,00
SO 03	762	Konstrukce tesařské	1 503,90	507,59	2 011,49	0,01
SO 03	764	Konstrukce klempířské	19 652,94	14 719,58	34 372,53	0,95
SO 03	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	29 348,92	20 968,01	50 316,93	0,64
SO 03	777	Podlahy ze syntetických hmot	13 583,01	2 063,71	15 646,72	0,27
SO 03	783	Nátěry	2 755,76	2 476,26	5 232,02	0,14
SO 03	784	Malby	5 545,04	6 532,96	12 078,00	0,03
SO 03	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	603,12	1 653,45	2 256,56	0,03
SO 03	94	Lešení a stavební výtahy	1 562,68	906,22	2 468,90	0,01
SO 03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	3 949,89	6 741,95	10 691,84	1,09
SO 03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	189,76	1 442,01	1 631,76	0,01
SO 03	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	85,80	85,80	0,02
SO 03.1		Elektroinstalace objektu SO 03	0,00	7 795,79	7 795,79	0,00
SO 03.1	61	Úprava povrchů vnitřní	13 881,00	16 297,85	30 178,84	0,41
SO 03.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	165,89	216,80	382,69	0,14
SO 03.1	M206	Rozvaděč R3	119,20	846,10	965,30	0,12
SO 03.1	M21	Elektromontáže	3 898,46	3 467,69	7 366,15	0,02
SO 03.1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	9 672,84	8 661,06	18 333,90	0,13
SO 03.1	S	Přesuny sutí	24,60	3 011,60	3 036,20	0,00
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	94,60	94,60	0,00
VORN	M	Montážní přírážky	0,00	82 719,63	82 719,63	0,00
ZS		Zařízení staveniště	0,00	82 719,63	82 719,63	0,00
ZS	18	Povrchové úpravy terénu	23 768,70	89 616,25	113 384,95	2,81
ZS	762	Konstrukce tesařské	243,63	6 410,57	6 654,20	0,00
ZS	83	Potrubi z trub kameninových	1 514,69	8 285,31	9 800,00	0,20
ZS	H01	Budovy občanské výstavby	9 529,37	3 672,63	13 202,00	2,61
ZS	M21	Elektromontáže	0,00	2 777,25	2 777,25	0,00
ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	8 827,00	1 988,00	10 815,00	0,00
Celkem:			0,00	66 482,50	66 482,50	0,00
			5 680 918 Kč			

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení				Doba výstavby:		Objednatel:		Městská část Brno-střed	
Druh stavby:		Změna užívání části stavby, opravy				Začátek výstavby:		Projektant:		ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	
Lokalita:		Brno Pisárky				Konec výstavby:		Zhotovitel:		Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	
JKSO:		8013212				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Bohuslav Hemala	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Renová soustava
			Rozměry							Jednot.	Celkem
Objekt B - Vnitřní stavební úpravy											
Základní údaje o stavbě											
1	SO 01B	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezením strojní pilou, vložení izolační folie tloušťky 2 mm s ochrannou geotextilií	m2	34,095	1 985,00	14 567,62	53 110,96	67 678,58	0,01	RTS II / 2016
2	SO 01B	311270010RA0	Zdivo z tvárnice porobetonových, tloušťka 50 cm	m3	1,035	3 146,40	2 432,37	824,15	3 256,52	0,18	RTS II / 2016
3	SO 01B	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,021	19 890,00	308,29	109,40	417,69	1,09	RTS II / 2016
4	SO 01B	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,247	20 770,00	3 874,97	1 255,22	5 130,19	1,09	RTS II / 2016
Objekt C - Vnitřní stavební úpravy											
Základní údaje o stavbě											
5	SO 01B	342013324RT2	Příčka SDKti.150 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm-zabudovaná	m2	7,220	950,00	4 162,06	2 696,94	6 859,00	0,06	RTS II / 2016
6	SO 01B	342012221RT2	Příčka SDK ti.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm.	m2	66,098	700,00	30 582,51	15 686,09	46 268,60	0,03	RTS II / 2016
7	SO 01B	342255028RT1	Příčky z desek porobetonových tvárnice tl. 15 cm, desky P 2 - 500	m2	29,275	554,20	11 434,17	4 790,04	16 224,21	0,08	RTS II / 2016
8	SO 01B	342255032R00	Příčky z desek porobetonových tvárnice tl. 20 cm, desky P 2 - 500	m2	5,603	681,30	2 738,18	1 079,14	3 817,32	0,10	RTS II / 2016
9	SO 01B	611100013RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem štukových	m2	118,020	108,80	1 753,19	11 087,39	12 840,58	0,05	RTS II / 2016
10	SO 01B	342264051RT3	Podhled sádkratonový na zavešenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,170	440,00	8 538,51	13 096,29	21 634,80	0,02	RTS II / 2016
11	SO 01B	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádkrat. za plochu do 10 m2	m2	8,870	95,20	0,00	844,42	844,42	0,00	RTS II / 2016
12	SO 01B	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádkrat. za plochu do 10 m2	m2	13,080	63,50	0,00	830,58	830,58	0,00	RTS II / 2016
13	SO 01B	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	45,000	120,10	772,44	4 632,06	5 404,50	0,00	RTS II / 2016
Objekt D - Vnitřní stavební úpravy											
Základní údaje o stavbě											
14	SO 01B	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (pod obklady)	m2	34,180	160,00	1 051,64	4 417,16	5 468,80	0,04	RTS II / 2016
15	SO 01B	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	205,126	220,00	6 876,82	38 250,90	45 127,72	0,05	RTS II / 2016
16	SO 01B	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,676	340,00	116,50	453,34	569,84	0,06	RTS II / 2016
17	SO 01B	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	36,695	399,00	2 620,21	12 021,09	14 641,31	0,06	RTS II / 2016
18	SO 01B	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	84,180	47,90	244,21	3 788,01	4 032,22	0,00	RTS II / 2016
19	SO 01B	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	84,180	50,50	3 110,66	1 140,43	4 251,09	0,00	RTS II / 2016
20	SO 01B	610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	52,955	31,20	598,43	1 053,77	1 652,20	0,00	RTS II / 2016
Objekt E - Vnitřní stavební úpravy											
Základní údaje o stavbě											
21	SO 01B	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	13,375	2 580,00	24 453,06	10 054,44	34 507,50	2,53	RTS II / 2016
22	SO 01B	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	18,391	2 800,00	38 763,86	12 730,94	51 494,80	2,53	RTS II / 2016
23	SO 01B	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	18,391	270,00	0,00	4 965,57	4 965,57	0,00	RTS II / 2016
24	SO 01B	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	13,375	430,00	0,00	5 751,25	5 751,25	0,00	RTS II / 2016
25	SO 01B	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari S5/S5/100/100	t	1,301	21 300,00	22 554,98	5 156,32	27 711,30	1,07	RTS II / 2016
26	SO 01B	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy, bez dodávky se zhutněním	m3	25,079	412,10	0,00	10 335,06	10 335,06	0,00	RTS II / 2016
27	SO 01B	58344197	Stěrková frakce 0-63 A	t	9,931	295,00	2 929,65	0,00	2 929,65	1,00	RTS II / 2016
28	SO 01B	583412003	Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jihomor. kraj	t	37,919	340,20	12 900,04	0,00	12 900,04	1,00	RTS II / 2016