

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přípojky Krhová
Objekt: 1 - Oprava přípojky Krhová

Místo: Datum: 26.2.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 361 216,00

233	K	131413132_R	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	8,00		
118	K	460391123_R	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	8,00		
117	K	460161182_R	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	60,00		
119	K	460431192_R	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	60,00		
316	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	20,00		
317	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	20,00		
96	M	7491600920	Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	50,00		
24	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	50,00		
112	M	7493600830_R	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak	kus	1,00		
17	K	7494153015	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm	kus	1,00		
156	K	7491151020	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm	m	50,00		
133	M	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	50,00		
114	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2	m	70,00		
52	M	7492501870_R	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	70,00		
22	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	4,00		
147	M	7494010572	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	4,00		
159	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	4,00		
67	K	141721215_R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	10,00		
68	M	28619326_R	trubka kanalizační PE-HD D 200mm	m	10,00		
322	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,00		
211	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozsuděčů	hod	4,00		
212	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	4,00		
213	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,00		
214	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,00		
276	K	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	2,00		
1	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%	1,00		
4	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%	0,00		
209	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
260	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		
320	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		