

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### statutární město Brno, městská část Brno – Královo Pole

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
adresa pro doručování: Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785 (plátce DPH)  
zastoupená: Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole, na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
ve věcech technických je oprávněna jednat: [redacted] referent ÚMČ Královo – Pole  
[redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,  
IČO: 00001350  
č. účtu: 105753340/0300  
(dále jen „objednatel“)

a

#### Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 9  
se sídlem: Kounicova 1013/16a, Veverčí, 602 00 Brno  
IČO: 62161521  
DIČ: CZ62161521  
zastoupená: Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace  
ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted]  
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054  
č. účtu: 19-5142190287/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele revitalizaci ploch silniční zeleně v následujícím rozsahu:
  - pokos trávnickových ploch s vyhrabáním a úklidem
  - prořezání vertikutátorem
  - ruční rozrušení povrchů krumpáčem, rýčem
  - injekce na zhutnělých plochách bez trávy
  - rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností
  - dodání zeminy
  - výsev osiva, zapravení, utužení
  - dodání osiva, výsadba cibulovin, zalití cibulovin

- zhotovení 5 ploch pod popelnice
  - zhotovení 2 ploch žulové dlažby pro popelnice
  - 1. pokos po realizaci
- (dále jen „dílo“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy „Nabídka revitalizace silniční zeleně v MČ Brno – Královo Pole, etapa II., části realizace 1. – 3.“, která tvoří její nedílnou součást.
- Cenové nabídky pro jednotlivé části obsahují přesnou specifikaci rozsahu prací s uvedením termínů a jsou nedílnou součástí smlouvy.
2. Místem plnění jsou plochy veřejně přístupné zeleně na území městské části Brno – Královo Pole uvedené v příloze č. 1.
  3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení a technické zázemí místa plnění, nezbytné pro provedení díla.
  4. Zhotovitel je osobou, která je podřízena zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a plní podmínky tzv. vertikální spolupráce.
  5. Uzavření této smlouvy se nepovažuje za zadání veřejné zakázky, neboť je výsledkem vertikální spolupráce mezi zadavateli v postavení odpovídajícím ustanovení § 11 ZZVZ.

### III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést část díla dle čl. II, odst. 1 na jaře 2024 (1. část II. etapy), na podzim 2024 (2. část II. etapy) a na jaře 2025 (3. část II. etapy).
2. Rozsah činností zajišťovaných v rámci následné údržby vyplývá z přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli důvody bránící mu v řádném plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.
5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením a předáním díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud je provedeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
6. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel předával části díla průběžně po jejich dokončení.

### IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z cenové nabídky (oceneného položkového rozpočtu) a činí pro jednotlivé části:

#### 1. část II. etapy

Cena celkem bez DPH	282 990,-- Kč
DPH ve výši 21 %	59 427,90 Kč
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>342 417,90 Kč</b>

#### 2. část II. etapy

cena celkem bez DPH	321 888,-- Kč
DPH ve výši 21 %	67 596,48 Kč
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>389 484,48 Kč</b>

#### 3. část II. etapy

cena celkem bez DPH	212 904,-- Kč
---------------------	---------------

DPH ve výši 21 %	44 709,84 Kč
cena celkem s DPH	<b>257 613,84 Kč</b>

Celková cena díla činí:

cena celkem bez DPH	817 782,-Kč
DPH ve výši 21 %	171 734,2Kč
cena celkem s DPH	<b>989516,2 Kč</b>

- Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. Smlouvy, veškeré další účtované činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, dále včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů.
- Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla. Cenu díla lze zvýšit pouze na základě dodatku ke smlouvě, potvrzeného oběma smluvními stranami.
- Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny.
- Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být v průběhu realizace díla překročena pouze při změně sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V jiných případech může být cena změněna jen na základě souhlasu objednatele.
- Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle max. aktuálních cen v místě obvyklých. Pouhé ocenění případných víceprací nebo méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Objednatel je oprávněn požadovat změny rozsahu díla. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny Radou MČ Brno – Královo Pole.

## V.

### Platební podmínky

- Dílo bude fakturováno na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) dle skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek (soupis věcného plnění), a to vždy po předání a převzetí jednotlivých částí zhotoveného díla. Za práce provedené v příslušném měsíci odešle zhotovitel fakturu objednateli nejpozději do 15 dnů následujícího měsíce.
- K faktuře bude přiložen objednatelům potvrzený předávací protokol. Bez tohoto protokolu je faktura neplatná.
- Fakturace bude provedena na základě položkového rozpočtu nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce budou fakturovány v ceně stanovené jednotlivými položkami položkového rozpočtu.
- Faktura bude zaslána objednateli na fakturační adresu objednatele elektronicky na e-mail: [podatelna@krpole.brno.cz](mailto:podatelna@krpole.brno.cz).
- Faktura bude obsahovat následující údaje:  
Odběratel: statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785  
Konečný příjemce – doručovací adresa: statutární město Brno, městská část Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo této smlouvy.
7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje včetně cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou a u nové faktury běží nová lhůta splatnosti.  
Za nesprávné údaje se považují zejména:
  - faktura nemá náležitosti daňového dokladu,
  - splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám.
8. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.
9. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje za splněný dnem připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.
10. Platba bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to výlučně v české měně – platba bude probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v českých korunách.

## VI. Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této Smlouvy veškeré doklady potřebné k řádnému provedení díla:
  - 1 paré projektové dokumentace
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady a části dřevin odstraněné v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací zajistí realizaci opatření zamezujících negativní dopad na životní prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na majetku a zdraví v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a služeb a za dodržování platných norem. Je povinen provádět práce s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí díla k bezprostřednímu užívání a je povinen zajistit odborně kvalifikované zaměstnance k provedení prací včetně kvalifikovaného dohledu.  
Zhotovitel je povinen při veškeré své činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami na vlastní náklady.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla buď samostatně, nebo prostřednictvím výkonu technického dozoru investora. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a žádat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Předmětem kontroly provádění díla je dodržování podmínek smlouvy, kvalita prováděných prací a činnosti zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření bude sepsán zápis. Objednatel či technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

## **VII. Předání díla**

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla podle jednotlivých částí. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přijímací řízení. Sjednaný termín plnění je zachován, pokud dojde k předání díla v agrotechnicky vhodné lhůtě.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přijímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména doklady o likvidovaných odpadech, pokud dojde k jejich vzniku a zároveň nebudou v souladu s platnou právní úpravou jinak recyklovány (např. využitím zeminy v jiné lokaci). Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
3. Objednatel není povinen převzít dílní část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat vady a nedodělky. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Objednatel však převezme dílo, které má ojediněle drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

## **VIII. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje objednatel zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zodpovídá, bezplatně odstranit.
2. Objednatel si je vědom specifického předmětu smlouvy majícího vliv na termíny odstraňování reklamovaných vad a je srozuměn s tím, že zhotovitel je oprávněn nastoupit na odstranění oprávněně reklamované vady až v nejbližší vhodném vegetačním období a s přihlédnutím k odpovídajícím klimatickým podmínkám. Konkrétní závazný termín nástupu na odstranění oprávněně reklamované vady a termín úplného vyřízení reklamace si smluvní strany písemně dohodnou v rámci vyřizování konkrétního reklamačního nároku objednatele.

## **XI. Sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny za příslušnou část díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Sankce je splatná do 21 kalendářních dnů od vystavení písemného vyúčtování (faktury).

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 15 dnů,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů např. výskyt vad bránících užívání a vad neodstranitelných,
  - prodlení objednatele s placením faktury delší než 15 dnů.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vypořádání dle skutečně provedených prací a jejich ocenění na základě položkového rozpočtu.

### XIII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předmětu díla podle čl. II. kdykoliv v průběhu doby plnění podle čl. III. odst. 1.
4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zajištění této činnosti je součástí ceny díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zejména, že dle § 9 odst. 2 tohoto zákona se při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
10. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 paré obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha č. 1.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinností nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje, že bude vždy splňovat podmínky pro vertikální spolupráci ve smyslu § 11 ZZVZ. V případě, že je přestane plnit, zavazuje se, že bezodkladně uvedomí objednatele o této skutečnosti. Současně zhotovitel prohlašuje, že v případě, že by bylo správním orgánem soudem či jinou institucí shledáno, že nesplnil či během doby poskytování služeb neplní bezvýsledně ustanovení § 11 ZZVZ, ručí za případné sankce či jiné postihy, které by postihly odběratele pro porušení ustanovení § 11 ZZVZ či jiného ustanovení k institutu vertikální spolupráce. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerou újmu v souvislosti s porušením tohoto svého ujištění a prohlášení.
14. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Nabídka revitalizace silniční zeleně v MČ Brno – Královo Pole, II. etapa, části 1. až 3.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**

Tato smlouva uzavřená mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, byla schválena na 28. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole konané dne 28.02.2024, usnesení č. 24R28/37.

V Brně dne .....-6. 03. 2024.....


za objednatele:



Ing. Andrea Pazderová  
starostka městské části Brno – Královo Pole

V Brně dne ..... 8. 3. 2024.....

za zhotovitele:



Ing. Jozef Kasala  
ředitel organizace

**NABÍDKA REVITALIZACE SILNIČNÍ ZELENĚ V MČ BRNO - KRÁLOVO POLE**1. část II. etapy  
jaro 2024

Ulice: Bulharská, Berkova

Zhotovitel: VEŘEJNÁ ZELENĚ MĚSTA BRNA, p.o., nabídka zpracována 15. 11. 2023, upravena 19. 12. 2023 -  
doplněn 1. pokos po realizaci, cena se nemění

kontakt

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

kontakt: Odbor majetkový,

- vedoucí odboru majetkového a správního,

Nabídka revitalizace ploch silniční zeleně byla zpracována na základě dodané projektové dokumentace. Projekty byly zpracovány pro 8 ulic. Realizace byla rozdělena do 3 částí. 1. část realizace bude na jaře 2024, (ulice Berkova, Bulharská), 2. část na podzim 2024 (ulice Vackova, Svatopluka Čecha), 3. část na jaře 2025 (ulice Riegrova, Havlišova, Hutařova). Parčík gen. M. Knorra zrušen.

1. část - 2325 m<sup>2</sup>, 2. část - 2525 m<sup>2</sup>, 3. část - 2220 m<sup>2</sup>.

Celková plocha travníkových ploch určených k revitalizaci je 7070 m<sup>2</sup> bez Parčíku generála M. Knorra.

Plochy, které budou revitalizovány jsou většinou pruhy travníků mezi chodníkem a vozovkou nebo větší plochy na nárožích. Revitalizace bude zahrnovat důkladný pokos s vyhrabáním travní hmoty, vertikutaci ploch, kde to bude technicky možné s ohledem na úzké pásy travníku, stromy, značky apod. V místech, kam se vertikutátor nedostane je nutné ruční rozrušení ploch.

Dále se upraví plochy v případě nerovností, rozježděných míst apod., bude doplněna zemina, kde chybí. Na extrémně utužených místech bez travníku se provede provzdušnění injektáží.

Do vrchní vrstvy zeminy bude aplikován hydrogel, který podpoří růst travníků.

Dle projektu bude zhotoveno několik ploch z dlažby nebo plastových rohoží pro umístění popelnic.

Na všech plochách, které budou podsévané, bude rozprostřena vrstva kompostu, který dodá trávniku živiny a podpoří vzcházení osiva. Na plochách bude vyseta suchomilná travní směs a jetel plazivý.

Na vybraných ulicích budou dle projektu vysázeny na podzim 2024 cibuloviny.

Jednotlivé práce jsou náročné v tom smyslu, že většinou parkují podél všech ploch vozidla. Injektáž se musí provádět za použití elektromobilu, který bude jezdit po chodníku, aby se neblokoval provoz v ulici. Navážení zeminy je také komplikované, protože se musí opět rozvážet z chodníku za použití malého vozidla. Časově náročný je i úklid vozovky s parkujícím vozidly.

**Součástí nabídky není následná péče. Kosení bude probíhat ve stejném řezimu jako před revitalizací. Kosení si zajišťuje městská část Královo Pole. Četnost kosení se nemění.**

**1. Ulice Bulharská 800 m<sup>2</sup> (úsek ulice Kamanova - Berkova)**

Pásy mezi vozovkou a chodníkem mají šířku cca 1-1,5m, jsou po obou stranách ulice nebo jen na jedné straně, v místech podélného parkování se vystupuje z vozidel přímo do pruhů. Použití vertikutátoru není možné, vyjma širšího úseku s břízami mezi ulicemi Ramešova a Hlaváčkova. Šířka pruhu je zde cca 4 m.

		jedn. počet	jedn. cena	cena celkem	
1.	pokos travníkových ploch s vyhrabáním a úklidem	m2	800	10	8000
2.	prořezání vertikutátorem	m2	200	35	7000
3.	injektáž na zhutnělých plochách bez trávy	ks	50	150	7500
4.	rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m2	800	25	20000
5.	dodání zeminy - Šedý drak	t	8	640	5120
6.	výsev osiva, zapravení, utužení	m2	800	20	16000
7.	dodání osiva, 18 g/m <sup>2</sup>	kg	14,4	300	4320
8.	1. pokos po realizaci	m2	800	10	8000
<b>Celkem revitalizace travníku na ulici Bulharská</b>					<b>75940</b>



21 % DPH

## 2. Ulice Berkova 1500 m<sup>2</sup> (úsek Purkyňova - Bulharská)

Pásky jsou široké cca 2-3 m, umožňují použití vertikutátoru.

Na vybraných místech budou odstraněny zpevněné plochy pro popelnice a nahrazeny zatravňovací plastovou dlažbou. Půjde o 5 vybraných ploch.

Do vybraných úseků budou vysázeny cibuloviny po 3-5 ks do hnízd. Po výsadbě budou cibuloviny zality.

	jedn.	počet	jedn. cena	cena celkem
1. pokos trávnických ploch s vyhrabáním a úklidem	m2	1500	10	15000
2. prořezání vertikutátorem	m2	600	35	21000
3. ruční rozrušení povrchů, krumpáčem, rýčem dle projektu	m2	125	40	5000
4. injektáž na zhutnělých plochách bez trávy	ks	60	150	9000
5. rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m2	1500	25	37500
6. dodání zeminy - šedý drak	t	15	640	9600
7. výsev osiva, zapravení, utužení	m2	1500	20	30000
8. dodání osiva, 18 g/m <sup>2</sup>	kg	27	300	8100
výsadba cibulovin	ks	3200	10	32000
Crocus korolkwii	ks	750	4	3000
Eranthis hyemalis	ks	750	7	5250
Scilla siberica Alba	ks	750	3,5	2625
Camassia quamash	ks	150	3	450
Crocus tommasinianus Ruby Giant	ks	250	3,5	875
Crocus King of Striped	ks	250	3,5	875
Narcissus Thalia	ks	150	10,5	1575
Tulipa clusiana Lady Jane	ks	150	8	1200
9. Zalití cibulovin 15 l/m <sup>2</sup>				1000
10. R- položka - zhotovení 5 ploch pod popelnice	R - položka			8000
odkopání zeminy ručně - 7,7 m <sup>2</sup> , 60 mm	m3	0,46		
likvidace výkopku	m3	0,46		
zatravňovací dlažba 330x330x30 mm	m2	7,7		
kladecí vrstva fr. 4-8mm, 30 mm	m3	0,23		
zasypání dlažba kamenivem fr. 8-16 mm	m3	0,2		
upevnění dlaždic plastovými hřeby				
11. 1. pokos po realizaci	m2	1500	10	15000
<b>Celkem revitalizace trávníku na ulici Berkova</b>				<b>207050</b>
21 % DPH				

revitalizace všech ploch na 2 ulicích celkem bez DPH

282990

21 % DPH

59427,9

**Celkem všechny plochy s DPH**

**342417,9**

datum zpracování nabídky : 15. 11. 2023, upraveno 19.12.2023 - doplněna položka 1. pokos po realizaci, cena se nemění

Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Ulice: Svatopluka Čecha, Vackova

Zhotovitel: VEŘEJNÁ ZELEŇ MĚSTA BRNA, p.o. , nabídka zpracována 15. 11. 2023, upravena 19. 12. 2023 -  
doplněn 1. pokos po realizaci, cena se nemění

kontakt: [REDAKCE]

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

kontakt: [REDAKCE] Odbor majetkový [REDAKCE]

[REDAKCE] vedoucí odboru majetkového a správného [REDAKCE]

Nabídka revitalizace ploch silniční zeleně byla zpracována na základě dodané projektové dokumentace. Projekty byly zpracovány pro 8 ulic. Realizace byla rozdělena do 3 částí. 1. část realizace bude na jaře 2024, (ulice Berkova, Bulharská), 2. část na podzim 2024 (ulice Vackova, Svatopluka Čecha), 3. část na jaře 2025 ( ulice Riegrova, Havlišova, Hutařova). Parčík gen. M. Knorra zrušen.

1. část - 2325 m<sup>2</sup>, 2. část - 2525 m<sup>2</sup>, 3. část - 2220 m<sup>2</sup>.Celková plocha trávnickových ploch určených k revitalizaci je 7070 m<sup>2</sup> bez Parčíku generála M. Knorra.

Plochy, které budou revitalizovány jsou většinou pruhy trávníků mezi chodníkem a vozovkou nebo větší plochy na nárožích. Revitalizace bude zahrnovat důkladný pokos s vyhrabáním travní hmoty, vertikutaci ploch, kde to bude technicky možné s ohledem na úzké pásy trávniku, stromy, značky apod. V místech, kam se vertikutátor nedostane je nutné ruční rozrušení ploch.

Dále se upraví plochy v případě nerovností, rozježděných míst apod., bude doplněna zemina, kde chybí. Na extrémně utužených místech bez trávniku se provede provzdušnění injektáží.

Do vrchní vrstvy zeminy bude aplikován hydrogel, který podpoří růst trávníků.

Dle projektu bude zhotoveno několik ploch z dlažby nebo plastových rohoží pro umístění popelnic.

Na všech plochách, které budou podsévané, bude rozprostřena vrstva kompostu, který dodá trávniku živiny a podpoří vzcházení osiva. Na plochách bude vyseta suchomilná travní směs a jetel plazivý.

Na vybraných ulicích budou dle projektu vysázeny na podzim 2024 cibuloviny.

Jednotlivé práce jsou náročné v tom smyslu, že většinou parkují podél všech ploch vozidla. Injektáž se musí provádět za použití elektromobilu, který bude jezdit po chodníku, aby se neblokoval provoz v ulici. Navážení zeminy je také komplikované, protože se musí opět rozvážet z chodníku za použití malého vozidla. Časově náročný je i úklid vozovky s parkujícím vozidly.

**Součástí nabídky není následná péče. Kosení bude probíhat ve stejném režimu jako před revitalizací. Kosení si zajišťuje městská část Královo Pole. Četnost kosení se nemění.**

### 1. Ulice Svatopluka Čecha 1350 m<sup>2</sup> (úsek ulice Purkyňova - Ruská)

Pásy mezi vozovkou a chodníkem mají šířku cca 3 m na jižní straně a cca 1,5 m na severní straně.

Použití vertikutátoru není možné ani v širším pásu kvůli sloupovitým habrům.

Do vybraných úseků budou vysázeny cibuloviny po 3-5 ks do hnízd. Po výsadbě budou cibuloviny zality.

		jedn. počet	jedn. cena	cena celkem	
1.	pokos trávnickových ploch s vyhrabáním a úklidem	m2	1350	10	13500
2.	ruční rozrušení povrchů, krumpáčem, rýčem dle projektu	m2	150	40	6000
3.	injektáž na zhutnělých plochách bez trávy	ks	60	150	9000
4.	rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m2	1350	25	33750
5.	dodání zeminy - Šedý drak	t	13,5	640	8640
6.	výsev osiva, zapravení, utužení	m2	1350	20	27000
7.	dodání osiva, 18 g/m2	kg	24,3	300	7290
9.	výsadba cibulovin	ks	4500	10	45000
	Crocus Flower Record	ks	1000	7	7000
	Scilla siberica	ks	1500	3,5	5250

	Crocus Jeanne d'Arc	ks	1000	7	7000
	Crocus King of Striped	ks	1000	3,5	3500
10.	Zalítí cibulovin 15 l/m <sup>2</sup>				1500
11.	1. pokos po realizaci	m <sup>2</sup>	1350	10	13500
<b>Celkem revitalizace trávníku na ulici Svatopluka Čecha</b>					<b>187930</b>
21 % DPH					

## 2. Ulice Vackova 1500 m<sup>2</sup> (úsek Purkyňova - Charvatská)

Pásky jsou široké cca 3 m na obou stranách ulice. Použití vertikutátoru není bohužel možné kvůli malému prostoru mezi stromy, značkami apod.

Do vybraných úseků budou vysázeny cibuloviny po 3-5 ks do hnízd. Po výsadbě budou cibuloviny zality.

		jedn.	počet	jedn. cena	cena celkem
1.	pokos trávníkových ploch s vyhrabáním a úklidem	m <sup>2</sup>	1175	10	11750
2.	ruční rozrušení povrchů, krumpáčem, rýčem dle projektu	m <sup>2</sup>	15	40	600
3.	injektáž na zhutnělých plochách bez trávy	ks	10	150	1500
4.	rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m <sup>2</sup>	1175	25	29375
5.	dodání zeminy - Šedý drak	t	11,7	640	7488
6.	výsev osiva, zapravení, utužení	m <sup>2</sup>	1175	20	23500
7.	dodání osiva, 18 g/m <sup>2</sup>	kg	21,15	300	6345
8.	výsadba cibulovin	ks	2700	10	27000
	Crocus Flower Record	ks	600	7	4200
	Scilla siberica	ks	900	3,5	3150
	Crocus Jeanne d'Arc	ks	600	7	4200
	Crocus King of Striped	ks	600	3,5	2100
9.	Zalítí cibulovin 15 l/m <sup>2</sup>				1000
10.	1. pokos po realizaci	m <sup>2</sup>	1175	10	11750
<b>Celkem revitalizace trávníku na ulici Vackova</b>					<b>133958</b>
21 % DPH					

<b>revitalizace všech ploch na 2 ulicích celkem bez DPH</b>	<b>321888</b>
21 % DPH	67596,48
<b>Celkem všechny plochy s DPH</b>	<b>389484,48</b>

datum zpracování nabídky : 15. 11. 2023, upraveno 19.12.2023 - doplněna položka 1. pokos po realizaci, cena se nemění

Veřejná zeleň města Brna, p.o.

Ulice: Riegrova, Havlišova, Hutařova

Zhotovitel: VEŘEJNÁ ZELENĚ MĚSTA BRNA, p.o. , nabídka zpracována 15. 11. 2023, upravena 19. 12. 2023 -  
doplňn 1. pokos po realizaci, cena se nemění

kontakt: [REDAKCE]

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

kontakt: [REDAKCE], Odbor majetkový [REDAKCE]

[REDAKCE] - vedoucí odboru majetkového a správního, [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Nabídka revitalizace ploch silniční zeleně byla zpracována na základě dodané projektové dokumentace. Projekty byly zpracovány pro 8 ulic. Realizace byla rozdělena do 3 částí. 1. část realizace bude na jaře 2024, (ulice Berkova, Bulharská), 2. část na podzim 2024 (ulice Vackova, Svatopluka Čecha), 3. část na jaře 2025 ( ulice Riegrova, Havlišova, Hutařova). Parčík gen. M. Knorra zrušen.

1. část - 2325 m<sup>2</sup>, 2. část - 2525 m<sup>2</sup>, 3. část - 2220 m<sup>2</sup>.Celková plocha trávnickových ploch určených k revitalizaci je 7070 m<sup>2</sup> bez Parčíku generála M. Knorra.

Plochy, které budou revitalizovány jsou většinou pruhy trávníků mezi chodníkem a vozovkou nebo větší plochy na nárožích. Revitalizace bude zahrnovat důkladný pokos s vyhrabáním travní hmoty, vertikutaci ploch, kde to bude technicky možné s ohledem na úzké pásy trávniku, stromy, značky apod. V místech, kam se vertikutátor nedostane je nutné ruční rozrušení ploch.

Dále se upraví plochy v případě nerovností, rozježděných míst apod., bude doplněna zemina, kde chybí. Na extrémně utužených místech bez trávniku se provede provzdušnění injektáží.

Do vrchní vrstvy zeminy bude aplikován hydrogel, který podpoří růst trávníků.

Dle projektu bude zhotoveno několik ploch z dlažby nebo plastových rohoží pro umístění popelnic.

Na všech plochách, které budou podsévané, bude rozprostřena vrstva kompostu, který dodá trávniku živiny a podpoří vzházení osiva. Na plochách bude vyseta suchomilná travní směs a jetel plazivý.

Na vybraných ulicích budou dle projektu vysázeny na podzim 2024 cibuloviny.

Jednotlivé práce jsou náročné v tom smyslu, že většinou parkují podél všech ploch vozidla. Injektáž se musí provádět za použití elektromobilu, který bude jezdit po chodníku, aby se neblokoval provoz v ulici. Navážení zeminy je také komplikované, protože se musí opět rozvážet z chodníku za použití malého vozidla. Časově náročný je i úklid vozovky s parkujícím vozidly.

**Součástí nabídky není následná péče. Kosení bude probíhat ve stejném režimu jako před revitalizací.**

**Kosení si zajišťuje městská část Královo Pole. Četnost kosení se nemění.**

### 1. Ulice Riegrova 980 m<sup>2</sup>

Pásy mezi vozovkou a chodníkem mají šířku cca 2m , jsou po obou stranách ulice, do pásů se vystupuje z vozidel, plochy trpí sešlapem. V pásech je lipové stromořadí. Použití vertikutátoru je omezené kvůli nedostatku prostoru. Možné jen jen středem pásů mezi stromy a to v jednom směru.

Na ulici budou zhotoveny 2 plochy z žulových kostek pro popelnice.

		jedn. počet	jedn. cena	cena celkem	
1.	pokos trávnickových ploch s vyhrabáním a úklidem	m2	690	10	6900
2.	prořezání vertikutátorem	m2	160	35	5600
3.	ruční rozrušení ztuhlých povrchů krumpáčem, rytím dle projektu	m2	290	40	11600
4.	injektáž na ztuhlých plochách bez trávy	ks	50	150	7500
5.	rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m2	980	25	24500
6.	dodání zeminy - šedý drak	t	9,8	640	6272
7.	výsev osiva, zapravení, utužení	m2	980	20	19600
8.	dodání osiva, 18 g/m2	kg	17,5	300	5250

9.	R- položka - zhotovení 2 ploch žulové dlažby pro popelnice, šířka plochy 60 cm, délka daná šířkou zeleného pásu, okraj do betonu, kostky 8/10.	R -položka		7500
	odkopání zeminy ručně	m3	0,54	
	likvidace výkopku	m3	0,54	
	zhotovení obruby z žulových kostek do betonu	m	1,6	
	podklad z drc. kameniva 150 mm, fr. 0-32 mm	m2	2	
	drcené kamenivo fr. 0 - 32 mm dodání	m3	0,3	
	kladecí vrstva 40 mm, drc. kamenivo fr. 4-8 mm	m2	2	
	drcené kamenivo fr. 4 - 8 mm dodání	m3	0,08	
	položení žulových kostek, spára 20 mm	m2	2	
	dodání žulových kostek	m2	2	
	zasypání spár drceným kamenivem fr. 4-8 mm	m3	0,04	
	rozebrání, likvidace stávající plochy z betonových dlaždic	m2	1	
10.	1. pokos po realizaci	m2	690	10 6900
<b>Celkem revitalizace trávníku na ulici Riegrova</b>				<b>101622</b>
21 % DPH				

### 2. Ulice Havlišova 240 m<sup>2</sup>

Pásky jsou velmi úzké cca 1,2 m a neumožňují použití vertikutátoru. Navíc jsou v pásích rozmístěny kameny zamezující najíždění aut. Pásky jsou na obou stranách ulice, na jedné straně se parkuje a vystupuje do trávníku.

		jedn. počet	jedn. cena	cena celkem
1.	pokos trávníkových ploch s vyhrabáním a úklidem	m2	200	10 2000
2.	ruční rozrušení povrchů, krumpáčem, rýčem dle projektu	m2	40	40 1600
3.	injektáž na ztuhlých plochách bez trávy	ks	20	150 3000
4.	rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m2	240	25 6000
5.	dodání zeminy - Šedý drak	t	2,4	640 1536
6.	výsev osiva, zapravení, utužení	m2	240	20 4800
7.	dodání osiva, 18 g/m <sup>2</sup>	kg	4,32	300 1296
8.	1. pokos po realizaci	m2	200	10 2000
<b>Celkem revitalizace trávníku na ulici Havlišova</b>				<b>22232</b>
21 % DPH				

### 3. Ulice Hutařova 1000 m<sup>2</sup>

Pásky mezi vozovkou a chodníkem mají šířku cca 3m , jsou po obou stranách ulice, do pásů se vystupuje z vozidel, plochy trpí sešlapem. V pásích je stromořadí okrasných slivoní. Použití vertikutátoru je možné mezi jednotlivými stromy. Na jedné straně ulice jsou parkovací stání, vystupuje se do pásů.

1.	pokos trávníkových ploch s vyhrabáním a úklidem	m2	975	10,00 9750
2.	prořezání vertikutátorem	m2	250	35 8750
3.	ruční rozrušení povrchů krumpáčem, rýčem	m2	25	40 1000
4.	injektáž na ztuhlých plochách bez trávy	ks	20	150 3000
5.	rozprostření zeminy po celé ploše + úprava nerovností	m2	1000	25 25000
6.	dodání zeminy - Šedý drak	t	10	640 6400
7.	výsev osiva, zapravení, utužení	m2	1000	20 20000
8.	dodání osiva, 18 g/m <sup>2</sup>	kg	18	300 5400
9.	1. pokos po realizaci	m2	975	10 9750
<b>Celkem revitalizace trávníku na ulici Hutařova</b>				<b>89050</b>

21 % DPH

revitalizace všech ploch na 3 ulicích celkem bez DPH	212904
21 % DPH	44709,84
<b>Celkem všechny plochy s DPH</b>	<b>257613,84</b>

datum zpracování nabídky : 15. 11. 2023, upraveno 19.12.2023 - doplněna položka 1. pokos po realizaci,  
cena se nemění

Veřejná zeleň města Brna, p.o.