



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SSHMP 12122/2023 ze dne 19. 12. 2023
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 70889660
Zastoupená: Liborem Kousalem, pověřeným řízením organizace
(dále jen „objednatel“)

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Sídlo: Nám. 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 024 14 864
Zastoupená: Ing. Vítem Dobnerem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219173
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla podle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla a platební podmínky

- 1) Původní cena díla se v souladu s přílohou č. 1 mění (zvyšuje) o vícepráce ve výši 80 718,62 Kč z částky 858 463,98 Kč bez DPH na 939 182,60 Kč bez DPH. Celková cena díla po navýšení je tedy následující:

- 2) Změna ceny díla:

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: **80 718,62 Kč bez DPH.**

- 3) Součástí Z důvodů shora uvedených se odst. 2.1. smlouvy o dílo se cena díla mění takto:

Cena díla bez DPH:	939 182,60 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>197 228,94 Kč</u>
Nová cena díla vč. DPH:	1 136 411,54 Kč


Článek III. Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel uvádí, že plnění dle přílohy tohoto dodatku již bylo realizováno. Strany dále prohlašují, že již došlo k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla. Uzavření tohoto dodatku nemá povahu uznání plnění za bezvadné, práva ze záruky, z odpovědnosti za vady, práva na náhradu škod či na zaplacení smluvní pokuty zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 2) Nedošlo-li nebo nedojde-li k úplnému zhotovení díla (tzn. realizaci celého předmětu), je objednatel při dodržení ostatních smluvních podmínek povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše alikvotní část ceny díla dle smlouvy a tohoto dodatku.


Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

V Praze dne 2024



V Praze dne 2024



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel	SSHMP	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	DC ENGINEERING	2414864	CZ02414864
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ CPV
		11.03.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 462,75	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-1 362,59	9	Bez pevně podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	34 688,42	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	43 930,04	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		80 718,62	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		VRN 2				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		VRN 5				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 80 718,62
	DPH % Základ dané DPH celkem
	snížená 12,0 0,00 0,00
	základní 21,0 80 718,62 16 950,91
	Cena s DPH 97 669,53
	E Přípočty a odpočty
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vybudování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle

Objednatel: SSHMP

Zhotovitel: DC ENGINEERING

Místo: ŠVZ

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11.03.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	HZS
ZL1	Ópláštění stěn	10 279,94	2 158,79	12 438,73	10 279,94	0,00
ZL2	Rozvody ZTI a EL	25 337,64	5 320,90	30 658,54	25 337,64	0,00
ZL3	Obklad místnosti	7 659,37	1 608,47	9 267,84	7 659,37	0,00
ZL4	Instalace výřivky - demontáž okna	24 429,21	5 130,13	29 559,34	24 429,21	0,00
ZL5	Úprava statického řešení	13 012,46	2 732,62	15 745,08	13 012,46	0,00
Celkem		80718,62	16950,91	97669,53	80718,62	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle

Objekt: Stavební rozpočet

Část: ZL 1 - Opláštění stěn

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo: ŠVZ Žihle

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 03. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
766 Konstrukce truhlářské							9 259,80	1 020,14	10 279,94		0,051
1	R	766410010RAA	Obklad stěn palubkami pero - drážka původní výměra: -27,391 Skutečná výměra: Strop 3,1*2 Stěny vnitřní 3,1*2,05*2-2*2,05*2-1,9*0,7 Stěna vnější 3,25*2,2-1,9*0,7 Součet	m2	4,209	2 200,00	9 259,80	0,00	9 259,80	0,012	0,051
H00 Běžné stavební práce							0,00	1 020,14	1 020,14		0,000
2	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 20300/748083 Součet	soubor	0,027	9 259,80	0,00	250,01	250,01	0,000	0,000
3	R	00000R	Poměrná část VRN 64000/794463,98 Součet	soubor	0,081	9 507,81	0,00	770,13	770,13	0,000	0,000
Celkem							9 259,80	1 020,14	10 279,94		0,051

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle

Objekt: Stavební rozpočet

Část: ZL 2 - Rozvody ZTI a EL

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo: ŠVZ Žihle

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 03. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							4 792,25	20 545,39	25 337,64		0,019
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							2 320,25	1 414,75	3 735,00		0,008
10	721	721173726	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	5,000	747,00	2 320,25	1 414,75	3 735,00	0,002	0,008
741 Elektroinstalace - silnoproud							553,00	16 160,00	16 713,00		0,001
13	741	7412102R00	D+M rozvaděč včetně vyzdrojení a zapojení	kus	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
6	741	741910601	Montáž příchylka plastová do 4 otvorů	kus	10,000	116,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,000	0,000
7	354	35432541	příchylka kabelová 14-28mm	kus	10,000	31,70	317,00	0,00	317,00	0,000	0,001
8	552	56280122	hmoždinky do polystyrenu 40x85	100 kus	0,100	2 360,00	236,00	0,00	236,00	0,000	0,000
742 Elektroinstalace - slaboproud							1 919,00	2 970,64	4 889,64		0,010
1	742	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	5,000	197,00	0,00	985,00	985,00	0,000	0,000
2	345	34575600	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	5,000	223,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,002	0,008
3	742	742110124	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky přes 150 do 250 mm	kus	6,000	163,00	0,00	978,00	978,00	0,000	0,000
4	345	34575390	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 250mm	kus	6,000	134,00	804,00	0,00	804,00	0,000	0,003
H00 Běžné stavební práce							0,00	1 007,64	1 007,64		0,000
12	R	00000R	Poměrná část VRN 64000/794463,98 Součet	soubor	0,081	9 330,00	0,00	755,73	755,73	0,000	0,000
11	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 20000/748083 Součet	soubor	0,027	9 330,00	0,00	251,91	251,91	0,000	0,000
Celkem							4 792,25	20 545,39	25 337,64		0,019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle

Objekt: Stavební rozpočet

Část: ZL 3 - Obklad místnosti

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo: ŠVZ Žihle

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 03. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
781 Obklady (keramické)							6 896,54	762,83	7 659,37		0,092
1	R	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	3,165	50,00	158,25	0,00	158,25	0,000	0,000
			Původní výměra								
			-4,5		-4,500						
			Skutečná výměra								
			3,65*2,1		7,665						
			Součet		3,165						
2	R	711210010RAA	Natěr hydroizolační lésnici hmotou	m2	3,165	429,00	1 357,79	0,00	1 357,79	0,001	0,004
3	R	781415018RAI	Montáž obkladu porovin. do trnele 30x60 cm	m2	3,165	1 100,00	3 481,50	0,00	3 481,50	0,004	0,014
4	R	597642030	Ukládky sliřutá neřlazovaná, protismyk, matná 300x300x9 mm	m2	3,798	500,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,019	0,073
			3,165*1,2		3,798						
			Součet		3,798						
H00 Běžné stavební práce							0,00	762,83	762,83		0,000
5	R	00000R	Poměrná část VRN	soubor	0,081	7 063,16	0,00	572,12	572,12	0,000	0,000
			64000/794463,98		0,081						
			Součet		0,081						
6	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	soubor	0,027	7 063,16	0,00	190,71	190,71	0,000	0,000
			20000/748083		0,027						
			Součet		0,027						
Celkem							6 896,54	762,83	7 659,37		0,092

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle

Objekt: Stavební rozpočet

Část: ZL 4 - Instalace výfivky - demontáž okna

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo: ŠVZ Žihle

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 03. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
PSV Práce a dodávky PSV							3 945,83	20 483,38	24 429,21		0,053	
763 Konstrukce suché výstavby							330,56	3 869,44	4 200,00			0,022
1	763	76311181R00	Demontáž SDK oslění bez poškození okenní výplně 3+2+3 Součet	m	8,000	135,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,000	0,000	
7	763	763182313	Oslění okni z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	8,000	390,00	330,56	2 789,44	3 120,00	0,003	0,022	
766 Konstrukce truhlářské							201,59	8 868,81	9 070,40		0,001	
5	766	766622127	Montáž plastových: oken plochy přes 1 m2 otvirovacích v přes 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	3,400	855,00	201,59	2 705,41	2 907,00	0,000	0,001	
2	766	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití	m2	6,000	355,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,000	0,000	
3	766	766622862R00	Vyvěšení křidel plastových oken - kolejevý systém	kus	1,000	970,70	0,00	970,70	970,70	0,000	0,000	
4	766	766622862R01	Demontáž skel pevného zasklení okno plastové 1*2+0,7*1*2 Součet	kus	3,400	380,00	0,00	1 292,00	1 292,00	0,000	0,000	
6	766	766622862R02	Montáž křidel plastových oken - kolejevý systém	kus	1,000	1 770,70	0,00	1 770,70	1 770,70	0,000	0,000	
784 Dokončovací práce - malby a tapety							3 413,68	7 745,13	11 158,81		0,030	
8	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m (7*3+3,5*3)*2+7*3,5 -3*2-1,8*2-3,5*2-2*2*2 Součet	m2	62,900	6,12	0,00	384,95	384,95	0,000	0,000	
11	784	784171001	Olepení vnitřních ploch paskou v místnostech v do 3,80 m 2*4+3*2+3+3+2+5*2 Součet	m	32,000	11,70	0,00	374,40	374,40	0,000	0,000	
12	581	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 32 * 1,05	m	33,600	3,28	110,21	0,00	110,21	0,000	0,000	
13	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí 3,5*7	m2	24,500	0,12	0,00	149,94	149,94	0,000	0,000	
14	283	28323157	folie pro malířské potřeby zakryvací tl 14μ 4x5m 24,5 * 1,05	m2	25,725	1,71	43,99	0,00	43,99	0,000	0,000	
15	784	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m 2*2	m2	4,000	14,80	0,00	59,20	59,20	0,000	0,000	

9	784	784181111	Základní silikátová jednonasobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	62,900	27,00	642,21	1 056,09	1 698,30	0,000	0,013
10	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	62,900	94,70	2 617,27	3 339,36	5 956,63	0,000	0,016

H00 Běžné stavební práce 0,00 2 381,19 2 381,19 0,000

17	R	00000R	Poměna část VRN	soubor	0,081	22 048,02	0,00	1 785,89	1 785,89	0,000	0,000
			64000/794463,98		0,081						
			Součet		0,081						

16	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	soubor	0,027	22 048,02	0,00	595,30	595,30	0,000	0,000
			20000/748083		0,027						
			Součet		0,027						

Celkem 3 945,83 20 483,38 24 429,21 0,053

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vyhodování relaxační místnosti v budově E areálu ŠVZ Žihle

Objekt: Stavební rozpočet

Část: ZL 5 - Úprava statického řešení

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r. o.

Místo: ŠVZ Žihle

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 11. 03. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31 Zdi podpěrné a volné							-2 727,85	-3 872,15	-6 600,00		-1,611
1	R	411388532R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve zdivu vč. bednění a vyzlúže	m3	-0,000	11 000,00	-2 727,85	-3 872,15	-6 600,00	2,685	-1,611
62 Úprava povrchů vnější							0,00	-2 325,00	-2 325,00		-0,016
2	R	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	-1,500	50,00	0,00	-75,00	-75,00	0,000	-0,030
3	R	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	-1,500	1 500,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,011	-0,016
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00	-2 400,00	-2 400,00		0,000
4	R	971052451	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	-6,000	400,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							6 190,60	794,40	6 985,00		0,121
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 190,60	794,40	6 985,00		0,121
5	011	953961214	Kolva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrátím otvoru	kus	8,000	147,00	645,60	530,40	1 176,00	0,000	0,000
6	011	953965132	Kotevní šroub pro chemické kolvy M 16 dl 260 mm	kus	8,000	173,00	1 120,00	264,00	1 384,00	0,000	0,003
7	1:10	13010532	úhevník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x10mm	t	0,118	37 500,00	4 425,00	0,00	4 425,00	1,000	0,118
			19,65*6/1000		0,118						
			Součet		0,118						
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							9 794,00	0,00	9 794,00		0,007
12	R	767995103R00	Výroba a montáž kov. alypických konstr. do 20 kg	kg	118,000	83,00	9 794,00	0,00	9 794,00	0,000	0,007
			Dělení a vrtání L150/100/10								
			118		118,000						
			Součet		118,000						
783 Nátěry							0,00	450,00	450,00		0,001
8	R	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí jediulovým odmašťovačem	m2	3,000	30,00	0,00	90,00	90,00	0,000	0,000
			(0,15*0,1)*2*6		3,000						
			Součet		3,000						

9	R	783344201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr zamečnických konstrukcí	m2	3,000	120,00	0,00	360,00	360,00	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------	--------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 7 108,46 7 108,46 0,000

713 Izolace tepelné 0,00 7 108,46 7 108,46 0,000

11	713	713100911	Příplatek k opravě izolaci tepelných vyspravení stropů za správkový kus	kus	16,000	357,00	0,00	5 712,00	5 712,00	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	-----	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

Po stranách nosníku
2*4 8,000
mezi nosníky
2*4 8,000
Součet 16,000

10	713	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu suchého II do 100 mm	m2	3,500	36,60	0,00	128,10	128,10	0,000	0,000
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	------	--------	--------	-------	-------

H00 Běžné stavební práce 0,00 1 268,36 1 268,36 0,000

14	R	00000R	Poměrná část VRN	soubor	0,081	11 744,10	0,00	951,27	951,27	0,000	0,000
----	---	--------	------------------	--------	-------	-----------	------	--------	--------	-------	-------

64000/794463,98 0,081
Součet 0,081

13	R	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	soubor	0,027	11 744,10	0,00	317,09	317,09	0,000	0,000
----	---	--------------	--	--------	-------	-----------	------	--------	--------	-------	-------

20000/748083 0,027
Součet 0,027

Celkem 13 256,75 -244,29 13 012,46 -1,498