

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy u Zhotovitele: 01/2023
Číslo smlouvy u Objednatele: 00211_23
Číslo Dodatku č.1 u Objednatele: 01482_23
Číslo Dodatku č.2 u Objednatele: 00590_24

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ:	260 68 877
DIČ:	CZ699005400
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. B 1349
Zastoupen:	MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	Pradast, spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. Př. Otakara II. č. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	60826053
DIČ:	CZ60826053
Zápis v obchodním rejstříku:	C 3777 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupen:	Ing. Petr Steinbauer, jednatel
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou poskytující zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Objednatel dále prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dále prohlašuje, že dne 22.11.2022 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem zakázky Z2022-047672 za účelem zadání veřejné zakázky Objednatelem s názvem „**Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ – Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.
- 1.3 Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2023 za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro Objednatele dílo – stavbu s názvem „**Přístavba pavilonů „C“ a „T14“ – Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice, a.s.**“ (dále také jen „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace z 11/2021 zpracované společností Arkus5 s.r.o., se sídlem K. Weise 1675, 370 04 České Budějovice, IČ: 01526570, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.4 Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění Díla nastaly skutečnosti, které vedly k navýšení ceny Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely dne 26.9.2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Změna Díla provedená Dodatkem č. 1 představovala nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o ZVZ.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti:

- 1) Změna nerezových vpustí - na základě požadavku objednatele na změnu povrchu v místnosti kuchyně na PVC budou muset mít i podlahové vpustí úpravu pro PVC, dále bude provedeno atypické vyústění vpustí. Dále budou doplněny 4 ks vpustí. Každá z podlahových vpustí musí být doplněna o 1 m nerez potrubí.

Stavební přípomocce pro nerezové vpusti - výkaz výměr neobsahuje položku pro jádrové vrtání do stropů, výškové vyrovnání vpustí a dobetonování otvorů po montáži.

- 2) Balkonové dveře, dozdivky - výkaz výměr neobsahoval obezdívky a dozdivky u sloupů v místech instalačních rozvodů, opláštění ocelových nosníků podhledu ve varně, které musely být opatřeny PO obkladem. Dále byly doplněny chybějící SDK konstrukce a ostatní objednatelem požadované stavební úpravy. Do fasády byly ve 2. NP osazeny na žádost objednatele dvoukřídlé balkonové dveře pro možnost instalace nové technologie varny stravovacího provozu.
- 3) Stomatochirurgie silnoproud - dle požadavku objednatele byly provedeny na stomatochirurgii práce elektro – silnoproud nad rámec SOD a s tím související úpravy rozvaděče EI.
- 4) Haléřové vyrovnání k dodatku č. 1 - v rozpočtu změnového listu č. 1 byly u některých položek nesprávně uvedeny některé jednotkové ceny, které neodpovídají jednotkovým cenám z SOD a tímto jsou změnové listy upraveny.
- 5) Čepcové lišty - z důvodu změny povrchu podlahy kuchyně ze stěrky na PVC musí být k PVC doplněny čepcové lišty v místě napojení fabionů PVC na obklad.
- 6) Změna skladby podlahy místn.č. 1.15 - původně byla v místn. č. 1.15 uvažována jen lokální oprava podlahy v místě bouraných a nových příček. Dle nového návrhu a požadavku objednatele se podlaha v této místnosti vybourá a provede nová podlaha v celé ploše místnosti. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/7, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 kalendářních dní.
- 7) Elektro - gastro a kuchyně - na žádost objednatele byly ve varně kuchyně doplněny dva nové rozvaděče pro jištění rozvodů k napájení ohřevu fines. S požadavkem objednatele na novou technologii varny a oddělení jištění místnosti SLP (RACK) byl doplněn a upraven rozvaděč RK. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 kalendářních dní.
- 8) Elektro – rozvaděče - do rozvaděče RJ byly doplněny komponenty související s požadavkem objednatele na novou technologii výdeje stravy v jídelně, se kterou v původní PD nebylo počítáno (zejména realizace minutkové kuchyně). Do rozvaděče RP byla doplněna technologie pro ZOTK a tento rozvaděč byl adekvátně zvětšen. Do rozvaděče VZT bylo doplněno jištění VZT jednotky pro větrání šatny stomatochirurgie, které v PD chybělo. V souvislosti s tím musel být upraven (doplněn) i rozvaděč MaR.
- 9) ZOTK - na základě požadavku objednatele došlo k úpravě počtu žaluziových oken a změně jejich rozměrů včetně estetické úpravy. Parapetní panely při zachování projektovaného rozměru žaluzií by byly kompletně přerušeny, tudíž by již nemohly být samonosné.
- 10) Výtah pro zásobování stavby - z důvodu postupu prací a přístupu do budovy vycházející z aktuálního požadavku na zachování provozu kuchyně (varny ve 2.NP) bez jakýchkoliv přestávek po celou dobu stavby, musí být oproti plánované době prodloužena doba použití stavebního výtahu o 7 měsíců. Jednotlivá patra byla na základě požadavku objednatele uzavřena prachotěsnými stěnami, čímž byl zamezen přístup do stavby z prostoru stávající budovy. Zhotovitelem bylo uvažováno použití výtahu pro stavbu po dobu 3

měsíců, tj. do 31.8.2023. Pro oddělení provozu varny od stavby po celou dobu výstavby požadované objednatelem bylo dohodnuto prodloužení doby nájmu stavebního výtahu, když zaměstnanci stavby nemohli procházet přes stravovací provoz (tj. přes varnu do její přistavované nové části). Jedná se tedy o prodloužení provozu stavebního výtahu o 7 měsíců, tj. 210 dní oproti původně uvažovaným 3 měsícům.

- 11) Zimní opatření do 31.1.2024 - pro zajištění nepřetržitého provozu jídelny a kuchyně během stavebních prací bylo nezbytné zajistit teplo v celé přístavbě pomocí dočasných zdrojů tepla. Tato opatření byla klíčová pro udržení běžného chodu zařízení a zajištění plynulého poskytování služeb během výstavby. Současně na základě požadavku objednatele na provedení montáže technologie varny stravovacího provozu, která nebyla předmětem dodávky zhotovitele, kterou si zajišťoval objednatel samostatně bylo nutno urychlit pokládku podlahové krytiny, což si v zimním období vyžádalo pro vyschnutí podkladních betonů dlouhodobé vytápění a odvlhčování prostorů varny (plynovými a elektrickými topidly a elektrickými vysoušeči). Tento ZL řeší náklady za pronájem uvedených zařízení, jejich obsluhu a spotřebu plynu. Úhradu elektřiny provedl objednatel a její spotřeba nebude zahrnuta do platby zhotovitele objednateli za spotřebu elektřiny v průběhu stavby.
- 12) Revizní dvířka - na základě požadavku objednatele na možnost uzavření jednotlivých větví rozvodů ve varně byla osazena nerezová revizní dvířka s uzávěry.
Oprava linky EPS - z důvodu stavebních úprav bylo nutné provést úpravu linky EPS a NZS v místě předsálí stomatochirurgie v pavilonu C.
- 13) SDK kastlíky a úpravy podhledů - na základě požadavku objednatele bylo doplněno SDK opláštění VZT potrubí a instalací. V krčku ve 3.NP byl z důvodu montáže instalací pod podhledem rozebrán kazetový podhled a následně znovu osazen. Dále byly opraveny SDK stěny v krčku včetně zaslepení oken v krčku. Ve 2.NP varna byl dále doplněn SDK podhled.
- 14) Přesun posuvných dveří, nové dveře 1200/1970 mm - na základě požadavku objednatele byl proveden přesun automatických dveří z místnosti č. 2.12 do místnosti č. 2.22. Navíc byly osazeny nové dveře 1200/1970 do místnosti 2.13. Dále byla provedena oprava keramického obkladu kolem dveří. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/18 si vyžadají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 kalendářních dní.
- 15) Přípomoc profese, obklady - na základě požadavku objednatele bylo provedeno zvýšení zídky v místnosti 1.14 na výšku 2,05 m, kde byl doplněn i obklad zídky a dále ve stejné místnosti byla provedena nová dlažba. Tato neměla být dle PD měněna. Dále byla v místnosti 2.13 provedena demontáž keramického obkladu, vyrovnání podkladu a montáž nového obkladu. Dále byl doplněn obklad parapetů v jídelně na otvorech pro ZOTK.
- 16) Silnoproud, slaboproud a protiprašná opatření - na základě požadavku objednatele byly provedeny nové rozvody EI v místnostech 1.16a, 1.18, 1.22 prostor před výtahem. Dále byla doplněna nouzová svítidla v prostoru myčky místn.č. 1.15 a zásuvky v místn. č. 2.20, parapetní žlaby v místn. 2.21 a 2.22. Dále byla dle požadavku objednatele provedena instalace nového osvětlení ve

varně, jídelně a místnosti 1.21 a dále bylo doplněno propojení ventilátorů ZOTK do protipožárních krabic.

- 17) Hromosvod + stavební práce k výtahu V02 - na stávající budově bylo nutné provést potřebné úpravy a opravy stávajícího hromosvodového vedení se kterým byla přístavba propojena. Dále byly dopočítány práce související s provedením otvoru pro výtah V02 (vč. osazení nosného profilu) a práce související s vytvořením otvorů pro žaluziová okna ZOKT (opravy ostění a vnitřních omítek).
- 18) Olejové nátěry - objednatel požadoval provedení olejových nátěrů na výměře 610,1m². Pod olejový nátěr bude provedena dvojnásobná sádrová vyrovnávací stěrka. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/14 si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 kalendářních dní.
- 19) Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup - dle požadavku objednatele nebudou prováděny – kuchyňka T21, rámová konstrukce nad vchodem a akumulční boxy pro vsakování vod.
- 20) ZTI + ÚT - byly doplněny nosné konzole na rozvodech kanalizačního potrubí pod stropní konstrukcí.
- 21) Sloup U260, obklad jídelna, podlaha únikového schodiště, ovládací jednotka - po odkrytí podhledu bylo zjištěno nevyhovující podepření stropu v místnosti 1.23 na stomatochirurgii a bylo nutné ho nahradit sloupem z ocelových nosníků 2xU160. Dále byla na základě požadavku objednatele doplněna dlažba v prostoru únikového schodiště a SDK kapotáž potrubí v prostoru CHÚC. Dále v projektu chyběla řídicí jednotka pro ovládání přívodu náhradního vzduchu při požáru pro otevření dveří O5.

III. Cena

3.1 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková cena Díla následovně:

Původní celková cena Díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 47.523.836,78 Kč

Cena Díla se po uzavření tohoto dodatku č.2 mění takto:

- Na základě změnových listů č. 2/18, 2/19 [změny uvedené v bodech 18), 19) odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází ke snížení ceny Díla za méněpráce specifikované v těchto změnových listech o **192.436,32 Kč** bez DPH (slovy jedno sto devadesát dva tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a třicet dva haléřů);
- Na základě změnových listů č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 [změny uvedené v bodech 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) odst. 2.1 čl. II. tohoto dodatku] dochází k navýšení ceny Díla za vícepráce specifikované v těchto změnových listech o **3.928.028,29 Kč** bez DPH (slovy tři miliony devět set dvacet osm tisíc dvacet osm korun českých a dvacet devět haléřů);

- Celkem dochází tímto dodatkem k navýšení ceny Díla o **3.735.591,97 Kč** bez DPH (slovy tři miliony sedm set třicet pět tisíc pět set devadesát jedna korun českých a devadesát sedm haléřů);

Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku: 51.259.428,75 Kč bez DPH

(slovy padesát jedna milionů dvě stě padesát devět tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých a sedmdesát pět haléřů) (dále jen „**smluvní cena**“).

- 3.2 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 3.3 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 a 3.1 tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) a písm. b) zákona o ZVZ, neboť dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
 - b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

IV.

Termín Díla

- 4.1 V souvislosti se změnami předmětu plnění dle čl. II shora se Objednatel a Zhotovitel současně dohodli také na úpravě lhůt pro plnění Díla uvedených v čl. IV Smlouvy (Termín a místo provedení Díla). Smluvní strany se dohodly na změně textu čl. IV, odstavec 4.1 tak, že stávající text písmene b) se vypouští a nahrazuje novým textem v tomto znění:

*b) Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do **28. dubna 2024** (termín provedení Díla),*

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 5.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na

tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

- 5.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž souhlasí s tím, aby Objednatel jako povinná osoba podle tohoto zákona plnila veškeré povinnosti, které z tohoto zákona pro Objednatele vyplývají.
- 5.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21.
- 5.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své podpisy.
- 5.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
- 5.8 Tento dodatek byl sepsán v českém jazyce a elektronicky podepsán, tudíž má platnost originálu.

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne _____

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva

Podpis:

Razítko:

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva

Podpis:

Razítko:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne _____

Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

Podpis:

Razítko:

Stavba:

Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s. - SOUPIS PROVÁDĚNÝCH ZMĚN

Datum vydání ZL

27.2.2024

Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice
TDS:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	3 928 028,29 Kč	-192 436,32 Kč	3 735 591,97 Kč

<u>Soupis prováděných změn:</u>				
2/1	Změna nerezových vpustí	441 179,12 Kč	0,00 Kč	441 179,12 Kč
2/2	Balkonové dveře, dozdvíky	205 685,80 Kč	0,00 Kč	205 685,80 Kč
2/3	Stomatochirurgie - silnoproud	97 762,69 Kč	0,00 Kč	97 762,69 Kč
2/4	Haléřové vyrovnání k dodatku č. 1	278,44 Kč	0,00 Kč	278,44 Kč
2/5	Čepcové lišty	48 010,28 Kč	0,00 Kč	48 010,28 Kč
2/6	Změna skladby podlahy m.č. 1.15	229 415,94 Kč	0,00 Kč	229 415,94 Kč
2/7	Elektro - gastro a kuchyně	346 874,63 Kč	0,00 Kč	346 874,63 Kč
2/8	Elektro - rozvaděče	189 984,25 Kč	0,00 Kč	189 984,25 Kč
2/9	ZOTK	90 390,00 Kč	0,00 Kč	90 390,00 Kč
2/10	Výtah pro zásobování stavby	523 719,00 Kč	0,00 Kč	523 719,00 Kč
2/11	Zimní opatření do 31.1.2024	354 011,52 Kč	0,00 Kč	354 011,52 Kč
2/12	Revizní dvířka, oprava linky EPS	20 230,00 Kč	0,00 Kč	20 230,00 Kč
2/13	SDK kastlíky, úpravy podhledů	147 184,17 Kč	0,00 Kč	147 184,17 Kč
2/14	Přesun posuvných dveří, nové dveře 1200/1970	75 957,16 Kč	0,00 Kč	75 957,16 Kč
2/15	Přípomoc profese, obklady	339 809,04 Kč	0,00 Kč	339 809,04 Kč
2/16	Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření	268 714,32 Kč	0,00 Kč	268 714,32 Kč
2/17	Hromosvod, ZOTK	58 594,64 Kč	0,00 Kč	58 594,64 Kč
2/18	Olejové nátěry	303 221,53 Kč	-51 724,27 Kč	251 497,26 Kč
2/19	Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup	0,00 Kč	-140 712,05 Kč	-140 712,05 Kč
2/20	ZTI+ÚT	73 463,19 Kč	0,00 Kč	73 463,19 Kč
2/21	Vyztužení sloupu, doplnění řídicí jednotky	113 542,57 Kč	0,00 Kč	113 542,57 Kč

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Datum:	
	Podpis	

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/1		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		441 179,12 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		441 179,12 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		441 179,12 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Změna nerezových vpustí</u>			
Na základě požadavku objednatele na změnu povrchu v místnosti kuchyně na PVC budou muset mít i podlahové vpustí úpravu pro PVC, dále bude provedeno atypické vyústění vpustí. Dále budou doplněny 4 ks vpustí. Každá z podlahových vpustí musí být doplněna o 1m nerez potrubí.	346 890,08 Kč	0,00 Kč	346 890,08 Kč
<u>2) Stavební přípomoc pro nerezové vpustí</u>			
Výkaz výměr neosahuje položku pro jádrové vrtání do stropů, výškové vyrovnání vpustí a dobetonování otvorů po montáži.	94 289,04 Kč	0,00 Kč	94 289,04 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/2		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		205 685,80 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		205 685,80 Kč	rozdíl
			205 685,80 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Balkonové dveře, dozdivky</u>			
<p>Výkaz výměr neobsahoval obezdívky a dozdivky u sloupů v místech instalačních rozvodů, opláštění ocelových nosníků podhledu ve varně, které musely být opatřeny PO obkladem. Dále byly doplněny chybějící SDK konstrukce a ostatní objednatel požadované stavební úpravy. Do fasády byly ve 2. NP osazeny na žádost objednatele dvoukřídlé balkonové dveře pro možnost instalace nové technologie varny stravovacího provozu.</p>		205 685,80 Kč	0,00 Kč
			205 685,80 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel:	Razítko:		
Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis		
Objednatel:	Razítko:		
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis		
Projektant:	Razítko:		
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Podpis		
TDS:	Razítko:		
STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/3		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		97 762,69 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		97 762,69 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		97 762,69 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
 <u>1) Stomatochirurgie silnoproud</u>			
Dle požadavku objednavatele byly provedeny na stomatochirurgii práce elektro - silnoproud nad rámec SOD a s tím související úpravy rozvaděče EI.		97 762,69 Kč	0,00 Kč
		97 762,69 Kč	97 762,69 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/4		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		278,44 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		278,44 Kč	rozdíl
			0,00 Kč
			278,44 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Haléřové vyrovnání k dodatku č. 1</u>			
V rozpočtu změnového listu č. 1 byly u některých položek nesprávně uvedeny některé jednotkové ceny, které neodpovídají jednotkovým cenám z SOD a tímto jsou změnové listy upraveny.		278,44 Kč	0,00 Kč
			278,44 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/5		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	45299		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		48 010,28 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		48 010,28 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		48 010,28 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Čepcové lišty</u>			
Z důvodu změny povrchu podlahy kuchyně ze stěrky na PVC musí být k PVC doplněny čepcové lišty v místě napojení fabionů PVC na obklad.		48 010,28 Kč	0,00 Kč
		48 010,28 Kč	
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/6		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		229 415,94 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		229 415,94 Kč	rozdíl
		0,00 Kč	229 415,94 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
1) Změna skladby podlahy místn.č. 1.15			
Původně byla v místn. č. 1.15 uvažována jen lokální oprava podlahy v místě bouraných a nových příček. Dle nového návrhu a požadavku objednatele se podlaha v této místnosti vybourá a provede nová podlaha v celé ploše místnosti. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/7, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 21 kalendářních dní.		229 415,94 Kč	0,00 Kč
			229 415,94 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/7		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		346 874,63 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		346 874,63 Kč	rozdíl
			346 874,63 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Elektro - gastro a kuchyně</u>			
Na žádost objednatele byly ve varně kuchyně doplněny dva nové rozvaděče pro jištění rozvodů k napájení ohřevu fines. S požadavkem objednatele na novou technologii varny a oddělení jištění místnosti SLP (RACK) byl doplněn a upraven rozvaděč RK. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/14 a 2/18 si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 21 kalendářních dní.	346 874,63 Kč	0,00 Kč	346 874,63 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/8
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum vydání ZL		27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice	
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice	

Cena bez DPH:	189 984,25 Kč
---------------	---------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	189 984,25 Kč	0,00 Kč	189 984,25 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Elektro - rozvaděče

Do rozvaděče RJ byly doplněny komponenty související s požadavkem objednatele na novou technologii výdeje stravy v jídelně, se kterou v původní PD nebylo počítáno (zejména realizace minutkové kuchyně). Do rozvaděče RP byla doplněna technologie pro ZOTK a tento rozvaděč byl adekvátně zvětšen. Do rozvaděče VZT bylo doplněno jištění VZT jednotky pro větrání šatny stomatochirurgie, které v PD chybělo. V souvislosti s tím musel být upraven (doplněn) i rozvaděč MaR.

189 984,25 Kč	0,00 Kč	189 984,25 Kč
---------------	---------	---------------

Příloha:rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:	
	Podpis	

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/9		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		90 390,00 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		90 390,00 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		90 390,00 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
1) ZOTK			
Na základě požadavku objednatele došlo k úpravě počtu žaluziových oken a změně jejich rozměrů včetně estetické úpravy. Parapetní panely při zachování projektovaného rozměru žaluzií by byly kompletně přerušeny, tudíž by již nemohly být samonosné.		90 390,00 Kč	0,00 Kč
		90 390,00 Kč	
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/10		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		523 719,00 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		523 719,00 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		523 719,00 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Výtah pro zásobování stavby</u>			
Z důvodu postupu prací a přístupu do budovy vycházející z aktuálního požadavku na zachování provozu kuchyně (varny ve 2NP) bez jakýchkoli přestávek po celou dobu stavby musí být oproti plánované době prodloužena doba použití stavebního výtahu o 7 měsíců. Jednotlivá patra byla na základě požadavku objednatele uzavřena prachotěsnými stěnami, čímž byl zamezen přístup do stavby z prostoru stávající budovy . Zhotovitelem bylo uvažováno použití výtahu pro stavbu po dobu 3 měsíců tj. do 31.8.2023. Pro oddělení provozu varny od stavby po celou dobu výstavby požadované objednatelem, bylo dohodnuto prodloužení doby nájmu stavebního výtahu, když zaměstnanci stavby nemohli procházet přes stravovací provoz (tj. přes varnu do její přístavované nové části). Jedná se tedy o prodloužení provozu stavebního výtahu o 7 měsíců tj. 210 dní oproti původně uvažovaným 3 měsícům.	523 719,00 Kč	0,00 Kč	523 719,00 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČŮCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/11		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		354 011,52 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		354 011,52 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		354 011,52 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Zimní opatření do 31.1.2024</u>			
<p>Pro zajištění nepřetržitého provozu jídelny a kuchyně během stavebních prací bylo nezbytné zajistit teplo v celé přístavbě pomocí dočasných zdrojů tepla. Tato opatření byla klíčová pro udržení běžného chodu zařízení a zajištění plynulého poskytování služeb během výstavby. Současně na základě požadavku objednatele na provedení montáže technologie varny stravovacího provozu, která nebyla předmětem dodávky zhotovitele, kterou si zajišťoval objednatel samostatně bylo nutno urychlit pokládku podlahové krytiny, což si v zimním období vyžádalo pro vyschnutí podkladních betonů dlouhodobé vytápění a odvlhčování prostorů varny (plynovými a elektrickými topidly a elektrickými vysoušeči). Tento ZL řeší náklady za pronájem uvedených zařízení, jejich obsluhu a spotřebu plynu. Úhradu elektřiny provedl objednatel a její spotřeba nebude zahrnuta do platby zhotovitele objednateli za spotřebu elektřiny v průběhu stavby.</p>		354 011,52 Kč	0,00 Kč
		354 011,52 Kč	
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/12		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		20 230,00 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		20 230,00 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		20 230,00 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Revizní dvířka</u>			
Na základě požadavku objednatele na možnost uzavření jednotlivých větví rozvodů ve varně byly osazeny nerezová revizní dvířka s uzávěry.		14 652,50 Kč	0,00 Kč
		14 652,50 Kč	
<u>2) Oprava linky EPS</u>			
Z důvodu stavebních úprav bylo nutné provést úpravu linky EPS a NZS v místě předsálí stomatochirurgie v pavilonu C.		5 577,50 Kč	0,00 Kč
Příloha:rozpočet		5 577,50 Kč	
Zhotovitel:	Razítko:		
Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis		
Objednatel:	Razítko:		
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis		
Projektant:	Razítko:		
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Podpis		
TDS:	Razítko:		
STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/13		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		147 184,17 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		147 184,17 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		147 184,17 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) SDK kastlíky a úpravy podhledů</u>			
Na základě požadavku objednatele bylo doplněno SDK opláštění VZT potrubí a instalací. V krčku ve 3 NP byl z důvodu montáže instalací pod podhledem rozebrán kazetový podhled a následně znovu osazen. Dále byly opraveny SDK stěny v krčku včetně zaslepení oken v krčku. Ve 2 NP varna byl dále doplněn SDK podhled.		147 184,17 Kč	0,00 Kč
		147 184,17 Kč	147 184,17 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/14		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		75 957,16 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		75 957,16 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		75 957,16 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Přesun posuvných dveří, nové dveře 1200/1970mm</u>			
Na základě požadavku objednatele byl proveden přesun automatických dveří z místnosti č. 2.12 do místnosti č. 2.22. Navíc byly osazeny nové dveře 1200/1970 do místnosti 2.13. Dále byla provedena oprava keramického obkladu kolem dveří. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/18 si vyžadají prodloužení termínu dokončení stavby o 21 kalendářních dní.	75 957,16 Kč	0,00 Kč	75 957,16 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/15		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		339 809,04 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		339 809,04 Kč	rozdíl
			339 809,04 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Přípomocce profese, obklady</u>			
<p>Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zvýšení zídky v místnosti 1.14 na výšku 2,05 m, kde byl doplněn i obklad zídky a dále ve stejné místnosti byla provedena nová dlažba. Tato neměla být dle PD měněna. Dále byla v místnosti 2.13 provedena demontáž keramického obkladu, vyrovnání podkladu a montáž nového obkladu. Dále byl doplněn obklad parapetů v jídelně na otvorech pro ZOTK.</p>		339 809,04 Kč	0,00 Kč
		339 809,04 Kč	339 809,04 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel:	Razítko:		
Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis		
Objednatel:	Razítko:		
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis		
Projektant:	Razítko:		
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Podpis		
TDS:	Razítko:		
STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/16		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		268 714,32 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		268 714,32 Kč	rozdíl
			268 714,32 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Silnoproud, slaboproud a protiprašná opatření</u>			
<p>Na základě požadavku objednatele byly provedeny nové rozvody EI v místnostech 1.16a, 1.18, 1.22 prostor před výtahem. Dále byla doplněna nouzová svítidla v prostoru myčky místn.č. 1.15 a zásuvky v místn.č. 2.20, parapetní žlaby v místn. 2.21 a 2.22. Dále byla dle požadavku objednatele provedena instalace nového osvětlení ve varně, jídelně a místnosti 1.21 a dále bylo doplněno propojení ventilátorů ZOTK do protipožárních krabic.</p>		268 714,32 Kč	0,00 Kč
			268 714,32 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/17		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		58 594,64 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		58 594,64 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		58 594,64 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Hromosvod + stavební práce k výtahu V02</u>			
<p>Na stávající budově bylo nutné provést potřebné úpravy a opravy stávajícího hromosvodového vedení se kterým byla přístavba propojena. Dále byly dopočítány práce související s provedením otvoru pro výtah V02 (vč. osazení nosného profilu) a práce související s vytvořením otvorů pro žaluziová okna ZOKT (opravy ostění a vnitřních omítek).</p>		58 594,64 Kč	0,00 Kč
		58 594,64 Kč	58 594,64 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/18		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		251 497,26 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		303 221,53 Kč	-51 724,27 Kč
		rozdíl	
		251 497,26 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Olejové nátěry</u>			
Objednatel požadoval provedení olejových nátěrů na výměře 610,1m2. Pod olejový nátěr bude provedena dvojnásobná sádrová vyrovnávací stěrka. Tyto práce ve spojitosti se změnovým listem č. 2/6, 2/7 a 2/14 si vyžadají prodloužení termínu dokončení stavby o 21 kalendářních dní.		303 221,53 Kč	-51 724,27 Kč
		251 497,26 Kč	
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/19		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		-140 712,05 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		0,00 Kč	rozdíl
			-140 712,05 Kč
			-140 712,05 Kč
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup</u>			
Dle požadavku objednatele nebudou prováděny - kuchyňka T21, rámová konstrukce nad vchodem a akumulární boxy pro vsakování vod.		0,00 Kč	-140 712,05 Kč
			-140 712,05 Kč
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/20		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		73 463,19 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		73 463,19 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		73 463,19 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<u>1) ZTI + ÚT</u>			
Byly doplněny nosné konzole na rozvodech 73 463,19 Kč 73 463,19 Kč kanalizačního potrubí pod stropní konstrukcí.			
Příloha:rozpočet			
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Objednatel: Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
Projektant: Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		
TDS: STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis		

Stavba:	Přístavba pavilonu C a T14 Stravovací a oddělení ÚČOCH v Nemocnici České Budějovice a.s - ZL č. 2/21		
		Datum vydání ZL	27.2.2024
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice		
Projektant:	Ing. Arch. Prokop, Arkuss 5 s.r.o., Kubatova 1240/6, České Budějovice		
TDI:	Ing. Pavel Houška - Staving, U Stromovky 1103/18, České Budějovice		
Cena bez DPH:		113 542,57 Kč	
		vícepráce	méněpráce
		113 542,57 Kč	0,00 Kč
		rozdíl	
		113 542,57 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
<p><u>1) Sloup U260, obklad jídelna, podlaha únikového schodiště, ovládací jednotka</u></p> <p>Po odkrytí podhledu bylo zjištěno nevyhovující podepření stropu v místnosti 1.23 na stomatochirurgii a bylo nutné ho nahradit sloupem z ocelových nosníků 2xU160. Dále byla na základě požadavku objednatele doplněna dlažba v prostoru únikového schodiště a SDK kapotáž potrubí v prostoru CHÚC. Dále v projektu chyběla řídicí jednotka pro ovládání přívodu náhradního vzduchu při požáru pro otevření dveří O5.</p> <p style="text-align: center;">113 542,57 Kč 113 542,57 Kč</p> <p>Příloha:rozpočet</p>			
Zhotovitel:	Razítko:		
Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis		
Objednatel:	Razítko:		
Nemocnice České Budějovice a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České Budějovice	Podpis		
Projektant:	Razítko:		
Ing. arch. Prokop - ARKUSS 5 Kubatova 1240/6 České Budějovice	Podpis		
TDS:	Razítko:		
STAVING s.r.o. U Stromovky 1103/18 České Budějovice	Podpis		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ARK22-ZL02
Stavba: Nemocnice ČB - jídelna 02

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	15.3.2024
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			3 735 591,97
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 735 591,97	784 474,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 520 066,28
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ARK22-ZL02

Stavba: Nemocnice ČB - jídelna 02

Místo: Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 735 591,97	4 520 066,28
2	Dodatek č. 2	3 735 591,97	4 520 066,28
2/01	Změna nerezových pusť	441 179,12	533 826,74
2/02	Balkonové dveře, dozdivky, opláštění ocel. profilů	205 685,80	248 879,82
2/03	Elektro - stomatochirurgie	97 762,69	118 292,85
2/04	Haléřové vyrovnání	278,44	336,91
2/05	Čepcové lišty	48 010,28	58 092,44
2/06	Změna skladby podlahy mč. 1.15	229 415,94	277 593,29
2/07	Elektro - gastro a kuchyně	346 874,63	419 718,30
2/08	Elektro - rozvaděče	189 984,25	229 880,94
2/09	ZOKT	90 390,00	109 371,90
2/10	Výtah pro zásobování stavby	523 719,00	633 699,99
2/11	Zimní opatření do 31.1.2024	354 011,52	428 353,94
2/12	Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce	20 230,00	24 478,30
2/13	SDK kastlíky, úpravy podhledů	147 184,17	178 092,85
2/14	Přesun posuvných dveří ve varně a D+M dveře 1200/1970 mm	75 957,16	91 908,16
2/15	Přípomoc pro profese, obklady, provizorní rampa pro myčku (technologie objednatele)	339 809,04	411 168,94
2/16	Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření	268 714,32	325 144,33
2/17	Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT	58 594,64	70 899,51
2/18	Olejové nátěry	251 497,26	304 311,68
18.A	Odpočty	-51 724,27	-62 586,37
18.B	Přípočty	303 221,53	366 898,05
2/19	Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup	-140 712,05	-170 261,58
2/20	ZTI + ÚT	73 463,19	88 890,46
2/21	Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací jednotka	113 542,57	137 386,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/01 - Změna nerezových pustí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/01 - Změna nerezových pusť

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/01 - Změna nerezových vpustí

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
1	K	63610101	Dobetonování a podbetonování vpustí do výšky	kus	29,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	7,000		0,00
VV			prostupy stropem				
VV			0,28*25		7,000		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
3	K	975501102	Demontáž stávajících vpustí vč. likvidace	kus	4,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721501001	Příplatek za provedení nerezové vpustí 300x300 mm pro lineleum	m	3,600		0,00
5	K	721501002	Příplatek za provedení nerezové vpustí 400x800 mm pro lineleum	m	3,600		0,00
6	K	721501003	Příplatek za provedení nerezové vpustí 400x1000 mm pro lineleum	m	7,000		0,00
7	K	721501004	Příplatek za provedení nerezové vpustí 300x1200 mm pro lineleum	m	3,000		0,00
8	K	721501005	Příplatek za provedení nerezové vpustí 500x1200 mm pro lineleum	m	5,100		0,00
9	K	721501006	Příplatek za provedení nerezové vpustí 800x1200 mm pro lineleum	m	2,000		0,00
10	K	721501007	Příplatek za provedení nerezové vpustí 400x1400 mm pro lineleum	m	5,400		0,00
11	K	721501008	Příplatek za provedení nerezové vpustí 400x1600 mm pro lineleum	m	4,000		0,00
12	K	721501109	Zápachová uzávěra z nerez potrubí DN75	kus	25,000		0,00
13	K	721501109A	Atypické vyústění - prodloužení nátrubku zápachové uzávěry DN75 (nerez) na 350 mm	kus	25,000		0,00
14	K	721601501	D+M prostup pro vinyl DN110 s redukcí DN50 - dle CN OBELISK	kus	4,000		0,00
15	K	721602505A	D+M MEA/Blucher 75/1000 nerez potrubí	kus	25,000		0,00
16	K	721602507	D+M MEA R 3200 - krabicový žlab š. 300 mm vč. mřížkového roštu vč. koše a vpustí	m	2,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/02 - Balkonové dveře, dozdivky, opláštění ocel. profilů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/02 - Balkonové dveře, dozdivky, opláštění ocel. profilů

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/02 - Balkonové dveře, dozdivky, opláštění ocel. profilů

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	24,600		0,00
	VV		2NP varna				
	VV		24,6		24,600		
2	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	15,100		0,00
	VV		2NP varna				
	VV		7,1		7,100		
	VV		mč. 1.60 mezi sloupy				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		15,100		
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	6,680		0,00
	VV		2NP varna				
	VV		6,68		6,680		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,000		0,00
	VV		karotéka				
	VV		7		7,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,130		0,00
	VV		dobetonování podlahy mč. 1.60				
	VV		0,13		0,130		
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000		0,00
	VV		montáž vybouraných zárubní 6ks				
	VV		6		6,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,220		0,00
	VV		bourání zdiva mezi sloupy mč. 1.60				
	VV		3,5*2,3*0,4		3,220		
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ	m2	10,800		0,00
	VV		6ks				
	VV		0,9*2*6		10,800		
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,784		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,784		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,840		0,00
	VV		3,784*10 "Přepočtené koeficientem množství		37,840		
12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,784		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,020		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
14	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,400		0,00
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001		0,00
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,400		0,00
17	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	1,540		0,00
VV					1,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	1,540	
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
18	K	762420011	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	30,000		0,00
VV					strop pod krčkem		
VV					30	30,000	
19	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	100,000		0,00
VV					latě 60/40		
VV					5*20	100,000	
20	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,240		0,00
VV					100*0,06*0,04	0,240	
21	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	30,000		0,00
22	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,701		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
23	K	763164638	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 15	m	36,000		0,00
VV					obklad stropních ocelových profilů ve varně		
VV					36	36,000	
24	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,265		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	17,300		0,00
26	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	17,300		0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
27	K	766501101	D+M balkonové dveře 2040/2917 mm - dle CN firmy OTHERM	kus	1,000		0,00
28	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,240		0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
29	K	767501101	Vyřezání otvoru pro dveře do krčku vč. likvidace	m2	2,000		0,00
VV					demontáž SDK + KZS + přeřezání oceli + zapravení		
VV					1*2	2,000	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
30	K	783501101	Přestříkání žlabových háků	kus	18,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/03 - Elektro - stomatochirurgie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/03 - Elektro - stomatochirurgie

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - SPCM

0,00

742 - Elektroinstalace - 21-M

0,00

743 - EI zařízení

0,00

D3 - Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění)

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/03 - Elektro - stomatochirurgie

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	3501	Stavební přípomocce pro elektro	kpl	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - SPCM				0,00
2	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	254,100		0,00
3	K	Pol208	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	29,040		0,00
4	K	Pol209	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	181,500		0,00
5	K	Pol216	Silový vodič H07V-U	m	60,500		0,00
6	K	Pol222	Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost	m	36,300		0,00
7	K	Pol226	Sběrný kabelový držák do podhledu kovový	kus	55,000		0,00
8	K	Pol235	Krabice do stěny univerzální spojovací	kus	23,000		0,00
9	K	Pol242	Spínač č. 1 přístroj	kus	1,100		0,00
10	K	Pol244	Spínač č. 6 přístroj	kus	2,200		0,00
11	K	Pol251	Kryt spínače celý	kus	3,300		0,00
12	K	Pol253	Zásuvka 230V/16A	kus	8,800		0,00
13	K	Pol266	LED pásek podlinka 14W/1m + lišta + vč spínání	kus	1,100		0,00
14	K	Pol280	doplňkový elektroinstalační a zdící materiál (hmoždinky, sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.)	kpl	1,100		0,00
D	742		Elektroinstalace - 21-M				0,00
15	K	Pol282	Silový kabel CYKY do 2,5 mm2	m	525,140		0,00
16	K	Pol288	Trubka vrapovaná ohebná 25 mm	m	38,000		0,00
17	K	Pol290	Montáž krabice se zapojením	kus	23,000		0,00
18	K	Pol295	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	1,000		0,00
19	K	Pol297	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6 ,7	kus	2,000		0,00
20	K	Pol300	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	8,000		0,00
21	K	Pol301	Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE)	kus	1,000		0,00
22	K	Pol304	Montáž LED svítidla stropního / nástěnného přisazeného	kus	8,000		0,00
23	K	Pol312	Rozvaděč R1.2 EMD (doplnění)	kus	1,000		0,00
24	K	Pol321	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) (m)	m	25,300		0,00
25	K	Pol321R	Demontáž a zajištění původní elektroinstalace	h	8,000		0,00
26	K	Pol322	Pravida M PPV	kpl	1,000		0,00
D	743		EI zařízení				0,00
27	K	743501	Jistič char B, 2-pólový, In:10A, Icu:10kA	kus	2,000		0,00
28	K	743502	Chránič s nadproud. ochr. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A	kus	1,000		0,00
29	K	743503	Chránič s nadproud. ochr. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A	kus	1,000		0,00
D	D3		Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění)				0,00
30	K	Pol336R	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA	kus	1,000		0,00
31	K	Pol337	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA	kus	1,000		0,00
32	K	Pol338	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	Pol339	Chráníč s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A	kus	7,000		0,00
34	K	Pol340	Chráníč s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A	kus	20,000		0,00
35	K	Pol341	Spínací hodiny denní, 16A	kus	1,000		0,00
36	K	Pol342	Stykač 2P, 16A	kus	3,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/04 - Haléřové vyrovnání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/04 - Haléřové vyrovnání

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

777 - Podlahy lité

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/04 - Haléřové vyrovnání

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 777 Podlahy lité 0,00

1	K	777131109	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem	m2	389,700		0,00
	VV		365,9+7,15"2np		373,050		
	VV		111*0,15"sokl s fabionem		16,650		
	VV		Součet		389,700		
2	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	389,700		0,00
3	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	389,700		0,00
4	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	389,700		0,00
5	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,572		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/05 - Čepcové lišty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/05 - Čepcové lišty

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/05 - Čepcové lišty

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 781

Dokončovací práce - obklady

0,00

1	K	781501101	Montáž čepcového těsnění	m	119,170		0,00
2	K	781501102	Dodávka čepcového těsnění	m	132,279		0,00
	VV		119,17*1,11 'Přepočtené koeficientem množství		132,279		
3	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,148		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/06 - Změna skladby podlahy mč. 1.15

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/06 - Změna skladby podlahy mč. 1.15

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/06 - Změna skladby podlahy mč. 1.15

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,760		0,00
VV			68*0,07		4,760		
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,760		0,00
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,760		0,00
4	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	37,000		0,00
VV			37		37,000		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
5	K	63610101	Dobetonování a podbetonování vpustí do výšky	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,800		0,00
VV			68*0,1		6,800		
7	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	68,000		0,00
8	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,280		0,00
VV			prostup stropem				
VV			0,28		0,280		
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00
9	K	975501102	Demontáž stávajících vpustí vč. likvidace	kus	2,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	17,356		0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,356		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,560		0,00
VV			17,356*10 "Přepočtené koeficientem množství		173,560		
13	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	17,356		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	11,910		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	68,000		0,00
VV			mč. 1.15				
VV			68		68,000		
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,022		0,00
VV			68*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,022		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	68,000		0,00
18	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	74,800		0,00
	VV		68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		74,800		
19	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,408		0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
20	K	721501101	D+M nerezová vpust' 2000 x 300mm s límcem pro svislý odtok DN75	kus	1,000		0,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
21	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	60,225		0,00
22	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	60,225		0,00
	VV		skutečnost				
	VV		68		68,000		
	VV		odpočet původní oprava				
	VV		-0,5*(12+3,55)		-7,775		
	VV		Součet		60,225		
23	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	31,000		0,00
	VV		31		31,000		
24	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	76,725		0,00
	VV		31*2,475 "Přepočtené koeficientem množství		76,725		
25	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	60,225		0,00
	VV		skutečnost				
	VV		68		68,000		
	VV		odpočet původní oprava				
	VV		-0,5*(12+3,55)		-7,775		
	VV		Součet		60,225		
26	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	66,248		0,00
	VV		60,225*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		66,248		
27	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	68,000		0,00
28	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,811		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/07 - Elektro - gastro a kuchyně

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/07 - Elektro - gastro a kuchyně

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - EI SPCM

0,00

742 - Elektroinstalace - 21-M

0,00

D5 - Rozvaděč RK (doplnění) Rozvaděč RK1

0,00

D6 - Úprava 2.pole

0,00

D7 - Úprava 3.pole

0,00

D4 - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/07 - Elektro - gastro a kuchyně

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	3501011	Stavební přípojnice pro EI	kpl	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - EI SPCM				0,00
2	K	Pol209	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	321,678		0,00
3	K	Pol253R	Zásuvka 230V/16A,IP44	kus	33,000		0,00
4	K	Pol202T	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) - 5x4	m	34,776		0,00
5	K	Pol202R	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) - 10x4	m	28,566		0,00
6	K	Pol248	Spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici	kus	2,000		0,00
7	K	Pol248R	Spínač 3P, 690V, 125A v krabici	kus	2,000		0,00
8	K	Pol250	Spínač TOTAL / CENTRAL STOP přisazené s krytem	kus	1,000		0,00
9	K	Pol242	Spínač č. 1 přístroj	kus	1,000		0,00
10	K	Pol259	Rámeček 1	kus	1,000		0,00
11	K	Pol198	Silový kabel CYKY	m	23,598		0,00
12	K	Pol199	Silový kabel CYKY	m	22,356		0,00
13	K	Pol199R	Silový kabel CYKY - 5x25	m	23,598		0,00
14	K	Pol205	Silový kabel CYKY	m	27,324		0,00
15	K	Pol205R	Chránička REHAU 50	m	93,150		0,00
16	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	64,584		0,00
17	K	Pol207R	Trubka pevná prům 20 vč. přichytek	m	32,292		0,00
18	K	Pol207T	Lišta vkládací 20x25	m	116,748		0,00
19	K	Pol262	LED sv. průmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, IP54	kus	8,000		0,00
20	K	Pol262R	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) 5x16	m	53,406		0,00
21	K	Pol262T	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) 5x6	m	34,776		0,00
22	K	Pol262S	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) 5x2,5	m	34,776		0,00
D	742		Elektroinstalace - 21-M				0,00
23	K	Pol282	Silový kabel CYKY do 2,5 mm2	m	479,412		0,00
24	K	Pol283	Silový kabel CYKY do 6 mm2	m	57,132		0,00
25	K	Pol284	Silový kabel CYKY do 25 mm2	m	105,570		0,00
26	K	Pol285	Silový kabel CYKY do 35 mm2	m	27,324		0,00
27	K	Pol285R	montáž chráničky 50	m	93,150		0,00
28	K	Pol285T	Trubka pevná 20 montáž	m	32,292		0,00
29	K	Pol295	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	1,000		0,00
30	K	Pol298	Montáž přisazeného tlačítka TOTAL STOP, SA1-3	kus	1,000		0,00
31	K	Pol299	Montáž spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici	kus	4,000		0,00
32	K	Pol300	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	33,000		0,00
33	K	Pol304	Montáž LED svítidla stropního / nástěnného přisazeného	kus	8,000		0,00
D	D5		Rozvaděč RK (doplnění) Rozvaděč RK1				0,00
34	K	Pol348	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA	kus	4,000		0,00
35	K	Pol349	Jistič AZ, char. C, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	Pol350	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA	kus	10,000		0,00
37	K	Pol351	Jistič, 3-pólový, In=315A	kus	1,000		0,00
38	K	Pol352	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm ²	kus	2,000		0,00
39	K	Pol353	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	kus	3,000		0,00
D D6 Úprava 2.pole							0,00
40	K	Pol347T	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 330A, 3-pól včetně val. Pojistek	kus	2,000		0,00
41	K	Pol348T	Instalace,předrátování	kus	1,000		0,00
D D7 Úprava 3.pole							0,00
42	K	Pol347W	Jistič, 3-pólový, In=400A	kus	1,000		0,00
43	K	Pol349W	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 200A, 3-pól včetně val. Pojistek	kus	1,000		0,00
44	K	Pol350W	Nový vnitřní rám včetně nosných prvků a krycích plechů	kus	1,000		0,00
45	K	Pol351W	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=125A, Icu=15kA	kus	1,000		0,00
46	K	Pol352W	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, In=40A	kus	1,000		0,00
47	K	Pol353W	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, In=63A	kus	1,000		0,00
48	K	Pol354W	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, In=125A	kus	1,000		0,00
D D4 Ostatní							0,00
49	K	Pol279	prořez 8% na materiál	kpl	1,000		0,00
50	K	Pol280	doplňkový elektroinstalační a zdící materiál (hmoždinky, sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.)	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/08 - Elektro - rozvaděče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/08 - Elektro - rozvaděče

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

D2 - Rozvaděč RJ

0,00

D7 - Rozvaděč RP

0,00

D8 - Rozvaděč RVZT

0,00

D9 - Navýšení kapacity rozvaděč MaR DT2 - rozvodna VZT

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/08 - Elektro - rozvaděče

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D D2 Rozvaděč RJ 0,00

1	K	Pol323	Skříňový rozvaděč 600+2000+300, EI 45 IP43/20-komplet	kus	1,000		0,00
2	K	Pol324	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=100A,	kus	1,000		0,00
3	K	Pol325	Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V AC	kus	1,000		0,00
4	K	Pol326	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A,	kus	1,000		0,00
5	K	Pol327	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=20A,	kus	3,000		0,00
6	K	Pol328	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A,	kus	3,000		0,00
7	K	Pol329	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, 3P, In=25A	kus	3,000		0,00
8	K	Pol330	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, 3P, In=40A	kus	3,000		0,00
9	K	Pol331	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A	kus	29,000		0,00
10	K	Pol332	Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=50A,	kus	2,000		0,00
11	K	Pol333	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, 3P, In=63A	kus	2,000		0,00
12	K	Pol334	Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A	kus	6,000		0,00
13	K	Pol335	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A,	kus	9,000		0,00
14	K	Pol336	Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A,	kus	18,000		0,00
15	K	Pol337	Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2	kus	4,000		0,00
16	K	Pol338	Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2	kus	4,000		0,00
17	K	Pol339	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	kus	6,000		0,00

D D7 Rozvaděč RP 0,00

18	K	Pol355	Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20, EI45 DP1 - komplet	kus	1,000		0,00
VV			SOD				
VV			-40000			-40 000,000	
VV			skutečnost				
VV			55446			55 446,000	
VV			Součet			15 446,000	
VV			1			1,000	

D D8 Rozvaděč RVZT 0,00

19	K	Pol358	Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20 - komplet	kus	1,000		0,00
VV			SOD				
VV			-24000			-24 000,000	
VV			skutečnost				
VV			29247			29 247,000	
VV			Součet			5 247,000	
VV			1			1,000	

D D9 Navýšení kapacity rozvaděč MaR DT2 - rozvodna VZT 0,00

20	K	D99	Jistič 3/80A C	kus	2,000		0,00
21	K	D100	Výměna a úprava jisticích prvků v rozvaděčích	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/09 - ZOKT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/09 - ZOKT

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

D2 - KLAPKY

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/09 - ZOKT

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D2	KLAPKY					0,00
1	K	D222	Příplatek za změnu počtu lamelových oken pro přívod vzduchu včetně rozšíření ovládací jednotky	kus	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/10 - Výtah pro zásobování stavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/10 - Výtah pro zásobování stavby

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/10 - Výtah pro zásobování stavby

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	156156	Výtah osobonákladní - prodloužení doby nájmu o 7 měsíců	den	210,000		0,00
2	K	156157	Obsluha výtahu	den	210,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/11 - Zimní opatření do 31.1.2024

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/11 - Zimní opatření do 31.1.2024

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/11 - Zimní opatření do 31.1.2024

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9525018	Vytápění stavby - plynová děla	den	92,000		0,00
	VV		dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024				
	VV		92		92,000		
	VV		Součet		92,000		
2	K	9525018A	Vytápění stavby - spotřeba plynu	den	92,000		0,00
	VV		dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024				
	VV		92		92,000		
	VV		Součet		92,000		
3	K	9525018B	Vytápění stavby - obsluha	den	92,000		0,00
	VV		dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024				
	VV		92		92,000		
	VV		Součet		92,000		
4	K	9525018C	Vytápění stavby - doprava plynových lahví	km	1 380,000		0,00
	VV		dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024				
	VV		92*15		1 380,000		
	VV		Součet		1 380,000		
5	K	9525019	Vytápění stavby - elektrická topidla	den	231,000		0,00
	VV		dle rozpisu 1.11.2023 - 31.1.2024				
	VV		59+110+62		231,000		
	VV		Součet		231,000		
6	K	952906112	Vysoušení kondenzačním odvlhčovačem výkon do 30 l/24hod	hod	3 048,000		0,00
	VV		dle rozpisu 1.12.2023 - 31.12.2023				
	VV		(48+79)*24		3 048,000		
	VV		Součet		3 048,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/12 - Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/12 - Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud - úprava EPS a NZS pavilonu C NCB

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/12 - Revizní dvířka, oprava linky EPS v NCB infekce

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - úprava EPS a NZS pavilonu C NCB 0,00

1	K	742501101	Demontáž prvků EPS a NZS	hod	2,000		0,00
2	K	742501102	Úprava programu EPS a NZS	hod	1,000		0,00
3	K	742501103	Montáž prvků EPS a NZS	hod	3,000		0,00
4	K	742501104	Úprava programu EPS a NZS	hod	1,000		0,00
5	K	742501105	Doprava	kpl	2,000		0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

6	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,618		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 0,15*0,3 0,045

VV 0,25*0,25*4 0,250

VV 0,3*0,3*2 0,180

VV 0,15*0,15 0,023

VV 0,4*0,3 0,120

VV Součet 0,618

7	K	156155	Dodávka dvířka nerez 150x150 mm	kus	2,000		0,00
8	K	156156	Dodávka dvířka nerez 150x300 mm	kus	1,000		0,00
9	K	156156A	Dodávka dvířka nerez 200x200 mm	kus	6,000		0,00
10	K	156157	Dodávka dvířka nerez 250x250 mm	kus	4,000		0,00
11	K	156158A	Dodávka dvířka nerez 300x200 mm	kus	1,000		0,00
12	K	156158	Dodávka dvířka nerez 300x300 mm	kus	2,000		0,00
13	K	156159	Dodávka dvířka nerez 400x300 mm	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/13 - SDK kastlíky, úpravy podhledů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/13 - SDK kastlíky, úpravy podhledů

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/13 - SDK kastlíky, úpravy podhledů

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00
1	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	21,890		0,00
	VV		oprava stěny krček				
	VV		2,4*(2,8+0,9+0,9)		11,040		
	VV		ostění dveře				
	VV		0,5*(2*2+0,9)		2,450		
	VV		zadělání oken krček				
	VV		0,8*1,5*7		8,400		
	VV		Součet		21,890		
2	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	53,980		0,00
	VV		varna I. etapa				
	VV		34		34,000		
	VV		varna II. etapa				
	VV		2,7*7,4		19,980		
	VV		Součet		53,980		
3	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	17,500		0,00
	VV		9+8,5		17,500		
4	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	14,500		0,00
	VV		demontáž krček 3NP				
	VV		9,5		9,500		
	VV		kastlík VZT krček šatny				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		Součet		14,500		
5	K	763164616	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	14,400		0,00
	VV		jídelna				
	VV		7,2*2		14,400		
6	K	763164651	SDK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	56,150		0,00
	VV		1NP sever				
	VV		(1+0,5*2)*8		16,000		
	VV		3NP krček + schodiště				
	VV		(0,3+0,25*2)*4		3,200		
	VV		čelo pro VZT pytel				
	VV		1*(8,5+9)		17,500		
	VV		doplnění rohu pro VZT pytel				
	VV		(0,15+0,25*2)*3		1,950		
	VV		kastlík zakrytí VZT krček				
	VV		(1,3+0,5*2)*2,5*2		11,500		
	VV		kastlík zakrytí VZT krček šatny				
	VV		(1,3+0,55*2)*2,5		6,000		
	VV		Součet		56,150		
7	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	14,500		0,00
	VV		krček 3NP				
	VV		9,5		9,500		
	VV		šatny rozebraný podhled				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		Součet		14,500		
8	M	59036010	Podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 12,5 mm 600x600mm	m2	15,225		0,00
	VV		14,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,225		
9	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,974		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/14 - Přesun posuvných dveří ve varně a D+M dveře 1200/1970 mm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/14 - Přesun posuvných dveří ve varně a D+M dveře 1200/1970 mm

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/14 - Přesun posuvných dveří ve varně a D+M dveře 1200/1970 mm

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,033		0,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

vv		úhleník překlad					
vv		2*1,7*5,42/1000			0,018		
vv		2*1,4*5,42/1000			0,015		
vv		Součet			0,033		

2	M	13010424	úhleník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,036		0,00
---	---	----------	---------------------------------------------------------------	---	-------	--	------

vv		úhleník překlad					
vv		2*1,7*5,42/1000			0,018		
vv		2*1,4*5,42/1000			0,015		
vv		Součet			0,033		
vv		0,033*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,036		

3	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	1,655		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------	----	-------	--	------

vv		přesun automatů					
vv		0,15*(1,47+2,17*2)			0,872		
vv		nové dveře 1200					
vv		0,15*(1,22+2*2)			0,783		
vv		Součet			1,655		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,500		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

5	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,650		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	-------	--	------

vv		začištění po přesunutých dveřích					
vv		0,3*(1,5+2*2)			1,650		

7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,400		0,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	--------	--	------

vv		(1,2+2*2)*2+(1,5+2*2)*2			21,400		
----	--	-------------------------	--	--	--------	--	--

8	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

9	M	55331454	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1200/1970 mm + BEFO	kus	1,000		0,00
---	---	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,729		0,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

11	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	------

12	K	766701101	Dveře CPL 1200/1970 mm, kování, samozavírač	kus	1,000		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------------	-----	-------	--	------

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

13	K	767501101	Přesun automatických dveří - ATA	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	------

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

14	K	781473921	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 12 do 19 ks/m2	kus	64,000		0,00
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------	-----	--------	--	------

vv		oprava kolem zárubní					
----	--	----------------------	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		16*4		64,000		
15	M	LSS.WITGX110	obkladačka dle původní	kus	76,800		0,00
	VV		64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		76,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

**2/15 - Přípomocce pro profese, obklady, provizorní rampa pro myčku
(technologie objednatele)**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

**2/15 - Přípomocce pro profese, obklady, provizorní rampa pro myčku
(technologie objednatele)**

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic - mč. 1.14 zázemí výdej jídel	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady mč. 2.13 studená kuchyně	0,00
781a - Dokončovací práce - obklady VARNA mč. 2.22 pocha 209 m2 ztížená montáž	0,00
781b - Dokončovací práce - obklady mč. 1.14 výdej jídla	0,00
781c - Dokončovací práce - obklady jídelna ZOKT parapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/15 - Přípomocce pro profese, obklady, provizorní rampa pro myčku (technologie objednatele)

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,125		0,00
VV			zvýšení zídky jídelna				
VV			0,25*(5,6+1,2+1,7)		2,125		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	42,000		0,00
VV			pod nový obklad				
VV			42		42,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	95501101	Rampa pro stěhování myčky a její zpětné rozebrání	kus	1,000		0,00
4	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,400		0,00
VV			1*2*0,2		0,400		
5	K	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	4,450		0,00
VV			0,3*5		1,500		
VV			0,2*6		1,200		
VV			0,25*7		1,750		
VV			Součet		4,450		
6	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	4,330		0,00
VV			0,3*(2*3+1*2)		2,400		
VV			0,25*(1*4)		1,000		
VV			0,3*3,1		0,930		
VV			Součet		4,330		
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	42,000		0,00
VV			mč. 2.13				
VV			8+34		42,000		
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,921		0,00
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,921		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,210		0,00
VV			3,921*10 'Přepočtené koeficientem množství		39,210		
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,921		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
12	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	58,872		0,00
VV			konzole pro ventilátory ZOKT 6ks				
VV			6*2,2*4,46		58,872		
13	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,064		0,00
VV			58,872/1000*1,08		0,064		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771 Podlahy z dlaždic - mč. 1.14 zázemí výdej jídel							0,00
14	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	99,850		0,00
15	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	16,680		0,00
	VV		mč. 1.14				
	VV		16,68		16,680		
16	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	41,283		0,00
	VV		16,68*2,475 'Přepočtené koeficientem množství		41,283		
17	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	99,850		0,00
	VV		mč. 1.14				
	VV		99,85		99,850		
18	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	111,832		0,00
	VV		99,85*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		111,832		
19	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,962		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady mč. 2.13 studená kuchyně							0,00
20	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	43,020		0,00
21	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	43,020		0,00
22	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	48,182		0,00
	VV		43,02*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		48,182		
23	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	22,100		0,00
	VV		ukončení obkladu				
	VV		3,65*2+5,05*2+0,35*2		18,100		
	VV		rohové lišty				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		22,100		
24	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	24,310		0,00
	VV		22,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,310		
25	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,100		0,00
26	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	18,100		0,00
27	K	781501101	Montáž čepcového těsnění	m	24,570		0,00
	VV		mč. 2.13				
	VV		24,57		24,570		
28	K	781501102	Dodávka čepcového těsnění	m	27,273		0,00
	VV		24,57*1,11 'Přepočtené koeficientem množství		27,273		
29	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,876		0,00
D 781a Dokončovací práce - obklady VARNA mč. 2.22 pocha 209 m2 ztížená montáž							0,00
30	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	121,400		0,00
31	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	37,100		0,00
	VV		parapety a příkrývky mč. 222				
	VV		37,1		37,100		
32	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	12,243		0,00
	VV		37,1*0,3		11,130		
	VV		11,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,243		
33	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	51,000		0,00
	VV		složitost mč. 2.22 varna				
	VV		51		51,000		
34	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	48,000		0,00
35	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	12,000		0,00
36	K	781495152	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 30 do 90 mm	kus	55,000		0,00
37	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	34,000		0,00
38	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,649		0,00
D 781b Dokončovací práce - obklady mč. 1.14 výdej jídel							0,00
39	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,200		0,00
40	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,200		0,00
41	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,064		0,00
	VV		7,2*1,12 'Přepočtené koeficientem množství		8,064		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	11,100		0,00
	VV		3,6+7,5		11,100		
43	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	12,210		0,00
	VV		11,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,210		
44	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	7,500		0,00
45	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	11,100		0,00
46	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,876		0,00
	D	781c	Dokončovací práce - obklady jídelna ZOKT parapety				0,00
47	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	9,600		0,00
	VV		parapety a jídelna				
	VV		1,2*8		9,600		
48	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	3,168		0,00
	VV		9,6*0,3		2,880		
	VV		2,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,168		
49	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	9,600		0,00
50	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	10,560		0,00
	VV		9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,560		
51	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000		0,00
52	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	18,000		0,00
53	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,052		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/16 - Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/16 - Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
10A - Doplnění svítidel do podhledu m.č.1.10 na žádost p. Vorla	0,00
10B - Doplnění svítidla do m.č.1.21.	0,00
10C - Doplnění požárních krabic pro ventilátory ZOKT	0,00
3. - Nové rozvody EI m.č. 1.16a a 1.18.	0,00
4. - Nové rozvody EI m.č. 1.22 prostor před výtahem.	0,00
5. - Dodatečná nouzová svítidla prostor myčky m.č 1.15	0,00
10 - Doplnění zásuvek 230V - m.č.2.20 parapetní žlab,2.21.2.22- linka,2.12,2.13.	0,00
11 - Instalace nového osvětlení ve varně 2.22, 2.13,2.20,2.21,2.23.	0,00
12 - Ostatní	0,00
6 - Demontáž stávajících svítidel ve varně	0,00
7 - Úprava stávajících rozvodů v instalačním jádře z důvodu montáže VZT, napojení přerušené kabeláže	0,00
8 - Nová přívodní kabeláž pro venkovní chladicí jednotky včetně jištění	0,00
9 - Přesun vypínačů stávající varny	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské - protiprašná opatření	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/16 - Silnoproud, slaboproud, protiprašná opatření

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
1	K	713191232	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí separační fólií z PE	m2	43,700		0,00
2	M	DEK.2600701100	DEKSEPAR tl. 0,15mm 50m x 4m (200m2/bal.)	m2	53,358		0,00
VV				43,7*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	53,358		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
D	10A		Doplnění svítidel do podhledu m.č.1.10 na žádost p. Vorla				0,00
3	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	25,000		0,00
4	K	Pol260	LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm	kus	10,000		0,00
5	K	Pol264AAA	Stávající závěsné liniové svítidlo výdej úprava + montáž	kus	1,000		0,00
D	10B		Doplnění svítidla do m.č.1.21.				0,00
6	K	Pol264	LED sv. 2x E27, polykarbonát, mléčný kryt, 2x LED 15W, IP43	kus	1,000		0,00
D	10C		Doplnění požárních krabic pro ventilátory ZOKT				0,00
7	K	10C01	Požární krabice IP 66 požární	kus	4,000		0,00
8	K	10C02	Svorkovnice keramická napojení otevírání oken	kus	90,000		0,00
9	K	10C03	Propojení vč. podružného materiálu	hod	8,000		0,00
D	3.		Nové rozvody EI m.č. 1.16a a 1.18.				0,00
10	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	49,000		0,00
11	K	Pol209	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	35,000		0,00
12	K	Pol235	Krabice do stěny univerzální spojovací	kus	10,000		0,00
13	K	Pol243.1	Spínač č. 6 přístroj	kus	4,000		0,00
14	K	Pol243.2	Spínač č. 7 přístroj	kus	1,000		0,00
15	K	Pol251	Kryt spínače celý	kus	4,000		0,00
16	K	Pol253	Zásuvka 230V/16A	kus	5,000		0,00
17	K	Pol259	Rámeček 1	kus	10,000		0,00
18	K	Pol260	LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm	kus	4,000		0,00
19	K	Pol281	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)	ks	10,000		0,00
20	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	5,000		0,00
D	4.		Nové rozvody EI m.č. 1.22 prostor před výtahem.				0,00
21	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	79,000		0,00
22	K	Pol235	Krabice do stěny univerzální spojovací	kus	3,000		0,00
23	K	Pol243.1	Spínač č. 6 přístroj	kus	2,000		0,00
24	K	Pol251	Kryt spínače celý	kus	2,000		0,00
25	K	Pol253	Zásuvka 230V/16A	kus	1,000		0,00
26	K	Pol259	Rámeček 1	kus	3,000		0,00
27	K	Pol265	Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60min., s akumul., IP 44	kus	1,000		0,00
28	K	Pol281	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)	ks	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000		0,00
30	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,000		0,00
D 5. Dodatečná nouzová svítidla prostor myčky m.č 1.15							0,00
31	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	15,000		0,00
32	K	Pol209	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	30,000		0,00
33	K	Pol265	Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60min., s akumul., IP 44	kus	2,000		0,00
34	K	Pol279	prořez 8% na materiál	kpl	1,000		0,00
35	K	Pol280	doplňkový elektroinstalační materiál (hmoždinky, sádra, apod.)	kpl	1,000		0,00
36	K	Pol320	Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m)	m	65,000		0,00
37	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	13,000		0,00
VV				65*0,2	13,000		
38	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	13,000		0,00
D 10 Doplnění zásuvek 230V - m.č.2.20 parapetní žlab,2.21.2.22- linka,2.12,2.13.							0,00
39	K	Pol209	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	136,000		0,00
40	K	Pol226	Sběrný kabelový držák do podhledu kovový	kus	20,000		0,00
41	K	Pol249	Zásuvka 230V/16A IP44	kus	4,000		0,00
42	K	Pol253	Zásuvka 230V/16A	kus	4,000		0,00
43	K	Pol254	Zásuvka 230V/16A dvojitá	kus	1,000		0,00
44	K	Pol281	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)	ks	5,000		0,00
45	K	Pol320	Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m)	m	6,000		0,00
46	K	Pol7	Parapetní žlab 90/55 včetně víka	m	4,000		0,00
47	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200		0,00
VV				6*0,2	1,200		
D 11 Instalace nového osvětlení ve varně 2.22, 2.13,2.20,2.21,2.23.							0,00
48	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	282,000		0,00
49	K	Pol226	Sběrný kabelový držák do podhledu kovový	kus	20,000		0,00
50	K	Pol242.1	Spínač č. 1 přístroj	kus	4,000		0,00
51	K	Pol251	Kryt spínače celý	kus	4,000		0,00
52	K	Pol259	Rámeček 1	kus	4,000		0,00
53	K	Pol260	LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm	kus	1,000		0,00
54	K	Pol262	LED sv. průmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, IP54	ks	19,000		0,00
55	K	Pol281	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)	ks	4,000		0,00
56	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,000		0,00
D 12 Ostatní							0,00
57	K	Pol279	prořez 8% na materiál	kpl	1,000		0,00
58	K	Pol280	doplňkový elektroinstalační materiál (hmoždinky, sádra, apod.)	kpl	1,000		0,00
D 6 Demontáž stávajících svítidel ve varně							0,00
59	K	Pol3	Montážní práce	kpl	1,000		0,00
D 7 Úprava stávajících rozvodů v instalačním jádře z důvodu montáže VZT, napojení přeru							0,00
60	K	Pol4	Montážní práce	kpl	1,000		0,00
61	K	Pol5	Napojení přerušeného kabelu na střeše	kpl	1,000		0,00
D 8 Nová přívodní kabeláž pro venkovní chladicí jednotky včetně jistiění							0,00
62	K	Pol198	Silový kabel CYKY	m	238,000		0,00
VV				Poznámka k položce: CYKY-J 5x2,5			
VV				238	238,000		
VV				Součet	238,000		
63	K	Pol226	Sběrný kabelový držák do podhledu kovový	kus	62,000		0,00
64	K	Pol6	Jistič AC, char. C, 3-pólový, In=20A,	kus	3,000		0,00
D 9 Přesun vypínačů stávající varny							0,00
65	K	Pol207	Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0)	m	15,000		0,00
66	K	Pol235	Krabice do stěny univerzální spojovací	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	Pol242	Spínač č. 1 přístroj pouze demontáž a montáž přístroje	kus	4,000		0,00
68	K	Pol281	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)	ks	4,000		0,00
69	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000		0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							0,00
70	K	Pol10	Krabice do stěny univerzální spojovací	kus	6,000		0,00
71	K	Pol11	Zásuvka datová RJ45, STP cat.6	kus	1,000		0,00
72	K	Pol12	Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6	kus	4,000		0,00
73	K	Pol13	Konektor RJ45 CAT6 STP + převlečná ochrana	kus	1,000		0,00
74	K	Pol14	Vodič SLP – uložení	m	658,000		0,00
75	K	Pol15	Montáž trubka vrapovaná ohebná 25 mm	m	25,000		0,00
76	K	Pol16	Montáž krabice se zapojením	kus	3,000		0,00
77	K	Pol17	Montáž závěs kabelový	kus	80,000		0,00
78	K	Pol18	Montáž zásuvky datové RJ45	kus	6,000		0,00
79	K	Pol19	Měření strukturované kabeláže a vyhotovení měřicího protokolu	kus	10,000		0,00
80	K	Pol8	Sdělovací kabel UTP – pro struktur kabeláž	m	658,000		0,00
81	K	Pol9	Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost	m	25,000		0,00
82	K	Pol281	Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm)	ks	12,000		0,00
83	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,700		0,00
D 762 Konstrukce tesařské - protiprašná opatření							0,00
84	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	43,700		0,00
85	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	160,000		0,00
VV 40*4					160,000		
86	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,422		0,00
VV 160*0,06*0,04					0,384		
VV 0,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					0,422		
87	K	762132811	DeMontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	43,700		0,00
88	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	43,700		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/17 - Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/17 - Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV - výtah

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

D3 - 2.Bleskosvody – montáž

0,00

D7 - 7.Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/17 - Hromosvod, stavební práce výtah, otvory ZOKT

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV - výtah				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,145		0,00
2	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,149		0,00
VV			-0,149*-1 "Přepočtené koeficientem množství		0,149		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	8,960		0,00
VV			okna ZOKT				
VV			(0,4*2+1,2*2)*8*0,35		8,960		
4	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	34,000		0,00
VV			okna ZOKT				
VV			(0,4*2+1,2*2)*8		25,600		
VV			provizorní vstup				
VV			8,4		8,400		
VV			Součet		34,000		
5	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	35,700		0,00
VV			34*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,700		
6	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	28,300		0,00
VV			okna ZOKT				
VV			(0,4*2+1,2*2)*8		25,600		
VV			provizorní vstup				
VV			2,7		2,700		
VV			Součet		28,300		
7	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	29,715		0,00
VV			28,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		29,715		
8	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm	m2	3,173		0,00
VV			provizorní vstup				
VV			1,35*2,35		3,173		
9	M	63151540	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 200mm	m2	3,490		0,00
VV			3,173*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,490		
10	K	622222011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm	m	25,600		0,00
VV			okna ZOKT				
VV			(0,4*2+1,2*2)*8		25,600		
11	M	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	8,448		0,00
VV			25,6*0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,448		
12	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	3,173		0,00
13	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	34,000		0,00
VV			okna ZOKT				
VV			(0,4*2+1,2*2)*8		25,600		
VV			provizorní vstup				
VV			8,4		8,400		
VV			Součet		34,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	37,400		0,00
VV					34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	37,400	
15	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	37,400		0,00
VV					34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	37,400	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
16	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,713		0,00
17	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,300		0,00
VV					-4,3*-1 "Přepočtené koeficientem množství	4,300	
D 997 Přesun sutě							0,00
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,013		0,00
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,013		0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,130		0,00
21	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,013		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,690		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
D D3 2.Bleskosvody – montáž							0,00
23	K	Pol268	Drát AlMgSi 8 mm	m	37,100		0,00
24	K	Pol270	Jímací tyč JT 1,5 AlMgSi	kus	2,000		0,00
25	K	Pol271	Svorka SJ 1b	kus	2,000		0,00
26	K	Pol272	Svorka SU	kus	5,000		0,00
27	K	Pol273	Svorka S0	kus	4,000		0,00
28	K	Pol274	Svorka SR2a	kus	1,000		0,00
29	K	Pol275	Svorka SR3a	kus	7,000		0,00
30	K	Pol276	Držák vedení PV21 na ploché střechy	kus	67,000		0,00
31	K	Pol277	Podpěra vedení PV 1p-55	kus	15,000		0,00
32	K	Pol278	Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS	kus	2,000		0,00
33	K	Pol306	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	37,100		0,00
34	K	Pol307	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,000		0,00
35	K	Pol308	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	5,000		0,00
36	K	Pol309	Montáž jímací tyče 1,5	kus	2,000		0,00
37	K	501405	Oprava a napojení hromosvodu na stávající budově	kus	1,000		0,00
D D7 7.Ostatní							0,00
38	K	Pol322	Pravida M PPV	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/18 - Olejové nátěry

Úroveň 3:

18.A - Odpočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/18 - Olejové nátěry

Úroveň 3:

18.A - Odpočty

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/18 - Olejové nátěry

Úroveň 3:

18.A - Odpočty

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

1	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	-610,100		0,00
2	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-610,100		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/18 - Olejové nátěry

Úroveň 3:

18.B - Přípočty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/18 - Olejové nátěry

Úroveň 3:

18.B - Přípočty

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/18 - Olejové nátěry

Úroveň 3:

18.B - Přípočty

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
1	K	783802250	Provedení celoplošného vyrovnání omítky před provedením nátěru pod olejový nátěr 2x sádrová stěrka - DVOJNÁSOBNÁ SÁDROVÁ STĚRKA 610,1*2	m2	1 220,200		0,00
VV					1 220,200		
2	M	58124014	tmel pastovitý stěrkový disperzní pro vyrovnání povrchů v interiéru	kg	2 440,400		0,00
VV			1220,2*2 *Přepočtené koeficientem množství		2 440,400		
3	K	783803130	Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 220,200		0,00
VV			POD STĚRKU				
VV			610,1		610,100		
VV			POD NÁTĚR				
VV			610,1		610,100		
VV			Součet		1 220,200		
4	M	JUB.JUP05	JUPOL PRIMER, 5l - vnitřní akrylátový základní nátěr	litr	183,030		0,00
VV			1220,2*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		183,030		
5	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	610,100		0,00
VV			stomatochirurgie				
VV			593,1		593,100		
VV			sloupy				
VV			1,25*2,8*3		10,500		
VV			u pásu na podnosy				
VV			6,5		6,500		
VV			Součet		610,100		
6	M	JUB.SJL151001	JUPOL LATEX SATIN bílá 1001, 15l - vysoce kvalitní pololesklá latexová malířská barva	litr	305,050		0,00
VV			610,1*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		305,050		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/19 - Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/19 - Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/19 - Odpočty kuchyně, vsak. galerie, přístřešek vstup

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	3,800		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--	------

VV 1,8+2"vsaky 3,800

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

2	K	766811111-T21	D+M kuchyňských linek vč.vybaven dl.2,09m-T21	kus	1,000		0,00
---	---	---------------	-----------------------------------------------	-----	-------	--	------

VV 1"t21 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

3	K	767005	D+M rámové konstrukce nad vchodem	soubor	1,000		0,00
---	---	--------	-----------------------------------	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/20 - ZTI + ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/20 - ZTI + ÚT

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/20 - ZTI + ÚT

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod.	kus	60,000		0,00
	VV		upevnění vedení pod stropem				
	VV		60		60,000		
2	M	42392872	konzola pro vedení pod stropem	kus	60,000		0,00
3	K	953941721	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu betonovém	kus	115,000		0,00
	VV		objímka na rozvody				
	VV		115		115,000		
4	M	42392881	objímka s gumou pro rozvody TZB 4" 108-115 M10x30mm	kus	115,000		0,00
5	K	974029144	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 150 mm	m	24,000		0,00
6	K	974029154	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm	m	15,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,101		0,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,100		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,000		0,00
	VV		1,1*10 "Přepočtené koeficientem množství		11,000		
10	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,100		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/21 - Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací jednotka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/21 - Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací jednotka

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice ČB - jídelna 02

Objekt:

2 - Dodatek č. 2

Soupis:

2/21 - Sloup U160, obklad jídelna, podlaha únikové schodiště, ovládací jednotka

Místo:

Datum: 15.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	7,500		0,00
2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,038		0,00
VV			0,5*0,5*0,15		0,038		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,038		0,00
VV			0,5*0,5*0,15		0,038		
4	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	9,810		0,00
VV			únikové schodiště				
VV			9,81		9,810		
D	997		Přesun sutě				0,00
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,427		0,00
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,427		0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,270		0,00
VV			0,427*10 "Přepočtené koeficientem množství		4,270		
8	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,427		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,334		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
10	K	683020-0101	Centrální jednotka EMB 7300, 2,5 A, záložní zdroj, IP 30, šedá	kus	1,000		0,00
11	K	528695	Hlavní požární tlačítko HSE, s resetem a ukazateli "POŽÁR", "OK" a "PORUCHA"	kus	1,000		0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00
12	K	763164736	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xDF 15	m	14,350		0,00
VV			obklad sloup 2xU160				
VV			3,35		3,350		
VV			kastlík pohled š. 20cm v. 30cm				
VV			7		7,000		
VV			kastlík pohled š. 10cm v. 90cm				
VV			4		4,000		
VV			Součet		14,350		
13	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,081		0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
14	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	155,910		0,00
VV			sloup 2xU160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	155,91		155,910		
15	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,161		0,00
		VV	155,91/1000*1,03		0,161		
16	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	330,480		0,00
		D 771	Podlahy z dlaždic				0,00
17	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,810		0,00
18	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	9,810		0,00
19	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	7,500		0,00
20	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	18,563		0,00
		VV	7,5*2,475 "Přepočtené koeficientem množství		18,563		
21	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	9,810		0,00
22	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	10,791		0,00
		VV	9,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,791		
23	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,450		0,00
		D 781	Dokončovací práce - obklady				0,00
24	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,000		0,00
		VV	obklady jídelna 8m2				
		VV	8		8,000		
25	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000		0,00
26	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,800		0,00
		VV	8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,800		
27	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,154		0,00
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
28	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,658		0,00
		VV	0,546*2*3,35		3,658		
29	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,658		0,00
30	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,658		0,00