

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Opravy a údržba skalních zářezů u ST OŘ PHA 2022 - 2024

Stavba: TÚ Rataje nad Sázavou - Rataje nad Sázavou zast., km 12,500-12,750, levá strana  
Objekt:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Praha, ST Praha východ  
Zhotovitel: CTB, a. s.  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 26. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	GMT	GMT.0020409.URS	Georohož z polypropylenu a polyetylenu – Trinter - pevnost 3 kN/m, tloušťka 25 mm 2x25 m [50 m2]	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
2	CTB	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
3	R	10.583.185 R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
4	130	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>		<b>xxx</b>	
<b>1 Zemní práce</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>			<b>xxx</b>
5	002	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
6	002	155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
			10471,2041884817 * 0,382		xxx							
7	314	31452114	Jano ocelové šestihranné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
			2094,24083769633 * 0,382		xxx							
12	002	155213613	Tm z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 3 do 4 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
8	002	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
9	002	155214112	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
10	002	155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
			2095,81151832461 * 0,382		xxx							
11	001	162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
			100 * 0,382		xxx							
<b>Celkem</b>							<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>15 932 658,49</b>		<b>xxx</b>	