

## DODATEK č. 2.

ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „*Občanský zákoník*“) na provedení „*Centrum Excellence*“ uzavřené dne 24.6.2016.

### SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace  
sídlo: Valtice, Sobotní 116  
zastoupená: Ing. Ivanou Machovcovou, ředitelkou  
IČO: 60680318  
DIČ: CZ60680318  
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „*Objednatel*“)
- a
2. **Jméno:** MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost  
sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno  
zastoupená: Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva  
IČO: 46347542  
DIČ: CZ46347542  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 790  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- Jméno:** SKR stav, s.r.o.  
sídlo: Brno, Nováčkova 18, PSČ 61400  
zastoupená: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel  
IČO: 26961474  
DIČ: CZ26961474  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 48480  
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika  
číslo účtu: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]
- Sdružení ve společnost pod názvem „*Společnost pro výstavbu Centrum Excellence*“  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

2.

#### čl.VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě změny rozsahu a druhu prací a oceněním méněprací a víceprací vzniklých v průběhu provádění díla se cena díla vč.DPH sjednaná v čl. V. odst. 16. smlouvy mění takto:

Původní cena včetně Dodatku č.1 bez DPH 25.029.290,83 Kč  
Celková cena Dodatku č.2 443.076,35 Kč  
**Cena včetně Dodatku č. 2 bez DPH 25.472.367,18 Kč**

DPH 5.349.197,10 Kč  
**Cena celkem včetně DPH 30.821.564,28 Kč**

Oceněné méněpráce a vícepráce tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, po 2 pro objednatele a zhotovitele.

Ve Valticích dne

Ve Valticích

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. I  
Stře




lka  
e,  
la Valtice,  
nizace  
2 VALTICE

ICO: 60680318 | Tel: 519 352 594

„Společnos  
Ing.  
za vedouc  
Brno  
na základe



PŘÍLOHY: Změnové listy.



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **16001**      **Centrum Excellence Valtice**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	475 534,48
PSV	-32 458,13
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>443 076,35</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>443 076,35 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>93 046,03 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

v \_\_\_\_\_

MC

IC: 4

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
<b>9909</b>	<b>Dodatek č.2</b>	<b>0</b>	<b>443 076</b>	<b>93 046</b>	<b>536 122</b>	
14	Změna podlah	0	-330 383	-69 380	-399 764	-7
15	Přípojka kanalizace	0	93 976	19 735	113 711	21
16	Stropy	0	246 713	51 810	298 523	56
17	Změna zpevněných ploch	0	347 208	72 914	420 121	78
18	Přípojka skleníku teplovodem	0	85 562	17 968	103 530	19
Celkem za stavbu		0	443 076	93 046	536 122	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Předizolovaného potrubí pro skleník	HSV			68 651,60	15
1	Zemní práce	HSV			170 427,63	38
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			22 484,00	5
2	Zakládání	HSV			3 304,15	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 560,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 139,16	1
4ODP	Vodor.kce- odpočet	HSV			-121 037,70	-27
5	Komunikace	HSV			148 679,80	34
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			42 559,95	10
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			1 330,13	0
8	Trubní vedení	HSV			53 754,32	12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-43 898,11	-10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			782,25	0
97	Prorážení otvorů	HSV			1 952,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 466,01	1
998	Přesun hmot	HSV			15 159,29	3
713	Izolace tepelné	PSV			10 788,06	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			51 822,29	12

767	Konstrukce zámečnické	PSV		209 608,98	47
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		-321 823,50	-73
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		-102 103,50	-23
776	Podlahy povlakové	PSV		147 183,95	33
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		-34 160,00	-8
781	Obklady keramické	PSV		-19 480,09	-4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV		25 705,68	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		90 220,00	20
Cena celkem				443 076,35	100

## Položkový rozpočet

S:	16001	Centrum Excelence Valtice
O:	9909	Dodatek č.2
R:	14	Změna podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-10 077,27
1	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	212,80000	72,90	15 513,12
2	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního,, tmele	m	275,30000	102,00	28 080,60
3	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního,, tmele	m	-39,75629	1 350,00	-53 670,99
Díl:	776	Podlahy povlakové				31 937,70
4	7760091	Příplatek koberec dle výběru investora	m2	367,10000	87,00	31 937,70
Díl:	781	Obklady keramické				-3 750,00
5	5976012xx	Lišta obkl/obkl plast	m	-150,00000	25,00	-3 750,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-311 746,23
6	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do,, flexibilního tmele	m2	-177,43000	378,00	-67 068,54
7	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do,, flexibilního tmele	m2	306,00000	378,00	115 668,00
8	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do,, flexibilního tmele	m2	91,25000	445,00	40 606,25
9	597009	Sokl ROCK hnědý 60*9,5 cm	kus	105,00000	172,75	18 138,75
10	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-221,53002	250,00	-55 382,51
11	59764203R1	dlažba keramická 330*330 mm;	m2	132,80000	419,15	55 663,12
12	59764203R12	dlažba keramická 300*300 mm;	m2	183,14100	180,00	32 965,38
13	5976xxxx	Dlažba Granit matná 600x1200x8 mm, Rio Negro	m2	-277,48200	1 450,00	-402 348,90
14	5976xxxx9	Dlažba Rock 600x600 mm	m2	95,81250	729,50	69 895,22
15	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do,, flexibilního tmele	m2	-269,40000	445,00	-119 883,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-143 043,50
16	7745411xxx	Mtž podlaha plov lamel š-190 zámek	m2	-100,20000	160,00	-16 032,00
17	7747111xxx	Podložka podlah plov Mirelon 3mm	m2	-100,20000	35,00	-3 507,00
18	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	-148,60000	1 820,00	-270 452,00
19	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	153,00000	1 820,00	278 460,00
20	61198152R	prkno terasové dřevěné; bangkirai balau; tl = 25 mm; š = 145,0 mm; l = 1 800 až 5 700 mm; povrch,, oboustranně drážkovaný	m2	-105,21000	1 250,00	-131 512,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				70 166,25
21	776001	M+D sokl s lištou - ukončení koberce	m	104,40000	105,00	10 962,00
22	776001	M+D sokl s lištou - ukončení koberce	m	76,65000	105,00	8 048,25
23	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením	m2	-170,70000	490,00	-83 643,00
24	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením	m2	275,10000	490,00	134 799,00

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				-34 160,00
25	7772151xxx	Podlaha plastbeton Epoxy 1505 12mm	m2	-19,00000	1 950,00	-37 050,00
26	777215	vnější škrabák plast vana + rošt tahokov 750*600	kpl	1,00000	2 890,00	2 890,00
Díl:	781	Obklady keramické				-15 730,09
27	597	Listela 25*10 cm	ks	331,00000	53,90	17 840,90
28	597813603R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	-259,08714	320,00	-82 907,88
29	597813603R1	obklad keramický 25*33 cm, lesk	m2	198,29250	327,80	65 000,28
30	78147	Montáž listel	ks	331,00000	13,20	4 369,20
31	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do,, flexibilního tmele	m2	-254,00700	370,00	-93 982,59
32	781475114R001	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 330 mm, , kladených do,, flexibilního tmele	m2	188,85000	370,00	69 874,50
33	597601xx	Lišta obkl/obkl plast	m	163,02000	25,00	4 075,50
Díl:	776	Podlahy povlakové				45 080,00
34	7760092	Příplatek koberec dle výběru investora	m2	92,00000	490,00	45 080,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				40 940,00
35	7628100	Záklop OSB 22 P+D na rošt šroub	m2	92,00000	445,00	40 940,00

**Celkem**

**-330 383,14**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	16001	Centrum Excelence Valtice
O:	9909	Dodatek č.2
R:	15	Přípojka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>98 050,23</b>
1	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 hloubení ručně a strojně	m3	51,77400	226,00	11 700,92
2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,50000	701,00	9 463,50
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,50000	62,00	837,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,27400	240,00	15 665,76
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,50400	153,00	4 055,11
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	42,40600	120,00	5 088,72
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	51,77000	22,00	1 138,94
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	51,75400	72,30	3 741,81
9	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	13,50000	56,00	756,00
10	583439630	kamenivo drcené hrubé prané (Olbramovice) frakce 32-63	t	56,76000	357,00	20 263,32
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	23,01600	213,90	4 923,12
12	58337370R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C	T	40,50800	504,00	20 416,03
Díl: 2		<b>Zakládání</b>				<b>3 304,15</b>
13	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	42,75000	32,89	1 406,05
14	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300,, g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	51,30000	37,00	1 898,10
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>4 459,35</b>
15	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,75400	775,00	4 459,35
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				<b>53 754,32</b>
16	831263195	Připojení do stávajícího řadu DN 100 až 300	kus	2,00000	486,50	973,00
17	721173317	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160	m	5,00000	700,40	3 502,00
18	721242116	Lapač sřešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	6,00000	977,50	5 865,00
19	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	88,10000	364,60	32 121,26
20	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	7,80000	518,70	4 045,86
21	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,00000	324,30	324,30
22	286172050	odbočka PP Master 45° DN 150/DN150	kus	1,00000	708,40	708,40
23	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150	kus	1,00000	1 345,50	1 345,50
24	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,00000	1 086,80	1 086,80
25	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	64,60	64,60
26	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,00000	653,20	653,20



27	894812118	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
28	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,00000	753,30	753,30
29	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	49,00	49,00
30	894812155	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop pro šachtu plastový pachotěsný s madlem	kus	1,00000	330,10	330,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 873,37
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,95400	100,00	695,40
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,81600	14,00	389,42
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,95400	185,00	1 286,49
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,95400	195,00	1 356,03
35	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,95400	21,00	146,03
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 060,12
36	960001	Vyčerpání septiku	soub	1,15000	5 048,50	5 805,78
37	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	4,12500	2 311,50	9 534,94
38	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	6,00000	619,90	3 719,40
Díl: 998		Přesun hmot				14 774,58
39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	57,37700	257,50	14 774,58
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-103 299,77
40	899999	Odpočet kanalizační přípojky dle SoD	kpl	-1,00000	103 299,77	-103 299,77

**Celkem**

**93 976,35**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	16001	Centrum Excelence Valtice
O:	9909	Dodatek č.2
R:	16	Stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 560,00
1	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	30,00000	352,00	10 560,00
Díl:	4ODP	Vodor.kce- odpočet				-7 776,00
2	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	-48,00000	162,00	-7 776,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				131 196,00
3	767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100,, kg	kg	3 364,00000	10,00	33 640,00
4	130107240	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	1,16900	29 000,00	33 901,00
5	130108300	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	2,19500	29 000,00	63 655,00
Díl:	4ODP	Vodor.kce- odpočet				-113 261,70
6	413941123RT4	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L profil I č. 18	t	-1,51400	26 900,00	-40 726,60
7	413941123RU4	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L profil U č. 18	t	-1,11200	25 850,00	-28 745,20
8	413941123RU5	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L profil U č. 20	t	-1,69400	25 850,00	-43 789,90
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 330,13
9	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,14500	3 225,00	467,63
10	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,00000	287,50	862,50
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 341,54
11	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	8,79400	3 670,00	32 273,98
12	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	30,00000	202,00	6 060,00
13	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	9,67500	207,50	2 007,56
Díl:	998	Přesun hmot				384,71
14	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,49400	257,50	384,71
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				17 209,77
15	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	26,74400	298,10	7 972,39
16	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	26,74400	100,00	2 674,40
17	979081121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	t	106,97600	15,10	1 615,34
18	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,74400	185,00	4 947,64
Díl:	713	Izolace tepelné				10 788,06
19	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	112,13000	24,30	2 724,76
20	283766330	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 1000x500x30-3mm	m2	114,37300	70,50	8 063,30
Díl:	762	Konstrukce tesařské				51 822,29
21	7628100xxx	Záklop OSB 22 P+D na rošt šroub	m2	112,13000	445,00	49 897,85
22	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	96,22200	20,00	1 924,44
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				78 412,98

23	76701	Dodávka a montáž doplňujících prvků stropů	kg	365,89600	50,00	18 294,80
24	76702	Dodávka a montáž nosného roštu podlahy	kg	924,89500	65,00	60 118,18
Díl:	783	Dokončovací práce - nátěry				25 705,68
25	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	131,82400	195,00	25 705,68

<b>Celkem</b>						<b>246 713,46</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	16001	Centrum Excellence Valtice
O:	9909	Dodatek č.2
R:	17	Změna zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				61 553,05
	1	122202202R00				
	2	122202209R00				
	3	162701105R00				
	4	167101102R00				
	5	174101102R00				
	6	199000002R00				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				22 484,00
	7	113107142R00				
	8	113107212R00				
Díl:	5	Komunikace				148 679,80
	9	564851111R00				
	10	572952111R00				
	11	577131211R00				
	12	564881110				
	13	565131121R00				
	14	577141112				
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				42 559,95
	15	564211111R00				
	16	564752111R00				
	17	564881111				
	18	596811112				
	19	59245630				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				782,25
	20	918101111T00				
	21	917762111R00				
	22	916131213T00				
	23	918569				
	24	59217330R				
	25	59217475				
	26	59218562R				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 144,93
	27	998225111R00				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				69 003,53
	28	979087212R00				
	29	979081111R00				
	30	979081121R00				
	31	979082111R00				

32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00000	14,00	0,00
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	108,15600	260,00	28 120,56
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	108,15600	5,00	540,78

<b>Celkem</b>						<b>347 207,51</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	16001	Centrum Excellence Valtice
O:	9909	Dodatek č.2
R:	18	Přípojka skleníku teplovodem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<u>1</u>	<b>Předizolovaného potrubí pro skleník</b>				<b>68 651,60</b>
1	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	153,00	306,00
2	734291122T00	Kulový kohout DN 32	kus	4,00000	420,60	1 682,40
3	Pol_5	montáž potrubí předizol d40	m	46,00000	447,40	20 580,40
4	Pol_1	předizolované potrubí d40	m	46,00000	769,40	35 392,40
5	Pol_2	pryžová koncová zátka d40	ks	2,00000	1 138,50	2 277,00
6	Pol_3	přechodová spojka d40	ks	4,00000	740,60	2 962,40
7	Pol_4	stěnová průchodka (bez odolnosti proti tlakové vodě)	ks	2,00000	1 138,50	2 277,00
8	Pol_8	Napojení na stávající rozvod ve skleníku	kpl	2,00000	1 587,00	3 174,00
Díl:	<u>1</u>	<b>Zemní práce</b>				<b>10 824,35</b>
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,33500	150,00	650,25
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,89000	772,00	2 231,08
11	132201201R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m3	17,34000	226,00	3 918,84
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	17,34000	22,00	381,48
13	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,33500	240,00	1 040,40
14	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů nezhutněných	m3	4,33500	72,30	313,42
15	17120xx	Poplatek za skládku	m3	4,33500	360,00	1 560,60
16	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,00500	56,00	728,28
Díl:	<u>4</u>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 679,81</b>
17	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,16750	775,00	1 679,81
Díl:	<u>97</u>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 952,00</b>
18	971052351	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 45cm	kus	2,00000	976,00	1 952,00
Díl:	<u>99</u>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 321,08</b>
19	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,01390	257,50	2 321,08
Díl:	<u>D96</u>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>133,33</b>
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20800	100,00	20,80
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,08000	14,00	29,12
22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20800	195,00	40,56
23	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,20800	21,00	4,37
24	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20800	185,00	38,48

**Celkem**

**85 562,17**

Poznámky uchazeče k zadání