

Priloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

Položkový rozpočet

Zakázka: **Polní 5 - Rozvody TV, SV a cirkulace v technickém podlaží
Polní 5**

Zhotovitel: **DEER BROTHERS s.r.o.**
Brněnská 366/25
68201 Vyškov-Vyškov-Město

IČO: 26240718
DIČ: CZ26240718

Objednatel: **Město Vyškov**
Masarykovo náměstí 108/1
68201 Vyškov - Vyškov-Město

IČO: 00292427
DIČ: CZ00292427


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	305 870,00
PSV	45 977,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	351 847,20 CZK
Snížená DPH	12 %	42 221,66 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **394 068,86 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

29.02.2024

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
722	Vnitřní vodovod demontáže	PSV	45 977,20	0,00000
994	Vnitřní vodovod	HSV	305 870,00	1,25326
Celkem:			351 847,20	1,25326

Poř. číslo	Název	M.J	Množství	Cena/M.J	Cena
Díl: 722 Vnitřní vodovod demontáže					45 977,20
1	722 13-0804.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 65 mm	m	30,00000	134,20	4 026,00
2	722 13-0803.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm	m	42,00000	118,50	4 977,00
3	722 13-0802.R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm	m	36,00000	102,20	3 679,20
4	722 29-0821.R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	kpl	1,00000	6 135,00	6 135,00
5	1 Demontáž stávajících přípojí, příprava stávajících rozvodů k napojení nového rozv.	ks	47,00000	280,00	13 160,00
6	2 Vypuštění systému a příprava k demontáži	kpl	4,00000	2 000,00	8 000,00
7	3 Odvoz a likvidace demontovaných hmot	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: 994 Vnitřní vodovod					305 870,00
8	722 17-2317.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 75 x 10,3 mm, PN 16	m	18,00000	1 148,00	20 664,00
9	722 17-2316.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 63 x 8,6 mm, PN 16	m	16,00000	957,00	15 312,00
10	722 17-2315.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 50 x 6,9 mm, PN 16	m	48,00000	668,00	32 064,00
11	722 17-2314.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	18,00000	579,00	10 422,00
12	722 17-2613.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	8,00000	384,50	3 076,00
13	722 17-6118.R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 75 mm	m	20,00000	576,00	11 520,00
14	722 17-6117.R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 63 mm	m	12,00000	445,50	5 346,00
15	722 17-6116.R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 50 mm	m	42,00000	387,00	16 254,00
16	722 17-6115.R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm	m	18,00000	320,50	5 769,00
17	722 17-6114.R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm	m	8,00000	279,50	2 236,00
18	722 18-1214.RY5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	20,00000	220,50	4 410,00
19	722 18-1214.RY3 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	12,00000	201,50	2 418,00
20	722 18-1214.RW6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	42,00000	172,50	7 245,00
21	722 18-1214.RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	18,00000	154,50	2 781,00
22	722 18-1214.RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	8,00000	138,50	1 108,00
23	Přípojky vodovodní pro 2" , dělicí sestavy - materiál + práce	soubor	1,00000	4 363,00	4 363,00
24	Přípojky vodovodní pro 6/4" , dělicí sestavy - materiál + práce	soubor	1,00000	3 146,00	3 146,00
25	Přípojky vodovodní pro 5/4" , dělicí sestavy - materiál + práce	soubor	1,00000	2 670,00	2 670,00
26	Sestavy stoupačkové 6/4" - materiál + práce	soubor	3,00000	4 881,00	14 643,00
27	Sestavy stoupačkové 5/4" - materiál + práce	soubor	16,00000	3 903,00	62 448,00
28	Sestavy stoupačkové 1" - materiál + práce	soubor	13,00000	3 243,00	42 159,00
29	5 Vyřezání a přepojení uzlů z CU pro stoupačí, potrubí průměr 35mm, materiál + práce	ks	8,00000	4 477,00	35 816,00

